

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM

PROPONENTE: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 15.034.271/0001-35

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores, tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra ou serviços (incluindo os materiais e serviços), abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras/serviços previstas no mencionado Edital, pelo preço global e de R\$ **79.744,71 (setenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos acima)**. REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM.

Igualmente. Declaramos que:

Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras ou serviços;

As obras/serviços serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital

DECLARO que nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos de Materiais, Mão-de-Obra, Transporte, Carga e Descarga de Materiais, Leis Sociais, Tributos, Administração, Lucros e quaisquer outros Encargos que incidam sobre os serviços a executar.

DECLARO que disponibilizarei equipamentos de Epi e EPC's, em cumprimento à legislação aplicável.

Declaração apresentada, ou seja, comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Declaração apresentada, comprometendo-se a adotar do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002

DECLARO mantereirei um técnico devidamente habilitado pelo CREA OU CAU, para o acompanhamento permanente dos serviços.

DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Concordamos em manter a **validade** desta proposta conforme Edital.

representante Legal O Sr. FRANKLIN LEITE DE ARRUDA, ADIMINISTRADOR DA EMPRESA TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. Nº. 15.034.271/0001-35. R MANOEL MEDEIROS GUEDES Nº 12, MANAIRA JP/PB. SALA 201 CXPST 521.

O prazo de execução dos serviços, conforme cronograma físico-financeiro do referido Edital.

Concordamos em manter o prazo de execução dos serviços de acordo com o Edital.

início da obra – conforme Edital.

pagamento – conforme Edital.


Indicamos o número de nossa conta

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta (01) Agência: 0037/ Operações 3702 / Contas: 000738990404-7

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições de edital.


TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
Franklin Leite de Arruda
CPF 854.552.104-91
Sócio Administrador


Josette Cavalcanti de Mello
Eng. Civil e Tecnóloga em Const. Civil
Edificações
REA-RNP 161552075-7

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM

PROPONENTE: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N.º 15.034.271/0001-35.

DECLARAÇÕES: Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL A empresa TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.034.271/0001-35, sediada à Rua Manoel Medeiros Guedes, 12 Manaíra JP/PB., por intermédio de seu representante legal o S.r. FRANKLIN LEITE DE ARRUDA, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS A TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.034.271/0001-35, sediada à Rua Manoel Medeiros Guedes, 12 Manaíra JP/PB., por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANKLIN LEITE DE ARRUDA, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002 A empresa TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.034.271/0001-35, sediada à Rua Manoel Medeiros Guedes, 12 Manaíra JP/PB., por intermédio de seu representante legal o Sr. FRANKLIN LEITE DE ARRUDA, DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 307/2002.



TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
Franklin Leite de Arruda
CPF 854.552.104-91
Sócio Administrador

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM

PROPONENTE: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N.º 15.034.271/0001-35.

DECLARAÇÃO
COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

A empresa TRABES Construções e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.034.271/0001-35, representada pelo Sr. Franklin Leite de Arruda, portador do RG 1.485.846 SSP PB, CPF 854.552.104-91, DECLARA sob as penas da lei e para fins do disposto no Edital e Anexos da Licitação, que possui total ciência e responsabilidade dos valores ofertados e que assume o desconto ofertado.

Considerando o processo licitatório em questão, a redução de custo apresentada decorre de uma reavaliação técnica e econômica dos elementos que compõem a proposta, com o objetivo de garantir maior eficiência e economicidade à Administração Pública, em conformidade com os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos).

A redução foi possível em razão de:

- Readequação das especificações técnicas, com a manutenção da qualidade e da eficiência dos bens/serviços, resultando em menor custo unitário;
- Melhoria nos processos internos e logísticos da empresa contratada, que permitiram maior produtividade e menores custos operacionais;
- Condições comerciais mais favoráveis, obtidas a partir de negociações junto aos fornecedores ou prestadores de serviço;
- Aproveitamento de recursos já disponíveis, evitando despesas desnecessárias ou redundantes;
- Aproveitamento de materiais e mão de obra disponíveis, o que contribuiu para a redução de custos indiretos e logísticos;
- Atualização da base de preços de mercado, com base em pesquisas recentes, que demonstraram valores inferiores aos anteriormente estimados.

Dessa forma, a redução proposta é tecnicamente viável e juridicamente amparada, não comprometendo a qualidade da execução contratual, e garantindo economicidade à Administração Pública sem prejuízo à qualidade, segurança e prazo de execução.




TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
Franklin Leite de Arruda
CPF 854.552.104-91
Sócio Administrador

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM

Trabalhando no rumo certo CAMPINA GRANDE			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM			BANCOS: SINAPI 06/2026 - PARAÍBA ORSE 04/2026 - SERGIPE CPOS 06/2026 - SÃO PAULO SEDOP 03/2026 - PARÁ AGESUL 01/2026			BDI: 23,54% Encargos Sociais: Não Desonerado	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		
1			CONSTRUÇÃO					R\$ 62.301,23		
1.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M²	265	R\$ 87,70	R\$ 108,34	R\$ 28.710,10		
1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	730	R\$ 13,50	R\$ 16,67	R\$ 12.169,10		
1.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	730	R\$ 11,70	R\$ 14,45	R\$ 10.548,50		
1.4	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1	R\$ 1.270,21	R\$ 1.569,21	R\$ 1.569,21		
1.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,65	R\$ 163,00	R\$ 201,37	R\$ 2.547,33		
1.6	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	UN	9	R\$ 270,67	R\$ 334,38	R\$ 3.009,42		
1.7	9253	ORSE	Assentamento de porta para divisória	UN	8	R\$ 15,67	R\$ 19,35	R\$ 154,80		
1.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	530	R\$ 3,98	R\$ 4,91	R\$ 2.602,30		
1.9	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	80,2	R\$ 10,00	R\$ 12,35	R\$ 990,47		
2			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$ 2.375,01		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	6,3	R\$ 60,00	R\$ 74,12	R\$ 466,95		
2.2	13938	ORSE	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	5,04	R\$ 14,62	R\$ 18,06	R\$ 91,02		
2.3	4715	ORSE	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M²	5,06	R\$ 14,00	R\$ 17,29	R\$ 87,48		
2.4	13197	ORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	4	R\$ 350,00	R\$ 432,39	R\$ 1.729,56		
3			OUTROS					R\$ 6.430,28		
3.1	11088	ORSE	Perfil Alumínio "U" 22,0mm x 1,90mm x 0,320kg/m	M	5,1	R\$ 35,00	R\$ 43,23	R\$ 220,47		
3.2	32.20.020	CPOS/CD HU	APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M²	100	R\$ 9,68	R\$ 11,95	R\$ 1.195,00		
3.3	021529	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	PT	3	R\$ 30,06	R\$ 37,13	R\$ 111,39		
3.4	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	UN	5	R\$ 4,85	R\$ 5,99	R\$ 29,95		
3.5	40	ORSE	Remoção de luminária	UN	10	R\$ 13,13	R\$ 16,22	R\$ 162,20		
3.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	5	R\$ 87,00	R\$ 107,47	R\$ 537,35		
3.7	7568	ORSE	Película (filme) tipo fumê espelhado - aplicado	M²	70,91	R\$ 48,55	R\$ 55,96	R\$ 3.968,12		
3.8	8211	ORSE	Silicone - bisnaga de 300mL	PÇ	4	R\$ 14,60	R\$ 16,83	R\$ 67,32		
3.9	2886	ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	UN	1	R\$ 120,13	R\$ 138,48	R\$ 138,48		
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 8.638,19		
4.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 76,44		
4.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	R\$ 13,64	R\$ 16,85	R\$ 117,95		
4.3	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7	R\$ 17,34	R\$ 21,42	R\$ 149,94		
4.4	13672	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	25	R\$ 92,40	R\$ 114,15	R\$ 2.853,75		
4.5	767	ORSE	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	M	50	R\$ 17,20	R\$ 21,24	R\$ 1.062,00		
4.6	12156	ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	UN	40	R\$ 41,60	R\$ 51,39	R\$ 2.055,60		
4.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R\$ 5,26	R\$ 6,49	R\$ 1.298,00		
4.8	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	R\$ 3,61	R\$ 4,45	R\$ 267,00		
4.9	1,201E+09	AGESUL	CONJUNTO DE TOMADA DE PISO COM 2 MODULOS 2P+T DE 10A PRETOS, ESPELHO E CAIXA 4"X4" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	R\$ 51,46	R\$ 63,57	R\$ 190,71		
4.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	R\$ 11,47	R\$ 14,17	R\$ 566,80		
								R\$ 79.744,71		
Total Geral:								R\$ 79.744,71		


 Josette Cavalcanti de Mello
 Engenheira Civil e Tecnóloga em Const. Civil
 Edificações
 REA-RNP 161562075-7

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM

Trabalhando no rumo certo PREFEITURA CAMPINA GRANDE  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM				
CRONOGRAMA - REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM				
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CONSTRUÇÃO	78,13%	54,69%	23,44%
		R\$ 62.301,23	R\$ 43.610,86	R\$ 18.690,37
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	2,98%	2,98%	
		R\$ 2.375,01	R\$ 2.375,01	
3	OUTROS	8,06%	0,81%	7,26%
		R\$ 6.430,28	R\$ 643,03	R\$ 5.787,25
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,83%	3,25%	7,58%
		R\$ 8.638,19	R\$ 2.591,46	R\$ 6.046,73
	TOTAL GERAL	R\$ 79.744,71	PORCENTAGEM TOTAL	100,00%
Porcentagem:			61,72%	38,28%
Custo:			R\$ 49.220,36	R\$ 30.524,35
Porcentagem Acumulado:			61,72%	100,00%
Custo Acumulado:			R\$ 49.220,36	R\$ 79.744,71

Joselete C. de Mello
Joselete Cavalcanti de Mello
Eng. Civil e Tecnóloga em Const. Civil
Edificações
CREA-RNP 161562075-7

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

COMPOSIÇÃO DO BDI - REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM

Tipo de obra: Construção de Edifícios*

ITENS	Intervalo de admissibilidade			Alíquota
	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	Adotada (%)
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro + Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Riscos	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

IMPOSTOS INCIDENTES	PIS	COFINS	ISS BRUTO
			6%
			50% M.O
	0,65%	3,00%	3,00%
I =	6,65%		

AC = Taxa da somatória das despesas indiretas: administraç

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da incidência de impostos - I

FÓRMULA DO BDI:

$$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI CALCULADO SEM DESONERAÇÃO =		23,54%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015)	CPRB	3,60%
	I =	10,25%
BDI CALCULADO COM DESONERAÇÃO =		28,49%

REFERÊNCIAS

I - O percentual do BDI foi norteado pelo Acórdão nº. 2622/2013-Plenário/TCU;

II - Lei nº 13.161/2015: CPRB de 4,50% com desoneração e 0,00% sem desoneração

III - Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante, conforme determinação

IV - É considerado o BDI correspondente ao orçamento (desonerado ou não desonerado) resultante mais vantajoso para a instituição.

****Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.**

Jolette C. de Mello
Jolette Cavalcanti de Mello
Eng. Civil e Tecnóloga em Const. Civil
Edificações
REA-RNP 161552075-2

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: Nº 15.034.271/0001-35

Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE/PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: AV. PREFEITO SEVERINO BEZERRA CABRAL

COMPOSIÇÃO DO BDI - REFORMA PRÉDIO SECOB/SAD/CODECOM

Para "Fornecimento de Materiais e Equipamentos"

ITENS	Intervalo de admissibilidade			Alíquota
	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	Adotada (%)
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	3,45%
Seguro + Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
Riscos	0,56%	0,85%	0,89%	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	5,11%

Faixa de referência constante no Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

IMPOSTOS INCIDENTES	PIS	COFINS	ISS BRUTO	ISS (50% incidência de M.O)
	0,65%	3,00%	0,00%	0,00%
I =	3,65%			

AC = Taxa da somatória das despesas indireta:

S = Taxa representativa do Seguro do Empreendimento - S = (SEGURO)

R = Taxa representativa de riscos do Empreendimento (imprevistos) - R = (RISCO)

G = Taxa representativa das Garantias do Empreendimento - G = (GARANTIAS)

L = Taxa representativa do lucro - L = (LUCRO/REMUNERAÇÃO);

DF = Taxa de custo financeiro do capital de giro (despesas financeiras) - DF = (DESP. FINANCEIRAS)

I = Taxa representativa da incidência de impostos - I

FÓRMULA DO BDI:
$$BDI (\%) = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Joselete C. de Mello
Joselete Cavalcanti de Mello
Eng. Civil e Tecnóloga em Const. Civil
Edificações
CREA-RNP 161552075-7