



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM

BANCOS: SINAPI 06/2026 - PARAÍBA
ORSE 04/2026 - SERGIPE
CPOS 06/2026 - SÃO PAULO

BDI: 23,54%
Encargos Sociais:
Não Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA PRÉDIO SECOP/SAD/CODECOM

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO					R\$ 62.536,03	78,13 %
1.1	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M²	265	R\$ 87,76	R\$ 108,41	R\$ 28.728,65	35,89 %
1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	730	R\$ 13,55	R\$ 16,73	R\$ 12.212,90	15,26 %
1.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	730	R\$ 11,73	R\$ 14,49	R\$ 10.577,70	13,22 %
1.4	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1	R\$ 1.270,21	R\$ 1.569,21	R\$ 1.569,21	1,96 %
1.5	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,65	R\$ 165,60	R\$ 204,58	R\$ 2.587,93	3,23 %
1.6	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	UN	9	R\$ 270,67	R\$ 334,38	R\$ 3.009,42	3,76 %
1.7	9253	ORSE	Assentamento de porta para divisória	UN	8	R\$ 15,67	R\$ 19,35	R\$ 154,80	0,19 %
1.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	530	R\$ 3,98	R\$ 4,91	R\$ 2.602,30	3,25 %
1.9	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	80,2	R\$ 11,04	R\$ 13,63	R\$ 1.093,12	1,37 %
2			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO					R\$ 2.410,02	3,01 %
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	6,3	R\$ 63,43	R\$ 78,36	R\$ 493,66	0,62 %
2.2	13938	ORSE	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	5,04	R\$ 14,62	R\$ 18,06	R\$ 91,02	0,11 %
2.3	4715	ORSE	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M²	5,06	R\$ 15,33	R\$ 18,93	R\$ 95,78	0,12 %
2.4	13197	ORSE	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	4	R\$ 350,00	R\$ 432,39	R\$ 1.729,56	2,16 %
3			OUTROS					R\$ 6.443,59	8,05 %
3.1	11088	ORSE	Perfil Alumínio "U" 22,0mm x 1,90mm x 0,320kg/m	M	5,1	R\$ 36,74	R\$ 45,38	R\$ 231,43	0,29 %
3.2	32.20.020	CPOS/CDHU	APLICAÇÃO DE PAPEL KRAFT	M²	100	R\$ 9,68	R\$ 11,95	R\$ 1.195,00	1,49 %
3.3	021529	SEDOP	Retirada de ponto de água/esgoto	PT	3	R\$ 30,06	R\$ 37,13	R\$ 111,39	0,14 %
3.4	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	UN	5	R\$ 4,85	R\$ 5,99	R\$ 29,95	0,04 %
3.5	40	ORSE	Remoção de luminária	UN	10	R\$ 13,13	R\$ 16,22	R\$ 162,20	0,20 %
3.6	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	5	R\$ 87,38	R\$ 107,94	R\$ 539,70	0,67 %
3.7	7568	ORSE	Película (filme) tipo fumê espelhado - aplicado	M²	70,91	R\$ 48,55	R\$ 55,96	R\$ 3.968,12	4,96 %
3.8	8211	ORSE	Silicone - bishnaga de 300mL	PÇ	4	R\$ 14,60	R\$ 16,83	R\$ 67,32	0,08 %
3.9	2886	ORSE	Assento para vaso sanitário, linha versato 7987, CELITE ou similar	UN	1	R\$ 120,13	R\$ 138,48	R\$ 138,48	0,17 %
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 8.646,69	10,80 %
4.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 76,44	0,10 %
4.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7	R\$ 13,64	R\$ 16,85	R\$ 117,95	0,15 %
4.3	104766	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7	R\$ 17,34	R\$ 21,42	R\$ 149,94	0,19 %
4.4	13672	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE EMBUTIR EM LED 29.5X29.5 CM, 24W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	25	R\$ 92,40	R\$ 114,15	R\$ 2.853,75	3,57 %
4.5	767	ORSE	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	M	50	R\$ 17,27	R\$ 21,33	R\$ 1.066,50	1,33 %
4.6	12156	ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X"	UN	40	R\$ 41,68	R\$ 51,49	R\$ 2.059,60	2,57 %
4.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R\$ 5,26	R\$ 6,49	R\$ 1.298,00	1,62 %
4.8	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	60	R\$ 3,61	R\$ 4,45	R\$ 267,00	0,33 %
4.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	R\$ 51,46	R\$ 63,57	R\$ 190,71	0,24 %
4.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40	R\$ 11,47	R\$ 14,17	R\$ 566,80	0,71 %

Total sem BDI: R\$ 59.494,97
Total do BDI: R\$ 13.962,71
Total Geral: R\$ 80.036,33



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE36-7182-39F9-F62A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UBALDO ROGÉRIO ALVES DOS SANTOS MONTEIRO (CPF 087.XXX.XXX-30) em 05/10/2026

20:57:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DE36-7182-39F9-F62A>