

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Rua Cícero Faustino da Silva, 647, Centro, Lagoa Seca - Paraíba. CEP: 58117-000
CNPJ 08.997.611/0001-68



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TABULEIRO

SUMÁRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PÁG. 2
MEMÓRIA DE QUANTITATIVO.....	PÁG. 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.....	PÁG. 4
CÁLCULO DE BDI.....	PÁG. 5



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Rua Cícero Faustino da Silva, 647, Centro, Lagoa Seca - Paraíba. CEP: 58117-000
CNPJ 08.997.611/0001-68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL										
SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TABULEIRO, ZONA RURAL DE LAGOA SECA/PB				PROPRIETÁRIO:			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA			
LOCAL: SITIO TABULEIRO - LAGOA SECA/PB										
Orçamento	Desonerado	Planilhas de Referência:		SINAPI: 05/2026				BDI SERVIÇOS	23,65%	
				DER-PB: 11/2025						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total s/ BDI	Valor total c/ BDI	PESO
1			PAVIMENTAÇÃO - SITIO TABULEIRO (COORDENADAS 7°07'05.5"S 35°51'44.3"W)					136.462,00	168.732,60	100,00%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					175,00	217,50	0,13%
1.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	250,00	0,70	0,87	175,00	217,50	0,13%
1.2			TERRAPLANAGEM					1.962,50	2.425,00	1,44%
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1250,00	1,57	1,94	1.962,50	2.425,00	1,44%
1.3			PAVIMENTAÇÃO					134.324,50	166.090,10	98,43%
1.3.1	04.910.02	DER-PB	FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	510,00	36,20	44,76	18.462,00	22.827,60	13,53%
1.3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1250,00	92,69	114,61	115.862,50	143.262,50	84,91%
TOTAL								136.462,00	168.732,60	100,00%

FERNANDO
GOMES
ARAUJO FILHO:
05122480443

Assinado digitalmente por FERNANDO
GOMES ARAUJO FILHO:05122480443
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1, ou=(EM BRANCO),
ou=39016094000124, ou=videoconferencia,
cn=FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO:
05122480443
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-07-29 17:04:55
Foxit Reader Versão: 9.7.1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Rua Cícero Faustino da Silva, 647, Centro, Lagoa Seca - Paraíba. CEP: 58117-000
CNPJ 08.997.611/0001-68

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

1 PAVIMENTAÇÃO - SITIO TABULEIRO (COORDENADAS 7°07'05.5"S 35°51'44.3"W)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)
PAVIMENTAÇÃO	250,00

1.2 TERRAPLANAGEM

1.2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

DESCRIÇÃO	LARGURA PAV (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
PAVIMENTAÇÃO	5,00	250,00	1250,00

1.3 PAVIMENTAÇÃO

1.3.1 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	QTD DE LADOS	TOTAL (m)
COMPRIMENTO TOTAL + CINTURAO DOS 2 LADOS	250,00	2,00	510,00

1.3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

DESCRIÇÃO	LARGURA PAV (m)	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)
PAVIMENTAÇÃO	5,00	250,00	1250,00

FERNANDO
GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado digitalmente por FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO:05122480443

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=38016084000124, OU=videoconferencia, CN=FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO:05122480443

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2026-07-29 17:05:04

Foxit Reader Versão: 9.7.1



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
Rua Cícero Faustino da Silva, 647, Centro, Lagoa Seca - Paraíba. CEP: 58117-000
CNPJ 08.997.611/0001-68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TABULEIRO, ZONA RURAL DE LAGOA SECA/PB				PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
LOCAL: SITIO TABULEIRO - LAGOA SECA/PB					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): com BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2
1	PAVIMENTAÇÃO - SITIO TABULEIRO (COORDENADAS 7°07'05.5"S	168.732,60	100,00%	85.687,55	83.045,05
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	217,50	0,13%	100,0% 217,50	
1.2	TERRAPLANAGEM	2.425,00	1,44%	100,0% 2.425,00	
1.3	PAVIMENTAÇÃO	166.090,10	98,43%	50,0% 83.045,05	50,0% 83.045,05
TOTAL:		168.732,60	% a.m.	50,78%	49,22%
			% acum.	50,78%	100,00%
			R\$ a.m.	85.687,55	83.045,05
			R\$ acum.	85.687,55	168.732,60

FERNANDO
GOMES ARAUJO
FILHO:
05122480443

Assinado digitalmente por FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO:05122480443
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=38016084000124, OU=videoconferencia, CN=FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO:05122480443
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-07-29 17:05:11
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PI

ENGº FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO
CREA PB Nº 161258497-7

