



ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA**  
R. José Caetano de Andrade, 40 - Centro, Lagoa Seca - PB / CEP: 58117-000  
CNPJ 08.997.611/0001-68

|   |               |                       |        |  |  |            |                              |                              |                           |                           |
|---|---------------|-----------------------|--------|--|--|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DJANIRA AMELIA |               |                       |        |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |            |                              |                              |                           |                           |
| LOCAL: LAGOA SECA/PB                                  |               |                       |        |  | RECURSOS PRÓPRIOS                                |            |                              |                              |                           |                           |
| Orçamento   |               | Desonerado            |        | Planilhas de Referência:   | SINAPI - SETEMBRO/2025    ORSE - SETEMBRO/2025   |            |                              |                              | BDI:                      | 27,50%                    |
|   |               |                       |        |  |  |            |                              |                              |                           |                           |
| Item  | Classificação | Código                | Tabela | Especificação do Serviço   | Unidade  | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL                          |               |                       |        |  |  |            |                              |                              |                           |                           |
| 1.0   |               | SERVIÇOS PRELIMINARES |        |  |  |            |                              |                              | R\$4.967,64               | R\$6.333,69               |
| 1.1   | Serviço       | 103689                | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps   | m²   | 8,00       | R\$462,56                    | R\$589,76                    | R\$3.700,48               | R\$4.718,08               |
| 1.2   | Serviço       | 99059                 | SINAPI | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaetadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024  | m  | 21,43      | R\$59,13                     | R\$75,39                     | R\$1.267,16               | R\$1.615,61               |
| 2.0   |               | MOVIMENTO DE TERRA    |        |  |  |            |                              |                              | R\$34.384,99              | R\$43.863,75              |
| 2.1   | Serviço       | 93358                 | SINAPI | Escavação manual de vala. af_09/2024   | m³   | 62,74      | R\$77,57                     | R\$98,90                     | R\$4.866,51               | R\$6.204,69               |
| 2.2   | Serviço       | 93382                 | SINAPI | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023  | m³   | 36,58      | R\$23,47                     | R\$29,92                     | R\$858,56                 | R\$1.094,51               |
| 2.3   | Serviço       | 94318                 | SINAPI | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_08/2023    | m³   | 315,10     | R\$65,22                     | R\$83,16                     | R\$20.550,93              | R\$26.203,85              |
| 2.4   | Serviço       | 100978                | SINAPI | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | m³   | 341,26     | R\$6,68                      | R\$8,52                      | R\$2.279,60               | R\$2.907,51               |
| 2.5   | Serviço       | 93590                 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020  | m³xkm  | 4894,54    | R\$0,93                      | R\$1,19                      | R\$4.551,93               | R\$5.824,51               |
| 2.6   | Serviço       | 100982                | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020                      | m³   | 148,20     | R\$8,62                      | R\$10,99                     | R\$1.277,46               | R\$1.628,68               |
| 3.0   |               | INFRAESTRUTURA        |        |  |  |            |                              |                              | R\$60.574,58              | R\$77.231,86              |
| 3.1   | Serviço       | 94968                 | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. af_05/2021  | m³   | 2,65       | R\$400,47                    | R\$510,60                    | R\$1.061,42               | R\$1.353,31               |
| 3.2   | Serviço       | 103800                | SINAPI | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. af_08/2022  | m³   | 5,59       | R\$496,34                    | R\$632,83                    | R\$2.773,55               | R\$3.536,25               |
| 3.3   | Serviço       | 103334                | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021                       | m²   | 89,59      | R\$132,81                    | R\$169,33                    | R\$11.898,05              | R\$15.169,77              |

| Item                                | Classificação | Código  | Tabela  | Especificação do Serviço  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|-------------------------------------|---------------|---------|---------|---|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b> |               |         |         |   |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 3.4                                 | Serviço       | C.P.U.1 | PRÓPRIA | Concreto Armado Fck=30,0mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Plastificado 12mm (12 Usos)                         | m³      | 18,58      | R\$1.847,01                  | R\$2.354,94                  | R\$34.319,11              | R\$43.756,90              |
| 3.5                                 | Serviço       | 98557   | SINAPI  | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023   | m²      | 220,18     | R\$47,79                     | R\$60,93                     | R\$10.522,45              | R\$13.415,63              |
| <b>4.0 SUPERESTRUTURA</b>           |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$48.288,96</b>       | <b>R\$61.568,07</b>       |
| <b>4.1 PILARES</b>                  |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$14.008,23</b>       | <b>R\$17.860,50</b>       |
| 4.1.1                               | Serviço       | C.P.U.1 | PRÓPRIA | Concreto Armado Fck=30,0mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Plastificado 12mm (12 Usos)                         | m³      | 7,16       | R\$1.847,01                  | R\$2.354,94                  | R\$13.227,82              | R\$16.865,49              |
| 4.1.2                               | Serviço       | 97626   | SINAPI  | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023  | m³      | 1,50       | R\$520,27                    | R\$663,34                    | R\$780,41                 | R\$995,01                 |
| <b>4.2 VIGAS E VERGAS</b>           |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$26.761,29</b>       | <b>R\$34.120,57</b>       |
| 4.2.1                               | Serviço       | C.P.U.1 | PRÓPRIA | Concreto Armado Fck=30,0mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Plastificado 12mm (12 Usos)                         | m³      | 13,36      | R\$1.847,01                  | R\$2.354,94                  | R\$24.674,62              | R\$31.460,17              |
| 4.2.2                               | Serviço       | 105021  | SINAPI  | Verga pré-moldada com até 1,5m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024   | m       | 25,51      | R\$22,67                     | R\$28,90                     | R\$578,36                 | R\$737,30                 |
| 4.2.3                               | Serviço       | 105027  | SINAPI  | Contraverga pré-moldada, espessura de *15* cm. af_03/2024   | m       | 17,23      | R\$22,36                     | R\$28,51                     | R\$385,31                 | R\$491,28                 |
| 4.2.4                               | Serviço       | 97626   | SINAPI  | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023  | m³      | 2,16       | R\$520,27                    | R\$663,34                    | R\$1.123,00               | R\$1.431,82               |
| <b>4.3 LAJES</b>                    |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$6.373,90</b>        | <b>R\$8.126,49</b>        |
| 4.3.1                               | Serviço       | 101947  | SINAPI  | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, altura total da laje "It" = 12 cm (enchimento+capa) = (8+4). Af_08/2025 | m²      | 49,96      | R\$127,58                    | R\$162,66                    | R\$6.373,90               | R\$8.126,49               |
| <b>4.4 ESCADAS</b>                  |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$1.145,54</b>        | <b>R\$1.460,51</b>        |
| 4.4.1                               | Serviço       | 92530   | SINAPI  | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. Af_09/2020                             | m²      | 7,42       | R\$31,06                     | R\$39,60                     | R\$230,47                 | R\$293,83                 |
| 4.4.2                               | Serviço       | 103675  | SINAPI  | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps                       | m³      | 0,87       | R\$682,97                    | R\$870,79                    | R\$597,26                 | R\$761,51                 |
| 4.4.3                               | Serviço       | 92882   | SINAPI  | Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022   | kg      | 9,52       | R\$11,73                     | R\$14,96                     | R\$111,70                 | R\$142,45                 |
| 4.4.4                               | Serviço       | 92883   | SINAPI  | Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022   | kg      | 19,19      | R\$10,74                     | R\$13,69                     | R\$206,11                 | R\$262,72                 |
| <b>5.0 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>    |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$55.560,09</b>       | <b>R\$70.838,72</b>       |
| 5.1                                 | Serviço       | 103356  | SINAPI  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021          | m²      | 793,52     | R\$57,82                     | R\$73,72                     | R\$45.881,56              | R\$58.498,59              |
| 5.2                                 | Serviço       | 101161  | SINAPI  | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020                             | m²      | 31,59      | R\$245,56                    | R\$313,09                    | R\$7.757,24               | R\$9.890,51               |
| 5.3                                 | Serviço       | 97625   | SINAPI  | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023   | m³      | 39,84      | R\$48,22                     | R\$61,48                     | R\$1.921,29               | R\$2.449,62               |
| <b>6.0 REVESTIMENTO</b>             |               |         |         |   |         |            |                              |                              | <b>R\$123.397,07</b>      | <b>R\$157.336,61</b>      |

| Item                                | Classificação       | Código | Tabela | Especificação do Serviço   | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|--|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b> |                     |        |        |  |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 6.1                                 | Serviço             | 87879  | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022   | m²      | 242,09     | R\$4,10                      | R\$5,23                      | R\$992,58                 | R\$1.266,15               |
| 6.2                                 | Serviço             | 87904  | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022  | m²      | 1447,12    | R\$7,79                      | R\$9,93                      | R\$11.273,07              | R\$14.369,91              |
| 6.3                                 | Serviço             | 87549  | SINAPI | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024  | m²      | 242,09     | R\$23,17                     | R\$29,54                     | R\$5.609,29               | R\$7.151,43               |
| 6.4                                 | Serviço             | 87792  | SINAPI | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_08/2022                                      | m²      | 1447,12    | R\$37,33                     | R\$47,60                     | R\$54.021,03              | R\$68.882,96              |
| 6.5                                 | Serviço             | 7604   | ORSE   | Revestimento cerâmico para parede, 10x10cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                    | m²      | 602,00     | R\$85,55                     | R\$109,08                    | R\$51.501,10              | R\$65.666,16              |
| <b>7.0</b>                          | <b>PAVIMENTAÇÃO</b> |        |        |  |         |            |                              |                              | <b>R\$59.731,10</b>       | <b>R\$76.157,79</b>       |
| 7.1                                 | Serviço             | 94968  | SINAPI | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021  | m³      | 18,14      | R\$400,47                    | R\$510,60                    | R\$7.264,93               | R\$9.262,79               |
| 7.2                                 | Serviço             | 87622  | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. Af_07/2021  | m²      | 362,82     | R\$34,61                     | R\$44,13                     | R\$12.557,20              | R\$16.011,25              |
| 7.3                                 | Serviço             | 104162 | SINAPI | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m²      | 362,82     | R\$91,02                     | R\$116,05                    | R\$33.023,88              | R\$42.105,26              |
| 7.4                                 | Serviço             | 3212   | ORSE   | Colchão de areia   | m³      | 11,96      | R\$130,54                    | R\$166,44                    | R\$1.561,00               | R\$1.990,29               |
| 7.5                                 | Serviço             | 92396  | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022   | m²      | 25,00      | R\$78,67                     | R\$100,30                    | R\$1.966,75               | R\$2.507,50               |
| 7.6                                 | Serviço             | 94274  | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024   | m       | 19,58      | R\$39,92                     | R\$50,90                     | R\$781,63                 | R\$996,62                 |
| 7.7                                 | Serviço             | 104790 | SINAPI | Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_09/2023   | m³      | 28,87      | R\$89,23                     | R\$113,77                    | R\$2.575,71               | R\$3.284,08               |
| <b>8.0</b>                          | <b>COBERTURA</b>    |        |        |  |         |            |                              |                              | <b>R\$180.829,30</b>      | <b>R\$230.544,66</b>      |
| 8.1                                 | Serviço             | 92614  | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. Af_07/2019  | un      | 3,00       | R\$1.502,05                  | R\$1.915,11                  | R\$4.506,15               | R\$5.745,33               |
| 8.2                                 | Serviço             | 100377 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores ou igual a 6,0 m, incluso içamento. Af_07/2019   | kg      | 2760,00    | R\$11,07                     | R\$14,11                     | R\$30.553,20              | R\$38.943,60              |
| 8.3                                 | Serviço             | 92580  | SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019  | m²      | 346,47     | R\$42,23                     | R\$53,84                     | R\$14.631,43              | R\$18.653,94              |
| 8.4                                 | Serviço             | 94216  | SINAPI | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019   | m²      | 340,80     | R\$187,72                    | R\$239,34                    | R\$63.974,98              | R\$81.567,07              |

| Item                                | Classificação | Código | Tabela | Especificação do Serviço   | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------|--|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b> |               |        |        |  |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 8.5                                 | Serviço       | 13358  | ORSE   | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc               | m²      | 5,67       | R\$152,27                    | R\$194,14                    | R\$863,37                 | R\$1.100,77               |
| 8.6                                 | Serviço       | 291    | ORSE   | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m   | m       | 326,07     | R\$75,88                     | R\$96,75                     | R\$24.742,19              | R\$31.547,27              |
| 8.7                                 | Serviço       | 8637   | ORSE   | Chapim de concreto pré-moldado   | m       | 326,07     | R\$51,77                     | R\$66,01                     | R\$16.880,64              | R\$21.523,88              |
| 8.8                                 | Serviço       | 94228  | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019   | m       | 62,36      | R\$72,19                     | R\$92,04                     | R\$4.501,77               | R\$5.739,61               |
| 8.9                                 | Serviço       | 13999  | ORSE   | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m  | m²      | 24,00      | R\$80,72                     | R\$102,92                    | R\$1.937,28               | R\$2.470,08               |
| 8.10                                | Serviço       | 96113  | SINAPI | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps   | m²      | 232,98     | R\$43,36                     | R\$55,28                     | R\$10.102,01              | R\$12.879,13              |
| 8.11                                | Serviço       | 30     | ORSE   | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas   | m²      | 298,36     | R\$27,27                     | R\$34,77                     | R\$8.136,28               | R\$10.373,98              |
| <b>9.0 ESQUADRIAS</b>               |               |        |        |  |         |            |                              |                              | <b>R\$27.592,32</b>       | <b>R\$35.180,33</b>       |
| 9.1                                 | Serviço       | 13049  | ORSE   | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura   | m²      | 7,14       | R\$599,99                    | R\$764,99                    | R\$4.283,93               | R\$5.462,03               |
| 9.2                                 | Serviço       | 11947  | ORSE   | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m²      | 11,22      | R\$314,44                    | R\$400,91                    | R\$3.528,02               | R\$4.498,21               |
| 9.3                                 | Serviço       | 3626   | ORSE   | Reassentamento de portas de madeira  | m²      | 3,36       | R\$72,92                     | R\$92,97                     | R\$245,01                 | R\$312,38                 |
| 9.4                                 | Serviço       | 1860   | ORSE   | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro   | m²      | 5,40       | R\$58,20                     | R\$74,21                     | R\$314,28                 | R\$400,73                 |
| 9.5                                 | Serviço       | 4330   | ORSE   | Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas   | m²      | 1,89       | R\$351,89                    | R\$448,66                    | R\$665,07                 | R\$847,97                 |
| 9.6                                 | Serviço       | 11955  | ORSE   | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura  | m²      | 7,59       | R\$338,89                    | R\$432,08                    | R\$2.573,19               | R\$3.280,78               |
| 9.7                                 | Serviço       | 11941  | ORSE   | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro  | m²      | 8,76       | R\$509,44                    | R\$649,54                    | R\$4.462,69               | R\$5.689,97               |
| 9.8                                 | Serviço       | 1883   | ORSE   | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev_02_10/2021  | m²      | 9,64       | R\$145,41                    | R\$185,40                    | R\$1.401,75               | R\$1.787,26               |
| 9.9                                 | Serviço       | 99861  | SINAPI | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. Af_04/2019  | m²      | 11,98      | R\$509,50                    | R\$649,61                    | R\$6.101,77               | R\$7.779,73               |
| 9.10                                | Serviço       | 3958   | ORSE   | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão      | m²      | 21,55      | R\$186,42                    | R\$237,69                    | R\$4.016,61               | R\$5.121,27               |
| <b>10.0 PINTURA</b>                 |               |        |        |  |         |            |                              |                              | <b>R\$96.326,23</b>       | <b>R\$122.809,14</b>      |
| 10.1                                | Serviço       | 88485  | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023  | m²      | 1150,39    | R\$3,64                      | R\$4,64                      | R\$4.187,43               | R\$5.337,83               |
| 10.2                                | Serviço       | 88484  | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023  | m²      | 282,94     | R\$4,49                      | R\$5,72                      | R\$1.270,40               | R\$1.618,42               |
| 10.3                                | Serviço       | 7725   | ORSE   | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)  | m²      | 1070,55    | R\$7,39                      | R\$9,42                      | R\$7.911,36               | R\$10.084,58              |
| 10.4                                | Serviço       | 104648 | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento mecanizado. Af_04/2023  | m²      | 657,37     | R\$12,82                     | R\$16,35                     | R\$8.427,46               | R\$10.747,97              |
| 10.5                                | Serviço       | 8624   | ORSE   | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01   | m²      | 1563,58    | R\$21,70                     | R\$27,67                     | R\$33.929,60              | R\$43.264,15              |
| 10.6                                | Serviço       | 88496  | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023  | m²      | 282,94     | R\$28,06                     | R\$35,78                     | R\$7.939,30               | R\$10.123,59              |
| 10.7                                | Serviço       | 104642 | SINAPI | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023  | m²      | 2220,94    | R\$9,98                      | R\$12,72                     | R\$22.165,02              | R\$28.250,41              |

| Item                                | Classificação                | Código | Tabela | Especificação do Serviço   | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b> |                              |        |        |  |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 10.8                                | Serviço                      | 100753 | SINAPI | Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe                | m²      | 346,47     | R\$20,42                     | R\$26,04                     | R\$7.074,92               | R\$9.022,08               |
| 10.9                                | Serviço                      | 104640 | SINAPI | Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023   | m²      | 282,94     | R\$12,09                     | R\$15,41                     | R\$3.420,74               | R\$4.360,11               |
| <b>11.0</b>                         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b> |        |        |  |         |            |                              |                              | <b>R\$36.646,81</b>       | <b>R\$46.736,85</b>       |
| 11.1                                | Serviço                      | 93653  | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020  | un      | 4,00       | R\$10,18                     | R\$12,98                     | R\$40,72                  | R\$51,92                  |
| 11.2                                | Serviço                      | 93655  | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020  | un      | 4,00       | R\$10,99                     | R\$14,01                     | R\$43,96                  | R\$56,04                  |
| 11.3                                | Serviço                      | 13670  | ORSE   | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar   | un      | 21,00      | R\$56,67                     | R\$72,25                     | R\$1.190,07               | R\$1.517,25               |
| 11.4                                | Serviço                      | 10352  | ORSE   | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w   | un      | 5,00       | R\$90,68                     | R\$115,62                    | R\$453,40                 | R\$578,10                 |
| 11.5                                | Serviço                      | 672    | ORSE   | Luminária calha sobrepôr p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada  | un      | 9,00       | R\$81,38                     | R\$103,76                    | R\$732,42                 | R\$933,84                 |
| 11.6                                | Serviço                      | 7717   | ORSE   | Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v | un      | 2,00       | R\$179,93                    | R\$229,41                    | R\$359,86                 | R\$458,82                 |
| 11.7                                | Serviço                      | 13917  | ORSE   | Balizador de sobrepôr na parede, bivolt, potência 2w, branco, 80lm, ref. STH8750/30, linha Neu 2 da Stella ou similar  | un      | 5,00       | R\$190,33                    | R\$242,67                    | R\$951,65                 | R\$1.213,35               |
| 11.8                                | Serviço                      | 91924  | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação  | m       | 1216,00    | R\$3,13                      | R\$3,99                      | R\$3.806,08               | R\$4.851,84               |
| 11.9                                | Serviço                      | 91926  | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação  | m       | 2493,00    | R\$4,60                      | R\$5,87                      | R\$11.467,80              | R\$14.633,91              |
| 11.10                               | Serviço                      | 353    | ORSE   | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | m       | 50,00      | R\$14,12                     | R\$18,00                     | R\$706,00                 | R\$900,00                 |
| 11.11                               | Serviço                      | 355    | ORSE   | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")  | m       | 50,00      | R\$22,68                     | R\$28,92                     | R\$1.134,00               | R\$1.446,00               |
| 11.12                               | Serviço                      | 8441   | ORSE   | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"  | un      | 197,00     | R\$5,69                      | R\$7,25                      | R\$1.120,93               | R\$1.428,25               |
| 11.13                               | Serviço                      | 7750   | ORSE   | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"  | un      | 14,00      | R\$6,99                      | R\$8,91                      | R\$97,86                  | R\$124,74                 |
| 11.14                               | Serviço                      | 91847  | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação                                   | m       | 40,00      | R\$12,77                     | R\$16,28                     | R\$510,80                 | R\$651,20                 |
| 11.15                               | Serviço                      | 91845  | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação                                 | m       | 590,00     | R\$7,85                      | R\$10,01                     | R\$4.631,50               | R\$5.905,90               |
| 11.16                               | Serviço                      | 371    | ORSE   | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")  | un      | 214,00     | R\$2,20                      | R\$2,81                      | R\$470,80                 | R\$601,34                 |
| 11.17                               | Serviço                      | 373    | ORSE   | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")  | un      | 30,00      | R\$4,98                      | R\$6,35                      | R\$149,40                 | R\$190,50                 |
| 11.18                               | Serviço                      | 91940  | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação  | un      | 38,00      | R\$15,24                     | R\$19,43                     | R\$579,12                 | R\$738,34                 |
| 11.19                               | Serviço                      | 650    | ORSE   | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida   | un      | 5,00       | R\$72,98                     | R\$93,05                     | R\$364,90                 | R\$465,25                 |
| 11.20                               | Serviço                      | 91937  | SINAPI | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação  | un      | 35,00      | R\$12,55                     | R\$16,00                     | R\$439,25                 | R\$560,00                 |
| 11.21                               | Serviço                      | 91953  | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação  | un      | 6,00       | R\$26,89                     | R\$34,28                     | R\$161,34                 | R\$205,68                 |
| 11.23                               | Serviço                      | 92000  | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023   | un      | 1,00       | R\$28,23                     | R\$35,99                     | R\$28,23                  | R\$35,99                  |
| 11.24                               | Serviço                      | 91996  | SINAPI | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023   | un      | 4,00       | R\$31,66                     | R\$40,37                     | R\$126,64                 | R\$161,48                 |
| 11.25                               | Serviço                      | 92004  | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023  | un      | 7,00       | R\$50,56                     | R\$64,46                     | R\$353,92                 | R\$451,22                 |

| Item  | Classificação | Código | Tabela | Especificação do Serviço  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|---|---------------|--------|--------|---|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b>                     |               |        |        |   |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 11.26   | Serviço       | 92008  | SINAPI | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023   | un      | 8,00       | R\$43,65                     | R\$55,65                     | R\$349,20                 | R\$445,20                 |
| 11.27   | Serviço       | 3397   | ORSE   | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt      | 9,00       | R\$272,22                    | R\$347,08                    | R\$2.449,98               | R\$3.123,72               |
| 11.28   | Serviço       | 98307  | SINAPI | Tomada de rede rj45 fornecimento e instalação af_11 2019  | un      | 2,00       | R\$50,56                     | R\$64,46                     | R\$101,12                 | R\$128,92                 |
| 11.29   | Serviço       | 12808  | ORSE   | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar  | un      | 22,00      | R\$125,99                    | R\$160,64                    | R\$2.771,78               | R\$3.534,08               |
| 11.30   | Serviço       | 13159  | ORSE   | Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301( Starlumen ou similar)  | un      | 9,00       | R\$117,12                    | R\$149,33                    | R\$1.054,08               | R\$1.343,97               |
| <b>12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>                |               |        |        |   |         |            |                              |                              | <b>R\$35.181,70</b>       | <b>R\$44.857,20</b>       |
| <b>12.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                     |               |        |        |   |         |            |                              |                              | <b>R\$1.688,10</b>        | <b>R\$2.152,40</b>        |
| 12.1.1  | Serviço       | 1200   | ORSE   | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm  | un      | 3,00       | R\$122,01                    | R\$155,56                    | R\$366,03                 | R\$466,68                 |
| 12.1.2  | Serviço       | 89402  | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação  | m       | 29,00      | R\$11,31                     | R\$14,42                     | R\$327,99                 | R\$418,18                 |
| 12.1.3  | Serviço       | 103979 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | m       | 20,00      | R\$27,80                     | R\$35,45                     | R\$556,00                 | R\$709,00                 |
| 12.1.4  | Serviço       | 89987  | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021  | un      | 1,00       | R\$99,23                     | R\$126,52                    | R\$99,23                  | R\$126,52                 |
| 12.1.5  | Serviço       | 94796  | SINAPI | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021  | un      | 2,00       | R\$56,60                     | R\$72,17                     | R\$113,20                 | R\$144,34                 |
| 12.1.6  | Serviço       | 89362  | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação  | un      | 1,00       | R\$8,22                      | R\$10,48                     | R\$8,22                   | R\$10,48                  |
| 12.1.7  | Serviço       | 89501  | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação   | un      | 1,00       | R\$12,58                     | R\$16,04                     | R\$12,58                  | R\$16,04                  |
| 12.1.8  | Serviço       | 89366  | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação                                   | un      | 2,00       | R\$14,92                     | R\$19,02                     | R\$29,84                  | R\$38,04                  |
| 12.1.9  | Serviço       | 89617  | SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação  | un      | 1,00       | R\$6,51                      | R\$8,30                      | R\$6,51                   | R\$8,30                   |
| 12.1.10   | Serviço       | 90374  | SINAPI | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022                   | un      | 1,00       | R\$20,28                     | R\$25,86                     | R\$20,28                  | R\$25,86                  |
| 12.1.11   | Serviço       | 89424  | SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | un      | 10,00      | R\$5,61                      | R\$7,15                      | R\$56,10                  | R\$71,50                  |
| 12.1.12   | Serviço       | 103995 | SINAPI | Luva, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022  | un      | 7,00       | R\$13,16                     | R\$16,78                     | R\$92,12                  | R\$117,46                 |
| <b>12.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PLUVIAIS E DRENAGEM</b> |               |        |        |   |         |            |                              |                              | <b>R\$33.145,08</b>       | <b>R\$42.260,43</b>       |
| 12.2.1  | Serviço       | 1678   | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø50mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)   | un      | 3,00       | R\$120,09                    | R\$153,11                    | R\$360,27                 | R\$459,33                 |
| 12.2.2  | Serviço       | 89712  | SINAPI | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário   | m       | 14,00      | R\$24,95                     | R\$31,81                     | R\$349,30                 | R\$445,34                 |
| 12.2.3  | Serviço       | 89714  | SINAPI | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário  | m       | 10,00      | R\$34,74                     | R\$44,29                     | R\$347,40                 | R\$442,90                 |
| 12.2.4  | Serviço       | 89707  | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário                                   | un      | 1,00       | R\$40,60                     | R\$51,77                     | R\$40,60                  | R\$51,77                  |

| Item                                | Classificação | Código | Tabela | Especificação do Serviço  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------|---|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL</b> |               |        |        |   |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 12.2.5                              | Serviço       | 89732  | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                 | un      | 3,00       | R\$14,69                     | R\$18,73                     | R\$44,07                  | R\$56,19                  |
| 12.2.6                              | Serviço       | 89746  | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                | un      | 1,00       | R\$26,67                     | R\$34,00                     | R\$26,67                  | R\$34,00                  |
| 12.2.7                              | Serviço       | 89731  | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                 | un      | 3,00       | R\$13,98                     | R\$17,82                     | R\$41,94                  | R\$53,46                  |
| 12.2.8                              | Serviço       | 89785  | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022 | un      | 2,00       | R\$25,09                     | R\$31,99                     | R\$50,18                  | R\$63,98                  |
| 12.2.9                              | Serviço       | 104353 | SINAPI | Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.   | un      | 1,00       | R\$39,50                     | R\$50,36                     | R\$39,50                  | R\$50,36                  |
| 12.2.10                             | Serviço       | 89753  | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                    | un      | 3,00       | R\$8,27                      | R\$10,54                     | R\$24,81                  | R\$31,62                  |
| 12.2.11                             | Serviço       | 89778  | SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário                   | un      | 2,00       | R\$15,45                     | R\$19,70                     | R\$30,90                  | R\$39,40                  |
| 12.2.12                             | Serviço       | 89784  | SINAPI | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022             | un      | 1,00       | R\$22,81                     | R\$29,08                     | R\$22,81                  | R\$29,08                  |
| 12.2.13                             | Serviço       | 104348 | SINAPI | Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022   | un      | 1,00       | R\$10,35                     | R\$13,20                     | R\$10,35                  | R\$13,20                  |
| 12.2.14                             | Serviço       | 11077  | ORSE   | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,50 x 3,00 x 1,50 m  | un      | 1,00       | R\$16.189,84                 | R\$20.642,05                 | R\$16.189,84              | R\$20.642,05              |
| 12.2.15                             | Serviço       | 1736   | ORSE   | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x1,00 x 1,50 m  | un      | 1,00       | R\$2.460,44                  | R\$3.137,06                  | R\$2.460,44               | R\$3.137,06               |
| 12.2.16                             | Serviço       | 97900  | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esgoto                               | un      | 1,00       | R\$171,70                    | R\$218,92                    | R\$171,70                 | R\$218,92                 |
| 12.2.17                             | Serviço       | 89580  | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022   | m       | 130,00     | R\$65,51                     | R\$83,53                     | R\$8.516,30               | R\$10.858,90              |
| 12.2.18                             | Serviço       | 89590  | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                   | un      | 6,00       | R\$127,56                    | R\$162,64                    | R\$765,36                 | R\$975,84                 |
| 12.2.19                             | Serviço       | 99250  | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem                             | un      | 8,00       | R\$166,19                    | R\$211,89                    | R\$1.329,52               | R\$1.695,12               |
| 12.2.20                             | Serviço       | 102705 | SINAPI | Tubo de pvc corrugado rígido perfurado, dn 100 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. Af_07/2021   | m       | 33,95      | R\$59,97                     | R\$76,46                     | R\$2.035,98               | R\$2.595,82               |
| 12.2.21                             | Serviço       | 102719 | SINAPI | Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. Af_07/2021   | m³      | 2,04       | R\$140,96                    | R\$179,72                    | R\$287,14                 | R\$366,09                 |
| <b>12.3</b>                         |               |        |        | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |         |            |                              |                              | <b>R\$348,52</b>          | <b>R\$444,37</b>          |
| 12.3.1                              | Serviço       | 86876  | SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020  | un      | 1,00       | R\$219,59                    | R\$279,98                    | R\$219,59                 | R\$279,98                 |
| 12.3.2                              | Serviço       | 86914  | SINAPI | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020   | un      | 1,00       | R\$107,44                    | R\$136,99                    | R\$107,44                 | R\$136,99                 |
| 12.3.3                              | Serviço       | 86884  | SINAPI | Engate flexível em plástico branco, 1/2"x30 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020  | un      | 1,00       | R\$10,00                     | R\$12,75                     | R\$10,00                  | R\$12,75                  |
| 12.3.4                              | Serviço       | 86883  | SINAPI | Sifão do tipo flexível em pvc 1x1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020   | un      | 1,00       | R\$11,49                     | R\$14,65                     | R\$11,49                  | R\$14,65                  |
| <b>13.0</b>                         |               |        |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>  |         |            |                              |                              | <b>R\$27.062,02</b>       | <b>R\$34.504,55</b>       |



| Item   | Classificação   | Código | Tabela | Especificação do Serviço  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário Sem BDI (R\$) | Preço Unitário Com BDI (R\$) | Preço Total Sem BDI (R\$) | Preço Total Com BDI (R\$) |
|--|-----------------|--------|--------|---|---------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL   |                 |        |        |   |         |            |                              |                              |                           |                           |
| 13.1   | Serviço         | 10234  | ORSE   | Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio  | m²      | 170,00     | R\$35,96                     | R\$45,85                     | R\$6.113,20               | R\$7.794,50               |
| 13.2   | Serviço         | 7732   | ORSE   | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio   | un      | 12,00      | R\$39,80                     | R\$50,75                     | R\$477,60                 | R\$609,00                 |
| 13.3   | Serviço         | 8762   | ORSE   | Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio   | un      | 12,00      | R\$51,59                     | R\$65,78                     | R\$619,08                 | R\$789,36                 |
| 13.4   | Serviço         | 7661   | ORSE   | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio   | un      | 12,00      | R\$50,63                     | R\$64,55                     | R\$607,56                 | R\$774,60                 |
| 13.5   | Serviço         | 7667   | ORSE   | Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio  | un      | 40,00      | R\$24,49                     | R\$31,22                     | R\$979,60                 | R\$1.248,80               |
| 13.6   | Serviço         | 13802  | ORSE   | Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00m, fornecimento e plantio  | un      | 3,00       | R\$227,96                    | R\$290,65                    | R\$683,88                 | R\$871,95                 |
| 13.7   | Serviço         | 8851   | ORSE   | Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio   | un      | 3,00       | R\$223,80                    | R\$285,35                    | R\$671,40                 | R\$856,05                 |
| 13.8   | Serviço         | 98520  | SINAPI | Aplicação de adubo em solo. Af_07/2024  | m²      | 170,00     | R\$5,30                      | R\$6,76                      | R\$901,00                 | R\$1.149,20               |
| 13.9   | Serviço         | 7783   | ORSE   | Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto   | un      | 1,00       | R\$8.275,47                  | R\$10.551,22                 | R\$8.275,47               | R\$10.551,22              |
| 13.10  | Serviço         | 13082  | ORSE   | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar  | un      | 1,00       | R\$2.075,11                  | R\$2.645,77                  | R\$2.075,11               | R\$2.645,77               |
| 13.11  | Serviço         | 9160   | ORSE   | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un      | 1,00       | R\$3.898,12                  | R\$4.970,10                  | R\$3.898,12               | R\$4.970,10               |
| 13.12  | Serviço         | 13086  | ORSE   | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar  | un      | 1,00       | R\$1.760,00                  | R\$2.244,00                  | R\$1.760,00               | R\$2.244,00               |
| 14.0   | SERVIÇOS FINAIS |        |        |   |         |            |                              |                              | R\$2.340,88               | R\$2.981,83               |
| 14.1   | Serviço         | 2450   | ORSE   | Limpeza geral   | m²      | 928,92     | R\$2,52                      | R\$3,21                      | R\$2.340,88               | R\$2.981,83               |
| A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA ORÇA UM VALOR DE R\$1.010.945,05 (UM MILHÃO, DEZ MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, E CINCO CENTAVOS) |                 |        |        |   |         |            |                              | TOTAL:                       | R\$792.883,69             | R\$1.010.945,05           |