



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

R. José Caetano de Andrade, 40 - Centro, Lagoa Seca - PB / CEP: 58117-000

CNPJ 08.997.611/0001-68

SERVIÇO: REFORMA DA ESCOLA JOÃO LAURENTINO						PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA				
LOCAL: LAGOA SECA/PB						RECURSOS PRÓPRIOS				
Orçamento		Desonerado		Planilhas de Referência:		SINAPI - FEVEREIRO/2026 ORSE - JANEIRO/2026 SBC - MARÇO/2026 SEDOP - MARÇO/2026			BDI:	26,20%
Item	Classificação	Código	Tabela	Especificação do Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário Sem BDI (R\$)	Preço Unitário Com BDI (R\$)	Preço Total Sem BDI (R\$)	Preço Total Com BDI (R\$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$3.748,64	R\$4.730,80
1.1	Serviço	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m²	8,00	R\$468,58	R\$591,35	R\$3.748,64	R\$4.730,80
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$407,76	R\$514,58
2.1	Serviço	93358	SINAPI	Escavação manual de vala. Af_09/2024	m³	4,61	R\$88,49	R\$111,67	R\$407,76	R\$514,58
3.0		INFRAESTRUTURA							R\$3.960,07	R\$4.997,60
3.1	Serviço	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. af_05/2021	m³	0,26	R\$428,34	R\$540,57	R\$109,66	R\$138,39
3.2	Serviço	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,56	R\$2.468,21	R\$3.114,88	R\$3.850,41	R\$4.859,21
4.0		SUPERESTRUTURA							R\$9.472,00	R\$11.953,66
4.1	Serviço	43082	SINAPI	Perfil "I" Ou "W" Em Aco Laminado, Quaisquer Dimensoes	kg	947,20	R\$10,00	R\$12,62	R\$9.472,00	R\$11.953,66
5.0		COBERTURA							R\$65.694,66	R\$82.907,02
5.1	Serviço	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	142,15	R\$204,08	R\$257,55	R\$29.009,97	R\$36.610,73
5.2	Serviço	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	142,15	R\$74,54	R\$94,07	R\$10.595,86	R\$13.372,05
5.3	Serviço	5083	ORSE	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	31,58	R\$78,77	R\$99,41	R\$2.487,56	R\$3.139,37
5.4	Serviço	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	17,00	R\$76,50	R\$96,54	R\$1.300,50	R\$1.641,18
5.5	Serviço	89578	SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	m	3,70	R\$31,36	R\$39,58	R\$116,03	R\$146,45
5.6	Serviço	C.P.U.1	PRÓPRIA	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	38,86	R\$570,83	R\$720,39	R\$22.184,74	R\$27.997,24
6.0		PINTURA							R\$3.543,39	R\$4.471,96
6.1	Serviço	100753	SINAPI	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe	m²	164,35	R\$21,56	R\$27,21	R\$3.543,39	R\$4.471,96
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$2.848,87	R\$3.595,19
7.1	Serviço	13670	ORSE	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	18,00	R\$57,11	R\$72,07	R\$1.027,98	R\$1.297,26
7.2	Serviço	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	145,00	R\$3,29	R\$4,15	R\$477,05	R\$601,75

7.3	Serviço	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	66,50	R\$14,30	R\$18,05	R\$950,95	R\$1.200,33	
7.4	Serviço	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	23,00	R\$2,37	R\$2,99	R\$54,51	R\$68,77	
7.5	Serviço	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$16,84	R\$21,25	R\$33,68	R\$42,50	
7.6	Serviço	91937	SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação	un	18,00	R\$13,73	R\$17,33	R\$247,14	R\$311,94	
7.7	Serviço	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$28,78	R\$36,32	R\$57,56	R\$72,64	
8.0		SERVIÇOS FINAIS							R\$388,07		R\$490,42
8.1	Serviço	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	142,15	R\$2,73	R\$3,45	R\$388,07	R\$490,42	
A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA ORÇA UM VALOR DE R\$113.661,23 (CENTO E TREZE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E UM REAIS, E VINTE E TRÊS CENTAVOS)									TOTAL:	R\$90.063,46	R\$113.661,23