



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

**CONSTRUÇÃO DE QUADRA E ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO
DE PAI DOMINGOS EM PUXINANÃ-PB**

**PUXINANÃ-PB
JULHO DE 2025**

Imagem 01 – Fachada frontal pelo lado esquerdo com vista para a água acumulada no terreno em questão e para o terreno próximo onde a água se destina escoada.



Fonte: Prefeitura Municipal de Puxinanã, 2024

Devido ao desnível existente na parte frontal do terreno atual, ocorre um acúmulo de água proveniente das chuvas. Na entrada do acesso à via lateral existe um tubo de drenagem e duas bocas de bueiro para o encaminhamento da água do terreno em questão para um terreno próximo.

Imagem 02 – Água acumulada no terreno onde será construída a Quadra e Academia de Saúde.



Fonte: Prefeitura Municipal de Puxinanã, 2024

Foi proposto a ampliação da drenagem inicial através da instalação de tubo de concreto de forma que ela abranja todo o comprimento frontal da obra e a reutilização da boca de bueiro existente, de forma a permitir o escoamento da água conforme acontece atualmente e que não venha a prejudicar qualquer estrutura ou construção projetada.

Imagem 03 - Fachada frontal pelo lado direito com vista para a Rua lateral.



Fonte: Prefeitura Municipal de Puxinanã, 2024

Ao projetar a quadra, percebeu-se que há um desnível de cerca de 1m entre a frente do terreno e o ponto mais alto localizado na parte posterior do terreno. Dessa forma foi proposto o nivelamento do terreno com o ponto mais alto utilizando de um muro de contenção lateral escalonado feito com alvenaria de blocos cerâmicos deitados e vigas com canaletas de concreto apoiados sobre blocos de concreto. No interior do muro de contenção será feito o aterro compactado até atingir a cota desejada para a instalação da quadra e da academia de saúde.

Imagem 04 – Fachada posterior do terreno mostrando o desnível existente



Fonte: Prefeitura Municipal de Puxinanã, 2024