OBJETO:	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO:	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**SINAPI - 01/2025 - Piauí** **SICRO3 - 01/2025 - Piauí** **ORSE - 01/2025 - Sergipe** **SEINFRA - 028 - Ceará**	**DATA BASE: JANEIRO/2025** **22,0%**	**Não Desonerado:** **Horista: 114,54%** **Mensalista: 71,62%**

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.080,22	0,22 %
2	TRECHO 01 (618,00m X 6,60m)	579.719,45	21,07 %
3	TRECHO 02 (175,00m X 6,60m)	162.705,70	5,91 %
4	TRECHO 03 - RUA DO HOTEL KOLOA - (237,00 X 7,60)	250.278,50	9,10 %
5	TRECHO 04 - RUA PROJETADA 04 - (317,00 X 6,60)	297.045,90	10,80 %
6	TRECHO 05 - RUA PROJETADA 05 (332,00 X 6,60)	318.159,69	11,56 %
8	TRECHO 06 - RUA PROJETADA 06 (211,00 X 6,60)	203.800,36	7,41 %
9	TRECHO 07 - RUA 07 - (171 X 6,60)	165.583,50	6,02 %
10	TRECHO 08 - RUA PROJETADA 08 - (566,00 X 6,00)	488.590,53	17,76 %
11	TRECHO 09 - RUA 09 - (149,00 X 6,60)	139.618,10	5,07 %
12	SERVIÇOS FINAIS	104.016,72	3,78 %
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	35.589,68	1,29 %

Total sem BDI	**2.255.367,80**
Total do BDI	**495.820,55**
Total Geral	**2.751.188,35**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2025.06.10 10:11:51 -03'00'

_____

Responsável Técnico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.080,22**	**0,22 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,48	523,31	638,43	4.137,02	0,15 %
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2776	0,58	0,70	1.943,20	0,07 %
2			**TRECHO 01 (618,00m X 6,60m)**					**579.719,45**	**21,07 %**
2.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**9.585,18**	**0,35 %**
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	4078,8	1,93	2,35	9.585,18	0,35 %
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**442.941,78**	**16,10 %**
2.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	407,88	6,98	8,51	3.471,05	0,13 %
2.2.6	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	96	45,74	55,80	5.356,80	0,19 %
2.2.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	4078,8	84,75	103,39	421.707,13	15,33 %
2.2.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022(CABEÇA DE RUA)	m²	120	84,75	103,39	12.406,80	0,45 %
2.3			**DRENAGEM**					**117.840,24**	**4,28 %**
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1236	40,99	50,00	61.800,00	2,25 %

OBJETO:	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO:	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%**	**Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	1236	37,17	45,34	56.040,24	2,04 %
2.4			**SINALIZAÇÃO**					**6.823,40**	**0,25 %**
2.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	8	509,06	621,05	4.968,40	0,18 %
2.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4	380,13	463,75	1.855,00	0,07 %
2.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.528,85**	**0,09 %**
2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4078,8	0,51	0,62	2.528,85	0,09 %
3			**TRECHO 02 (175,00m X 6,60m)**					**162.705,70**	**5,91 %**
3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.714,25**	**0,10 %**
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1155	1,93	2,35	2.714,25	0,10 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**123.076,75**	**4,47 %**
3.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	115,5	6,98	8,51	982,90	0,04 %
3.2.5	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %
3.2.6	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1155	84,75	103,39	119.415,45	4,34 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3			**DRENAGEM**					**34.029,00**	**1,24 %**
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	363,2	40,99	50,00	18.160,00	0,66 %
3.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	350	37,17	45,34	15.869,00	0,58 %
3.4			**SINALIZAÇÃO**					**2.169,60**	**0,08 %**
3.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
3.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2	380,13	463,75	927,50	0,03 %
3.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**716,10**	**0,03 %**
3.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1155	0,51	0,62	716,10	0,03 %
4			**TRECHO 03 - RUA DO HOTEL KOLOA - (237,00 X 7,60)**					**250.278,50**	**9,10 %**
4.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**4.232,82**	**0,15 %**
4.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1801,2	1,93	2,35	4.232,82	0,15 %
4.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**196.640,68**	**7,15 %**
4.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	180,12	6,98	8,51	1.532,82	0,06 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.6	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %
4.2.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1801,2	84,75	103,39	186.226,06	6,77 %
4.2.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022(CABEÇA DE RUA)	m²	60	84,75	103,39	6.203,40	0,23 %
4.3			**DRENAGEM**					**45.191,16**	**1,64 %**
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	474	40,99	50,00	23.700,00	0,86 %
4.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	474	37,17	45,34	21.491,16	0,78 %
4.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.097,10**	**0,11 %**
4.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
4.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4	380,13	463,75	1.855,00	0,07 %
4.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.116,74**	**0,04 %**
4.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1801,2	0,51	0,62	1.116,74	0,04 %
5			**TRECHO 04 - RUA PROJETADA 04 - (317,00 X 6,60)**					**297.045,90**	**10,80 %**
5.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**4.916,67**	**0,18 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2092,2	1,93	2,35	4.916,67	0,18 %
5.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**226.974,81**	**8,25 %**
5.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	209,22	6,98	8,51	1.780,46	0,06 %
5.2.5	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %
5.2.6	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	2092,2	84,75	103,39	216.312,55	7,86 %
5.2.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022(CABEÇA DE RUA)	m²	60	84,75	103,39	6.203,40	0,23 %
5.3			**DRENAGEM**					**60.445,56**	**2,20 %**
5.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	634	40,99	50,00	31.700,00	1,15 %
5.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	634	37,17	45,34	28.745,56	1,04 %
5.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.411,70**	**0,12 %**
5.4.1	COMP. 10 - IDEPI	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	4	509,06	621,05	2.484,20	0,09 %

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2	380,13	463,75	927,50	0,03 %
5.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.297,16**	**0,05 %**
5.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2092,2	0,51	0,62	1.297,16	0,05 %
6			**TRECHO 05 - RUA PROJETADA 05 (332,00 X 6,60)**					**318.159,69**	**11,56 %**
6.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**5.149,32**	**0,19 %**
6.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2191,2	1,93	2,35	5.149,32	0,19 %
6.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**246.176,47**	**8,95 %**
6.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	219,12	6,98	8,51	1.864,71	0,07 %
6.2.5	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	96	45,74	55,80	5.356,80	0,19 %
6.2.61.2	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	2191,2	84,75	103,39	226.548,16	8,23 %
6.2.61.3	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	120	84,75	103,39	12.406,80	0,45 %
6.3			**DRENAGEM**					**63.305,76**	**2,30 %**

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	664	40,99	50,00	33.200,00	1,21 %
6.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	664	37,17	45,34	30.105,76	1,09 %
6.4			**SINALIZAÇÃO**					**2.169,60**	**0,08 %**
6.4.1	COMP. 10 - IDEPI	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
6.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2	380,13	463,75	927,50	0,03 %
6.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.358,54**	**0,05 %**
6.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2191,2	0,51	0,62	1.358,54	0,05 %
8			**TRECHO 06 - RUA PROJETADA 06 (211,00 X 6,60)**					**203.800,36**	**7,41 %**
8.2.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**3.272,61**	**0,12 %**
8.2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1392,6	1,93	2,35	3.272,61	0,12 %
8.2.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**156.333,76**	**5,68 %**
8.2.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	407,88	6,98	8,51	3.471,05	0,13 %
8.2.2.6	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.2.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1392,6	84,75	103,39	143.980,91	5,23 %
8.2.2.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	60	84,75	103,39	6.203,40	0,23 %
8.2.3			**DRENAGEM**					**40.233,48**	**1,46 %**
8.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	422	40,99	50,00	21.100,00	0,77 %
8.2.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	422	37,17	45,34	19.133,48	0,70 %
8.2.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.097,10**	**0,11 %**
8.2.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
8.2.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4	380,13	463,75	1.855,00	0,07 %
8.2.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**863,41**	**0,03 %**
8.2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1392,6	0,51	0,62	863,41	0,03 %
9			**TRECHO 07 - RUA 07 - (171 X 6,60)**					**165.583,50**	**6,02 %**
9.2.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**2.652,21**	**0,10 %**
9.2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1128,6	1,93	2,35	2.652,21	0,10 %

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**126.528,18**	**4,60 %**
9.2.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	112,86	6,98	8,51	960,43	0,03 %
9.2.2.6	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %
9.2.2.7	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	1128,6	84,75	103,39	116.685,95	4,24 %
9.2.2.8	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022(CABEÇA DE RUA)	m²	60	84,75	103,39	6.203,40	0,23 %
9.2.3			**DRENAGEM**					**32.606,28**	**1,19 %**
9.2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	342	40,99	50,00	17.100,00	0,62 %
9.2.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	342	37,17	45,34	15.506,28	0,56 %
9.2.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.097,10**	**0,11 %**
9.2.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
9.2.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4	380,13	463,75	1.855,00	0,07 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**699,73**	**0,03 %**
9.2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1128,6	0,51	0,62	699,73	0,03 %
10			**TRECHO 08 - RUA PROJETADA 08 - (566,00 X 6,00)**					**488.590,53**	**17,76 %**
10.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**7.980,60**	**0,29 %**
10.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3396	1,93	2,35	7.980,60	0,29 %
10.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**367.325,13**	**13,35 %**
10.2.1	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	339,6	6,98	8,51	2.889,99	0,11 %
10.2.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	72	45,74	55,80	4.017,60	0,15 %
10.2.3	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	3396	84,75	103,39	351.112,44	12,76 %
10.2.4	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	90	84,75	103,39	9.305,10	0,34 %
10.3			**DRENAGEM**					**107.924,88**	**3,92 %**
10.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1132	40,99	50,00	56.600,00	2,06 %
10.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	1132	37,17	45,34	51.324,88	1,87 %

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.254,40**	**0,12 %**
10.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	3	509,06	621,05	1.863,15	0,07 %
10.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	3	380,13	463,75	1.391,25	0,05 %
10.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.105,52**	**0,08 %**
10.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3396	0,51	0,62	2.105,52	0,08 %
11			**TRECHO 09 - RUA 09 - (149,00 X 6,60)**					**139.618,10**	**5,07 %**
11.1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**2.310,99**	**0,08 %**
11.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	983,4	1,93	2,35	2.310,99	0,08 %
11.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**105.188,99**	**3,82 %**
11.2.1	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	98,34	6,98	8,51	836,87	0,03 %
11.2.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	48	45,74	55,80	2.678,40	0,10 %
11.2.3	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	983,4	84,75	103,39	101.673,72	3,70 %
11.3			**DRENAGEM**					**28.411,32**	**1,03 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22,0%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	298	40,99	50,00	14.900,00	0,54 %
11.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	298	37,17	45,34	13.511,32	0,49 %
11.4			**SINALIZAÇÃO**					**3.097,10**	**0,11 %**
11.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	509,06	621,05	1.242,10	0,05 %
11.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4	380,13	463,75	1.855,00	0,07 %
11.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**609,70**	**0,02 %**
11.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	983,4	0,51	0,62	609,70	0,02 %
12			**SERVIÇOS FINAIS**					**104.016,72**	**3,78 %**
12.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2776	30,72	37,47	104.016,72	3,78 %
13			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**					**35.589,68**	**1,29 %**
13.1	COMP.IDEP	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4	7.292,97	8.897,42	35.589,68	1,29 %

Total sem BDI	**2.255.367,80**
Total do BDI	**495.820,55**
Total Geral	**2.751.188,35**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2025.06.10 10:11:38 -03'00'