INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Cópia de: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.200,00 m²	SINAPI - 12/2024 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe	26,85% DATA BASE 12/2024	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.824,22	0,49 %
2	JOÃO PAULO II (900,00 X 8,00)	948.428,47	95,97 %
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	35.018,55	3,54 %

Total sem BDI	779.339,29
Total do BDI	208.931,95
Total Geral	988.271,24

_____

Responsável Técnico

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.200,00 m²	SINAPI - 12/2024 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe	26,85% DATA BASE 12/2024	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.824,22**	**0,49 %**
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,48	516,83	655,59	4.248,22	0,43 %
1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	900	0,51	0,64	576,00	0,06 %
2			**JOÃO PAULO II (900,00 X 8,00)**					**948.428,47**	**95,97 %**
2.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**16.704,00**	**1,69 %**
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	7200	1,83	2,32	16.704,00	1,69 %
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**726.221,57**	**73,48 %**
2.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	7200	65,39	82,94	597.168,00	60,43 %
2.2.2	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17406,98	0,85	1,07	18.625,46	1,88 %
2.2.2	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	570	65,39	82,94	47.275,80	4,78 %
2.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	932,4	6,77	8,58	7.999,99	0,81 %
2.2.4	84665_ADT	Próprio	SEINFRA (C1917) ADAPTADA - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	m²	325,6	123,51	156,67	51.011,75	5,16 %
2.2.5	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	79,2	41,22	52,28	4.140,57	0,42 %
2.3			**DRENAGEM**					**180.612,40**	**18,28 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.200,00 m²	SINAPI - 12/2024 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe	26,85% DATA BASE 12/2024	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1800	37,34	47,36	85.248,00	8,63 %
2.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	1800	34,22	43,40	78.120,00	7,90 %
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	190	37,34	47,36	8.998,40	0,91 %
2.3.3	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	190	34,22	43,40	8.246,00	0,83 %
2.4			**SINALIZAÇÃO**					**20.228,50**	**2,05 %**
2.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	10	500,56	634,96	6.349,60	0,64 %
2.4.2	CP - 05 2024	Próprio	Placa de regularização "Pare" reflexiva em alumínio	und	10	459,54	582,92	5.829,20	0,59 %
2.4.3	CCU_IDEPI 11	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, D = 0,50 m - película retrorrefletiva tipo I e SI, com suporte metálico em tubo de aço galvanizado Ø 50 mm	und	10	634,59	804,97	8.049,70	0,81 %
2.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**4.662,00**	**0,47 %**
2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7770	0,48	0,60	4.662,00	0,47 %
3			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**					**35.018,55**	**3,54 %**
3.1	COMP.02 IDEPI 11	Próprio	ADMINISTRALÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	5	5.521,26	7.003,71	35.018,55	3,54 %

Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.200,00 m²	SINAPI - 12/2024 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe	26,85% DATA BASE 12/2024	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
					Total sem BDI				779.339,29
					Total do BDI				208.931,95
					Total Geral				988.271,24

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO
Data: 12/05/2025 11:00:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Responsável Técnico