Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Cópia de: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	30.693,63	3,76 %
2	RUA PROFESSOR CUNHA E SILVA - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (85,15m X 6,00m)	82.166,72	10,06 %
3	RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (44,00m X 6,00m)	43.917,91	5,38 %
4	RUA DA VITÓRIA TRECHO 02 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA - (200,00m X 6,00m)	191.252,32	23,41 %
5	RUA DA VITÓRIA TRECHO 01 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA- (65,00m X 6,00m)	63.437,36	7,77 %
6	RUA 03 (FIRMINO DA SILVEIRA FILHO) - (199,35m X 6,00m)	188.315,32	23,05 %
7	RUA DOMINGOS FERNANDES - ZONA RURAL: LOCALIDADE AVE VERDE - (87,00m X 6,00m)	217.034,96	26,57 %

Total sem BDI	**643.832,46**
Total do BDI	**172.985,76**
Total Geral	**816.818,22**

ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Responsável Técnico

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**30.693,63**	**3,76 %**
1.1	COMP.IDEPI	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	6.996,46	8.877,80	26.633,40	3,26 %
1.2	COMP.03_T	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m)	m²	6,48	493,80	626,58	4.060,23	0,50 %
2			**RUA PROFESSOR CUNHA E SILVA - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (85,15m X 6,00m)**					**82.166,72**	**10,06 %**
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**64,71**	**0,01 %**
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	85,15	0,60	0,76	64,71	0,01 %
2.2			**TERRAPLENAGEM**					**362,73**	**0,04 %**
2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	510,90	0,56	0,71	362,73	0,04 %
2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**60.847,99**	**7,45 %**
2.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	510,90	69,24	87,85	44.882,56	5,49 %
2.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	61,31	6,73	8,53	522,97	0,06 %
2.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	18.167,60	0,67	0,85	15.442,46	1,89 %
2.4			**DRENAGEM**					**18.231,54**	**2,23 %**
2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	182,30	45,14	57,27	10.440,32	1,28 %
2.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	170,30	36,06	45,75	7.791,22	0,95 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
2.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %
2.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
2.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**326,97**	**0,04 %**
2.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	510,90	0,51	0,64	326,97	0,04 %
3			**RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (44,00m X 6,00m)**					**43.917,91**	**5,38 %**
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**33,44**	**0,00 %**
3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	44,00	0,60	0,76	33,44	0,00 %
3.2			**TERRAPLENAGEM**					**187,44**	**0,02 %**
3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	264,00	0,56	0,71	187,44	0,02 %
3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**31.442,29**	**3,85 %**
3.3.1	COMP.IDEP I_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	264,00	69,24	87,85	23.192,40	2,84 %
3.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,68	6,73	8,53	270,23	0,03 %
3.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.387,84	0,67	0,85	7.979,66	0,98 %
3.4			**DRENAGEM**					**9.753,00**	**1,19 %**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100,00	45,14	57,27	5.727,00	0,70 %
3.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	88,00	36,06	45,75	4.026,00	0,49 %
3.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
3.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %
3.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
3.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**168,96**	**0,02 %**
3.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	264,00	0,51	0,64	168,96	0,02 %
4			**RUA DA VITÓRIA TRECHO 02 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA - (200,00m X 6,00m)**					**191.252,32**	**23,41 %**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**152,00**	**0,02 %**
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	200,00	0,60	0,76	152,00	0,02 %
4.2			**TERRAPLENAGEM**					**852,00**	**0,10 %**
4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.200,00	0,56	0,71	852,00	0,10 %
4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**142.919,52**	**17,50 %**
4.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1.200,00	69,24	87,85	105.420,00	12,91 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	144,00	6,73	8,53	1.228,32	0,15 %
4.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	42.672,00	0,67	0,85	36.271,20	4,44 %
4.4			**DRENAGEM**					**41.895,24**	**5,13 %**
4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	412,00	45,14	57,27	23.595,24	2,89 %
4.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	400,00	36,06	45,75	18.300,00	2,24 %
4.5			**SINALIZAÇÃO**					**4.665,56**	**0,57 %**
4.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	4,00	497,11	630,78	2.523,12	0,31 %
4.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	4,00	422,11	535,61	2.142,44	0,26 %
4.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**768,00**	**0,09 %**
4.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.200,00	0,51	0,64	768,00	0,09 %
5.2			**RUA DA VITÓRIA TRECHO 01 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA- (65,00m X 6,00m)**					**63.437,36**	**7,77 %**
5.2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**49,40**	**0,01 %**
5.2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	65,00	0,60	0,76	49,40	0,01 %
5.2.2			**TERRAPLENAGEM**					**276,90**	**0,03 %**
5.2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	390,00	0,56	0,71	276,90	0,03 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**46.448,84**	**5,69 %**
5.2.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	390,00	69,24	87,85	34.261,50	4,19 %
5.2.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	46,80	6,73	8,53	399,20	0,05 %
5.2.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	13.868,40	0,67	0,85	11.788,14	1,44 %
5.2.4			**DRENAGEM**					**14.079,84**	**1,72 %**
5.2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	142,00	45,14	57,27	8.132,34	1,00 %
5.2.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	130,00	36,06	45,75	5.947,50	0,73 %
5.2.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
5.2.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %
5.2.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
5.2.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**249,60**	**0,03 %**
5.2.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	390,00	0,51	0,64	249,60	0,03 %
5.3			**RUA 03 (FIRMINO DA SILVEIRA FILHO) - (199,35m X 6,00m)**					**188.315,32**	**23,05 %**
5.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**151,50**	**0,02 %**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	199,35	0,60	0,76	151,50	0,02 %
5.3.2			**TERRAPLENAGEM**					**849,23**	**0,10 %**
5.3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.196,10	0,56	0,71	849,23	0,10 %
5.3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**142.455,01**	**17,44 %**
5.3.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1.196,10	69,24	87,85	105.077,38	12,86 %
5.3.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	143,53	6,73	8,53	1.224,31	0,15 %
5.3.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	42.533,32	0,67	0,85	36.153,32	4,43 %
5.3.4			**DRENAGEM**					**41.761,30**	**5,11 %**
5.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	410,70	45,14	57,27	23.520,78	2,88 %
5.3.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	398,70	36,06	45,75	18.240,52	2,23 %
5.3.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
5.3.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %
5.3.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
5.3.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**765,50**	**0,09 %**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.196,10	0,51	0,64	765,50	0,09 %
5.4			**RUA DOMINGOS FERNANDES - ZONA RURAL: LOCALIDADE AVE VERDE - (87,00m X 6,00m)**					**83.886,30**	**10,27 %**
5.4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**66,12**	**0,01 %**
5.4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	87,00	0,60	0,76	66,12	0,01 %
5.4.2			**TERRAPLENAGEM**					**370,62**	**0,05 %**
5.4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	522,00	0,56	0,71	370,62	0,05 %
5.4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**62.169,98**	**7,61 %**
5.4.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	522,00	69,24	87,85	45.857,70	5,61 %
5.4.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,64	6,73	8,53	534,31	0,07 %
5.4.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	18.562,32	0,67	0,85	15.777,97	1,93 %
5.4.4			**DRENAGEM**					**18.612,72**	**2,28 %**
5.4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186,00	45,14	57,27	10.652,22	1,30 %
5.4.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	174,00	36,06	45,75	7.960,50	0,97 %
5.4.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
5.4.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
5.4.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**334,08**	**0,04 %**
5.4.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	522,00	0,51	0,64	334,08	0,04 %
5.6			**RUA BURITIRANA - ZONA RURAL : LOCALIDADE AVE VERDE (140,00m X 6,00m)**					**133.148,66**	**16,30 %**
5.6.2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**106,40**	**0,01 %**
5.6.2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	140,00	0,60	0,76	106,40	0,01 %
5.6.2.2			**TERRAPLENAGEM**					**596,40**	**0,07 %**
5.6.2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	840,00	0,56	0,71	596,40	0,07 %
5.6.2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**100.042,64**	**12,25 %**
5.6.2.3.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	840,00	69,24	87,85	73.794,00	9,03 %
5.6.2.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	100,68	6,73	8,53	858,80	0,11 %
5.6.2.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	29.870,40	0,67	0,85	25.389,84	3,11 %
5.6.2.4			**DRENAGEM**					**29.532,84**	**3,62 %**
5.6.2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	292,00	45,14	57,27	16.722,84	2,05 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	**SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.6.2.4.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	280,00	36,06	45,75	12.810,00	1,57 %
5.6.2.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.332,78**	**0,29 %**
5.6.2.5.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2,00	497,11	630,78	1.261,56	0,15 %
5.6.2.5.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2,00	422,11	535,61	1.071,22	0,13 %
5.6.2.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**537,60**	**0,07 %**
5.6.2.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	840,00	0,51	0,64	537,60	0,07 %

Total sem BDI	**643.832,46**
Total do BDI	**172.985,76**
Total Geral	**816.818,22**

ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Responsável Técnico