Obra
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI, ÁREA 5.995,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	44.814,98	4,93 %
2	RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (131,00 x 5,00 m)		1	96.076,52	10,58 %
3	RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (745,00 x 5,00 m)		1	536.701,53	59,08 %
4	RUA PRINCIPAL - LOCALIDADE AMTRA (320,00 x 5,00 m)		1	230.841,50	25,41 %

Total sem BDI	**752.609,83**
Total do BDI	**155.824,70**
Total Geral	**908.434,53**

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324
Dados: 2026.03.30 10:56:27 -03'00'

Leão Neto
Setor de Engenharia

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI, ÁREA 5.995,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**44.814,98**	**44.814,98**	**4,93 %**
1.1	COMP.IDEP	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	3	10.918,40	13.181,78	39.545,34	4,35 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	467,20	564,05	3.655,04	0,40 %
1.3	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	1196	1,12	1,35	1.614,60	0,18 %
2			**RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (131,00 x 5,00 m)**		**1**		**96.076,52**	**96.076,52**	**10,58 %**
2.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**448,90**	**448,90**	**0,05 %**
2.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	670	0,56	0,67	448,90	0,05 %
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**67.995,59**	**67.995,59**	**7,48 %**
2.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	670	77,02	92,98	62.296,60	6,86 %
2.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	78,6	6,84	8,25	648,45	0,07 %
2.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6159,2	0,68	0,82	5.050,54	0,56 %
2.3			**DRENAGEM**		**1**		**27.256,83**	**27.256,83**	**3,00 %**
2.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	267	45,30	54,69	14.602,23	1,61 %
2.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	262	40,01	48,30	12.654,60	1,39 %

2.4			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**375,20**	**375,20**	**0,04 %**
2.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	670	0,47	0,56	375,20	0,04 %
3			**RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (745,00 x 5,00 m)**		**1**		**536.701,53**	**536.701,53**	**59,08 %**
3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**2.495,75**	**2.495,75**	**0,27 %**
3.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3725	0,56	0,67	2.495,75	0,27 %
3.2			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**378.117,78**	**378.117,78**	**41,62 %**
3.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	3725	77,02	92,98	346.350,50	38,13 %
3.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	447	6,84	8,25	3.687,75	0,41 %
3.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34243,33	0,68	0,82	28.079,53	3,09 %
3.3			**DRENAGEM**		**1**		**154.002,00**	**154.002,00**	**16,95 %**
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1500	45,30	54,69	82.035,00	9,03 %
3.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	1490	40,01	48,30	71.967,00	7,92 %
3.4			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**2.086,00**	**2.086,00**	**0,23 %**
3.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3725	0,47	0,56	2.086,00	0,23 %
4			**RUA PRINCIPAL - LOCALIDADE AMTRA (320,00 x 5,00 m)**		**1**		**230.841,50**	**230.841,50**	**25,41 %**
4.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**1.072,00**	**1.072,00**	**0,12 %**
4.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1600	0,56	0,67	1.072,00	0,12 %
4.2			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**162.413,00**	**162.413,00**	**17,88 %**
4.2.1	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1600	77,02	92,98	148.768,00	16,38 %

4.2.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	192	6,84	8,25	1.584,00	0,17 %
4.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14708,54	0,68	0,82	12.061,00	1,33 %
4.3			**DRENAGEM**		**1**		**66.460,50**	**66.460,50**	**7,32 %**
4.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	650	45,30	54,69	35.548,50	3,91 %
4.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	un	640	40,01	48,30	30.912,00	3,40 %
4.4			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**896,00**	**896,00**	**0,10 %**
4.4.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1600	0,47	0,56	896,00	0,10 %

Total sem BDI	**752.609,83**
Total do BDI	**155.824,70**
Total Geral	**908.434,53**

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324
Dados: 2026.03.30 10:56:39 -03'00'

Leão Neto
Setor de Engenharia