Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.256,19	0,51 %
3	RUA ALCÂNTARA (462,00m X 6,00m)	433.336,83	52,38 %
4	RUA DUQUE DE CAXIAS (322,00m X 6,00m)	302.911,95	36,62 %
5	RUA JOÃO VITORINO SOUSA - PI (50,00m X 6,00m)	48.356,45	5,85 %
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	38.389,38	4,64 %

Total sem BDI	652.041,44
Total do BDI	175.209,36
Total Geral	827.250,80

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.256,19**	**0,51 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,48	517,63	656,82	4.256,19	0,51 %
3			**AVELINO LOPES - PI**					**433.336,83**	**52,38 %**
3.1			**RUA ALCÂNTARA (462,00m X 6,00m)**					**433.336,83**	**52,38 %**
3.1.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.968,12**	**0,24 %**
3.1.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2772	0,56	0,71	1.968,12	0,24 %
3.1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**337.715,63**	**40,82 %**
3.1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	462	0,55	0,69	318,78	0,04 %
3.1.2.2	COMP.IDEPI 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	2772	67,96	86,23	239.029,56	28,89 %
3.1.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	332,64	6,76	8,57	2.850,72	0,34 %
3.1.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	112372,44	0,67	0,85	95.516,57	11,55 %
3.1.3			**DRENAGEM**					**89.561,76**	**10,83 %**
3.1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	936	40,56	51,46	48.166,56	5,82 %
3.1.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	924	35,31	44,80	41.395,20	5,00 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	**SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**26,89%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.4			**SINALIZAÇÃO**					**2.317,24**	**0,28 %**
3.1.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	498,40	632,41	1.264,82	0,15 %
3.1.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2	414,70	526,21	1.052,42	0,13 %
3.1.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.774,08**	**0,21 %**
3.1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2772	0,51	0,64	1.774,08	0,21 %
4			**RUA DUQUE DE CAXIAS (322,00m X 6,00m)**					**302.911,95**	**36,62 %**
4.3.1.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.371,72**	**0,17 %**
4.3.1.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1932	0,56	0,71	1.371,72	0,17 %
4.3.1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**235.377,55**	**28,45 %**
4.3.1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	322	0,55	0,69	222,18	0,03 %
4.3.1.2.2	COMP.IDEP I_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1932	67,96	86,23	166.596,36	20,14 %
4.3.1.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	231,84	6,76	8,57	1.986,86	0,24 %
4.3.1.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	78320,18	0,67	0,85	66.572,15	8,05 %
4.3.1.3			**DRENAGEM**					**62.608,96**	**7,57 %**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	656	40,56	51,46	33.757,76	4,08 %
4.3.1.3.2	COMP.IDEPI_04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	644	35,31	44,80	28.851,20	3,49 %
4.3.1.4			**SINALIZAÇÃO**					**2.317,24**	**0,28 %**
4.3.1.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	498,40	632,41	1.264,82	0,15 %
4.3.1.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	2	414,70	526,21	1.052,42	0,13 %
4.3.1.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**1.236,48**	**0,15 %**
4.3.1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1932	0,51	0,64	1.236,48	0,15 %
5			**RUA JOÃO VITORINO SOUSA - PI (50,00m X 6,00m)**					**48.356,45**	**5,85 %**
5.3.1.1			**MOVIMENTO DE TERRA**					**213,00**	**0,03 %**
5.3.1.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	300	0,56	0,71	213,00	0,03 %
5.3.1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**36.549,31**	**4,42 %**
5.3.1.2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	50	0,55	0,69	34,50	0,00 %
5.3.1.2.2	COMP.IDEPI_03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	300	67,96	86,23	25.869,00	3,13 %

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.1.2.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	m³	36	6,76	8,57	308,52	0,04 %
5.3.1.2.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	12161,52	0,67	0,85	10.337,29	1,25 %
5.3.1.3			**DRENAGEM**					**10.243,52**	**1,24 %**
5.3.1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	112	40,56	51,46	5.763,52	0,70 %
5.3.1.3.2	COMP.IDEPI 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	100	35,31	44,80	4.480,00	0,54 %
5.3.1.4			**SINALIZAÇÃO**					**1.158,62**	**0,14 %**
5.3.1.4.1	COMP.IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	1	498,40	632,41	632,41	0,08 %
5.3.1.4.2	COMP PLACA R1	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UNID	1	414,70	526,21	526,21	0,06 %
5.3.1.5			**SERVIÇOS FINAIS**					**192,00**	**0,02 %**
5.3.1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	300	0,51	0,64	192,00	0,02 %
6			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**					**38.389,38**	**4,64 %**
6.2	COMP.01 P	Próprio	ADMINISTRALÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3	10.084,69	12.796,46	38.389,38	4,64 %

Total sem BDI **652.041,44**

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
					Total do BDI				175.209,36
					Total Geral				827.250,80

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2025.12.30 12:16:07 -03'00'

Responsável Técnico