INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI — BDI CALCULADO = 25,63%
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI, .
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.058,10	0,25%
2	RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 01 (150,0x7,00)	R$ 152.339,33	9,51%
3	RUA PASTOR ANTÔNIO PIAUÍ (220,0x6,00)	R$ 197.205,19	12,32%
4	RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 02 (183,0x7,00)	R$ 185.175,69	11,57%
5	RUA 29 DE OUTUBRO (200,0x6,00)	R$ 179.547,54	11,21%
6	AVENIDA BRASIL (575,0x6,00)	R$ 510.628,41	31,89%
7	RUA ANTÔNIO CALISTO (210,0x6,00)	R$ 188.376,36	11,77%
8	RUA MANOEL JOSÉ DE MORAES (105,0x7,00)	R$ 107.562,48	6,72%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 76.227,48	4,76%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 326.212,99	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 1.274.907,59	
	VALOR TOTAL:	R$ 1.601.120,58	

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI — BDI CALCULADO = 25,63%
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 4.058,10**
1.1	COMP.03_TP_	Composições Próprias	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m)	Mês	6,48	R$ 498,49	R$ 626,25	R$ 4.058,10
2	**RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 01 (150,0x7,00)**							**R$ 152.339,33**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 115,50**
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	150,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 115,50
2.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 703,50**
2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.050,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 703,50
2.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 116.275,65**
2.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	1.050,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 97.954,50
2.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	126,00	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 1.071,00
2.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	20.535,90	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 17.250,15
2.4	**DRENAGEM**							**R$ 32.158,70**
2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	314,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 17.599,70
2.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	300,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 14.559,00
2.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
2.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
2.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
2.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 787,50**
2.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.050,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 787,50
3	**RUA PASTOR ANTÔNIO PIAUÍ (220,0x6,00)**							**R$ 197.205,19**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 169,40**
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	220,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 169,40
3.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 884,40**
3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.320,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 884,40
3.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 146.175,11**
3.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	1.320,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 123.142,80
3.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	158,40	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 1.346,40
3.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.816,56	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 21.685,91
3.4	**DRENAGEM**							**R$ 46.687,80**
3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	452,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 25.334,60
3.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	440,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 21.353,20
3.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
3.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
3.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
3.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 990,00**
3.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.320,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 990,00
4	**RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 02 (183,0x7,00)**							**R$ 185.175,69**
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 140,91**
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	183,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 140,91
4.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 858,27**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.281,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 858,27
4.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 141.856,30**
4.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	1.281,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 119.504,49
4.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	153,72	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 1.306,62
4.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	25.053,80	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 21.045,19
4.4	**DRENAGEM**							**R$ 39.060,98**
4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	380,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 21.299,00
4.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	366,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 17.761,98
4.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
4.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
4.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
4.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 960,75**
4.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.281,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 960,75
5	**RUA 29 DE OUTUBRO (200,0x6,00)**							**R$ 179.547,54**
5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 154,00**
5.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	200,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 154,00
5.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 804,00**
5.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.200,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 804,00
5.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 132.886,46**
5.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	1.200,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 111.948,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	144,00	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 1.224,00
5.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23.469,60	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 19.714,46
5.4	**DRENAGEM**							**R$ 42.504,60**
5.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	412,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 23.092,60
5.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	400,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 19.412,00
5.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
5.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
5.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
5.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 900,00**
5.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.200,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 900,00
6	**AVENIDA BRASIL (575,0x6,00)**							**R$ 510.628,41**
6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 442,75**
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	575,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 442,75
6.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 2.311,50**
6.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.450,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 2.311,50
6.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 382.048,58**
6.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	3.450,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 321.850,50
6.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	414,00	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 3.519,00
6.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67.475,10	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 56.679,08

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6.4	**DRENAGEM**							**R$ 120.939,60**
6.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.162,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 65.130,10
6.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	1.150,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 55.809,50
6.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
6.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
6.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
6.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 2.587,50**
6.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.450,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 2.587,50
7	**RUA ANTÔNIO CALISTO (210,0x6,00)**							**R$ 188.376,36**
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 161,70**
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	210,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 161,70
7.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 844,20**
7.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1.260,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 844,20
7.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 139.530,78**
7.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	1.260,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 117.545,40
7.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	151,20	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 1.285,20
7.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	24.643,08	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 20.700,18
7.4	**DRENAGEM**							**R$ 44.596,20**
7.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	432,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 24.213,60

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	420,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 20.382,60
7.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
7.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12
7.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
7.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 945,00**
7.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.260,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 945,00
8	**RUA MANOEL JOSÉ DE MORAES (105,0x7,00)**							**R$ 107.562,48**
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 80,85**
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	105,00	R$ 0,62	R$ 0,77	R$ 80,85
8.2	**TERRAPLENAGEM**							**R$ 492,45**
8.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	735,00	R$ 0,54	R$ 0,67	R$ 492,45
8.3	**PAVIMENTAÇÃO**							**R$ 81.392,95**
8.3.1	COMP.IDEPI_ 03	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). F_05/2020 - 101169_MODIFICADA TCE-PI	m²	735,00	R$ 74,26	R$ 93,29	R$ 68.568,15
8.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	88,20	R$ 6,77	R$ 8,50	R$ 749,70
8.3.3	5915321	SICRO NOVO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14.375,13	R$ 0,67	R$ 0,84	R$ 12.075,10
8.4	**DRENAGEM**							**R$ 22.746,50**
8.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	224,00	R$ 44,62	R$ 56,05	R$ 12.555,20
8.4.2	COMP.IDEPI_ 04	Composições Próprias	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287- MODIF.	m	210,00	R$ 38,63	R$ 48,53	R$ 10.191,30
8.5	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 2.298,48**
8.5.1	COMP.IDEPI	Composições Próprias	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	UND	2,00	R$ 493,96	R$ 620,56	R$ 1.241,12

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI,
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.5.2	COMP PLACA R1	Composições Próprias	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm (COMPOSIÇÃO 11)	UND	2,00	R$ 420,83	R$ 528,68	R$ 1.057,36
8.6	**SERVIÇOS FINAIS**							**R$ 551,25**
8.6.1	S06191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	735,00	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 551,25
9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**R$ 76.227,48**
9.1	COMP.IDEPI-11/01	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	6,00	R$ 10.112,70	R$ 12.704,58	R$ 76.227,48
							VALOR BDI TOTAL:	**326.212,99**
							VALOR ORÇAMENTO:	**1.274.907,59**
							VALOR TOTAL:	**1.601.120,58**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.04.29 11:03:53 -03'00'