**IDEPI**

**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE INHUMA**

**PLANILHA RESUMO**

| | | LEIS SOCIAIS (%): | 113,78 |
|---|---|---|---|
| **DATA BASE:** | **SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 12/2025, SICRO PI 10/2025, SEM DESONERAÇÃO** | **BDI (%):** | **22,00** |

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | TOTAL (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.435,14 | 6,46% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 20.358,80 | 5,17% |
| 3 | PASSAGEM MOLHADA | 347.924,51 | 88,37% |
| TOTAL | | 393.718,45 | 100,00% |

**R$ 393.718,45 (trezentos e noventa e três mil setecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

**IDEPI**
**CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE INHUMA**
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 12/2025, SICRO PI 10/2025, SEM DESONERAÇÃO** **LEIS SOCIAIS (%): 113,78** **BDI (%): 22,00**

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. S/BDI | P. UNIT. C/BDI | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **25.435,14** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | 467,05 | 569,80 | 3.692,30 |
| 1.2 | 10775I | PRÓPRIA | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3,00 | 1.300,00 | 1.586,00 | 4.758,00 |
| 1.3 | AGLZA265 | PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 2,00 | 6.961,00 | 8.492,42 | 16.984,84 |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA** | | | | | | | **20.358,80** |
| 2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60,00 | 141,05 | 172,08 | 10.324,80 |
| 2.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200,00 | 41,12 | 50,17 | 10.034,00 |
| **3** | **PASSAGEM MOLHADA** | | | | | | | **347.924,51** |
| **3.1** | **TERRAPLENAGEM - ACESSOS** | | | | | | | **147.572,50** |
| 3.1.1 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1.200,00 | 1,86 | 2,27 | 2.724,00 |
| 3.1.2 | 5502985 | SICRO | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | M2 | 2.200,00 | 0,80 | 0,98 | 2.156,00 |
| 3.1.3 | 5502986 | SICRO | EXPURGO DE JAZIDA | M3 | 440,00 | 4,55 | 5,55 | 2.442,00 |
| 3.1.4 | 4016096 | SICRO | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3 | M3 | 2.100,00 | 1,61 | 1,96 | 4.116,00 |
| 3.1.5 | 5914314 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 76.009,50 | 1,32 | 1,61 | 122.375,30 |
| 3.1.6 | 5503041 | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M3 | 1.680,00 | 6,71 | 8,19 | 13.759,20 |
| **3.2** | **FUNDAÇÃO** | | | | | | | **77.310,46** |
| 3.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 46,40 | 62,71 | 76,51 | 3.550,06 |
| 3.2.2 | 5502587 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 116,85 | 9,95 | 12,14 | 1.418,56 |
| 3.2.3 | 1106165 | SICRO | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M3 | 116,85 | 507,46 | 619,10 | 72.341,84 |
| **3.3** | **CORPO DA PASSAGEM MOLHADA** | | | | | | | **90.841,66** |
| 3.3.1 | 3108005 | SICRO | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 63,00 | 88,61 | 108,10 | 6.810,30 |
| 3.3.2 | 1106165 | SICRO | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M3 | 85,50 | 507,46 | 619,10 | 52.933,05 |
| 3.3.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 63,00 | 8,18 | 9,98 | 628,74 |
| 3.3.4 | 98561C | PRÓPRIA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 63,00 | 51,04 | 62,27 | 3.923,01 |
| 3.3.5 | 1107900 | SICRO | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 5,40 | 668,71 | 815,83 | 4.405,48 |
| 3.3.6 | 2003826 | SICRO | TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36,00 | 477,65 | 582,73 | 20.978,28 |
| 3.3.7 | 07291/ORSE | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR | M2 | 30,00 | 31,77 | 38,76 | 1.162,80 |
| **3.4** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | **19.318,66** |
| 3.4.1 | 1107900 | SICRO | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M3 | 18,45 | 668,71 | 815,83 | 15.052,06 |
| 3.4.2 | 07291/ORSE | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR | M2 | 90,00 | 31,77 | 38,76 | 3.488,40 |
| 3.4.3 | 5213368 | SICRO | BALIZADOR DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 30,00 | 21,26 | 25,94 | 778,20 |
| **3.5** | **ALÇAS DE TRAVAMENTO** | | | | | | | **12.881,23** |
| 3.5.1 | 5502587 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 4,32 | 9,95 | 12,14 | 52,44 |
| 3.5.2 | 1106165 | SICRO | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M3 | 15,12 | 507,46 | 619,10 | 9.360,79 |
| 3.5.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 48,00 | 8,18 | 9,98 | 479,04 |
| 3.5.4 | 98561C | PRÓPRIA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 48,00 | 51,04 | 62,27 | 2.988,96 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **393.718,45** |

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.04.27 12:01:13 -03'00'