OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	60.959,92	3,77 %
2	RUA SANTA LUZIA - VILA JOANA D´ARC (52,00 x 5,00)	41.449,02	2,57 %
3	RUA SANTA FILOMENA - VILA JOANA D. (45,00 x 5,00)	36.252,25	2,24 %
4	RUA BOM JESUS - BAIRRO SANTA BÁRBARA (75,00 x 6,00)	66.623,86	4,12 %
5	RUA SÃO JORGE - BAIRRO SANTA BÁRBARA (46,00 x 6,00)	42.005,81	2,60 %
6	RUA 01 - POV. SANTA LUZ DE BAIXO - CENTRO DA MAROCA (152,50 x 5,00)	116.059,89	7,19 %
7	RUA SOCORRO CASTELO BRANCO - RESIDENCIAL CORUJAS (75,00 x 7,00)	74.723,56	4,63 %
8	RUA ENG. DARIO LUIS - RESIDENCIAL CORUJAS - (210,00 x 6,00)	181.225,10	11,22 %
9	RUA ASSISTENTE MARLENE CERQUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (182,00 x 6,00)	157.455,95	9,75 %
10	RUA FOTOGRAFO FRANCISCO FIGUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (52,00 x 6,00)	47.099,19	2,92 %
11	RUA DA IGREJA - COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO (112,00 x 6,00)	98.033,08	6,07 %
12	RUA PROJ. 01 - VILA NOVA ESPERANÇA (77,00 x 5,00)	60.008,94	3,72 %
13	RUA PROJ. 02 - VILA NOVA ESPERANÇA (97,00 x 5,00)	74.856,88	4,63 %
14	RUA MARTIN LUTHER KING -VILA LUCY (115,50 x 5,00)	88.591,21	5,48 %
15	TRECHO 01 - LOCALIDADE ANGOLA (550,00 X 6,00)	469.850,48	29,09 %

Total sem BDI	**1.286.406,36**
Total do BDI	**328.788,78**
Total Geral	**1.615.195,14**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**60.959,92**	**3,77 %**
1.1	COMP001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6	7.548,90	9.483,68	56.902,08	3,52 %
1.2	COMP.03_T	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m)	m²	6,48	498,46	626,21	4.057,84	0,25 %
2			**RUA SANTA LUZIA - VILA JOANA D´ARC (52,00 x 5,00)**					**41.449,02**	**2,57 %**
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**40,04**	**0,00 %**
2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	52	0,62	0,77	40,04	0,00 %
2.2			**TERRAPLENAGEM**					**174,20**	**0,01 %**
2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	260	0,54	0,67	174,20	0,01 %
2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**27.341,94**	**1,69 %**
2.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	260	74,24	93,26	24.247,60	1,50 %
2.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	31,2	6,77	8,50	265,20	0,02 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3328,41	0,68	0,85	2.829,14	0,18 %
2.4			**DRENAGEM**					**11.434,74**	**0,71 %**
2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	114	44,62	56,05	6.389,70	0,40 %
2.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	104	38,62	48,51	5.045,04	0,31 %
2.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
2.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
2.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
2.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**174,20**	**0,01 %**
2.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	260	0,54	0,67	174,20	0,01 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3			**RUA SANTA FILOMENA - VILA JOANA D. (45,00 x 5,00)**					**36.252,25**	**2,24 %**
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**34,65**	**0,00 %**
3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	45	0,62	0,77	34,65	0,00 %
3.2			**TERRAPLENAGEM**					**150,75**	**0,01 %**
3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	225	0,54	0,67	150,75	0,01 %
3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**23.661,30**	**1,46 %**
3.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	225	74,24	93,26	20.983,50	1,30 %
3.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	27	6,77	8,50	229,50	0,01 %
3.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2880,36	0,68	0,85	2.448,30	0,15 %
3.4			**DRENAGEM**					**9.970,90**	**0,62 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100	44,62	56,05	5.605,00	0,35 %
3.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	90	38,62	48,51	4.365,90	0,27 %
3.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
3.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
3.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
3.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**150,75**	**0,01 %**
3.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	225	0,54	0,67	150,75	0,01 %
4			**RUA BOM JESUS - BAIRRO SANTA BÁRBARA (75,00 x 6,00)**					**66.623,86**	**4,12 %**
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**57,75**	**0,00 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	75	0,62	0,77	57,75	0,00 %
4.2			**TERRAPLENAGEM**					**301,50**	**0,02 %**
4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	450	0,54	0,67	301,50	0,02 %
4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**47.322,61**	**2,93 %**
4.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	450	74,24	93,26	41.967,00	2,60 %
4.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	54	6,77	8,50	459,00	0,03 %
4.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5760,72	0,68	0,85	4.896,61	0,30 %
4.4			**DRENAGEM**					**16.356,60**	**1,01 %**
4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	162	44,62	56,05	9.080,10	0,56 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	150	38,62	48,51	7.276,50	0,45 %
4.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
4.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
4.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
4.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**301,50**	**0,02 %**
4.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	450	0,54	0,67	301,50	0,02 %
5			**RUA SÃO JORGE - BAIRRO SANTA BÁRBARA (46,00 x 6,00)**					**42.005,81**	**2,60 %**
5.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**35,42**	**0,00 %**
5.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	46	0,62	0,77	35,42	0,00 %
5.2			**TERRAPLENAGEM**					**184,92**	**0,01 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	276	0,54	0,67	184,92	0,01 %
5.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**29.024,53**	**1,80 %**
5.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	276	74,24	93,26	25.739,76	1,59 %
5.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	33,12	6,77	8,50	281,52	0,02 %
5.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3533,24	0,68	0,85	3.003,25	0,19 %
5.4			**DRENAGEM**					**10.292,12**	**0,64 %**
5.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	104	44,62	56,05	5.829,20	0,36 %
5.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	92	38,62	48,51	4.462,92	0,28 %
5.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
5.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
5.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**184,92**	**0,01 %**
5.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	276	0,54	0,67	184,92	0,01 %
6			**RUA 01 - POV. SANTA LUZ DE BAIXO - CENTRO DA MAROCA (152,50 x 5,00)**					**116.059,89**	**7,19 %**
6.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**117,42**	**0,01 %**
6.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	152,5	0,62	0,77	117,42	0,01 %
6.2			**TERRAPLENAGEM**					**510,87**	**0,03 %**
6.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	762,5	0,54	0,67	510,87	0,03 %
6.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**80.185,53**	**4,96 %**

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	762,5	74,24	93,26	71.110,75	4,40 %
6.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	91,5	6,77	8,50	777,75	0,05 %
6.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9761,22	0,68	0,85	8.297,03	0,51 %
6.4			**DRENAGEM**					**32.451,30**	**2,01 %**
6.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	315	44,62	56,05	17.655,75	1,09 %
6.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	305	38,62	48,51	14.795,55	0,92 %
6.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
6.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
6.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**510,87**	**0,03 %**
6.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	762,5	0,54	0,67	510,87	0,03 %
7			**RUA SOCORRO CASTELO BRANCO - RESIDENCIAL CORUJAS (75,00 x 7,00)**					**74.723,56**	**4,63 %**
7.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**57,75**	**0,00 %**
7.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	75	0,62	0,77	57,75	0,00 %
7.2			**TERRAPLENAGEM**					**351,75**	**0,02 %**
7.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	525	0,54	0,67	351,75	0,02 %
7.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**55.209,71**	**3,42 %**
7.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	525	74,24	93,26	48.961,50	3,03 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	63	6,77	8,50	535,50	0,03 %
7.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6720,84	0,68	0,85	5.712,71	0,35 %
7.4			**DRENAGEM**					**16.468,70**	**1,02 %**
7.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	164	44,62	56,05	9.192,20	0,57 %
7.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	150	38,62	48,51	7.276,50	0,45 %
7.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
7.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
7.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**351,75**	**0,02 %**
7.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	525	0,54	0,67	351,75	0,02 %
8			**RUA ENG. DARIO LUIS - RESIDENCIAL CORUJAS - (210,00 x 6,00)**					**181.225,10**	**11,22 %**
8.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**161,70**	**0,01 %**
8.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	210	0,62	0,77	161,70	0,01 %
8.2			**TERRAPLENAGEM**					**844,20**	**0,05 %**
8.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1260	0,54	0,67	844,20	0,05 %
8.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**132.503,30**	**8,20 %**
8.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1260	74,24	93,26	117.507,60	7,28 %
8.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	151,2	6,77	8,50	1.285,20	0,08 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16130,01	0,68	0,85	13.710,50	0,85 %
8.4			**DRENAGEM**					**44.587,80**	**2,76 %**
8.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	432	44,62	56,05	24.213,60	1,50 %
8.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	420	38,62	48,51	20.374,20	1,26 %
8.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
8.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
8.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
8.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**844,20**	**0,05 %**
8.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1260	0,54	0,67	844,20	0,05 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9			**RUA ASSISTENTE MARLENE CERQUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (182,00 x 6,00)**					**157.455,95**	**9,75 %**
9.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**140,14**	**0,01 %**
9.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	182	0,62	0,77	140,14	0,01 %
9.2			**TERRAPLENAGEM**					**731,64**	**0,05 %**
9.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1092	0,54	0,67	731,64	0,05 %
9.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**114.836,19**	**7,11 %**
9.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	1092	74,24	93,26	101.839,92	6,31 %
9.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	131,04	6,77	8,50	1.113,84	0,07 %
9.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	13979,34	0,68	0,85	11.882,43	0,74 %
9.4			**DRENAGEM**					**38.732,44**	**2,40 %**

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	376	44,62	56,05	21.074,80	1,30 %
9.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	364	38,62	48,51	17.657,64	1,09 %
9.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
9.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
9.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
9.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**731,64**	**0,05 %**
9.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1092	0,54	0,67	731,64	0,05 %
10			**RUA FOTOGRAFO FRANCISCO FIGUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (52,00 x 6,00)**					**47.099,19**	**2,92 %**
10.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**40,04**	**0,00 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	52	0,62	0,77	40,04	0,00 %
10.2			**TERRAPLENAGEM**					**209,04**	**0,01 %**
10.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	312	0,54	0,67	209,04	0,01 %
10.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**32.810,33**	**2,03 %**
10.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	312	74,24	93,26	29.097,12	1,80 %
10.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	37,44	6,77	8,50	318,24	0,02 %
10.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3994,09	0,68	0,85	3.394,97	0,21 %
10.4			**DRENAGEM**					**11.546,84**	**0,71 %**
10.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	116	44,62	56,05	6.501,80	0,40 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	104	38,62	48,51	5.045,04	0,31 %
10.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
10.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
10.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
10.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**209,04**	**0,01 %**
10.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	312	0,54	0,67	209,04	0,01 %
11			**RUA DA IGREJA - COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO (112,00 x 6,00)**					**98.033,08**	**6,07 %**
11.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**86,24**	**0,01 %**
11.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	112	0,62	0,77	86,24	0,01 %
11.2			**TERRAPLENAGEM**					**450,24**	**0,03 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	672	0,54	0,67	450,24	0,03 %
11.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**70.668,42**	**4,38 %**
11.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	672	74,24	93,26	62.670,72	3,88 %
11.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	80,64	6,77	8,50	685,44	0,04 %
11.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	8602,67	0,68	0,85	7.312,26	0,45 %
11.4			**DRENAGEM**					**24.094,04**	**1,49 %**
11.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	236	44,62	56,05	13.227,80	0,82 %
11.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	224	38,62	48,51	10.866,24	0,67 %
11.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
11.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
11.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**450,24**	**0,03 %**
11.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	672	0,54	0,67	450,24	0,03 %
12			**RUA PROJ. 01 - VILA NOVA ESPERANÇA (77,00 x 5,00)**					**60.008,94**	**3,72 %**
12.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**59,29**	**0,00 %**
12.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	77	0,62	0,77	59,29	0,00 %
12.2			**TERRAPLENAGEM**					**257,95**	**0,02 %**
12.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	385	0,54	0,67	257,95	0,02 %
12.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**40.487,11**	**2,51 %**
12.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	385	74,24	93,26	35.905,10	2,22 %

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	46,2	6,77	8,50	392,70	0,02 %
12.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4928,61	0,68	0,85	4.189,31	0,26 %
12.4			**DRENAGEM**					**16.662,74**	**1,03 %**
12.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	164	44,62	56,05	9.192,20	0,57 %
12.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	154	38,62	48,51	7.470,54	0,46 %
12.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
12.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
12.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
12.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**257,95**	**0,02 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	385	0,54	0,67	257,95	0,02 %
13			**RUA PROJ. 02 - VILA NOVA ESPERANÇA (97,00 x 5,00)**					**74.856,88**	**4,63 %**
13.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**74,69**	**0,00 %**
13.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	97	0,62	0,77	74,69	0,00 %
13.2			**TERRAPLENAGEM**					**324,95**	**0,02 %**
13.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	485	0,54	0,67	324,95	0,02 %
13.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**51.003,25**	**3,16 %**
13.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	485	74,24	93,26	45.231,10	2,80 %
13.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	58,2	6,77	8,50	494,70	0,03 %
13.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6208,77	0,68	0,85	5.277,45	0,33 %
13.4			**DRENAGEM**					**20.845,14**	**1,29 %**

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	204	44,62	56,05	11.434,20	0,71 %
13.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	194	38,62	48,51	9.410,94	0,58 %
13.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
13.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
13.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
13.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**324,95**	**0,02 %**
13.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	485	0,54	0,67	324,95	0,02 %
14			**RUA MARTIN LUTHER KING -VILA LUCY (115,50 x 5,00)**					**88.591,21**	**5,48 %**
14.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**88,93**	**0,01 %**
14.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	115,5	0,62	0,77	88,93	0,01 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.2			**TERRAPLENAGEM**					**386,92**	**0,02 %**
14.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	577,5	0,54	0,67	386,92	0,02 %
14.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**60.730,68**	**3,76 %**
14.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	577,5	74,24	93,26	53.857,65	3,33 %
14.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	69,3	6,77	8,50	589,05	0,04 %
14.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7392,92	0,68	0,85	6.283,98	0,39 %
14.4			**DRENAGEM**					**24.713,86**	**1,53 %**
14.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	241	44,62	56,05	13.508,05	0,84 %
14.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	231	38,62	48,51	11.205,81	0,69 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
14.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %
14.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
14.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**386,92**	**0,02 %**
14.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	577,5	0,54	0,67	386,92	0,02 %
15			**TRECHO 01 - LOCALIDADE ANGOLA (550,00 X 6,00)**					**469.850,48**	**29,09 %**
15.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**423,50**	**0,03 %**
15.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	550	0,62	0,77	423,50	0,03 %
15.2			**TERRAPLENAGEM**					**2.211,00**	**0,14 %**
15.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3300	0,54	0,67	2.211,00	0,14 %
15.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**347.032,48**	**21,49 %**

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	TERESINA - PI	SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.3.1	COMP. ADM - 03	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 - 101169_ MODIFICADA TCE-PI	m²	3300	74,24	93,26	307.758,00	19,05 %
15.3.2	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	396	6,77	8,50	3.366,00	0,21 %
15.3.3	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	42245,28	0,68	0,85	35.908,48	2,22 %
15.4			**DRENAGEM**					**115.688,60**	**7,16 %**
15.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1112	44,62	56,05	62.327,60	3,86 %
15.4.2	COMP. ADM - 04	Próprio	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. AF_01/2024_ 94287-MODIF.	m	1100	38,62	48,51	53.361,00	3,30 %
15.5			**SINALIZAÇÃO**					**2.283,90**	**0,14 %**
15.5.1	COMP. ADM - 05	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, DIMENSÕES 45X20CM	und	2	493,94	620,53	1.241,06	0,08 %

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**TERESINA - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí SICRO3 - 01/2026 - Piauí ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 97,96% Mensalista: 58,91%**

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.5.2	COMP. ADM - 06	Próprio	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m película FIT retrorrefletiva tipo I e SI com suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2	415,05	521,42	1.042,84	0,06 %
15.6			**SERVIÇOS FINAIS**					**2.211,00**	**0,14 %**
15.6.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3300	0,54	0,67	2.211,00	0,14 %

Total sem BDI	**1.286.406,36**
Total do BDI	**328.788,78**
Total Geral	**1.615.195,14**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.05.08 07:41:28 -03'00'