INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOV PI AQUI T AQUI T

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí** **ORSE - 11/2025 - Sergipe** **SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado:** **Horista: 90,66%** **Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.796,14	6,15 %
2	UNIÃO	476.984,30	41,45 %
3	JOSÉ DE FREITAS	602.940,20	52,40 %

Total sem BDI	**916.077,97**
Total do BDI	**234.642,67**
Total Geral	**1.150.720,64**

KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253

Assinado de forma digital por KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253
Dados: 2026.01.27 15:16:40 -03'00'

Responsável Técnico:

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**70.796,14**	**6,15 %**
1.1	ADM - UN e JF	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	6	8.894,75	11.174,47	67.046,82	5,83 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	460,56	578,60	3.749,32	0,33 %
2			**UNIÃO**					**476.984,30**	**41,45 %**
2.1			**RUA CAMPO CALABOCA TRECHO 01**					**45.574,64**	**3,96 %**
2.1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**109,19**	**0,01 %**
2.1.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	61	1,43	1,79	109,19	0,01 %
2.1.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**213,50**	**0,02 %**
2.1.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	305	0,56	0,70	213,50	0,02 %
2.1.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**35.846,65**	**3,12 %**
2.1.3.1	comp.05	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) UNIÃO	m²	305	91,55	115,01	35.078,05	3,05 %
2.1.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	305	2,01	2,52	768,60	0,07 %
2.1.4			**DRENAGEM**					**8.575,74**	**0,75 %**
2.1.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	122	45,14	56,70	6.917,40	0,60 %
2.1.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	36,6	36,07	45,31	1.658,34	0,14 %
2.1.5			**DIVERSOS**					**829,56**	**0,07 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI	SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%
ÁREA	7.721,00 m²			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	305	0,51	0,64	195,20	0,02 %
2.1.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	1	504,95	634,36	634,36	0,06 %
2.2			**RUA CAMPO CALABOCA TRECHO 02**					**189.148,98**	**16,44 %**
2.2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**393,80**	**0,03 %**
2.2.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	220	1,43	1,79	393,80	0,03 %
2.2.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**924,00**	**0,08 %**
2.2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1320	0,56	0,70	924,00	0,08 %
2.2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**155.139,60**	**13,48 %**
2.2.3.1	comp.05	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) UNIÃO	m²	1320	91,55	115,01	151.813,20	13,19 %
2.2.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	1320	2,01	2,52	3.326,40	0,29 %
2.2.4			**DRENAGEM**					**31.212,42**	**2,71 %**
2.2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	445	45,14	56,70	25.231,50	2,19 %
2.2.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	132	36,07	45,31	5.980,92	0,52 %
2.2.5			**DIVERSOS**					**1.479,16**	**0,13 %**
2.2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1320	0,51	0,64	844,80	0,07 %
2.2.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	1	504,95	634,36	634,36	0,06 %
2.3			**RUA DA IGREJA**					**39.595,34**	**3,44 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI	SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%
ÁREA	7.721,00 m²			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**78,76**	**0,01 %**
2.3.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	44	1,43	1,79	78,76	0,01 %
2.3.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**184,80**	**0,02 %**
2.3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	264	0,56	0,70	184,80	0,02 %
2.3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**31.027,92**	**2,70 %**
2.3.3.1	comp.05	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) UNIÃO	m²	264	91,55	115,01	30.362,64	2,64 %
2.3.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	264	2,01	2,52	665,28	0,06 %
2.3.4			**DRENAGEM**					**6.866,18**	**0,60 %**
2.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	100	45,14	56,70	5.670,00	0,49 %
2.3.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	26,4	36,07	45,31	1.196,18	0,10 %
2.3.5			**DIVERSOS**					**1.437,68**	**0,12 %**
2.3.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	264	0,51	0,64	168,96	0,01 %
2.3.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
2.4			**RUA PROJETADA 02**					**103.940,24**	**9,03 %**
2.4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**214,80**	**0,02 %**
2.4.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	120	1,43	1,79	214,80	0,02 %
2.4.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**504,00**	**0,04 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	720	0,56	0,70	504,00	0,04 %
2.4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**84.621,60**	**7,35 %**
2.4.3.1	comp.05	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) UNIÃO	m²	720	91,55	115,01	82.807,20	7,20 %
2.4.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	720	2,01	2,52	1.814,40	0,16 %
2.4.4			**DRENAGEM**					**16.870,32**	**1,47 %**
2.4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240	45,14	56,70	13.608,00	1,18 %
2.4.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	72	36,07	45,31	3.262,32	0,28 %
2.4.5			**DIVERSOS**					**1.729,52**	**0,15 %**
2.4.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	720	0,51	0,64	460,80	0,04 %
2.4.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
2.5			**RUA PROJETADA 01**					**98.725,10**	**8,58 %**
2.5.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**204,06**	**0,02 %**
2.5.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	114	1,43	1,79	204,06	0,02 %
2.5.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**478,80**	**0,04 %**
2.5.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	684	0,56	0,70	478,80	0,04 %
2.5.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**80.390,52**	**6,99 %**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI	SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	25,63%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%
ÁREA	7.721,00 m²			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.5.3.1	comp.05	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) UNIÃO	m²	684	91,55	115,01	78.666,84	6,84 %
2.5.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	684	2,01	2,52	1.723,68	0,15 %
2.5.4			**DRENAGEM**					**15.945,24**	**1,39 %**
2.5.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	228	45,14	56,70	12.927,60	1,12 %
2.5.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	66,6	36,07	45,31	3.017,64	0,26 %
2.5.5			**DIVERSOS**					**1.706,48**	**0,15 %**
2.5.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	684	0,51	0,64	437,76	0,04 %
2.5.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
3			**JOSÉ DE FREITAS**					**602.940,20**	**52,40 %**
3.1			**RUA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS**					**374.298,88**	**32,53 %**
3.1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**823,40**	**0,07 %**
3.1.1.1	2605	ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m²	460	1,43	1,79	823,40	0,07 %
3.1.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**1.932,00**	**0,17 %**
3.1.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2760	0,56	0,70	1.932,00	0,17 %
3.1.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**303.158,40**	**26,35 %**
3.1.3.1	comp.06	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) JOSÉ DE FREITAS	m²	2760	85,43	107,32	296.203,20	25,74 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	2760	2,01	2,52	6.955,20	0,60 %
3.1.4			**DRENAGEM**					**65.349,96**	**5,68 %**
3.1.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	932	45,14	56,70	52.844,40	4,59 %
3.1.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	276	36,07	45,31	12.505,56	1,09 %
3.1.5			**DIVERSOS**					**3.035,12**	**0,26 %**
3.1.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2760	0,51	0,64	1.766,40	0,15 %
3.1.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
3.2			**RUA OLAVO TEIXEIRA**					**97.307,10**	**8,46 %**
3.2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**89,25**	**0,01 %**
3.2.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	119	0,60	0,75	89,25	0,01 %
3.2.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**499,80**	**0,04 %**
3.2.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	714	0,56	0,70	499,80	0,04 %
3.2.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**78.425,76**	**6,82 %**
3.2.3.1	comp.06	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) JOSÉ DE FREITAS	m²	714	85,43	107,32	76.626,48	6,66 %
3.2.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	714	2,01	2,52	1.799,28	0,16 %
3.2.4			**DRENAGEM**					**16.566,61**	**1,44 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	238	45,14	56,70	13.494,60	1,17 %
3.2.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	67,8	36,07	45,31	3.072,01	0,27 %
3.2.5			**DIVERSOS**					**1.725,68**	**0,15 %**
3.2.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	714	0,51	0,64	456,96	0,04 %
3.2.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
3.3			**RUA ZEFERINO ARAUJO**					**85.262,42**	**7,41 %**
3.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**78,00**	**0,01 %**
3.3.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	104	0,60	0,75	78,00	0,01 %
3.3.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**436,80**	**0,04 %**
3.3.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	624	0,56	0,70	436,80	0,04 %
3.3.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**68.540,16**	**5,96 %**
3.3.3.1	comp.06	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) JOSÉ DE FREITAS	m²	624	85,43	107,32	66.967,68	5,82 %
3.3.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	624	2,01	2,52	1.572,48	0,14 %
3.3.4			**DRENAGEM**					**14.539,38**	**1,26 %**
3.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	208	45,14	56,70	11.793,60	1,02 %

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	60,6	36,07	45,31	2.745,78	0,24 %
3.3.5			**DIVERSOS**					**1.668,08**	**0,14 %**
3.3.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	624	0,51	0,64	399,36	0,03 %
3.3.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %
3.4			**RUA PROJETA 01**					**46.071,80**	**4,00 %**
3.4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**41,25**	**0,00 %**
3.4.1.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	55	0,60	0,75	41,25	0,00 %
3.4.2			**MOVIMENTO DE TERRA**					**231,00**	**0,02 %**
3.4.2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	330	0,56	0,70	231,00	0,02 %
3.4.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**36.247,20**	**3,15 %**
3.4.3.1	comp.06	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (BASEADO NO SINAPI 101169) JOSÉ DE FREITAS	m²	330	85,43	107,32	35.415,60	3,08 %
3.4.3.2	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	m²	330	2,01	2,52	831,60	0,07 %
3.4.4			**DRENAGEM**					**8.072,43**	**0,70 %**
3.4.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	116	45,14	56,70	6.577,20	0,57 %
3.4.4.2	COMP:IDEP	Próprio	SARJETA EM ARGAMASSA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,30CM BASE X 3CM ALTURA	m²	33	36,07	45,31	1.495,23	0,13 %
3.4.5			**DIVERSOS**					**1.479,92**	**0,13 %**

OBJETO	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.721,00 m²**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**UNIÃO – PI E JOSÉ DE FREITAS - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,63%**	**Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%**
ÁREA	**7.721,00 m²**			

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.4.5.1	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	330	0,51	0,64	211,20	0,02 %
3.4.5.2	COMP:IDEP	Próprio	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50CM DIMENSÕES 45X25CM	und	2	504,95	634,36	1.268,72	0,11 %

Total sem BDI	**916.077,97**
Total do BDI	**234.642,67**
Total Geral	**1.150.720,64**

KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253

Assinado de forma digital por KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA:95546367253
Dados: 2026.01.27 15:17:03 -03'00'

Responsável Técnico: