Governo do Estado da Paraíba
1123
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 075/2025

PROCESSO PBDOC Nº SUP-PRC-2025/03839

PROCESSO SGC Nº 31.202.003839.2025

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica

1.2 – Critério de Julgamento: Maior Desconto Linear

1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 – Preço Máximo: R$ 30.904.855,00 (trinta milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 08/01/2026.

1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570.

2.0 – LEGISLAÇÃO

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como:

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023.
ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023.
iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de Contratação.

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2.

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege a disputa e no sítio https://suplan.pb.gov.br/.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1124
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio https://suplan.pb.gov.br/.

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, os quais estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2026, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 059/2025, sendo o valor suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no próximo exercício financeiro, conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária, na dotação abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.0000287.44905100.0.1.500.0000.0

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital.

5.2 – Não poderá participar do presente certame:

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

c.1) O impedimento de que trata a alínea "c" será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas "a" e "b" poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1125
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável.

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital.

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema.

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo.

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH).

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em situação regular.

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato.

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório.

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras.

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras.

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras.

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1126
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem colocada.

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada.

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Agente de Contratação durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens.

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço – R$ 77.262,13 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos.

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023.

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa de propostas.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1127
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do lance.

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances.

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente.

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequível poderá solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu deferimento.

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo.

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação.

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

9.21 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de comunicação.

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1128
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação.

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados.

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 031/2025/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro.

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório.

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, poderão ser promovidas as diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo do **Anexo 6 – Carta Credencial** deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação.

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas.

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras.

14.0 – VALOR ESTIMADO

14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 30.904.855,00 (trina

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1129
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do **Anexo 5 – Carta Proposta** deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:

a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação;

b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,

c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da licitação;

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais.

15.1.2.1 – O percentual de desconto proposto pela licitante deverá ser aplicado de forma linear sobre todos os itens da planilha orçamentária, conforme previsto no item 1.2 deste Edital. Caso seja verificada a aplicação desigual do desconto entre os itens, o Agente de Contratação poderá, desde que anuído pela licitante, proceder à devida regularização, aplicando o percentual ofertado de forma homogênea sobre toda a planilha.

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo 1** deste Edital.

15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável.

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação.

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – Sistema Integrado de Controle de Obras.

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá ser entregue no prazo de 01 (um) dia útil, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e resultará em desclassificação da proposta;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1130
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, a qual será verificada por meio de diligência, cujo prazo será de 2 (duas) horas;

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN.

16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas.

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a *accountability*. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação.

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 – DA HABILITAÇÃO

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de abertura da licitação.

17.2 – DECLARAÇÕES

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações:

a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do **Anexo 1**;

b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do **Anexo 2**;

c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do **Anexo 1**;

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do **Anexo 1**;

e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do **Anexo 1**;

f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do **Anexo 1**;

g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do **Anexo 1**;

h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do **Anexo 1**.

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1131
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso:

a) registro comercial para empresa individual; ou,

b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou,

c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea "b"), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição;

c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União;

d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba;

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante;

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e,

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e,

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo.

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1132
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

demais empresas deverá ser o transcrito no "livro diário" contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante.

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS PODERÁ ACARRETAR A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante.

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea "e", de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de:

a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) registrado(s).

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou de valores significativos, as quais são:

- Aterro com aquisição de material de jazida (contendo: escavação, carga, descarga e transporte até 10 km de material de jazida, inclusive aquisição do material), em quantidade igual ou superior a 3.850,00 m³;

- Execução de piso de alto tráfego (industrial, concreto armado, intertravado ou equivalente técnico), em quantidade igual ou superior a 10.500,00 m²;

- Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, com FCK mínimo de 25 Mpa, em quantidade

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1133
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

igual ou superior a 520,00 m³;

• Estrutura metálica em aço dobrado (patinável) ou laminado, A570 grau 40, ou equivalente técnico, em quantidade igual ou superior a 36.105,13 kg;

• Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, em quantidade igual ou superior a 880,00 m²;

• Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 250 KVA, em quantidade igual ou superior a 1 und;

• Implantação de grupo gerador automático com capacidade mínima de 150 KVA, 380/220 V, em quantidade igual ou superior a 1 und.

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para comprovação das informações apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no **ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia.

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2:

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas.

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1134
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência.

d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea "c" deste item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo:

- Aterro com aquisição de material de jazida (contendo: escavação, carga, descarga e transporte até 10 km de material de jazida, inclusive aquisição do material);
- Execução de piso de alto tráfego (industrial, concreto armado, intertravado ou equivalente técnico);
- Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, com FCK mínimo de 25 Mpa;
- Estrutura metálica em aço dobrado (patinável) ou laminado, A570 grau 40, ou equivalente técnico;
- Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado;
- Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 250 KVA;
- Implantação de grupo gerador automático com capacidade mínima de 150 KVA, 380/220 V.

e) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação e adequação para os serviços a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Renata de Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99816-3636.

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do **Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica**.

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante.

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços.

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1135
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações:

a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma habilitada;

b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;

c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo.

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio https://suplan.pb.gov.br/.

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração.

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis.

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário.

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços.

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a regularização deste.

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

20.12 – Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos dos artigos 119 e 140, §6º da Lei nº 14.133/21 e aplicável, subsidiariamente, o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1136
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação.

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto.

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos.

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fiança bancária; ou,

c) seguro-garantia; ou,

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços.

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação da garantia.

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1137
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior regularização.

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado;

c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula:

R = V x ((I – Io) / Io)

Em que:

R – Valor do reajustamento calculado;

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento (12 meses da data base);

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base.

24.2 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório.

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1138
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato.

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART's/RRT's do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório.

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da Lei 14.133/2021.

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório deste Edital.

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2025

Valber Kleber dos Santos Pereira
Assistente Administrativo
Mat. 770.605-9

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516619-8752 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516619-8752

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1117
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) _____- ____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que:

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011;

8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002;

9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1118
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 02 – DECLARAÇÃO "LGPD"

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) _____- ____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

a) aqueles inerentes a documentos de identificação;
b) referentes a participações societárias;
c) informações inseridas em contratos sociais;
d) endereços físicos e eletrônicos;
e) estado civil;
f) eventuais informações sobre cônjuges;
g) relações de parentesco;
h) número de telefone;
i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e,
j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1119
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) _____- ____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1120
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) _____- ____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB:

1	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU nº:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

2	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU nº:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1121
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) _____- ____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:

a) Preço Global: R$ _____ (indicar valor por extenso);

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e,

c) A validade da proposta é de _____ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1122
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 075 / 2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do _____, sito à _____, n.º ___, CEP n.º _____, telefone (__) ____-____, e-mail _____, vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) _____, CPF n.º _____, é a pessoa designada para representar nossa licitante na licitação acima referida.

_____, ____ de _____ de 20____.

_____
[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 01/12/2025 - 15:59hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 01/12/2025 - 16:08hs.
Documento Nº: 9415498.79516582-9503 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79516582-9503

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1059
SUPLAN

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN E A EMPRESA< > PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede <Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora da licitação EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 075/2025, PROCESSO PBDOC Nº SUP-PRC-2025/03839 constante do PROCESSO SGC Nº 31.202.003839.2025, devidamente homologada pelo <CargoResponsávelHomologação>, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024;Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Contrato é CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação.

1.1 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 075/2025.

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. O Edital da Licitação;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ ( ).

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar as devidas providências.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a medição inicial e final.

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar:

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e final do contrato;

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão;

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e o valor da presente medição;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na medição.

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria Administração der causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização.

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 11% (onze por cento) conforme §4º do artigo 10º da Instrução Normativa RFB nº 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I= 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Na forma do art. 92, §3º da Lei 14.133/2021, os preços serão reajustáveis a partir de um ano, contados da data-base vinculada à data do orçamento estimado. Nos casos de aditamento, será considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este direito condicionado à sua manifestação expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orçamento estimado.

5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execução do objeto será de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro anexo a este Contrato.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas.

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART's do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, os quais estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2026, conforme DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 059/2025, sendo o valor suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no próximo exercício financeiro, conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária, nas dotações abaixo discriminadas:

31202.15.451.5004.2301.0000287.44905100.0.1.500.0000.00.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1065
SUPLAN

b) Multa:

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente.

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, "d" a "e" deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do Estado da Paraíba;

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratado e na legislação pátria.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

8.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, o limite legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato.

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais

Governo do Estado da Paraíba 1070 SUPLAN

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-se as as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010;

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.26 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

11.1.35 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

11.1.41 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

11.1.42 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;

11.1.47 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

11.1.48 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição.

11.1.49 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.51 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável , subsidiariamente, o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 São obrigações do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1077
SUPLAN

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação − LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1079
SUPLAN

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;

l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1082
SUPLAN

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;

d) outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ _____ ( ).

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de vigência igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório do Edital de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e demais legislação pertinente.

18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE,

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1084
SUPLAN

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante órgão >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>
<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
CPF n°:
Identidade n°:

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 26/11/2025 - 15:04hs.
Documento Nº: 9415498.79082028-4760 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.79082028-4760

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
635
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Descrição: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS.

Data Base: 407 - JULHO 2025_DESONERADO_ BDI (%): 25,00

Localidade: CUITE BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SEC.EST.JUV.ESPORTE E LAZER **Total: R$ 30.904.855,00**

Data de Abertura: 29/10/2025 Encargos Sociais (%): 91,01

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1 ETAPA: GERAL							**1.783.082,34**
1.1 SERVICOS PRELIMINARES							**319.210,91**
1.1.1	203907	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	12,0000	286,15	3.433,80
1.1.2	173875	07179/ORS	TAPUME EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM 2,00M DE ALTURA,COM PORTAO DO MESMO MATERIAL, FIXADO COM BARROTES 3X3", FORNECIMENTO E	M	880,0000	285,75	251.460,00
1.1.3	230602		*INSTALACAO / LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR.	UN	1,0000	2.378,64	2.378,64
1.1.4	199431	95635SINA	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (") FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE	UN	1,0000	465,34	465,34
1.1.5	175643		LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	821,14	821,14
1.1.6	230458		BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE**	M2	60,0000	843,83	50.629,80
1.1.7	221168		1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 5.000KM COM ANO CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR A PARTIR DE 80CV),INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, PELICULA DE ACORDO COM RES 989/2022 DO CONTRAN, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUTENCAOE MOTORISTA.	MES	1,0000	10.022,19	10.022,19
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL							**1.463.871,43**
1.2.1	236910	O14962	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	UN	16,0000	87.350,56	1.397.608,9
1.2.2	236911	O14962	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	UN	16,0000	1.990,66	31.850,56
1.2.3	236912	O14962	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,0000	2.494,78	2.494,78
1.2.4	236913	O14962	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	UN	16,0000	1.387,50	22.200,00
1.2.5	236915	O14962	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,0000	9.717,13	9.717,13
2 ETAPA: IMPLANTACAO							**4.906.524,75**
2.1 SERVICOS PRELIMINARES							**466.157,42**
2.1.1	182072	02548/ORS	LOCACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M2	40.022,4400	1,09	43.624,46

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
636
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ETAPA: IMPLANTACAO							**4.906.524,75**
2.1.2	184696	98525SINA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA	M2	40.022,4400	0,58	23.213,02
2.1.3	204168		BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM	M3	7.204,0400	40,53	291.979,74
2.1.4	167822	95875SINA	MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE/ TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ATE 30 KM *	M3xK	36.020,2000	2,98	107.340,20
2.2 TERRAPLENAGEM							**864.412,66**
2.2.1	177473	101117	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	535,3600	4,04	2.162,85
2.2.2	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	642,4300	38,09	24.470,16
2.2.3	167822	95875SINA	MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE/ TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, DMT ATE 30 KM *	M3xK	41.726,8800	2,98	124.346,10
2.2.4	206818	6081/SINA	ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL	M3	7.702,9400	71,21	548.526,36
2.2.5	179134	96385/SIN	EXECUCAO DE COMPACTACAO DO MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO PROVENIENTE DO CORTE - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E	M3	6.419,1200	13,61	87.364,22
2.2.6	223542	105559	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM E	M3	6.419,1200	12,08	77.542,97
2.3 PAVIMENTACAO							**3.575.954,67**
2.3.1	223198	99064/SIN	LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_	M	3.157,0000	0,53	1.673,21
2.3.2	230655		AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL, EXCLUSIVE GRAMA, ATERRO VEGETAL E ADUBO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	3.212,9500	29,40	94.460,73
2.3.3	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	5.272,6100	156,29	824.056,22
2.3.4	218906	94994SINA	EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NA COR CINZA MEDIO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3.583,8900	96,10	344.411,83
2.3.5	218905	94994SINA	EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NA COR TERRACOTA, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	707,6400	96,10	68.004,20
2.3.6	197446	93680	EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	7.846,2100	101,30	794.821,07
2.3.7	168360	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.684,6600	3,26	15.271,99
2.3.8	215909	103915SIN	EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM	M2	4.684,6600	195,38	915.288,87

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 637 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ETAPA: IMPLANTACAO							**4.906.524,75**
2.3.9	203800	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	1.873,8600	85,44	160.102,60
2.3.10	223633	105734	RECONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E	M3	702,7000	297,44	209.011,09
2.3.11	198851	95879	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	843,2400	1,76	1.484,10
2.3.12	192463	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	3.157,0000	46,68	147.368,76
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.1 SERVICOS PRELIMINARES							**1.787,75**
3.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	25,0000	71,51	1.787,75
3.2 MOVIMENTO DE TERRA							**5.373,83**
3.2.1	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	21,6000	70,01	1.512,22
3.2.2	230956	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	22,9000	118,60	2.715,94
3.2.3	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	27,0000	38,09	1.028,43
3.2.4	178068	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	6,0000	19,54	117,24
3.3 FUNDACAO							**17.315,49**
3.3.1	193812	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	0,2500	492,31	123,08
3.3.2	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	12,6000	605,18	7.625,27
3.3.3	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	17,5000	122,61	2.145,68
3.3.4	193855	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, AD	M3	0,7800	1.025,85	800,16
3.3.5	220762	104918	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	85,6300	17,10	1.464,27
3.3.6	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	3,4400	194,34	668,53
3.3.7	208440	96542SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	10,3000	101,79	1.048,44

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 638 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
			RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.				
3.3.8	212919	93204SINA	CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, COM FCK = 30MPA.	M	25,0000	73,81	1.845,25
3.3.9	220767	104916	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,2900	19,34	527,79
3.3.10	178564	ORSE/4953	IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO	M2	30,5300	34,95	1.067,02
3.4 SUPERESTRUTURA							**21.900,64**
3.4.1	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,2000	13,58	2.257,00
3.4.2	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	63,8000	11,49	733,06
3.4.3	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,0000	16,61	946,77
3.4.4	203063		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,5100	892,05	1.347,00
3.4.5	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	27,0000	94,15	2.542,05
3.4.6	210589	103675/SI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,6400	904,03	1.482,61
3.4.7	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	28,7900	156,70	4.511,39
3.4.8	199105	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM**	M2	39,7500	196,89	7.826,38
3.4.9	193409	92768	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON	KG	15,8000	16,10	254,38
3.5 PAREDES E DIVISORIAS							**9.372,60**
3.5.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	90,0000	104,14	9.372,60
3.6 IMPERMEABILIZACAO							**8.855,79**
3.6.1	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	38,1600	35,09	1.339,03
3.6.2	160692	98546	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	38,1600	153,55	5.859,47

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 639 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.6.3	160695	98563	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	38,1600	43,43	1.657,29
3.7 ESQUADRIAS							**8.745,34**
3.7.1	211616	11445/ORS	GRADIL TELADO PARA SUBESTACAO, CONFECCIONADO EM TUBO GALVANIZADO DE 38,10MM, TELA GALVANIZADA DE 1/2", FIO 12, COM PINTURA PRETA FOSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	15,2400	442,49	6.743,55
3.7.2	231754		PORTAO DE ABRIR/CORRER MISTO EM MONTANTE E PAINEL BELGO NYLOFOR NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR CHAPA METALICA COM 40CM - FORNECIMENTO	M2	5,0400	397,18	2.001,79
3.8 REVESTIMENTO							**8.825,54**
3.8.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	180,0000	4,91	883,80
3.8.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	180,0000	40,68	7.322,40
3.8.3	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	38,1600	16,23	619,34
3.9 PINTURA							**15.372,18**
3.9.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	180,0000	4,45	801,00
3.9.2	201728	96135/SIN	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	180,0000	29,80	5.364,00
3.9.3	197591	88489SINA	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	90,0000	14,41	1.296,90
3.9.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	38,1600	5,45	207,97
3.9.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	38,1600	32,79	1.251,27
3.9.6	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	38,1600	16,86	643,38
3.9.7	197700	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P	M2	40,5600	27,48	1.114,59
3.9.8	197744	100759	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P	M2	40,5600	53,51	2.170,37
3.9.10	213398		APLICACAO DE TEXTURA RUSTICA RISCADO PREMIUM COM UNICA DEMAO	M2	90,0000	28,03	2.522,70
3.10 PISO							**4.922,63**
3.10.1	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	38,1600	35,09	1.339,03
3.10.2	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	38,1600	39,21	1.496,25

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 640 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.10.3	197848	98680	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	38,1600	54,70	2.087,35
3.11 SUBESTACAO							**227.017,19**
3.11.1	150945		ABRACADEIRA EM ACO DO TIPO D (SOBENIAL), COM D = 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	10,91	43,64
3.11.2	150946		ABRACADEIRA EM ACO DO TIPO D (SOBENIAL), COM D = 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	16,0000	8,04	128,64
3.11.3	150948		ABRACADEIRA EM ACO DO TIPO U (TMC), COM D = 3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	20,0000	5,55	111,00
3.11.4	182626		ARAME GALVANIZADO 12,16,18 BWG, 1,24MM - FORNECIMENTO E APLICACAO	KG	6,0000	40,48	242,88
3.11.5	151307	SUPLAN	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO.	UN	3,0000	10,98	32,94
3.11.6	208584		ARRUELA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	3,0000	2,30	6,90
3.11.7	212647	11766/ORS	BUCHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO D=4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	12,56	37,68
3.11.8	225427	105172/SI	BUCHA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 MM X 15 MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA/ REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	32,69	98,07
3.11.9	202965		BUCHA NYLON D-10 COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	10,0000	1,28	12,80
3.11.10	223732		BUCHA NYLON D-6 COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	4,0000	0,76	3,04
3.11.11	223731		BUCHA NYLON D-8 COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	6,0000	1,03	6,18
3.11.12	166682		CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 1,5MM, 1KV / 90	M	60,0000	4,78	286,80
3.11.13	154572	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	50,0000	116,15	5.807,50
3.11.14	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30,0000	5,70	171,00
3.11.15	204129		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	94,35	1.132,20
3.11.16	204341	95801SINA	CAIXA DE DERIVACAO XPW 3/4" EM ALUMINIO COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	46,43	371,44
3.11.17	213239		CHAPA EM ACO 1/4", PASSA MURO DE 1,3X0,6M, FURO DE 100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	452,53	452,53
3.11.18	186286	09913/ORS	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	3.446,64	6.893,28
3.11.19	151256		CONECTOR BOX RETO DE ALUMINIO DE 1.1/2"	UN	1,0000	11,99	11,99
3.11.20	151264		CONECTOR BOX RETO DE ALUMINIO DE 3/4".	UN	2,0000	4,90	9,80
3.11.21	149956		CONECTOR PARA HASTE TERRA DE 5/8" DE ,TIPO GTDU	UN	12,0000	57,43	689,16
3.11.22	164653		CURVA DE 90 PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	33,53	33,53
3.11.23	223151	COTACAO	DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO 17,5 KV 1250A, 350MVA, MOTORIZADO, RELE DE PROTECAO ON BOARD - FORNECIMENTO	UN	1,0000	37.324,57	37.324,57

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
641
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.11.24	223152	12073/ORS	DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO 17,5 KV 1250A, 350MVA, MOTORIZADO, RELE DE PROTECAO ON BOARD - INSTALACAO	UN	1,0000	810,00	810,00
3.11.25	212826	09199/ORS	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,0000	221,83	1.330,98
3.11.26	230656	09973/ORS	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4"	M	6,0000	46,31	277,86
3.11.27	213854	09510/ORS	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4", INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	3,0000	644,45	1.933,35
3.11.28	220330	101907/SI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P	UN	2,0000	1.160,63	2.321,26
3.11.29	215229	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC. INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	300,69	601,38
3.11.30	182533	COTACAO	FIO FLEX PP 2X1MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,0000	5,15	61,80
3.11.31	178048	04015/ORS	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) DE 19MMX10M - FORNECIMENTO E APLICACAO	UN	2,0000	24,03	48,06
3.11.32	168814		FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSAO COM AS DIMENSOES: 19 MM X 20M - FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	4,0000	13,71	54,84
3.11.33	177454	101549	GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIAELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	UN	25,0000	24,21	605,25
3.11.34	194728	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,0000	62,80	62,80
3.11.35	202969	101546/SI	ISOLADOR DE PASSAGEM INTERNO-INTERNO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	99,23	297,69
3.11.36	223949	07380/ORS	ISOLADOR PEDESTAL EM PORCELANA, CLASSE TENSAO 15 KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	340,69	2.044,14
3.11.37	172811		LUMINARIA HERMETICA PARA DUAS LAMPADAS LED 20W-IP65 127CM, EMPALUX, A PROVA DE EXPLOSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	131,96	1.319,60
3.11.38	213865	97610SINA	LAMPADA DE LED 18 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000	62,85	1.257,00
3.11.39	212935	COTACAO	FORNECIMENTO DE LUVA ISOLANTE (BORRACHA) CLASSE 2 20000V + LUVA DE COBERTURA	UN	1,0000	774,98	774,98
3.11.40	212763		LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	26,59	53,18
3.11.41	183012		MANOPLA PARA COMANDO DE CHAVE SECCIONADORA RA-1;;;	UN	2,0000	510,43	1.020,86
3.11.42	200218		MASSA DE CALAFETAR, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO**	KG	12,0000	48,24	578,88
3.11.43	223726	COTACAO	NO BREAK TRIFASICO POTENCIA: 30 KVA, ON LINE SENOIDAL DUPLA CONVERSAO -AUTONOMIA: 5-10 MINUTOS - FORNECIMENTO.	UN	1,0000	48.798,84	48.798,84
3.11.44	223730	08331/ORS	NO BREAK TRIFASICO POTENCIA: 30 KVA, ON LINE SENOIDAL DUPLA CONVERSAO -AUTONOMIA: 5-10 MINUTOS - APENAS INSTALACAO	UN	1,0000	270,00	270,00
3.11.45	223923		PARAFUSO CABECA PANELA DE 3,5 X 25MM - FORNNECIMENTO E COLOCACAO	UN	40,0000	0,41	16,40
3.11.46	223950		PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA PARA SUBSTACAO, PADRAO ENERGISA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	257,40	1.287,00

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
642
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.11.47	185090		PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X 3,6)CM;	UN	1,0000	160,21	160,21
3.11.48	216632	68054/SIN	PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	5,0000	347,95	1.739,75
3.11.49	202973		PORTAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO = 2", CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA QUADRADA D=1", INCLUSIVE FERROLHO, DOBRADICAS E BATEDOR, PARA CELA DE MUFLAS E PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	1,7000	484,96	824,43
3.11.50	204937		CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA COM TAMPA RETA E VISOR RUA PADRAO ENERGISA - POLICARBONATO;;	UN	1,0000	284,03	284,03
3.11.51	213136		ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,0000	19,26	96,30
3.11.52	151371		SUPORTE METALICO PARA FIXACAO DE CHAVE SECCIONADORA.	UN	6,0000	308,10	1.848,60
3.11.53	218290	12877/ORS	TERMINAL POLIMERICO MUFLA PARA TENSAO DE ISOLAMENTO DE 15KV, USO EXTERNO E INTERNO, TENSAO DE IMPULSO DE 110KV, COM CONECTOR TORQUIMETRICO E SUPORTE DE SUSTENTACAO, FAB,	UN	1,0000	366,58	366,58
3.11.54	151200	SUPLAN	SUPORTE METALICO PARA FIXACAO DOS ISOLADORES DE PEDESTAL.	UN	6,0000	171,45	1.028,70
3.11.55	210677	COTACAO	TAMPAO PARA CONDULETES MULTIPLO TIPO X DE 3/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	3,70	3,70
3.11.56	162200	SUPLAN	TAPETE/ESTRADO ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETO 1.000MM X 1.000MM X 25MM, COM LAUDO DE TESTE PARA ATE 20KV, PESO TOTAL: - 16 KG +/- 1KG, CAPACIDADE DE CARGA: 4 TON/M;	UN	3,0000	685,91	2.057,73
3.11.57	202974	10419/ORS	PORTAO EM TELA DE ACO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 1", SEM REVESTIMENTO EM PVC, SOLDADAS EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO SCH 40, DN4", INCLUSIVE FERROLHO, DOBRADICAS E BATEDOR	M2	15,0000	432,20	6.483,00
3.11.58	202981		TERMINAL CENTRAL DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	30,0000	77,59	2.327,70
3.11.59	176294	07923/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	7,94	79,40
3.11.60	213153		TERMINAL METALICO A PRESSAO (SAPATA) 3/8 FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	6,71	140,91
3.11.61	202988		TERMINAL U SIMPLES 3/8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	12,0000	30,78	369,36
3.11.62	204359		FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINALDE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,0000	71.906,13	71.906,13
3.11.63	211546	103654SIN	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 500KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM SOLO (NAO INCLUSO ABRIGO) - INSTALACAO	UN	1,0000	597,31	597,31
3.11.64	224264		TUBO PVC D=3" (75MM) PARA DRENO/BARBACA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	8,0000	39,81	318,48
3.11.65	162232	S70093	UNIDUT ALUMINIO CPX DE 3/4" COM ROSCA BSP.	UN	14,0000	5,10	71,40
3.11.66	217282	12878/ORS	VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO DE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	KG	25,0000	297,55	7.438,75

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

643
Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.11.67	208816		VALETA EM ALVENARIA PROFUNDIDADE= (30 CM) X LARGURA= (40 CM) COM TAMPA VENTILADA EM GRELHA COM CANTONEIRA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES, ASSENTADACOM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,0000	761,75	9.141,00
3.12 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - SUBESTACAO							**640,92**
3.12.1	166596		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	257,31	514,62
3.12.2	219864		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (S1,S2,S3,S4,S5,S6,S14,S18- PADRAO CBMPB) -	UN	2,0000	27,61	55,22
3.12.3	224509	12888/ORS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5*	UN	2,0000	20,98	41,96
3.12.4	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	2,0000	14,56	29,12
3.13 QUADROS E ALIMENTADORES EM BT							**511.198,72**
3.13.1	151417		AMPERIMETRO 600/5A FM72, UTILIZADO COM TRANSFORMADOR DE CORRENTE TC - RH78.	UN	2,0000	282,31	564,62
3.13.2	174683		VOLTIMETRO FERRO MOVEL ESCALA DE 0 A 500 V;;	UN	2,0000	185,78	371,56
3.13.3	202940		BARRA CHATA DE COBRE ELETROLITICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	KG	15,0000	236,50	3.547,50
3.13.4	218129		DISJUNTOR TRIPOLAR 700A 40KA EM CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	4.340,29	8.680,58
3.13.5	213127		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A, 25KA, CURVA C (BACKUP DPS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	397,29	1.589,16
3.13.6	215206	13150/ORS	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 20KA - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	136,61	546,44
3.13.7	211077	93673/SIN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	191,36	574,08
3.13.8	194630	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	85,16	170,32
3.13.9	235499	106031/SI	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 80A - 16KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	679,83	2.039,49
3.13.10	194623	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	77,83	155,66
3.13.11	194591	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	14,31	14,31
3.13.12	194588	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	13,39	13,39
3.13.13	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
3.13.14	164795		PAINEL MODULAR COMPLETO; UCB-5(1,08X1,08X0,36)M, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	2.489,25	2.489,25
3.13.15	208826		PAINEL MODULADOR UCB-03(540X1080X360)MM, REF.905903, ESTRUTURA EM CHAPA N16, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.055,75	2.055,75
3.13.16	165027		PAINEL MODULAR COMPLETO; UCB-2(0,54X0,54X0,36)M, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	1.093,41	1.093,41

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.13.17	213090	09464/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 240MM - 0,6KV/1KV/90 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	224,0000	363,76	81.482,24
3.13.18	200147	101548SIN	ISOLADOR EPOXI BT 50X50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,0000	23,59	613,34
3.13.19	214690	ORSE/7933	TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,0000	117,68	5.648,64
3.13.20	216832	COTACAO	GRUPO MOTOR GERADOR EM TENSAO 380/220V, DE POTENCIA MINIMA DE 300/330KVA - PRIME/STANDBY, COM USCA, START-UP - FORNECIMENTO	UN	1,0000	394.796,91	394.796,91
3.13.21	224037	C4183SEIN	GRUPO MOTOR GERADOR EM TENSAO 380/220V, DE POTENCIA MINIMA DE 300/330KVA - PRIME/STANDBY, COM USCA, START-UP - INSTALACAO	UN	1,0000	4.727,25	4.727,25
3.14 ALIMENTADORES							**694.553,20**
3.14.1	163897	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.655,0000	15,18	25.122,90
3.14.2	213359	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	705,0000	26,68	18.809,40
3.14.3	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	90,0000	12,00	1.080,00
3.14.4	204899	ORSE/1141	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM, 1KV / 90 C, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.680,0000	43,01	72.256,80
3.14.5	194173	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	305,0000	21,38	6.520,90
3.14.6	194423	92990	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4.620,0000	111,00	512.820,00
3.14.7	211964	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (2 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	840,0000	68,98	57.943,20
3.15 RAMAL DE ENTRADA							**32.961,73**
3.15.1	160315	ORSE/2844	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO QUADRADA, DIAMETRO EXTERNO = 38MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	18,0000	3,06	55,08
3.15.2	186283	11401/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR, EPR, 1X25MM, 15KV, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,0000	81,19	6.495,20
3.15.3	154572	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	15,0000	116,15	1.742,25
3.15.4	204129		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	94,35	283,05
3.15.5	160107		CAIXA DE PASSAGEM PARA CABO 15KV, TIPO CP-3 (PADRAO ENERGISA).	UN	2,0000	630,41	1.260,82
3.15.6	199514		CHAVE SECCIONADORA UNIPOLAR 15 KVA - 400A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	1.151,50	3.454,50
3.15.7	149956		CONECTOR PARA HASTE TERRA DE 5/8" DE ,TIPO GTDU	UN	3,0000	57,43	172,29
3.15.8	145083	ORSE/4025	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, 1900MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	382,00	1.528,00
3.15.9	164487	ORSE/1245	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4").	UN	2,0000	198,84	397,68
3.15.10	213854	09510/ORS	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4", INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	12,0000	644,45	7.733,40
3.15.11	145582		ENVELOPAMENTO EM CONCRETO PARA TUBOS	M3	4,0000	590,10	2.360,40

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 645 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.15.12	218618	02498/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3	4,0000	105,01	420,04
3.15.13	151303		ESTRIBO PARA GRAMPO DE LINHA VIVA.	UN	3,0000	111,98	335,94
3.15.14	160358		FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO	M	6,0000	12,75	76,50
3.15.15	210445	ORSE/2885	FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG..	UN	3,0000	62,50	187,50
3.15.16	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	108,08	324,24
3.15.17	177456	101554	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	UN	3,0000	14,76	44,28
3.15.18	160316		CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 02CAA-AWG (0,136KG/M)	KG	17,0000	83,00	1.411,00
3.15.19	162130	S81545	CONECTOR AMPACT CUNHA TIPO VII (VERMELHO/BRANCO)PARA CABO 2AWG ALCAA)	UN	6,0000	22,93	137,58
3.15.20	151443		CARTUCHO AMPACT VERMELHO.	UN	1,0000	18,05	18,05
3.15.21	162144	S81459	GANCHO DE SUSPENSAO PARA 5000KG, DE ACO GALVANIZADO	UN	3,0000	33,91	101,73
3.15.22	210367		ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	69,46	208,38
3.15.23	149597		MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG	UN	3,0000	33,15	99,45
3.15.24	212884		PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5.000KG	UN	3,0000	323,81	971,43
3.15.25	212772	437SINAPI	PARAFUSO DE ROSCA TOTAL 16X450MM -	UN	3,0000	35,24	105,72
3.15.26	212769	431SINAPI	PARAFUSO DE ROSCA TOTAL 16 X 250MM - FORNECIMENTO	UN	4,0000	17,93	71,72
3.15.27	212771	429SINAPI	PARAFUSO DE ROSCA TOTAL 16 X 300MM - FORNECIMENTO	UN	4,0000	26,66	106,64
3.15.28	173049		PARA-RAIO TIPO POLIMERICO DE 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	264,01	792,03
3.15.29	208578		PINO DE ACO 16MM (5/8) PARA ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	43,25	129,75
3.15.30	160400	S77568	ISOLADOR DE SUSPENSAO (POLIMERICO) CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	140,73	422,19
3.15.31	210716		PRESILHA/FECHO PARA FITA DE INOX DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	1,85	9,25
3.15.32	218032	12877/ORS	TERMINAL POLIMERICO TIPO MUFLA P/15KV, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	366,58	1.466,32
3.15.33	178094	101604	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,	M2	4,0000	9,83	39,32
3.16 ILUMINACAO EXTERNA							**276.079,30**
3.16.1	211185	12808/ORS	REFLETOR SLIM LED 300W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,0000	946,91	30.301,12
3.16.2	211787	13040/ORS	REFLETOR MODULAR LED 200W DC COM DPS 4X50W 90 5000K 150LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCA REF.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, DA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0000	1.510,65	21.149,10
3.16.3	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO	UN	46,0000	45,19	2.078,74

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
646
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
			EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020				
3.16.4	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,0000	108,08	5.512,08
3.16.5	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	39,0000	203,28	7.927,92
3.16.6	210916		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 100X100X100CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)..	UN	1,0000	1.248,58	1.248,58
3.16.7	212797		CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO / GORDURA CILINDRICA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,60 X 0,60 X 0,60)M, REVESTIDA EM CIMENTADO E TAMPA E CONCRETO ARMADO	UN	40,0000	395,26	15.810,40
3.16.8	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.035,0000	5,70	5.899,50
3.16.9	163897	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	3.135,0000	15,18	47.589,30
3.16.10	213359	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	570,0000	26,68	15.207,60
3.16.11	178183	08454/ORS	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 150KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0000	1.085,25	15.193,50
3.16.12	220936	100621	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=10M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	15,0000	3.823,78	57.356,70
3.16.13	220935	100620SIN	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=10M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,0000	3.430,85	6.861,70
3.16.14	163102		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,0000	0,00	0,00
3.16.15	235271	91935/SIN	CABO MULTIPLEXADO TIPO DUPLEX CA 1X1X10+10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO_	M	25,0000	11,00	275,00
3.16.17	235273		CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,0000	73,34	1.833,50
3.16.18	177453	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_07/2020	UN	4,0000	8,73	34,92
3.16.19	206402	78049/SBC	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO BIMETALICO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	26,51	106,04
3.16.20	221282		CONECTOR DE DERIVACAO PERFURTANTE CDP-70 (10-95 X 1,5-10MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	30,04	150,20
3.16.21	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	120,0000	70,01	8.401,20
3.16.22	214555	02180/ORS	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	600,0000	37,66	22.596,00
3.16.23	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	120,0000	27,81	3.337,20
3.16.23	201978	08082/ORS	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)	M	90,0000	80,10	7.209,00

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
647
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
3.17 TORRES DE ILUMINACAO DO CAMPO							**2.599.561,92**
3.17.1	229884		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 44 DISJUNTORES DIN, 150A.	UN	6,0000	1.103,11	6.618,66
3.17.2	211077	93673/SIN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	191,36	1.148,16
3.17.3	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	180,0000	12,41	2.233,80
3.17.4	211964	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (2 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10.800,0000	68,98	744.984,00
3.17.5	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.080,0000	5,70	6.156,00
3.17.6	204458	11413/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,0000	15,83	2.849,40
3.17.7	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	18,0000	203,28	3.659,04
3.17.8	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,0000	108,08	5.836,32
3.17.9	218618	02498/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3	288,0000	105,01	30.242,88
3.17.10	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	6,4000	490,23	3.137,47
3.17.11	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.158,0000	16,69	52.707,02
3.17.12	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	67,2000	1.000,74	67.249,73
3.17.13	209731		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L60X60X4, DUPLO U UNIAO GENERICA, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	1.686,0000	39,66	66.866,76
3.17.14	209732		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L200X200X20, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	33.143,0000	31,44	1.042.015,9
3.17.15	209733		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L50X50X4, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	1.276,1000	33,04	42.162,34
3.17.16	209845		PARAFUSO, ASTM A307, SEXTAVADO, COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	216,0000	2,84	613,44
3.17.17	178094	101604	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,	M2	96,0000	9,83	943,68
3.17.18	209679		REFLETOR LED ULTRA DE 1000W ATE 1500W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTECAO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 5000K, 150	UN	30,0000	17.337,91	520.137,30

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 ETAPA: CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 500KVA / TORRE DE ILUMINACAO.							**4.444.484,77**
			LUMENS/WATT, VIDA UTIL 60.000H - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
4 ETAPA: DIVERSOS							**348.568,56**
4.1 DIVERSOS							**348.568,56**
4.1.1	234745		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,40M), INCLUINDO ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, PILARETES A CADA 2M, CINTA DE AMARRACAO E CHAPISCO E REBOCO.	M	181,3500	249,03	45.161,59
4.1.2	212093	08238/ORS	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, H = 1,60M INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS	M	181,3500	803,18	145.656,69
4.1.3	178703	ORSE/9072	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSO FERROLHO E RODIZIOS.	M2	40,8000	1.118,39	45.630,31
4.1.4	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES	UN	10,0000	133,01	1.330,10
4.1.5	169230		PINTURA PAR SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO COM LOGOMARCA DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS /PNE/INDICACAO DE CADEIRANTE, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA - (1,20 X 5,00)M*	UN	24,0000	211,88	5.085,12
4.1.6	230754		PINTURA DE PISO PARA DEMARCACAO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO COM LARGURA DE 10CM E COMPRIMENTO DE 5,0M, APLICADA EM DUAS DEMAOS	UN	150,0000	23,26	3.489,00
4.1.7	231244		PINTURA DE PISO PARA DEMARCACAO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO COM LARGURA DE 5CM E COMPRIMENTO DE 5,0M, APLICADA EM DUAS DEMAOS	UN	123,0000	11,63	1.430,49
4.1.8	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	UN	19,0000	28,05	532,95
4.1.9	182689		PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTE INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	135,6500	193,39	26.233,35
4.1.10	221290	COTACAO	PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 80 M, DIAMETRO DE 8 1/2 PARA TUBOS DE REVESTIMENTO DE 4 1/2, INCLUINDO INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, PAINEL CONTROL BOX, TUBULACAO E SUAS RESPECTIVAS LICENCAS E OUTORGAS.	UN	1,0000	66.947,76	66.947,76
4.1.11	182259	COTACAO	TOTEM EM CHAPA DE ACO INOX, PLACA SUPERIOR DE 1X1M, COM PLANTA BAIXA EM BRAILLE, E PE EM ACO INOX, H=0,8M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	3.338,50	3.338,50
4.1.12	216025		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6M, COM BASE ARTICULADA E PINTURA ANTICORROSIVA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	1.096,93	2.193,86
4.1.13	221687		PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,40)M, IMPRESSO EM ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.538,84	1.538,84

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
649
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 ETAPA: CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO							**932.509,91**
5.1 MURO DE CONTORNO							**932.509,91**
5.1.1	182127	04816/ORS	LOCACAO DE ELEMENTOS LINEARES (MUROS, GRADIS, CERCAS...) COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE EXECUCAO DE GABARITO DE	M	577,0000	1,33	767,41
5.1.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	207,7200	92,31	19.174,63
5.1.3	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	207,7200	605,18	125.707,99
5.1.4	235807		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA OMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO...	M3	46,1600	1.751,39	80.844,16
5.1.5	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	28,6500	1.000,74	28.671,20
5.1.6	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	6,8800	490,23	3.372,78
5.1.7	230957	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.279,0000	15,13	79.871,27
5.1.8	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.341,0000	16,61	22.274,01
5.1.9	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	334,2500	94,15	31.469,64
5.1.10	208440	96542SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CINTA SUPERIOR E CINTA INFERIOR, SEM ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	M2	333,1200	101,79	33.908,28
5.1.11	211737	9541/SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	277,6000	204,85	56.866,36
5.1.12	206714	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	17,7600	862,15	15.311,78
5.1.13	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	288,5000	122,61	35.372,99
5.1.14	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.442,5000	104,14	150.221,95
5.1.15	154085		CHAPISCO DE ADERENCIA PARA SUPERFICIE VERTICAL NO TRACO 1:3 (CIM:AREIA) COM 5MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ADITITIVADO, BIANCO OU SIMILAR.	M2	3.462,0000	12,29	42.547,98
5.1.17	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	3.462,0000	4,45	15.405,90
5.1.18	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	3.462,0000	14,41	49.887,42

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 650 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 ETAPA: CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO							**932.509,91**
5.1.19	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.462,0000	40,68	140.834,16
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.1 SERVICOS PRELIMINARES							**7.866,10**
6.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	110,0000	71,51	7.866,10
6.2 MOVIMENTO DE TERRA							**26.016,67**
6.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	60,6500	92,31	5.598,60
6.2.2	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	155,7200	117,14	18.241,04
6.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	22,1000	27,81	614,60
6.2.4	204168		BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM	M3	38,5500	40,53	1.562,43
6.3 FUNDACAO							**39.950,55**
6.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	33,0000	605,18	19.970,94
6.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	77,0000	122,61	9.440,97
6.3.3	212504		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA SEM ESCORAMENTO COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA DE MADEIRA, E APROVEITAMENTO DE 04 VEZES, CONCRETO USINADO, INCLUSIVE LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	3,3000	2.137,86	7.054,94
6.3.4	160694	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	55,0000	63,34	3.483,70
6.4 INFRAESTRUTURA							**39.347,38**
6.4.1	212802	96557SINA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,3300	887,54	3.843,05
6.4.2	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	5,5500	1.000,74	5.554,11
6.4.3	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	38,4000	194,34	7.462,66
6.4.4	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	69,5200	101,81	7.077,83
6.4.5	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM.	KG	297,7000	18,95	5.641,42

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
651
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
			AF_06/2017				
6.4.6	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	213,9000	16,69	3.569,99
6.4.7	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,5000	22,70	5.413,95
6.4.8	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	1,6000	490,23	784,37
6.5 SUPERESTRUTURA							**50.795,08**
6.5.1	206714	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,2600	862,15	2.810,61
6.5.2	206717	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,7300	862,58	6.667,74
6.5.3	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	40,9600	94,15	3.856,38
6.5.4	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	110,6000	156,70	17.331,02
6.5.5	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	582,5500	13,58	7.911,03
6.5.6	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	191,8000	16,61	3.185,80
6.5.7	222518	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	20,0000	73,50	1.470,00
6.5.8	193931	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	50,0000	86,39	4.319,50
6.5.9	193959	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	50,0000	64,86	3.243,00
6.6 ALVENARIAS							**77.873,13**
6.6.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	436,2800	104,14	45.434,20
6.6.2	226001	00171/ORS	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	4,8000	107,86	517,73
6.6.3	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	37,1200	122,61	4.551,28
6.6.4	184223	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	30,2400	905,09	27.369,92

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
652
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.7 COBERTA							**92.017,65**
6.7.1	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	152,3200	195,49	29.777,04
6.7.2	201620	12717/ORS	TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40, E = 0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	172,5000	281,43	48.546,68
6.7.3	208890		TERCA METALICA PERFIL "C" ENREJECIDO 12,7X5X17CM (HXBXD) E= 3MM FORNECIMENTO INSTALACAO, PINTURA GALVITE E ESMATE SINTETICO- FABRICACAO, JATEAMENTO, PINTURA E MONTAGEM	M	12,0000	56,18	674,16
6.7.4	216283	94227/SIN	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	25,6000	66,16	1.693,70
6.7.5	186275		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,0000	52,06	1.249,44
6.7.6	153535	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	165,6250	52,20	8.645,63
6.7.7	215792		CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE-PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	12,5000	114,48	1.431,00
6.8 IMPERMEABILIZACAO							**810,75**
6.8.1	160694	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	12,8000	63,34	810,75
6.9 REVESTIMENTO							**63.715,20**
6.9.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	946,8000	4,91	4.648,79
6.9.2	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	145,6000	36,69	5.342,06
6.9.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	145,6000	78,40	11.415,04
6.9.4	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	801,2000	40,68	32.592,82
6.9.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	152,3200	16,23	2.472,15
6.9.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	152,3200	47,56	7.244,34

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.10 ESQUADRIAS							**51.844,57**
6.10.1	223451		PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX DE ACORDO COM NBR 9050. COM 03 DOBRADICAS EM ACO E ANEIS DE REFORCO, PICTOGRAMA COM SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE 25X25CM DE ACORDO COM NBR 9050, CHAPA XADREZ PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO (H=0,40CM), EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	3.547,73	7.095,46
6.10.2	192723	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	5,1200	865,76	4.432,69
6.10.3	172405	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,0000	99,35	397,40
6.10.4	215973	94573/SIN	ESQUADRIA/JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (PERFIL 25), COM VIDRO INCOLOR 6MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	11,2600	604,50	6.806,67
6.10.5	168608	01853/ORS	GRADE EM FERRO PARA ESQUADRIAS , COM BARRAS HORIZONTAIS 1/2", CONTORNO EM BARRAS CHATA 5/8 X 3/16"	M2	11,2600	297,90	3.354,35
6.10.6	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.860,51	17.163,06
6.10.7	231075		CHAPA METALICA COM ALTURA DE 80CM E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM METALON FIXADO NA ALVENARIA COM PINTURA AUTOMOTIVA E ABERTURA DE LETREIRO COM ALTURA DE 60CM - FORNECIMENTO INSTALACAO	M	14,0000	409,70	5.735,80
6.10.8	220225		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	423,39	3.387,12
6.10.9	192543	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	8,0000	195,29	1.562,32
6.10.10	222442	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019*	M	84,0000	11,78	989,52
6.10.11	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	40,2000	22,89	920,18
6.11 PAVIMENTACAO							**24.558,34**
6.11.1	186423	94968SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,1M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	133,1200	49,01	6.524,21
6.11.2	212737	94997/SIN	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTOCONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M2	27,0000	137,36	3.708,72
6.11.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO	M2	133,1200	78,40	10.436,61

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
			INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO				
6.11.4	192463	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	12,8000	46,68	597,50
6.11.5	208908		RODAPE CERAMICO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE EXTRA DE DIMENSOES H=10 CM, COLADO COM ARGAMASSA AC I E REJUNTE CIMENTICIO	M	15,0000	15,48	232,20
6.11.6	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	133,1200	22,98	3.059,10
6.12 PINTURA							**44.918,68**
6.12.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	861,9300	4,45	3.835,59
6.12.2	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	861,9300	18,15	15.644,03
6.12.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	681,9300	14,41	9.826,61
6.12.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	165,6200	5,45	902,63
6.12.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	165,6200	32,79	5.430,68
6.12.6	184247	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	37,8000	17,49	661,12
6.12.7	197731	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P	M2	22,6800	26,75	606,69
6.12.8	175909		PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	M2	65,0000	23,65	1.537,25
6.12.9	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	165,6200	16,86	2.792,35
6.12.10	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	165,6200	22,23	3.681,73
6.13 INSTALACOES HIDRAULICAS							**4.603,43**
6.13.1	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	7,0000	123,28	862,96
6.13.2	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	29,2000	47,78	1.395,18
6.13.3	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,	M	8,9000	34,69	308,74

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 655 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
			CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.				
6.13.4	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	36,5100	40,26	1.469,89
6.13.5	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	3,0000	58,38	175,14
6.13.6	198485	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014*	UN	2,0000	51,56	103,12
6.13.7	178373		TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	98,51	197,02
6.13.8	197600	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	41,26	41,26
6.13.9	197463	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	14,0000	3,58	50,12
6.14 INSTALACOES SANITARIAS							**9.884,32**
6.14.1	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	6,0000	586,60	3.519,60
6.14.2	225526		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA /PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,40 X0,40 X 0,40) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**	UN	1,0000	297,31	297,31
6.14.3	184622	04280/ORS	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA (ITEM PARA A OBRA DO HOSPITAL DA MULHER).	UN	12,0000	62,99	755,88
6.14.4	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	6,0000	81,51	489,06
6.14.5	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	17,2700	82,05	1.417,00
6.14.6	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,	M	31,5000	108,11	3.405,47

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
656
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.15 INSTALACOES PLUVIAIS							**5.515,80**
6.15.1	220843	91790/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	11,9200	65,78	784,10
6.15.2	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	31,81	127,24
6.15.3	191745	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,0000	173,90	4.347,50
6.15.4	167985		BOCAL METALICO /ALUMINIO PARA CALHA DE 100MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	4,0000	19,69	78,76
6.15.5	208878		EMENDA METALICO PARA CALHA DE 100MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,0000	26,34	105,36
6.15.6	208880		TAMPA/CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA METALICO DE AGUAS PLUVIAIS DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	18,21	72,84
6.16 LOUCAS E METAIS							**40.653,10**
6.16.1	198371	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.015,31	2.030,62
6.16.2	198233	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,0000	636,05	2.544,20
6.16.3	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	57,86	347,16
6.16.4	217795		LAVATORIO / CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	309,06	618,12
6.16.5	149028	08930/ORS	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2"	UN	2,0000	494,01	988,02
6.16.6	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	590,18	3.541,08
6.16.7	201186		MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO, INCLUSIVE VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	863,83	863,83
6.16.8	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.330,44	2.660,88
6.16.9	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,0000	426,18	4.261,80
6.16.10	198343	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,0000	276,58	829,74
6.16.11	198337	86935	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	383,75	767,50
6.16.12	198281	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -	UN	5,0000	196,43	982,15

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
657
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.16.13	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	187,39	1.124,34
6.16.14	208395		DISPENSER EM PLASTICO, PARA PAPEL TOALHA, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	114,75	688,50
6.16.15	198383	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	117,30	703,80
6.16.16	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	3,1200	756,16	2.359,22
6.16.17	217395		BANCADA/BALCAO EM GRANITO CINZA POLIDO COM 0,60M DE LARGURA, RESPALDO DE 0,20M, TESTEIRA DE 0,05M APOIADA EM ALVENARIA A CADA 1M REVESTIDA EM CERAMICA E PORTINHOLA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDA EM LAMINADO FOSCO ACABAMENTO EM AMBOS OS LADOS, COM TODAS AS FERRAGENS E PUXADOR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	2,0000	2.195,93	4.391,86
6.16.18	184223	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	9,7200	905,09	8.797,47
6.16.19	185899	86889SINA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	2,3400	844,18	1.975,38
6.16.20	222385	86909/SIN	TORNEIRA EM ACO INOX DE BANCADA/MESA BICA MEDIA COM AREJADOR, 1/2" OU 1/4", COMANDO TIPO TRAVE, 1/4" VOLTA, PARA PIA DE COZINHA , PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	177,43	177,43
6.17 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO							**489,77**
6.17.1	185385		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DE EMERGENCIA E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S2 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	41,54	83,08
6.17.2	213521	11853/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - SIGA EM FRENTE (COD S3).	UN	1,0000	46,61	46,61
6.17.3	224509	12888/ORS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5*	UN	1,0000	20,98	20,98
6.17.4	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	5,0000	14,56	72,80
6.17.5	206862	101908SIN	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	266,30	266,30
6.18 INSTALACOES ELETRICAS							**15.466,68**
6.18.1	194449	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	16,0000	16,21	259,36
6.18.2	168644	ORSE/8998	TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	6,0000	4,58	27,48
6.18.3	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	31,0000	18,08	560,48

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

658
Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.18.4	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	7,0000	163,46	1.144,22
6.18.5	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	4,0000	156,74	626,96
6.18.6	211496	97589SINA	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 9W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	1,0000	40,51	40,51
6.18.7	211499	97589SINA	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	4,0000	46,18	184,72
6.18.8	194834	92005	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	11,0000	65,18	716,98
6.18.9	194810	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	37,74	150,96
6.18.10	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	108,08	108,08
6.18.11	223467		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO CAMADA 10CM DE BRITA , FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	1,0000	305,51	305,51
6.18.12	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	4,0000	203,28	813,12
6.18.13	178883	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	645,24	645,24
6.18.14	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
6.18.15	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	9,0000	12,41	111,69
6.18.16	194623	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	77,83	77,83
6.18.17	200405	7996/ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR.	UN	3,0000	379,69	1.139,07
6.18.18	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	8,0000	32,08	256,64
6.18.19	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	200,0000	3,85	770,00
6.18.20	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	261,0000	5,70	1.487,70
6.18.21	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	101,0000	12,00	1.212,00
6.18.22	200825	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	74,0000	22,89	1.693,86

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
659
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.18.23	163897	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	195,0000	15,18	2.960,10
6.18.24	194728	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,0000	62,80	62,80
6.18.25	194752	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	1,0000	86,55	86,55
6.19 CLIMATIZACAO							**69.903,55**
6.19.1	186678	97327SINA	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,0000	44,23	1.238,44
6.19.2	186680	97328SINA	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	52,08	2.083,20
6.19.3	186675	97329SINA	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO DE TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,0000	70,49	493,43
6.19.4	204346		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	77,41	1.548,20
6.19.5	216661	ORSE/1139	TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 32MM PARA ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E=13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	60,0000	46,11	2.766,60
6.19.6	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	60,0000	47,78	2.866,80
6.19.7	210726		CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	87,25	349,00
6.19.8	212293	ORSE/1002	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALCO DE BORRACHA TIPO PODIUM PARA CONDENSADORA.	UN	12,0000	15,19	182,28
6.19.9	172466	100862	SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	44,21	265,26
6.19.10	204458	11413/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,0000	15,83	474,90
6.19.11	211011	04180/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	20,50	820,00
6.19.12	224452	103258SIN	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE DE EFICENCIA A - FORNECIMENTO	UN	2,0000	11.528,38	23.056,76
6.19.13	224453	103258SIN	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE DE EFICENCIA A - INSTALACAO	UN	2,0000	316,51	633,02
6.19.14	225528	103250SIN	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO	UN	1,0000	3.965,16	3.965,16

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 ETAPA: CONSTRUCAO BLOCO ADMINISTRATIVO							**728.908,71**
6.19.15	224384	103250SIN	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE DE EFICIENCIA A - INSTALACAO. AF_11/2021_PE	UN	1,0000	216,19	216,19
6.19.16	223520	103244/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO. CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO	UN	3,0000	2.385,42	7.156,26
6.19.17	223521	103244/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO. CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO	UN	3,0000	206,09	618,27
6.19.18	230909		DUTO FLEXIVEL PVC 200MM (8") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	54,41	2.176,40
6.19.19	234682		DUTO FLEXIVEL PVC 150MM (6") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,0000	52,96	1.853,60
6.19.20	211242	61404/SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 6" 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	66,11	1.322,20
6.19.21	230654	COTACAO	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	46,59	93,18
6.19.22	225332		GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S150MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	38,19	229,14
6.19.23	231650		REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E	UN	6,0000	228,44	1.370,64
6.19.24	223771		REGULADOR DE VAZAO RVA 150 - 150MM, FABRICANTE SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	196,69	3.540,42
6.19.25	218739		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 200 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	1.371,36	2.742,72
6.19.26	218738		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 150 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	1.012,21	6.073,26
6.19.27	230019		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 125 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	884,11	1.768,22
6.20 DIVERSOS							**62.677,96**
6.20.1	207513		BANCO EM ALVENARIA COM PLACA DE CONCRETO REVESTIDO EM GRANITO COM DIMENSOES (1,80X0,35)M	UN	4,0000	633,05	2.532,20
6.20.2	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	100,0000	38,09	3.809,00
6.20.3	208883		LETREIRO DE CAIXA, EM ACO GALVANIZADO, TAMANHO 50 X 50 CM, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA (PRECO POR LETRA), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,0000	282,97	3.678,61
6.20.4	214205	12737/ORS	REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM (INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	66,2500	794,84	52.658,15
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
7.1 SERVICOS PRELIMINARES							**6.802,03**
7.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	95,1200	71,51	6.802,03
7.2 MOVIMENTO DE TERRA							**34.629,15**
7.2.1	198820	90102	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E	M3	1.431,6500	13,24	18.955,05

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
661
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
			JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE				
7.2.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,2700	92,31	2.886,53
7.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	175,7800	27,81	4.888,44
7.2.4	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	63,7500	117,14	7.467,68
7.2.5	204478	97084	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.	M2	575,2700	0,75	431,45
7.3 FUNDACAO							**117.797,90**
7.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	24,1400	605,18	14.609,05
7.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	60,3500	122,61	7.399,51
7.3.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	77,9620	490,23	38.219,31
7.3.4	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	380,4800	28,66	10.904,56
7.3.5	231265		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, VIGAS, BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, CONCRETO USINADO COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO E FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES - PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA.*	M3	12,4700	1.751,39	21.839,83
7.3.6	204461	08598/ORS	PREPARO E EXECUCAO DE SOLO-CIMENTO TRACO 1:12 EM VOLUME (CIMENTO/ARENESO) COM CAPCTACAO E ESPALHAMENTO	M3	17,5700	469,33	8.246,13
7.3.7	205878		FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA COM TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 ATE 10KM.	M3	55,9200	209,54	11.717,48
7.3.8	208396	10179/ORS	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE	M3	27,9620	173,88	4.862,03
7.4 ESTRUTURA							**544.748,42**
7.4.1	225453	99432SINA	CONCRETAGEM DE PAREDES COM CONCRETO USINADO ESPECIAL BOMBEAVEL FCK 30 MPA, MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE ES= 27 GPA, ADICAO DE ADITIVO CRISTALIZANTE COM CONSUMO DE 1% EM RELACAO A MASSA DE CIMENTO E MICROFIBRA SINTETICA DE POLIPROPILENO DE COMPRIMENTO 30MM, DIAMETRO 0,30 MM COM CONSUMO DE 600G/M3, ASSEGURANDO VIDA UTIL 100 ANOS, - LANCAMENTO, BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	53,9000	1.152,45	62.117,06
7.4.2	210589	103675/SI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	211,9000	904,03	191.563,96
7.4.3	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.	M2	101,7000	101,81	10.354,08

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
662
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
			AF_06/2017				
7.4.4	199370	92785/SIN	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM*	KG	81,6000	8,23	671,57
7.4.5	209354	104110	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,6000	20,81	9.314,56
7.4.6	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	8.287,8000	14,61	121.084,76
7.4.7	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	1.383,1000	13,10	18.118,61
7.4.8	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.398,4000	13,58	18.990,27
7.4.9	193419	92772	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO	KG	62,0000	11,05	685,10
7.4.10	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.949,5000	11,49	56.869,76
7.4.11	209350	104106	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	801,0000	12,34	9.884,34
7.4.12	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,2000	16,61	2.561,26
7.4.13	214090	10012/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q196, MALHA 10 X 10, FERRO 5.0 MM PAINEL 2X3M(3,11KG/M2)M, MALHA POP	M2	546,0000	42,05	22.959,30
7.4.14	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	207,9000	94,15	19.573,79
7.5 ALVENARIAS							**7.451,71**
7.5.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	38,0000	104,14	3.957,32
7.5.2	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	28,5000	122,61	3.494,39
7.6 IMPERMEABILIZACAO							**114.236,57**
7.6.1	207425	08953/ORS	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COM FIBRAS (3 DEMAOS) TIPO VIAPLUS 7000 OU SIMILAR E APLICACAO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR	M2	680,0000	95,41	64.878,80

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
663
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
7.6.2	160693	98547	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	190,2400	259,45	49.357,77
7.7 REVESTIMENTO							**293.361,26**
7.7.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	912,2000	4,91	4.478,90
7.7.2	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	779,2000	36,69	28.588,85
7.7.3	208857	11491/ORS	REVESTIMENTO EM PASTILHA TELADA (05 X 10) CM, NA COR BRANCA -REF. B2140, ATLAS OU SIMILAR , PARA PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI	M2	680,0000	335,96	228.452,80
7.7.4	208855	11175/ORS	REVESTIMENTO EM PASTILHA TELADA (05 X 05) CM, NA COR ARACATI - REF: 2919-ATLAS- ATLAS OU SIMILAR , PARA PISCINA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE EPOXI	M2	99,2000	257,21	25.515,23
7.7.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	133,0000	47,56	6.325,48
7.8 ESQUADRIAS							**30.886,96**
7.8.1	184259	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO	M2	144,8400	208,45	30.191,90
7.8.2	216834		PORTAO DE ABRIR UMA FOLHA COM MOLDURA DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 1. 1/2" E FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO LOSANGO MALHA DE 3", ARAME N 12 GALVANIZADO, DOIS FERROLHOS COM SUPORTE PARA CADEADO	M2	2,4000	289,61	695,06
7.9 PAVIMENTACAO							**260.637,13**
7.9.1	186423	94968SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,1M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	469,1600	49,01	22.993,53
7.9.2	208859		PISO CIMENTICIO ATERMICO APLICADO AO REDOR DA PISCINA OU PISOS EXTERNOS, MEDIDA MINIMA 50X50 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE ACRILICO	M2	42,8700	308,35	13.218,96
7.9.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	7,1300	490,23	3.495,34
7.9.4	212580	97113SINA	APLICACAO DE LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE.	M2	559,2400	2,59	1.448,43
7.9.5	208868	97113SINA	APLICACAO DE LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE	M2	351,5600	2,09	734,76
7.9.6	207359	11380/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR.	M2	351,5600	16,48	5.793,71

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
664
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
7.9.7	199236	10814/ORS	GRELHA EM ALUMINIO 20X100CM COM PORTA GRELHA/SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	95,0000	355,55	33.777,25
7.9.8	204478	97084	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.	M2	851,5600	0,75	638,67
7.9.9	182430		BALIZA QUADRADA BLOCO DE SAIDA OFICIAL EM INOX PRO SWIM + 4 CHUMBADORES - BLOCO MODELO MBR (COD. 60021MYR) - MEDIDAS EXTERNAS 50 CM X 75CM X 50 CM. - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	16,0000	9.499,16	151.986,56
7.9.10	197848	98680	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	117,6000	54,70	6.432,72
7.9.11	208864	10991/ORS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 46X46CM,PEI 5, ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO, APLICADA C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE, EXCETO REGULARIZACAO DE BASE/EMBOCO	M2	261,5000	76,93	20.117,20
7.10 INSTALACOES HIDRAULICAS							**4.305,19**
7.10.1	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	44,2200	47,78	2.112,83
7.10.2	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	47,0000	40,26	1.892,22
7.10.3	198485	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014*	UN	2,0000	51,56	103,12
7.10.4	178373		TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	98,51	197,02
7.11 INSTALACOES SANITARIAS							**8.509,59**
7.11.1	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	6,0000	586,60	3.519,60
7.11.2	198194	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12	UN	15,0000	49,38	740,70
7.11.3	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	10,9400	81,51	891,72
7.11.4	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	23,4100	82,05	1.920,79
7.11.5	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,	M	13,2900	108,11	1.436,78

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
665
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
7.12 DRENAGEM PLUVIAL							**7.395,08**
7.12.1	220843	91790/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	10,5100	65,78	691,35
7.12.2	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	31,81	127,24
7.12.3	191745	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,3400	173,90	6.319,53
7.12.4	167985		BOCAL METALICO /ALUMINIO PARA CALHA DE 100MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	4,0000	19,69	78,76
7.12.5	208878		EMENDA METALICO PARA CALHA DE 100MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,0000	26,34	105,36
7.12.6	208880		TAMPA/CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA METALICO DE AGUAS PLUVIAIS DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	18,21	72,84
7.13 INSTALACOES ELETRICAS							**39.539,01**
7.13.1	194449	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	13,0000	16,21	210,73
7.13.2	168644	ORSE/8998	TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	29,0000	4,58	132,82
7.13.3	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	36,0000	18,08	650,88
7.13.4	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	9,0000	163,46	1.471,14
7.13.5	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	4,0000	156,74	626,96
7.13.6	206138	12808/ORS	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,0000	173,53	1.388,24
7.13.7	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	108,08	540,40
7.13.8	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	8,0000	203,28	1.626,24
7.13.9	200167		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 13 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	291,60	291,60
7.13.10	204969		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	126,58	126,58
7.13.11	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,0000	12,41	49,64
7.13.12	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
7.13.13	194621	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE	UN	1,0000	74,89	74,89

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
666
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 ETAPA: CONSTRUCAO DA PISCINA							**1.727.190,48**
			16A - FORNECIMENTO E				
7.13.14	194623	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	77,83	77,83
7.13.15	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	7,0000	32,08	224,56
7.13.16	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	102,0000	3,85	392,70
7.13.17	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	870,0000	5,70	4.959,00
7.13.18	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	53,0000	12,00	636,00
7.13.19	200825	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	130,0000	22,89	2.975,70
7.13.20	220936	100621	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=10M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,0000	3.823,78	15.295,12
7.13.21	205900		CRUZETA METALICA PARA FIXACAO DE 2 REFLETORES EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	653,95	2.615,80
7.13.22	183102		PROJETOR DE CIRCULAR DE LED DE SOBREPOR HIGHT BY DALI DE 240W 330MM	UN	16,0000	321,71	5.147,36
7.14 DIVERSOS							**256.890,48**
7.14.1	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	200,0000	38,09	7.618,00
7.14.2	208882	02417/ORS	ESCADA TIPO PISCINA EM ACO INOX COM 3 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1.215,23	4.860,92
7.14.3	234696	12045/ORS	ABERTURA DE LETREIROS COM LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	UN	35,0000	388,39	13.593,65
7.14.4	185455	12043/ORS	ABERTURA DE LETREIROS COM LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO*	UN	35,0000	124,26	4.349,10
7.14.5	211637		BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMAD, MEDINDO (2,50X0,74) M, APOIOS A CADA 1,18 M, EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA, REBOCO E PINTADO COM TINTA COMPUTADORIZADA	UN	8,0000	1.252,39	10.019,12
7.14.6	236823	JULHO/25	PROJETO DE PISCINAS AGUA QUENTE E GELADA - VILA PARALIMPICA.	UN	1,0000	67.500,00	67.500,00
7.14.7	236860	JULHO/25	PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METALICA - VILA PARALIMPICA.	UN	1,0000	148.949,69	148.949,69
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.1 SERVICOS PRELIMINARES							**6.507,41**
8.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	91,0000	71,51	6.507,41
8.2 MOVIMENTO DE TERRA							**20.764,35**
8.2.1	198814	90091	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE	M3	57,5000	7,10	408,25
8.2.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	88,2000	92,31	8.141,74

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
667
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.2.3	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	85,1340	117,14	9.972,60
8.2.4	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	80,6100	27,81	2.241,76
8.3 FUNDACAO							**33.450,54**
8.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	33,4800	605,18	20.261,43
8.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	62,8600	122,61	7.707,26
8.3.3	231265		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, VIGAS, BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, CONCRETO USINADO COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO E FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES - PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA.*	M3	3,1300	1.751,39	5.481,85
8.4 INFRAESTRUTURA							**44.305,04**
8.4.1	154515	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,3700	961,50	9.970,76
8.4.2	186718	96558/SIN	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,5900	900,04	6.831,30
8.4.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	3,4560	490,23	1.694,23
8.4.4	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	45,6000	194,34	8.861,90
8.4.5	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	56,7700	101,81	5.779,75
8.4.6	186181	96544SINA	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017*	KG	0,4000	9,90	3,96
8.4.7	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	331,8200	18,95	6.287,99
8.4.8	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	292,1000	16,69	4.875,15
8.5 ESTRUTURA							**40.690,87**
8.5.1	185080	92720/SIN	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,9400	898,55	2.641,74
8.5.2	200880	92725SINA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	7,1700	893,49	6.406,32

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
668
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.5.3	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	48,6400	94,15	4.579,46
8.5.4	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	82,2900	156,70	12.894,84
8.5.5	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	504,4000	13,58	6.849,75
8.5.6	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,1000	11,49	518,20
8.5.7	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,4000	16,61	4.159,14
8.5.8	206717	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,7500	862,58	646,94
8.5.9	193931	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	20,0000	86,39	1.727,80
8.5.10	214560		BASE/PISO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM.	M2	2,0000	133,34	266,68
8.6 ALVENARIAS							**62.580,74**
8.6.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	315,4400	104,14	32.849,92
8.6.2	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	121,1250	122,61	14.851,14
8.6.3	184223	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	16,4400	905,09	14.879,68
8.7 COBERTA							**86.216,15**
8.7.1	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	135,0500	195,49	26.400,92
8.7.2	230822	94216SINA	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL (NAO INCLUI FACE INFERIOR), REVEST COM ESPESSURA DE 0,65 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVA CENTRO DE CONVENCOES JP)	M2	107,3800	325,80	34.984,40
8.7.3	186275		RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,6000	52,06	603,90
8.7.4	153535	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	102,2000	52,20	5.334,84

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
669
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.7.5	215792		CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE-PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	18,2000	114,48	2.083,54
8.7.6	191745	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,5000	173,90	3.217,15
8.7.7	231075		CHAPA METALICA COM ALTURA DE 80CM E ESTRUTURA DE SUSTENTACAO EM METALON FIXADO NA ALVENARIA COM PINTURA AUTOMOTIVA E ABERTURA DE LETREIRO COM ALTURA DE 60CM - FORNECIMENTO INSTALACAO	M	18,2000	409,70	7.456,54
8.7.8	208890		TERCA METALICA PERFIL "C" ENREJECIDO 12,7X5X17CM (HXBXD) E= 3MM FORNECIMENTO INSTALACAO, PINTURA GALVITE E ESMATE SINTETICO- FABRICACAO, JATEAMENTO, PINTURA E MONTAGEM	M	109,2000	56,18	6.134,86
8.8 IMPERMEABILIZACAO							**10.914,75**
8.8.1	160694	98557	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018	M2	172,3200	63,34	10.914,75
8.9 REVESTIMENTO							**73.912,63**
8.9.1	161687	87879	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -	M2	683,8800	4,85	3.316,82
8.9.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	392,3200	40,68	15.959,58
8.9.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	291,5600	36,69	10.697,34
8.9.4	210639	87273/SIN	REVESTIMENTO EM CERAMICA NAS DIMENSOES 46X46CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II E REJUNTE SILICONADO - FORNECIMENTO E	M2	224,0400	133,16	29.833,17
8.9.5	205207		REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	67,5200	81,36	5.493,43
8.9.6	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	135,0100	16,23	2.191,21
8.9.7	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	135,0100	47,56	6.421,08
8.10 ESQUADRIAS							**44.757,37**
8.10.1	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.860,51	17.163,06
8.10.2	192723	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	11,8800	865,76	10.285,23

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
670
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.10.3	172405	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	6,0000	99,35	596,10
8.10.4	208797	94570SINA	ESQUADRIAS/JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO 6MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	M2	10,0600	538,26	5.414,90
8.10.5	168608	01853/ORS	GRADE EM FERRO PARA ESQUADRIAS , COM BARRAS HORIZONTAIS 1/2", CONTORNO EM BARRAS CHATA 5/8 X 3/16"	M2	9,5000	297,90	2.830,05
8.10.6	220225		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	423,39	2.540,34
8.10.7	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	6,0000	232,26	1.393,56
8.10.8	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	50,0000	22,89	1.144,50
8.10.9	222442	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019*	M	84,0000	11,78	989,52
8.10.10	204966		PORTAO DE ABRIR COMPOSTO DE DUAS FOLHAS DE 0,60X1,20M, DIMENSOES (1,20X1,20)M, SENDO NO MEIO CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 MEDINDO 0,80M DE ALTURA E NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, FAIXA DE 0,20M EM BARRA CHATA DE 7/8X1/4", MOLDURA EM CANTONEIRA "L", SEIS DOBRADICAS E UM FERROLHO DE 20CM COM PORTA CADEADO. - P7	UN	1,4400	1.666,74	2.400,11
8.11 PAVIMENTACAO							**24.303,68**
8.11.1	186423	94968SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,1M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	99,0900	49,01	4.856,40
8.11.2	206342		CALCADA DE PROTECAO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 50CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO 4CM, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	M	105,0000	94,73	9.946,65
8.11.3	197848	98680	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	5,6400	54,70	308,51
8.11.4	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	86,3700	78,40	6.771,41
8.11.5	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	105,3400	22,98	2.420,71
8.12 PINTURA							**34.398,99**
8.12.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	544,4800	4,45	2.422,94
8.12.2	201728	96135/SIN	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	544,4800	29,80	16.225,50
8.12.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	544,4800	14,41	7.845,96

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
671
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.12.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	102,2000	5,45	556,99
8.12.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	102,2000	32,79	3.351,14
8.12.6	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	102,2000	16,86	1.723,09
8.12.7	184241	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	28,3500	22,71	643,83
8.12.8	197731	100745	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P	M2	2,8800	26,75	77,04
8.12.9	175909		PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	M2	20,0000	23,65	473,00
8.12.10	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	UN	36,0000	28,05	1.009,80
8.12.11	160448	S78167	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE - DIMENSOES 0,80X0,80M - DESONERADO	UN	2,0000	34,85	69,70
8.13 INSTALACOES HIDRAULICAS							**6.132,02**
8.13.1	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	45,4000	47,78	2.169,21
8.13.2	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	5,1000	34,69	176,92
8.13.3	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	11,4000	40,26	458,96
8.13.4	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	10,8000	58,38	630,50
8.13.5	152775		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.	UN	13,0000	125,69	1.633,97
8.13.6	198503	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	8,0000	116,91	935,28
8.13.7	197600	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	41,26	41,26
8.13.8	197463	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	24,0000	3,58	85,92

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
672
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.14 INSTALACOES SANITARIAS							**40.600,14**
8.14.1	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	49,8000	82,05	4.086,09
8.14.2	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,	M	78,0000	108,11	8.432,58
8.14.3	220842	91794/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	22,0000	51,21	1.126,62
8.14.4	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	140,9100	81,51	11.485,57
8.14.5	220796	91796/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	14,3300	84,40	1.209,45
8.14.6	184622	04280/ORS	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA (ITEM PARA A OBRA DO HOSPITAL DA MULHER).	UN	28,0000	62,99	1.763,72
8.14.7	225526		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA /PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,40 X0,40 X 0,40) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**	UN	1,0000	297,31	297,31
8.14.8	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	17,0000	586,60	9.972,20
8.14.9	208876	12897/ORS	RALO SECO LINEAR RETANGULAR PVC SANITARIO COM GRELHA ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000	111,33	2.226,60
8.15 LOUCAS E METAIS							**45.281,96**
8.15.1	198369	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.003,49	2.006,98
8.15.2	198233	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	636,05	1.272,10
8.15.3	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,0000	57,86	231,44
8.15.4	182152	86904/SIN	LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM -	UN	2,0000	391,16	782,32

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
673
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
			FORNECIMENTO E INSTALACAO				
8.15.5	204580		LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO 50X42CM, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	490,54	2.452,70
8.15.6	149028	08930/ORS	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2"	UN	8,0000	494,01	3.952,08
8.15.7	173773	08211/ORS	DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	252,39	1.009,56
8.15.8	172463	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALA	UN	2,0000	863,83	1.727,66
8.15.9	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,0000	1.330,44	21.287,04
8.15.10	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,0000	426,18	6.818,88
8.15.11	198281	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -	UN	4,0000	196,43	785,72
8.15.12	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	187,39	749,56
8.15.13	163302	04287/ORS	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	114,75	459,00
8.15.14	198383	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	117,30	234,60
8.15.15	184725		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA*	M2	2,0000	756,16	1.512,32
8.16 AGUAS PLUVIAIS							**2.594,58**
8.16.1	220843	91790/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	10,5100	65,78	691,35
8.16.2	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	31,81	127,24
8.16.3	208880		TAMPA/CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA METALICO DE AGUAS PLUVIAIS DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	18,21	72,84
8.16.4	214395		CAIXA DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM DIMENSOES 0,60 M X 0,40 M X 0,60 M, COM FUNDO PERMEAVEL EM BRITA, COM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, SEM FORNECIMENTO DA TAMPA	UN	5,0000	340,63	1.703,15
8.17 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO							**71.038,90**
8.17.1	165059		PLACA DE SINALIZACAO PARA INDICACAO DE LOCALIZACAO DE MANGOTINHO DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO	UN	3,0000	33,58	100,74
8.17.2	186249	12137/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO , FOTOLUMINESCENTE, *30 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,0000	37,19	966,94
8.17.3	218694		PLACA DE INDICACAO DE LOCALIZACAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC	UN	11,0000	33,58	369,38

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
674
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
			2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)- FORNECIMENTO				
8.17.4	204639		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO "PERIGO INFLAMAVEL" , FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM, EM PVC E=2,0MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	31,24	187,44
8.17.5	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	27,0000	14,56	393,12
8.17.6	164926		BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA, BPF -20 2 X 55W , UNITRON UNILAMP OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*	UN	2,0000	371,45	742,90
8.17.7	206862	101908SIN	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	11,0000	266,30	2.929,30
8.17.8	223738	09221/ORS	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	449,44	898,88
8.17.9	165131		ABRIGO PARA MANGOTINHO EM CHAPA DE ACO DE SOBREPOR (70 X 70 X 27)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	387,41	1.162,23
8.17.10	204646		CARRETEL BASCULANTE MANGOTINHO 1" X 30M - FORNECIMENTO E INSTALACAO*.	UN	3,0000	1.560,05	4.680,15
8.17.11	216162	12706/ORS	ESGUICHO JATO REGULAVEL, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E	UN	3,0000	352,21	1.056,63
8.17.12	165135		VALVULA EM METAL TIPO ABERTURA RAPIDA DE PASSAGEM PLENA DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E	UN	3,0000	155,76	467,28
8.17.13	201416	103019	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	273,54	1.094,16
8.17.14	152005		ADAPTADOR ER EM LATAO PARA INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2" STORZ	UN	3,0000	145,28	435,84
8.17.15	207427		CAIXA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ ENTERRADA, PARA INCENDIO , COM 0,60M X 0,40M X 0,80M, CHAPISCADO E REBOCADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE PINTURA NA COR VERMELHA E PALAVRA "INCENDIO" NA COR BRANCA	UN	1,0000	1.127,85	1.127,85
8.17.16	178912	101913	CAIXA DE INCENDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	604,83	604,83
8.17.17	204179		ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	114,30	114,30
8.17.18	148752	01510/ORS	TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	161,33	161,33
8.17.19	198941	COTACAO	MOTOR-BOMBAR A COMBUSTAO INTERNA CAPACIDADE DE VAZAO ATE 202 L/MIM (12,12 M3/H), POTENCIA DE 10CV, A ALTURA MANOMETRICA TOTAL DE 76,20 MCA (BDI EQUIPAMENTO)	UN	1,0000	18.864,78	18.864,78
8.17.20	201185	102122	MOTOR-BOMBAR A COMBUSTAO INTERNA CAPACIDADE DE VAZAO ATE 202 L/MIM (12,12 M3/H), POTENCIA DE 10CV, A ALTURA MANOMETRICA TOTAL DE 76,20 MCA. INSTALACAO	UN	1,0000	202,56	202,56
8.17.21	210918	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	1,0000	383,31	383,31
8.17.22	201406	103009	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	504,83	504,83

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
675
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
8.17.23	204823	COTACAO	MOTOR-BOMBA ELETRICO CAPAZ DE FORNECER UMA VAZAO DE 202 L/MIN (12,12 M/H) A ALTURA MANOMETRICA TOTAL DE 76,20 MCA, MODELO SUGERIDO: BPI ME-AL 23100V (2 POLOS, 60 HZ) MOTOR ELETRICO TRIFASICO COM POTENCIA DE 10 CV (2 ROTOR DE 146 MM + 1 ROTOR DE 135 MM) DA SCHNEIDER MOTOBOMBAS OU SIMILAR, APENAS EQUIPAMENTO	UN	1,0000	17.653,79	17.653,79
8.17.24	204989	11100/ORS	MOTOR-BOMBA ELETRICO CAPAZ DE FORNECER UMA VAZAO DE 202 L/MIN (12,12 M/H) A ALTURA MANOMETRICA TOTAL DE 76,20 MCA, MODELO SUGERIDO: BPI ME-AL 23100V (2 POLOS, 60 HZ) MOTOR ELETRICO TRIFASICO COM POTENCIA DE 10 CV (2 ROTOR DE 146 MM + 1 ROTOR DE 135 MM) DA SCHNEIDER MOTOBOMBAS OU SIMILAR, APENAS INSTALACAO	UN	1,0000	131,53	131,53
8.17.25	210503	ORSE/9670	PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX. TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL VARIAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	257,81	257,81
8.17.26	207534		MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	208,66	208,66
8.17.27	186437	10784/ORS	CHAVE DE FLUXO DE 3" (75MM) PARA SISTEMA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	348,16	348,16
8.17.28	204807		SIRENE PARA ALARME BITONAL ELETRONICA EM 12 V, FORNECIMENTO E NSTALACAO	UN	1,0000	127,75	127,75
8.17.29	208895		TUBOS ABNT NBR 5580 EM ACO GALVANIZADO DE 3" (80 MM) (PINTADO NA COR VERMELHA)	M	3,3000	177,68	586,34
8.17.30	208297		TUBOS ABNT NBR 5580 EM ACO GALVANIZADO DE 2 1/2" (DN 65) (PINTADO NA COR VERMELHA)	M	106,0000	134,68	14.276,08
8.18 INSTALACOES ELETRICAS							**7.770,31**
8.18.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	144,2000	3,85	555,17
8.18.2	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	254,2500	5,70	1.449,23
8.18.3	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	23,0000	18,08	415,84
8.18.4	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	12,41	12,41
8.18.5	194588	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	13,39	13,39
8.18.6	194594	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	15,89	15,89
8.18.7	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	112,3000	15,75	1.768,73
8.18.8	154580	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,0000	104,81	104,81
8.18.9	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	5,0000	32,08	160,40
8.18.10	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	48,98	97,96
8.18.11	194810	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,	UN	16,0000	37,74	603,84

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
676
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
8 ETAPA: CONSTRUCAO DA CASA DE MAQUINAS/ RESIDUOS SOLIDOS/ BATERIA DE WC							**712.097,68**
			INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015				
8.18.12	178880	101876	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	16,0000	155,15	2.482,40
8.18.13	185998	ORSE/1035	LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	90,24	90,24
8.19 DIVERSOS							**55.877,25**
8.19.1	214205	12737/ORS	REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM (INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	70,3000	794,84	55.877,25
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
9.1 MOVIMENTACAO DE TERRA							**175.869,15**
9.1.1	198814	90091	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE	M3	1.074,1500	7,10	7.626,47
9.1.2	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	460,3500	117,14	53.925,40
9.1.3	223544	105561	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ES	M3	1.074,1500	9,48	10.182,94
9.1.4	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	64,4000	92,31	5.944,76
9.1.5	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	613,8000	27,81	17.069,78
9.1.6	185928		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE*	M3	613,8000	55,98	34.360,52
9.1.7	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	1.227,6000	38,09	46.759,28
9.2 FUNDACAO							**36.809,72**
9.2.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	32,2000	605,18	19.486,80
9.2.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	16,1000	122,61	1.974,02
9.2.3	231265		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, VIGAS, BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, CONCRETO USINADO COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO E FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES - PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA.*	M3	1,2400	1.751,39	2.171,72
9.2.4	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	56,0000	194,34	10.883,04
9.2.5	154506	96544	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,7000	20,75	429,53
9.2.6	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	111,7200	16,69	1.864,61

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
677
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
			AF_06/2017				
9.3 ESTRUTURA							**27.636,29**
9.3.1	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	225,4000	122,61	27.636,29
9.4 ESQUADRIAS							**310.232,59**
9.4.1	202369		PORTAO DE GIRO EM ESTRUTURA DE TUBO ACO GALVANIZADO DN 50 MM (2"), COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAMEGALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA7,5X7,5CM, INLCUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	10,0800	809,18	8.156,53
9.4.2	192543	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	4,0000	195,29	781,16
9.4.3	161884	90830	FECHADURA TIPO TRINCO ALAVANCA EM ACO INOX 304 ESCOVADO, INCLUSIVE EXECUCAO DO FURO	UN	8,0000	228,53	1.828,24
9.4.4	184259	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO	M2	1.292,5000	208,45	269.421,63
9.4.5	201156		TIRANTE DE BARRA REDONDA DE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	341,0000	55,45	18.908,45
9.4.7	203035	12522/ORS	ESTICADOR EFFGO PARA CABO DE ACO 5/8" EM INOX DO TIPO GANCHO-OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	66,0000	120,33	7.941,78
9.4.8	203037	COTACAO	CLIPS PARA CABO DE ACO DE 5/8", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,0000	45,64	3.194,80
9.5 REVESTIMENTO							**146.841,32**
9.5.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	450,8000	4,91	2.213,43
9.5.3	204505	09603/ORS	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1.534,5000	82,30	126.289,35
9.5.4	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	450,8000	40,68	18.338,54
9.6 PINTURA							**8.502,09**
9.6.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	450,8000	4,45	2.006,06
9.6.2	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	450,8000	14,41	6.496,03
9.7 PISOS							**645.683,29**
9.7.1	203048	COTACAO	GRAMA SINTETICA FLX 50 1100DTEX COR VERDE, INCLUSO GRANULOS DE BORRACHA, AREIA E DEMARCACAO EM GRAMA BRANCA, MAO DE OBRA, TRANSPORTE. E GRAMPOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO	M2	1.534,5000	95,31	146.253,20

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
678
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
9.7.2	203120		PO DE PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO.	M3	30,6900	193,33	5.933,30
9.7.3	223634	105735	CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	76,7250	288,03	22.099,10
9.7.5	223924	92398/SIN	ASSENTAMENTO/EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - APENAS	M2	8.843,0000	30,85	272.806,55
9.7.6	217789	75889SINA	PINTURA COM TINTA EM ESMALTE AUTOMOTIVO ACABAMENTO METALIZADO, INCLUSIVE PRIMER E VERNIZ PU - FORNECIMENTO E APLICACAO.	M2	7.846,2100	25,03	196.390,64
9.7.7	201093		PINTURA DE FAIXA EM DEMARCACAO DE PISO COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL.	M	450,0000	4,89	2.200,50
9.8 INSTALACOES HIDRAULICAS							**3.321,10**
9.8.1	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	50,0000	47,78	2.389,00
9.8.2	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	20,0000	34,69	693,80
9.8.3	201423	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,0000	18,38	18,38
9.8.4	201424	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	22,90	22,90
9.8.5	178373		TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	98,51	197,02
9.9 INSTALACOES SANITARIAS							**5.189,87**
9.9.1	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	60,7100	81,51	4.948,47
9.9.2	211032		CAIXA SIFONADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	54,93	109,86
9.9.3	210654		PORTA GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D= 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	30,19	60,38
9.9.4	231608	13557/ORS	PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	8,65	17,30
9.9.5	150841		PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA DE 100MM	UN	2,0000	26,93	53,86
9.10 INSTALACOES ELETRICAS							**99.313,19**
9.10.1	194591	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,0000	14,31	42,93
9.10.2	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	3,0000	12,41	37,23
9.10.3	200167		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 13 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	291,60	291,60

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
679
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
9.10.4	219175	COTACAO	PROJETOR LED MODULAR 500W; FP>0.95; >=100LM/W; 5 000K. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,0000	92,06	3.130,04
9.10.5	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,0000	108,08	3.674,72
9.10.6	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	10,0000	203,28	2.032,80
9.10.7	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	34,0000	45,19	1.536,46
9.10.8	220936	100621	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=10M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	17,0000	3.823,78	65.004,26
9.10.9	205900		CRUZETA METALICA PARA FIXACAO DE 2 REFLETORES EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,0000	653,95	11.117,15
9.10.10	200825	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	200,0000	22,89	4.578,00
9.10.11	163897	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	400,0000	15,18	6.072,00
9.10.12	194387	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	200,0000	8,98	1.796,00
9.11 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA M2 ENERGISA PB							**2.663,55**
9.11.1	178183	08454/ORS	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=7M CARGA NOMINAL 150KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.085,25	1.085,25
9.11.2	177453	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_07/2020	UN	1,0000	8,73	8,73
9.11.3	167529		CABECOTE DE ALUMINIO DE 1"	UN	1,0000	13,18	13,18
9.11.4	213359	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,0000	26,68	213,44
9.11.5	160358		FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO	M	3,0000	12,75	38,25
9.11.6	210716		PRESILHA/FECHO PARA FITA DE INOX DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	1,85	5,55
9.11.7	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	3,0000	3,78	11,34
9.11.8	194630	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	85,16	85,16
9.11.9	203088		CAIXA EM CHAPA METALICA PARA MEDICAO PADRAO ENERGISA 53X62CM	UN	1,0000	466,70	466,70
9.11.10	230401	363ORSE	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	2,0000	9,70	19,40
9.11.11	200825	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	3,0000	22,89	68,67
9.11.12	194318	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	17,81	17,81
9.11.13	194265	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	11,45	11,45

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 680 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
9.11.14	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	108,08	108,08
9.11.15	161545	ORSE/9140	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 10MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	21,0000	21,31	447,51
9.11.16	220007	12370/ORS	CABO DE COBRE NU 10 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (10,85M/KG)	M	3,0000	21,01	63,03
9.12 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA							**141.995,57**
9.12.1	201261	COTACAO	BALANCO DUPLO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	1.967,20	1.967,20
9.12.2	201823	COTACAO	BALANCO PARA CADEIRANTE ADAPTADO DUPLO FRONTAL, COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS, EM TUBO DE ACO CARBONO 30X30, 30X50, 1 E 4 POLEGADAS, COM PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE E TELA ESPANDIDA, PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	10.458,65	10.458,65
9.12.3	201262	COTACAO	GANGORRA DUPLA 2 LUGARES EM EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	1.609,87	6.439,48
9.12.4	201824	COTACAO	GANGORRA ADAPTADA COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS - EM TUBOS E CHAPAS DE ACO CARBONO 30X30, 20X30, 30X70 E 1. PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS (CESTO CADEIRANTE: C=1,15M / L=0,80M / H=0,30M / L TOTAL=1,80 M / C TOTAL 3,61 M / H TOTAL= 1,25 M) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	14.532,02	14.532,02
9.12.5	186599		ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIADA TERCEIRA IDADE - ATI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	2.622,36	5.244,72
9.12.6	203872	103208	INSTALACAO DE ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,0000	2.437,24	4.874,48
9.12.7	163608		PUXADOR DUPLO COM ARTICULACAO SUPERIOR GALVANIZADO - TUBO DE ACO CARBONO DE 3 1/2"X3,75MM, 2"X2MM; 2"X3MM; 2"X5,5MM; 1 1/2"X2MM; 1 1/2X 1,50MM; 1"X1,5MM. ARTICULACAO COM TUBO DE DIAMETRO DE 114MM COM E=7MM. CHAPA DE ACO CARBONO CORTADA A LASER CPM E=2MM; 1/8", 3/16", 1/4". HASTE DE FERRO MACICO TREFILADO , PARAFUSOS E ARRUELA ZINCADOS. ROLAMENTOS DUPLOS. TRATAMENTO DE SUPERFICIE A BASE DE FOSFATO. BANHO SUBMERSAO A QUENTE - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	7.516,95	15.033,90
9.12.8	224360	103188	INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,0000	6.540,93	13.081,86
9.12.9	210530		INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,0000	6.467,96	12.935,92
9.12.10	178286	COTACAO	ELIPTICO DE CAMINHADA DUPLO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE -	UN	2,0000	3.058,58	6.117,16

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
681
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
			INSTALACAO				
9.12.11	210231		INSTALACAO DE ABDOMINAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -	UN	2,0000	4.245,01	8.490,02
9.12.12	208743		INSTALACAO DE JOGO DE BARRAS DE 3 ALTURAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO POR IMERSAO A FOGO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR	UN	1,0000	5.996,94	5.996,94
9.12.13	203869	103205	INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,0000	5.097,31	10.194,62
9.12.14	164801		PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL (DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS NA FRENTE E ALONGAMENTO NO VERSO) 2,00X1,00M, FIXADO COM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	4.332,90	8.665,80
9.12.15	206192		CARROSSEL (GIRA GIRA) ADAPTADO COM SISTEMA DE TRAVA PARA CADEIRA DE RODAS - EM TUBO DE ACO CARBONO 30X30, 30X50, 1 E 4 POLEGADAS, COM PISO EM CHAPA DE ALUMINIO ANTI-DERRAPANTE E TELA ESPANDIDA PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS (C=2,50 M / L=2,50 M / H DO CHAO= 0,17 M / H TOTAL= 1,05 M / P= 120 KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	17.962,80	17.962,80
9.13 DRENAGEM							**158.508,06**
9.13.1	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	50,7800	70,01	3.555,11
9.13.2	203247	97083SINA	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)	M2	50,7800	8,81	447,37
9.13.3	222470	100322	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.3, INCLUSIVE LANCAMENTO E	M3	112,7000	204,29	23.023,48
9.13.4	223039		MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO =*25* KN/M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	11,3200	40,50	458,46
9.13.5	236850		TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*	M2	47,3000	43,70	2.067,01
9.13.6	208447		TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,8000	54,45	860,31
9.13.7	212747		CANALETA DE ALVENARIA DE 1 VEZ, CHAPISCADA, REBOCADA ARGAMASSA DE 1:3 COM ALTURA DE 20CM E LARGURA DE 30CM E FUNDO EM CONCRETO.	M	67,9000	145,86	9.903,89
9.13.8	212797		CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO / GORDURA CILINDRICA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,60 X 0,60 X 0,60)M, REVESTIDA EM CIMENTADO E TAMPA E CONCRETO ARMADO	UN	138,0000	395,26	54.545,88
9.13.9	230956	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	95,0000	118,60	11.267,00
9.13.10	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,4500	27,81	568,71
9.13.11	208634		GRELHA EM CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS, BARRAS DE FERRO DE 1/2" COM 0,30M DE LARGURA E PINTURA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	217,3000	238,43	51.810,84

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
682
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
9 ETAPA: CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY							**1.901.968,09**
9.14 DIVERSOS							**139.402,30**
9.14.1	201820	COTACAO	CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTEBOL BEACH SOCCER EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 4", MEDINDO 5,50 X 2,20 MTS INCLUSIVE PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES PARA FUTEBOL DE PRAIA EM NYLON, FIO 4,0MM E MALHA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1,0000	13.112,95	13.112,95
9.14.2	204505	09603/ORS	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1.534,5000	82,30	126.289,35
10 ETAPA: RESERVATORIO ELEVADO (2X15M) E RESEVATORIO INFERIOR (2X20M)							**400.393,32**
10.1 SERVICOS PRELIMINARES							**2.234,69**
10.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	31,2500	71,51	2.234,69
10.2 MOVIMENTACAO DE TERRA							**7.899,89**
10.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	55,3000	92,31	5.104,74
10.2.2	203247	97083SINA	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)	M2	18,4300	8,81	162,37
10.2.3	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	69,1200	38,09	2.632,78
10.3 FUNDACAO							**49.216,78**
10.3.1	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	30,3200	490,23	14.863,77
10.3.2	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,7000	22,70	901,19
10.3.3	154506	96544	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	106,1000	20,75	2.201,58
10.3.4	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40,8000	18,95	773,16
10.3.5	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,5000	16,69	2.027,84
10.3.6	220764	104920	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	155,5000	13,06	2.030,83
10.3.7	220765	104921	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19,4000	12,39	240,37
10.3.8	220766	104922	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	546,8000	13,75	7.518,50
10.3.9	212802	96557SINA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	10,1800	887,54	9.035,16
10.3.10	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA	M2	29,8800	101,81	3.042,08

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 683 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
10 ETAPA: RESERVATORIO ELEVADO (2X15M) E RESEVATORIO INFERIOR (2X20M)							**400.393,32**
			PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017				
10.3.11	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	33,8700	194,34	6.582,30
10.4 ESTRUTURA							**119.608,06**
10.4.1	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,0000	16,61	1.096,26
10.4.2	209354	104110	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584,2000	20,81	12.157,20
10.4.3	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	467,6000	11,49	5.372,72
10.4.4	209350	104106	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,2000	12,34	866,27
10.4.5	193403	92765	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.742,4000	12,73	22.180,75
10.4.6	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	320,5000	14,61	4.682,51
10.4.7	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	378,5000	13,10	4.958,35
10.4.8	193419	92772	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO	KG	162,8000	11,05	1.798,94
10.4.9	206717	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	23,9800	862,58	20.684,67
10.4.10	206714	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,8200	862,15	7.604,16
10.4.11	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	174,6900	156,70	27.373,92
10.4.12	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	100,8000	94,15	9.490,32
10.4.13	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	27,7500	48,36	1.341,99
10.5 PAREDES E PAINEIS							**34.417,47**
10.5.2	174872	101161	ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	86,8000	264,06	22.920,41

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
684
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
10 ETAPA: RESERVATORIO ELEVADO (2X15M) E RESEVATORIO INFERIOR (2X20M)							**400.393,32**
10.5.3	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,4000	104,14	11.497,06
10.6 COBERTA							**2.035,45**
10.6.1	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	9,6300	195,49	1.882,57
10.6.2	219985	00304/ORS	ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,5000	43,68	152,88
10.7 ESQUADRIAS							**3.299,53**
10.7.1	192723	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	3,3600	865,76	2.908,95
10.7.2	192543	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	2,0000	195,29	390,58
10.8 IMPERMEABILIZACAO							**10.736,56**
10.8.1	204135	83737SINA	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM, FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	84,4800	127,09	10.736,56
10.9 REVESTIMENTOS							**13.448,32**
10.9.1	161687	87879	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -	M2	465,8400	4,85	2.259,32
10.9.2	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	536,2400	16,23	8.703,18
10.9.3	198404	90408	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	70,4000	35,31	2.485,82
10.10 PINTURA							**44.330,83**
10.10.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	465,8400	4,45	2.072,99
10.10.2	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	465,8400	29,80	13.882,03
10.10.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	465,8400	14,41	6.712,75
10.10.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	35,2000	5,45	191,84
10.10.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	35,2000	32,79	1.154,21
10.10.6	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	35,2000	16,86	593,47
10.10.7	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	61,2000	322,28	19.723,54

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 685 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
10 ETAPA: RESERVATORIO ELEVADO (2X15M) E RESEVATORIO INFERIOR (2X20M)							**400.393,32**
10.11 PISOS							**16.611,31**
10.11.1	214555	02180/ORS	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	140,8000	37,66	5.302,53
10.11.2	197922	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	70,4000	140,24	9.872,90
10.11.3	201600	94990SINA	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA DE CONTORNO) COM 0,50M DE LARGURA, EM PISO CIMENTADO DE 4CM, ACABAMENTO RUSTICO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 8CM MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO	M	21,2000	67,73	1.435,88
10.12 INSTALACOES HIDRAULICAS							**25.970,82**
10.12.1	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	319,9000	47,78	15.284,82
10.12.2	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	10,0500	34,69	348,63
10.12.3	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	4,1800	40,26	168,29
10.12.4	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	29,6500	58,38	1.730,97
10.12.5	205111		(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	23,1500	91,83	2.125,86
10.12.6	198524	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERV	UN	2,0000	138,20	276,40
10.12.7	210918	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,0000	383,31	1.149,93
10.12.8	198537	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	8,0000	206,56	1.652,48
10.12.9	198485	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014*	UN	8,0000	51,56	412,48
10.12.1	215666	95141/SIN	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	28,80	57,60
10.12.1	197600	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	5,0000	41,26	206,30
10.12.1	218604		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	0,98	0,98

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
686
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
10 ETAPA: RESERVATORIO ELEVADO (2X15M) E RESEVATORIO INFERIOR (2X20M)							**400.393,32**
10.12.1	197618	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	6,0000	280,70	1.684,20
10.12.1	197463	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	3,58	14,32
10.12.1	209490	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	12,24	122,40
10.12.1	209499	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO	UN	10,0000	14,63	146,30
10.12.1	196233	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	34,06	204,36
10.12.1	201409	103012	VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2,0000	192,25	384,50
10.13 DIVERSOS							**70.583,61**
10.13.1	183495	1434/ORSE	RESERVATORIO/TANQUE INFERIOR EM POLIETILENO COM VOLUME DE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	15.808,08	31.616,16
10.13.2	213184	COTACAO	RESERVATORIO/ TANQUE EM POLIETILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15.000L, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	10.354,84	20.709,68
10.13.3	202519	00677/ORS	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-92 S/T 1B, MOTOR 2 CV, TRIFASICO 220V, HM = 14 A 28 M, Q = 7,1 A 22,0 M3/H. APENAS FORNECIMENTO	UN	2,0000	2.235,53	4.471,06
10.13.4	202520	02654/ORS	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-92 S/T 1B, MOTOR 2 CV, TRIFASICO 220V, HM = 14 A 28 M, Q = 7,1 A 22,0 M3/H. APENAS INSTALACAO.	UN	2,0000	480,23	960,46
10.13.5	184013		ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA CORPO TIPO GAIOLA, DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO GAIOLA/EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	15,5000	750,35	11.630,43
10.13.6	183077		CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DEAPROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,INCLUINDO 2 CHAVES - FORNECIMENTO	UN	2,0000	59,31	118,62
10.13.7	152403		ELETROBOIA PARA CAIXA D AGUA DE 3/4" COM BALAO PLASTICO OU METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	143,43	573,72
10.13.8	213995	95669	KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016	UN	1,0000	503,48	503,48
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
687
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.1 SERVICOS PRELIMINARES							**4.333,51**
11.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	60,6000	71,51	4.333,51
11.2 MOVIMENTACAO DE TERRA							**16.114,63**
11.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	110,1300	92,31	10.166,10
11.2.2	203247	97083SINA	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)	M2	80,0300	8,81	705,06
11.2.3	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	137,6600	38,09	5.243,47
11.3 FUNDACAO							**56.724,21**
11.3.1	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	3,5500	490,23	1.740,32
11.3.2	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	263,9000	22,70	5.990,53
11.3.3	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	458,3000	18,95	8.684,79
11.3.4	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	151,1000	16,69	2.521,86
11.3.5	220764	104920	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,0000	13,06	287,32
11.3.6	212802	96557SINA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	19,7100	887,54	17.493,41
11.3.7	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	98,7700	101,81	10.055,77
11.3.8	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	51,2000	194,34	9.950,21
11.4 ESTRUTURA							**52.541,18**
11.4.1	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	243,1000	16,61	4.037,89
11.4.2	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	667,1000	13,58	9.059,22
11.4.3	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,8000	11,49	1.422,46
11.4.4	206717	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,3700	862,58	5.494,63

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 688 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.4.5	206714	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,6900	862,15	2.319,18
11.4.6	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	134,1400	156,70	21.019,74
11.4.7	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	53,7600	94,15	5.061,50
11.4.8	222518	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	7,2000	73,50	529,20
11.4.9	222521	105023SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024	M	26,0000	73,50	1.911,00
11.4.10	193959	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	26,0000	64,86	1.686,36
11.5 PAREDES E PAINEIS							**36.481,03**
11.5.2	186061		ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	7,2300	233,74	1.689,94
11.5.3	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	334,0800	104,14	34.791,09
11.6 COBERTA							**67.969,56**
11.6.1	201620	12717/ORS	TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40, E = 0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	207,8900	281,43	58.506,48
11.6.2	191788	92580	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,1300	56,18	512,92
11.6.3	199259		CALHA, ALGEROZ OU RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 18, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL**	M2	18,2600	193,33	3.530,21
11.6.4	216283	94227/SIN	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	45,5400	66,16	3.012,93
11.6.5	218666		CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME E=0,5MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	22,7700	105,71	2.407,02
11.7 ESQUADRIAS							**58.109,09**
11.7.1	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	2.860,51	11.442,04
11.7.2	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	30,0000	232,26	6.967,80

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 689 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.7.3	220225		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	423,39	2.540,34
11.7.4	223451		PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX DE ACORDO COM NBR 9050. COM 03 DOBRADICAS EM ACO E ANEIS DE REFORCO, PICTOGRAMA COM SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE 25X25CM DE ACORDO COM NBR 9050, CHAPA XADREZ PARA PROTECAO CONTRA IMPACTO (H=0,40CM), EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	3.547,73	7.095,46
11.7.5	192544	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	2,0000	171,49	342,98
11.7.6	230155	11948/ORS	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL NAS DIMENSOES (0,80 X 1,60)M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO INOX E 01 FECHADURA LIVRE/OCUPADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,0000	517,48	15.524,40
11.7.7	217333		JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM 02 FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NATURAL, DIMENSOES (0,56X1,06)M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000	635,64	12.712,80
11.7.8	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	64,8000	22,89	1.483,27
11.8 FORROS							**10.851,86**
11.8.1	153535	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	207,8900	52,20	10.851,86
11.9 IMPERMEABILIZACAO							**21.945,13**
11.9.1	184914	09360/ORS	IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR.	M2	412,5800	53,19	21.945,13
11.10 REVESTIMENTOS							**82.675,51**
11.10.1	161687	87879	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO -	M2	664,7100	4,85	3.223,84
11.10.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	218,9200	40,68	8.905,67
11.10.3	198230	87553	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	M2	445,7900	25,09	11.184,87
11.10.4	210639	87273/SIN	REVESTIMENTO EM CERAMICA NAS DIMENSOES 46X46CM, PEI MAIOR OU IGUAL 4, ASSENTADO COM ARGAMASSA AC II E REJUNTE SILICONADO - FORNECIMENTO E	M2	445,7880	133,16	59.361,13
11.11 PINTURA							**48.360,38**
11.11.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	226,4700	4,45	1.007,79
11.11.2	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	226,4700	29,80	6.748,81

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 690 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.11.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	226,4700	14,41	3.263,43
11.11.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	207,8900	5,45	1.133,00
11.11.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	207,8900	32,79	6.816,71
11.11.6	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	207,8900	16,86	3.505,03
11.11.7	200564	102193SIN	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021.	M2	33,6000	2,08	69,89
11.11.8	184241	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	33,6000	22,71	763,06
11.11.9	184255	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021	M2	33,6000	26,24	881,66
11.11.1	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	75,0000	322,28	24.171,00
11.12 PISOS							**35.080,82**
11.12.1	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	164,2700	35,09	5.764,23
11.12.2	198001	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO	M2	164,2700	65,09	10.692,33
11.12.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	164,2700	78,40	12.878,77
11.12.4	231313		EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA DE CONTORNO) COM 0,70M DE LARGURA, EM PISO CIMENTADO DE 4CM, ACABAMENTO RUSTICO, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 8CM MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO	M	60,6000	94,81	5.745,49
11.13 INSTALACOES HIDRAULICAS							**13.552,43**
11.13.1	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	21,0000	123,28	2.588,88
11.13.2	198503	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	15,0000	116,91	1.753,65
11.13.3	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	108,6000	47,78	5.188,91
11.13.4	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	24,8000	34,69	860,31
11.13.5	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	40,6000	40,26	1.634,56
11.13.6	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	21,0000	58,38	1.225,98

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
691
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.13.7	198485	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014*	UN	2,0000	51,56	103,12
11.13.8	178373		TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	98,51	197,02
11.14 INSTALACOES PLUVIAIS							**20.984,20**
11.14.1	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	10,0000	586,60	5.866,00
11.14.2	211032		CAIXA SIFONADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS 100 X 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,0000	54,93	2.416,92
11.14.3	220843	91790/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	10,7300	65,78	705,82
11.14.4	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	60,1700	40,26	2.422,44
11.14.5	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	22,7200	58,38	1.326,39
11.14.6	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	31,81	127,24
11.14.7	196569	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	8,0000	19,09	152,72
11.14.8	191745	94229	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,9400	173,90	7.815,07
11.14.9	167985		BOCAL METALICO /ALUMINIO PARA CALHA DE 100MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	4,0000	19,69	78,76
11.14.1	208880		TAMPA/CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA METALICO DE AGUAS PLUVIAIS DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	18,21	72,84
11.15 INSTALACOES SANITARIAS							**9.391,22**
11.15.1	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	10,7300	81,51	874,60
11.15.2	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	13,6000	82,05	1.115,88
11.15.3	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	M	38,5000	108,11	4.162,24

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
692
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
			OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.				
11.15.4	220842	91794/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	3,6000	51,21	184,36
11.15.5	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	4,0000	586,60	2.346,40
11.15.6	184622	04280/ORS	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA (ITEM PARA A OBRA DO HOSPITAL DA MULHER).	UN	10,0000	62,99	629,90
11.15.7	211892	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO	UN	4,0000	19,46	77,84
11.16 LOUCAS E METAIS							**125.167,91**
11.16.1	198371	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.015,31	2.030,62
11.16.2	198233	86888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,0000	636,05	11.448,90
11.16.3	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,0000	57,86	1.041,48
11.16.4	182152	86904/SIN	LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	391,16	782,32
11.16.5	149028	08930/ORS	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO COM CANOPLA DE 1/2"	UN	14,0000	494,01	6.916,14
11.16.6	173773	08211/ORS	DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	20,0000	252,39	5.047,80
11.16.7	172463	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALA	UN	8,0000	863,83	6.910,64
11.16.8	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.330,44	2.660,88
11.16.9	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	12,0000	426,18	5.114,16
11.16.1	204580		LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO 50X42CM, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	490,54	10.301,34
11.16.1	198281	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -	UN	21,0000	196,43	4.125,03
11.16.1	176219	11232/ORS	TORNEIRA DE MESA/BANCADA BICA BAIXA EM ACO CROMADO COM TEMPORIZADOR - DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	UN	2,0000	228,43	456,86
11.16.1	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000	187,39	3.747,80

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
693
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
11.16.1	163302	04287/ORS	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	114,75	1.147,50
11.16.1	198383	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	10,0000	117,30	1.173,00
11.16.1	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	13,7800	756,16	10.419,88
11.16.1	184223	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	57,2800	905,09	51.843,56
11.17 INSTALACOES ELETRICAS							**10.583,28**
11.17.1	194449	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	18,0000	16,21	291,78
11.17.2	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,0000	18,08	108,48
11.17.3	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	10,0000	163,46	1.634,60
11.17.4	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	8,0000	156,74	1.253,92
11.17.5	204129		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	94,35	94,35
11.17.6	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	108,08	108,08
11.17.7	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	1,0000	203,28	203,28
11.17.8	204969		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	126,58	126,58
11.17.9	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
11.17.1	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
11.17.1	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	6,0000	32,08	192,48
11.17.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	94,0000	3,85	361,90
11.17.1	163897	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	252,0000	15,18	3.825,36
11.17.1	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	180,0000	12,00	2.160,00
11.17.1	185838	101876SIN	QUADRO DE DISTRIBUICAO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO	UN	1,0000	172,83	172,83
11.18 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO							**852,52**
11.18.1	166596		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC-	UN	2,0000	257,31	514,62

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
11 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO							**753.189,57**
			FORNECIMENTO E INSTALACAO				
11.18.2	224652		PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA 300 X 150 CM (S2 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	37,19	223,14
11.18.3	224509	12888/ORS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL"- PLACA E5*	UN	2,0000	20,98	41,96
11.18.4	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	5,0000	14,56	72,80
11.19 DIVERSOS							**81.471,10**
11.19.1	214205	12737/ORS	REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM (INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	102,5000	794,84	81.471,10
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
12.1 SERVICOS PRELIMINARES							**2.359,83**
12.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	33,0000	71,51	2.359,83
12.2 MOVIMENTO DE TERRA							**5.971,13**
12.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,3600	92,31	2.987,15
12.2.2	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	21,1100	117,14	2.472,83
12.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,3800	27,81	511,15
12.3 FUNDACAO							**11.755,71**
12.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	11,8800	605,18	7.189,54
12.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	23,1000	122,61	2.832,29
12.3.3	231265		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, VIGAS, BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, CONCRETO USINADO COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO E FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES - PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA.*	M3	0,9900	1.751,39	1.733,88
12.4 INFRAESTRUTURA							**9.357,28**
12.4.1	212802	96557SINA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,9200	887,54	1.704,08
12.4.2	212502		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA SEM ESCORAMENTO COM FCK>=25MPA, COM FORMA EM TABUA DE MADEIRA, E APROVEITAMENTO DE 04 VEZES, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSIVE LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,8000	1.872,14	1.497,71

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 695 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
12.4.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	1,0200	490,23	500,03
12.4.4	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	14,6000	194,34	2.837,36
12.4.5	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	8,4000	101,81	855,20
12.4.6	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71,2400	18,95	1.350,00
12.4.7	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	27,0000	22,70	612,90
12.5 SUPERESTRUTURA							**17.525,27**
12.5.1	206714	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,4200	862,15	1.224,25
12.5.2	206717	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,6000	862,58	1.380,13
12.5.3	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	28,4800	94,15	2.681,39
12.5.4	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	14,0000	156,70	2.193,80
12.5.5	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,8000	13,58	1.042,94
12.5.6	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	156,0000	11,49	1.792,44
12.5.7	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,8000	16,61	777,35
12.5.8	222518	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	8,0000	73,50	588,00
12.5.9	193931	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	60,0000	86,39	5.183,40
12.5.10	193959	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	10,2000	64,86	661,57
12.6 ALVENARIAS							**11.481,44**
12.6.2	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,2500	104,14	11.481,44
12.7 COBERTA							**5.808,33**
12.7.1	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO	M2	23,4500	195,49	4.584,24

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
696
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
			EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES				
12.7.2	153535	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	23,4500	52,20	1.224,09
12.8 IMPERMEABILIZACAO							**18.397,96**
12.8.1	204135	83737SINA	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM, FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	23,4500	127,09	2.980,26
12.8.2	184940	98563SINA	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E=2CM.	M2	23,4500	39,63	929,32
12.8.3	186876	9360/ORSE	IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 540 OU SIMILAR	M2	18,0000	804,91	14.488,38
12.9 REVESTIMENTO							**24.838,69**
12.9.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	241,2200	4,91	1.184,39
12.9.2	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,0000	36,69	1.761,12
12.9.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	48,0000	78,40	3.763,20
12.9.4	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	193,2200	40,68	7.860,19
12.9.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	23,4500	16,23	380,59
12.9.6	198404	90408	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	23,4500	35,31	828,02
12.9.7	214205	12737/ORS	REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM (INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	11,4000	794,84	9.061,18
12.10 ESQUADRIAS							**30.182,97**
12.10.1	214478	94570SINA	JANELA DE ALUMINIO COM PERFIL= 25MM DE CORRER COM 2 FOLHAS, COM VIDROS LISO INCOLOR, E = 6 MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	10,7300	1.070,83	11.490,01
12.10.2	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	2.860,51	11.442,04

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
697
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
12.10.3	220225		FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	423,39	1.693,56
12.10.4	192543	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	4,0000	195,29	781,16
12.10.5	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	32,0000	22,89	732,48
12.10.6	184141	102166	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	9,1200	443,39	4.043,72
12.11 PAVIMENTACAO							**6.482,18**
12.11.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	23,4500	39,21	919,47
12.11.2	208718		CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	M	28,5000	102,75	2.928,38
12.11.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	23,4500	78,40	1.838,48
12.11.4	208908		RODAPE CERAMICO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE EXTRA DE DIMENSOES H=10 CM, COLADO COM ARGAMASSA AC I E REJUNTE CIMENTICIO	M	16,6000	15,48	256,97
12.11.5	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	23,4500	22,98	538,88
12.12 PINTURA							**8.680,69**
12.12.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	193,2200	4,45	859,83
12.12.2	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	193,2200	18,15	3.506,94
12.12.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	193,2200	14,41	2.784,30
12.12.4	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	23,4500	5,45	127,80
12.12.5	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	23,4500	32,79	768,93
12.12.6	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	13,6000	22,23	302,33
12.12.7	184247	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	18,9000	17,49	330,56

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
698
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
12.13 INSTALACOES HIDRAULICAS							**952,83**
12.13.1	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	2,0000	123,28	246,56
12.13.2	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	8,0000	47,78	382,24
12.13.3	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	3,0000	34,69	104,07
12.13.4	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	3,0000	40,26	120,78
12.13.5	197597	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000	42,43	84,86
12.13.6	197463	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	3,58	14,32
12.14 INSTALACOES SANITARIAS							**1.765,61**
12.14.1	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	2,0000	586,60	1.173,20
12.14.2	184622	04280/ORS	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA (ITEM PARA A OBRA DO HOSPITAL DA MULHER).	UN	3,0000	62,99	188,97
12.14.3	195426	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	M	3,0000	31,08	93,24
12.14.4	195391	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	6,0000	22,71	136,26
12.14.5	195394	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	6,0000	28,99	173,94
12.15 INSTALACOES PLUVIAIS							**1.650,86**
12.15.1	220850	91791/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	14,0000	108,83	1.523,62
12.15.2	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	31,81	127,24

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 699 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
12.16 LOUCAS E METAIS							**18.031,59**
12.16.1	203964		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	2.285,54	4.571,08
12.16.2	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	57,86	115,72
12.16.3	204580		LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO 50X42CM, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	490,54	981,08
12.16.4	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	590,18	1.180,36
12.16.5	198281	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -	UN	2,0000	196,43	392,86
12.16.6	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	187,39	374,78
12.16.7	208395		DISPENSER EM PLASTICO, PARA PAPEL TOALHA, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	114,75	229,50
12.16.8	198383	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	117,30	234,60
12.16.9	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	5,7600	756,16	4.355,48
12.16.1	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	426,18	2.557,08
12.16.1	168883		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3,6000	844,18	3.039,05
12.17 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO							**1.516,18**
12.17.1	217439		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E17) FOTOLUMINESCENTE (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO	UN	2,0000	27,79	55,58
12.17.2	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	2,0000	14,56	29,12
12.17.3	206862	101908SIN	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	266,30	532,60
12.17.4	186093		EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8KG, CLASSE ABC*	UN	2,0000	449,44	898,88
12.18 INSTALACOES ELETRICAS							**2.399,62**
12.18.1	194449	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	16,21	64,84
12.18.2	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,0000	18,08	108,48
12.18.3	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	2,0000	163,46	326,92
12.18.4	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	2,0000	156,74	313,48
12.18.5	194834	92005	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	65,18	130,36

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 700 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
12 ETAPA: CONSTRUCAO DA GUARITA 1 E 2 (ENTRADA PRINCIPAL E SECUNDARIA).							**208.834,12**
			INSTALACAO. AF_12/2015				
12.18.6	204969		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	126,58	253,16
12.18.7	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
12.18.8	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
12.18.9	194591	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	14,31	28,62
12.18.1	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	4,0000	32,08	128,32
12.18.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	27,0000	3,85	103,95
12.18.1	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	36,0000	5,70	205,20
12.18.1	230973	95727	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,0000	22,15	686,65
12.19 DIVERSOS							**29.675,95**
12.19.1	204168		BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM	M3	23,4500	40,53	950,43
12.19.2	214205	12737/ORS	REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM (INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	36,1400	794,84	28.725,52
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
13.1 SERVICOS PRELIMINARES							**85.955,02**
13.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	1.202,0000	71,51	85.955,02
13.2 MOVIMENTACAO DE TERRA							**230.084,16**
13.2.1	177473	101117	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	3.964,1500	4,04	16.015,17
13.2.2	198912		COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MOTONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	2.192,5500	11,74	25.740,54
13.2.3	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	500,5500	92,31	46.205,77
13.2.4	203247	97083SINA	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)	M2	1.251,3700	8,81	11.024,57
13.2.5	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	3.366,3700	38,09	128.225,03
13.2.6	198820	90102	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE	M3	217,0000	13,24	2.873,08

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 701 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
13.3 FUNDACAO							**1.918.102,69**
13.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	2.473,2160	605,18	1.496.740,8
13.3.2	230956	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	205,5000	118,60	24.372,30
13.3.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	30,1000	490,23	14.755,92
13.3.4	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	483,0000	101,81	49.174,23
13.3.5	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	153,6000	194,34	29.850,62
13.3.6	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.162,0000	22,70	26.377,40
13.3.7	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	229,7000	18,95	4.352,82
13.3.8	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.158,6158	16,69	52.717,30
13.3.9	204135	83737SINA	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM, FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	337,2400	127,09	42.859,83
13.3.10	154515	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	60,8000	961,50	58.459,20
13.3.11	212802	96557SINA	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, SAPATAS E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	133,4500	887,54	118.442,21
13.4 ESTRUTURA							**1.473.085,17**
13.4.1	215790	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	97,2600	831,63	80.884,33
13.4.2	199370	92785/SIN	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM*	KG	142,0000	8,23	1.168,66
13.4.3	193574	92917	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	8.660,7000	16,61	143.854,23
13.4.4	185080	92720/SIN	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	22,3000	898,55	20.037,67
13.4.5	209731		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L60X60X4, DUPLO U UNIAO GENERICA, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	1.686,0000	39,66	66.866,76
13.4.6	209732		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L200X200X20, COM	KG	33.143,0400	31,44	1.042.017,1

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 702 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
			CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
13.4.7	209733		ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO LAMINADO (A-570 280MPA) SERIE "L", COM PERFIL L50X50X4, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	1.276,1200	33,04	42.163,00
13.4.8	209845		PARAFUSO, ASTM A307, SEXTAVADO, COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	216,0000	2,84	613,44
13.4.9	209846		CHAPA DE ACO GROSSA PARA DE BASE ESTRUTURAL, ASTM A36, 50X50 CM, E = 1 " (25,40 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,0000	601,31	14.431,44
13.4.10	213711		ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSOES 0,80 X 1,80M, ALCANCE HORIZONTAL = 15,70M, ALTURA DE TRABALHO = 26,00M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG, INCLUSIVE OPERADOR E	MES	2,0000	30.524,23	61.048,46
13.5 PAREDES E PAINEIS							**222.300,33**
13.5.1	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	628,5460	122,61	77.066,03
13.5.2	234745		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,40M), INCLUINDO ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, PILARETES A CADA 2M, CINTA DE AMARRACAO E CHAPISCO E REBOCO.	M	583,2000	249,03	145.234,30
13.6 REVESTIMENTO							**28.655,41**
13.6.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	628,5460	4,91	3.086,16
13.6.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	628,5460	40,68	25.569,25
13.7 COBERTA							**183.671,79**
13.7.1	219262	04984/ORS	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, SIMPLES, ONDULADA, PRE-PINTADA E = 0,65 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	513,2800	283,60	145.566,21
13.7.2	216283	94227/SIN	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M	80,2000	66,16	5.306,03
13.7.3	215792		CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE-PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	80,2000	114,48	9.181,30
13.7.4	218844		FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA ACO SAC 300, CANTONEIRA "L" (L 21/4" X 3/16"), COM PINTURA DE TRATAMENTO	KG	473,1800	30,50	14.431,99
13.7.5	236764		PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA METALICA DE COBERTA PARA A OBRA CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CUITE - PB	UN	1,0000	9.186,26	9.186,26
13.8 ESQUADRIAS							**401.388,36**
13.8.1	208629	09035/ORS	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, MONTANTES E PAINEIS, ALTURA DE 1,20M, PINTADO, BELGO OU SIMILAR	M	583,2000	666,16	388.504,51

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
703
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
			PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E				
13.8.2	178703	ORSE/9072	PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSO FERROLHO E RODIZIOS.	M2	11,5200	1.118,39	12.883,85
13.9 PINTURA							**32.713,21**
13.9.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	628,5460	4,45	2.797,03
13.9.2	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	628,5460	29,80	18.730,67
13.9.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	628,5460	14,41	9.057,35
13.9.4	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES	UN	16,0000	133,01	2.128,16
13.10 PISOS							**3.496.519,70**
13.10.1	178146	101767	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	219,2600	33,81	7.413,18
13.10.2	208630	COTACAO	PISTA SINTETICA OFICIAL DE ATLETISMO - SISTEMA ELASTICO COMPOSTO DE MANTA DE 10MM, PRE-FABRICADA DE GRANULOS DE BORRACHA AGLOMERADOS COM POLIURETANO, E REVESTIMENTO CONTINUO DE 3,5MM, CONSTITUIDO DE RESINA AUTONIVELANTE DE PU E GRANULOS DE EPDM ADERIDOS AO TOPO - PARA A OBRA DA VILA OLIMPICA DE GUARABIRA/ PB - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	4.385,1000	609,58	2.673.069,2
13.10.3	197897	94995	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF	M2	4.385,1000	110,36	483.939,64
13.10.4	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	486,0000	156,29	75.956,94
13.10.5	208450		CORRIMAO DUPLO EM TUBOS EM ACO GALVANIZADO COM 2 BARRAS HORIZONTAIS DIM=1 1/2" UM SOBRE O OUTRO, INSTALADO A 92CM E A 70CM DO PISO ACABADO INCLUSIVE COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,0000	263,98	2.111,84
13.10.6	174777	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2017	M2	4.385,1000	57,93	254.028,84
13.11 INSTALACOES DE IRRIGACAO							**39.772,00**
13.11.1	208974		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGACAO D=85MM, TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO	M	139,9200	93,50	13.082,52
13.11.2	208978		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGACAO D=60MM, TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO	M	31,8400	43,75	1.393,00
13.11.3	208979		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGACAO D=32MM, TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO	M	414,5900	17,78	7.371,41

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
13.11.4	229579		BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, PARA IRRIGACAO, DN 85 X 60 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	37,85	681,30
13.11.5	208984		BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, PARA IRRIGACAO, DN 60 X 32MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	18,0000	15,39	277,02
13.11.6	195989	89510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	18,0000	29,69	534,42
13.11.7	196021	89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	100,06	100,06
13.11.8	208983	10539/ORS	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO JUNTA ARTICULADA SWING JOINT TSJ 1"X1" BSP	UN	32,0000	295,03	9.440,96
13.11.9	196347	89675	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_1	UN	32,0000	79,08	2.530,56
13.11.1	208986	08975/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ASPERSOR P/IRRIGACAO REF.5004 PLUS PC/FC, MARCA RAIN BIRD OU	UN	32,0000	100,26	3.208,32
13.11.1	196235	89614	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	17,0000	67,79	1.152,43
13.12 INSTALACOES ELETRICAS							**79.360,82**
13.12.5	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.200,0000	5,70	6.840,00
13.12.6	204458	11413/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.080,0000	15,83	17.096,40
13.12.7	209679		REFLETOR LED ULTRA DE 1000W ATE 1500W, CHIP LED CREE DRIVE MEANWELL PROTECAO IP67, VOLTAGEM AC 100-240V, TEMP DE COR BRANCO FRIO 5000K, 150 LUMENS/WATT, VIDA UTIL 60.000H - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	17.337,91	34.675,82
13.12.8	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	19,0000	203,28	3.862,32
13.12.9	208154		HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 5/8 3M, COM COM CONECTOR TIPO GTDU, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	162,24	3.082,56
13.12.1	154571	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	54,0000	87,89	4.746,06
13.12.1	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	23,0000	18,08	415,84
13.12.1	183102		PROJETOR DE CIRCULAR DE LED DE SOBREPOR HIGHT BY DALI DE 240W 330MM	UN	23,0000	321,71	7.399,33
13.12.1	200167		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 13 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	291,60	291,60
13.12.1	194618	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	74,89	74,89
13.12.1	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	73,0000	12,00	876,00

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
13 ETAPA: CONSTRUCAO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO FUTEBOL SOCIETY / PISTA							**8.210.615,22**
13.13 DIVERSOS							**19.006,56**
13.13.1	208450		CORRIMAO DUPLO EM TUBOS EM ACO GALVANIZADO COM 2 BARRAS HORIZONTAIS DIM=1 1/2" UM SOBRE O OUTRO, INSTALADO A 92CM E A 70CM DO PISO ACABADO INCLUSIVE COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,0000	263,98	19.006,56
14 ETAPA: QUADRA DE BEACH TENNIS (X6)							**1.170.768,26**
14.1 SERVICOS PRELIMINARES							**32.179,50**
14.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	450,0000	71,51	32.179,50
14.2 MOVIMENTO DE TERRA							**32.213,16**
14.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	210,8200	92,31	19.460,79
14.2.2	203247	97083SINA	COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE)	M2	308,1600	8,81	2.714,89
14.2.3	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	263,5200	38,09	10.037,48
14.3 FUNDACAO							**122.930,26**
14.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	184,8960	605,18	111.895,36
14.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	90,0000	122,61	11.034,90
14.4 ESTRUTURA							**98.904,03**
14.4.1	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	315,0000	122,61	38.622,15
14.4.2	215506		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	17,2800	2.707,34	46.782,84
14.4.3	212512		CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE17MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, CONCRETO USINADO, INCLUSIVE LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,8000	2.812,30	13.499,04
14.5 REVESTIMENTOS							**28.721,70**
14.5.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	630,0000	4,91	3.093,30
14.5.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM	M2	630,0000	40,68	25.628,40

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 706 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
14 ETAPA: QUADRA DE BEACH TENNIS (X6)							**1.170.768,26**
			BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014				
14.6 PINTURA							**23.316,30**
14.6.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	630,0000	4,45	2.803,50
14.6.2	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	630,0000	18,15	11.434,50
14.6.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	630,0000	14,41	9.078,30
14.7 PISO							**107.339,51**
14.7.1	212352	03212/ORS	COLCHAO DE AREIA FINA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MAO E FORNECIMENTO COMERCIAL.	M3	489,3750	219,34	107.339,51
14.8 ESQUADRIAS							**480.852,00**
14.8.1	208747		ALAMBRADO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2 .1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 7,5X7,5CM, ICLUSIVE PORTAO DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1.776,0000	270,75	480.852,00
14.9 INSTALACOES ELETRICAS							**173.016,36**
14.9.1	202501	COTACAO	PROJETOR LED MODULAR 200W; FP>0.95; >=100LM/W; 5 000K. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	48,0000	676,76	32.484,48
14.9.2	208154		HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 5/8 3M, COM COM CONECTOR TIPO GTDU, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,0000	162,24	3.893,76
14.9.3	234740		CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,30 X 0,30 X 0,40) M, CHAPISCADA, REBOCADA, FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO	UN	24,0000	244,63	5.871,12
14.9.4	223371		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO / PASSAGEM, (0,20X0,20X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	12,0000	318,75	3.825,00
14.9.5	194618	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	12,0000	74,89	898,68
14.9.6	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.710,0000	5,70	9.747,00
14.9.7	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	312,0000	12,00	3.744,00
14.9.8	220936	100621	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=10M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	24,0000	3.823,78	91.770,72
14.9.9	205900		CRUZETA METALICA PARA FIXACAO DE 2 REFLETORES EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,0000	653,95	15.694,80
14.9.10	235230		MURETA PARA MONTAGEM DE MEDICAO (1,70 X 0,50X0,20)M - COMPOSTO DE: FUNDACAO, ALVENRIA DE 1 VEZ, RADIER EMCONCRETO ARMADO, PILAR EM	UN	6,0000	847,80	5.086,80

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
707
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
14 ETAPA: QUADRA DE BEACH TENNIS (X6)							**1.170.768,26**
			ARMADO EM CADA EXTREMIDADE, LAJE EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCO,REVESTIMENTO EM MASSA UNICA E PINTURA EM CONCRETINA.*				
14.10 DIVERSOS							**71.295,44**
14.10.1	211637		BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMAD, MEDINDO (2,50X0,74) M, APOIOS A CADA 1,18 M, EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA, REBOCO E PINTADO COM TINTA COMPUTADORIZADA	UN	32,0000	1.252,39	40.076,48
14.10.2	186620		SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA, (0,40X0,40)M PARAPLAYGROUND/ACADEMIA/QUADRAS, INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM, COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETOMAGRO (30 X 30)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,0000	570,65	13.695,60
14.10.3	198967		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.**	UN	6,0000	2.769,15	16.614,90
14.10.4	180480		FITA DE DEMARCACAO PARA CAMPO DE AREIA, COM 06 FITAS COM 8M DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA (TAMANHO OFICIAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	151,41	908,46
15 ETAPA: CANTEIRO PLAYGROUND							**245.078,19**
15.1 PISO							**77.608,18**
15.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	220,0000	71,51	15.732,20
15.1.2	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	227,0000	39,21	8.900,67
15.1.3	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	227,0000	156,29	35.477,83
15.1.4	192463	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	126,7000	46,68	5.914,36
15.1.5	205878		FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA COM TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 ATE 10KM.	M3	45,4000	209,54	9.513,12
15.1.6	208396	10179/ORS	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE	M3	6,2000	173,88	1.078,06
15.1.7	220908	12436/ORS	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL. (5,40 X 1,20)	UN	1,0000	991,94	991,94
15.2 EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND							**40.850,04**
15.2.1	201261	COTACAO	BALANCO DUPLO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	1.967,20	1.967,20

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 708 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15 ETAPA: CANTEIRO PLAYGROUND							**245.078,19**
15.2.2	201262	COTACAO	GANGORRA DUPLA 2 LUGARES EM EUCALIPTO TRATADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	1.609,87	3.219,74
15.2.3	201259	COTACAO	CASA DE TARZAN SIMPLES EM EUCALIPTO TRATADO (PLATAFORMA COM TELHADO, 01 ESCALADA DE CORDA, 01 ESCALADA NORMA, 01 ESCORREGADOR DE MADEIRA E 01 BALANCO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,0000	10.887,80	10.887,80
15.2.4	201260	COTACAO	ESCALADA HORIZONTAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (DEGRAUS EM TUBO DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA NO ACO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,0000	5.332,80	5.332,80
15.2.5	201258	COTACAO	ESCORREGADOR INDIVIDUAL EM EUCALIPTO TRATADO (01 PLATAFORMASEM TELHADO, 01ESCADA NORMAL, 01 ESCORREGADOR EM MADEIRA) FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	5,0000	3.888,50	19.442,50
15.3 BANCO /MESA							**74.988,43**
15.3.1	201838	COTACAO	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO PREMOLDADA QUADRADA COM TABULEIRO DE XADREZ/DAMA E QUATRO BANCOS	UN	6,0000	1.458,83	8.752,98
15.3.2	213822		BANCO DE MESA DE PIQUENIQUE HEXAGONAL, MEDINDO (0,81X1,31X0,81)M, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 1/2 VEZ, ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL, TAMPO EM CONCRETO ARMADO L=40CM E=10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTADO COM TINTA COMPUTADORIZADA.	UN	5,0000	2.244,00	11.220,00
15.3.4	236834		BANCO HEXAGONAL (3,00X2,00)M, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 1 VEZ, TAMPO EM CONCRETO ARMADO L=50CM E=10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO, PINTADO COM TINTA COMPUTADORIZADA, E REATERRO COM MATERIAL ESCAVADO.*	UN	10,0000	2.112,84	21.128,40
15.3.4	236835		CONJUNTO COM 6 BANCOS HEXAGONAL ARVORE JARDINEIRA, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 1/2 VEZ, ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL, TAMPO EM CONCRETO ARMADO L=60CM E=10CM, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTADO COM TINTA COMPUTADORIZADA*	UN	5,0000	6.777,41	33.887,05
15.4 AJARDINAMENTO							**17.920,88**
15.4.1	207045	98509SINA	PLANTIO DE IXORIA/MINIXORIA	UN	1.100,0000	7,99	8.789,00
15.4.2	230658	98510SINA	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 1,50 M . AF_07/2024	UN	44,0000	100,01	4.400,44
15.4.3	230762	10234/ORS	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE ADUBACAO*	M2	68,0000	40,18	2.732,24
15.4.4	230655		AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL, EXCLUSIVE GRAMA, ATERRO VEGETAL E ADUBO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	68,0000	29,40	1.999,20
15.5 BANCO CANTEIRO ARVORE							**33.710,66**
15.5.1	182072	02548/ORS	LOCACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DE OBRAS CIVIS COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS	M2	18,0000	1,09	19,62
15.5.2	230956	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	9,5800	118,60	1.136,19
15.5.3	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	8,4800	605,18	5.131,93
15.5.4	212504		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA SEM ESCORAMENTO COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA DE MADEIRA, E APROVEITAMENTO DE 04 VEZES, CONCRETO USINADO, INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	4,1400	2.137,86	8.850,74

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 709 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
15 ETAPA: CANTEIRO PLAYGROUND							**245.078,19**
			COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS				
15.5.5	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	47,5000	122,61	5.823,98
15.5.6	154085		CHAPISCO DE ADERENCIA PARA SUPERFICIE VERTICAL NO TRACO 1:3 (CIM:AREIA) COM 5MM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ADITITIVADO, BIANCO OU SIMILAR.	M2	95,0000	12,29	1.167,55
15.5.9	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	95,0000	22,23	2.111,85
15.5.10	205132		ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	28,0000	117,14	3.279,92
15.5.11	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	95,0000	40,68	3.864,60
15.5.11	179410		PLACA DE CONCRETO ARMADO (0,10 X 0,60 X 0,60)M - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	28,0000	83,01	2.324,28
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.1 SERVICOS PRELIMINARES							**6.114,00**
16.1.2	176623		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	600,0000	9,61	5.766,00
16.1.3	199093		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**	M2	600,0000	0,58	348,00
16.2 MOVIMENTACAO DE TERRA							**69.857,96**
16.2.1	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	168,7500	70,01	11.814,19
16.2.2	205132		ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	430,6000	117,14	50.440,48
16.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,8100	27,81	606,54
16.2.4	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	183,6900	38,09	6.996,75
16.3 INFRAESTRUTURA							**104.573,89**
16.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	50,7400	605,18	30.706,83
16.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	50,0000	122,61	6.130,50
16.3.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	2,7400	490,23	1.343,23

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
710
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.3.4	193842	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,3900	624,91	7.117,72
16.3.5	206784	103670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,3900	314,94	3.587,17
16.3.6	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	15,8400	194,34	3.078,35
16.3.7	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	39,6000	101,81	4.031,68
16.3.8	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,4000	22,70	1.552,68
16.3.9	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	268,3000	18,95	5.084,29
16.3.10	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	36,0000	690,04	24.841,44
16.3.11	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	180,0000	95,00	17.100,00
16.4 SUPRAESTRUTURA							**370.908,83**
16.4.1	193842	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	11,3900	624,91	7.117,72
16.4.2	206784	103670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,3900	314,94	3.587,17
16.4.3	207683	COTACAO	SAPATA PRE MOLDADA SECAO, SECAO MINIMA (1,05X1,30)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	1.280,28	23.045,04
16.4.4	207647	COTACAO	PILAR PREMOLDADO LATERAL ROTULADO COM MISULA, SECAO MINIMA (0,20X0,50X8,70)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	4.218,83	50.625,96
16.4.5	207652	COTACAO	PILAR PREMOLDADO TESTADA ROTULADO COM MISULA, SECAO MINIMA (0,20X0,35X8,85)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.674,91	16.049,46
16.4.6	207668	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA RADIER SECAO, SECAO MINIMA (0,12X0,40X5,75)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	885,17	8.851,70
16.4.7	207667	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA RADIER TESTADA, SECAO MINIMA (0,12X0,40X4,72)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	690,71	5.525,68
16.4.8	207672	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO SECAO, SECAO MINIMA (0,12X0,35X5,75)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	763,46	7.634,60
16.4.9	207673	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA CONTRAVENTAMENTO TESTADA, SECAO MINIMA (0,12X0,35X4,72)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	626,69	5.013,52
16.4.10	207676	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA CINTA SECAO, SECAO MINIMA (0,10X0,30X5,70)M- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	663,87	6.638,70
16.4.11	207680	COTACAO	VIGA PRE MOLDADA MV2A, SECAO MINIMA (0,20) H=1,13 C/ 22,00M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	11.719,08	117.190,80
16.4.12	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	66,1000	156,70	10.357,87

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
711
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.4.13	207677	COTACAO	VIGA TERCAS VT-18, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	512,0000	67,57	34.595,84
16.4.14	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	133,6500	94,15	12.583,15
16.4.15	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	70,6500	48,36	3.416,63
16.4.16	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	376,7400	22,70	8.552,00
16.4.17	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	418,2200	13,58	5.679,43
16.4.18	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	718,3000	11,49	8.253,27
16.4.19	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	299,0000	15,94	4.766,06
16.4.20	206791		CONCRETO ARMADO PARA PATAMAR DE ARQUIBANCADA, COM FCK>= 30MPA, PREPARO EM BETONEIRA 400L, LANCAMENTO COM USO DE BALDES, FORMA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_02/2022	M3	10,6000	2.964,55	31.424,23
16.5 PAREDES E PAINEIS							**217.947,85**
16.5.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	362,6000	104,14	37.761,16
16.5.2	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	120,0000	122,61	14.713,20
16.5.3	205344	09935/ORS	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 9X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	343,0000	482,43	165.473,49
16.6 COBERTA							**225.375,55**
16.6.1	207913	12725/ORS	TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	748,8000	296,09	221.712,19
16.6.2	215792		CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE-PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	32,0000	114,48	3.663,36
16.7 REVESTIMENTO							**38.532,67**
16.7.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	845,2000	4,91	4.149,93
16.7.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	845,2000	40,68	34.382,74

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 712 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.8 PAVIMENTACAO							**124.491,65**
16.8.1	212756	94997/SIN	PISO EM CONCRETO,H=10CM, COM LONA PLASTICA PRETA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, MALHA 10X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M2	552,0000	139,68	77.103,36
16.8.2	174777	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2017	M2	552,0000	57,93	31.977,36
16.8.3	208718		CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	M	82,0000	102,75	8.425,50
16.8.4	197846	98679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	88,3200	43,26	3.820,72
16.8.5	212362	94994SINA	CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO ARMADO DESEMPOLADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, ESP=10CM, SENDO 8+2 CM, COM LONA PLASTICA E TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	34,8000	90,94	3.164,71
16.9 PINTURA							**167.051,25**
16.9.1	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	80,0000	322,28	25.782,40
16.9.2	210767		PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) DUAS DEMAOS	M2	717,3500	25,91	18.586,54
16.9.3	199309		PINTURA ACRILICA DUAS DEMAOS, EM ELEMENTO VAZADO INCLUSIVE SELADOR ACRILICO.	M2	1.200,5000	18,86	22.641,43
16.9.4	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	740,0000	14,41	10.663,40
16.9.5	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	1.457,3500	29,80	43.429,03
16.9.6	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	1.457,3500	4,45	6.485,21
16.9.7	205764	102506SIN	PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL	M	128,0000	23,05	2.950,40
16.9.8	197780	102506	PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	223,0000	11,78	2.626,94
16.9.9	214484	102513/SI	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE/ IDOSO, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO	M2	6,0000	51,96	311,76
16.9.10	197758	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	468,5200	71,66	33.574,14
16.10 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIOS							**3.056,42**
16.10.1	165061		PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO , FOTOLUMINESCENTE, *30 X 15* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	20,0000	37,19	743,80
16.10.2	165060		PLACA DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR, PARA INDICACAO DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DAS	UN	4,0000	33,58	134,32

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
713
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
			PORTAS COM DISPOSITIVO ANTIPANICO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO				
16.10.3	154552	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	6,0000	21,09	126,54
16.10.4	215223		BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA LED, COM 02 FAROIS, 3.000 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	340,84	1.022,52
16.10.5	166596		EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	257,31	1.029,24
16.11 INSTALACOES ELETRICAS							**10.141,40**
16.11.1	194392	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	45,0000	13,70	616,50
16.11.2	208154		HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 5/8 3M, COM COM CONECTOR TIPO GTDU, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	162,24	486,72
16.11.3	166559	SUPLAN	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	2,0000	21,33	42,66
16.11.4	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	12,41	24,82
16.11.5	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,0000	12,41	49,64
16.11.6	175392	ORSE/7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	175,56	175,56
16.11.7	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	320,0000	5,70	1.824,00
16.11.8	194389	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	270,0000	9,64	2.602,80
16.11.9	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	8,0000	18,08	144,64
16.11.1	201742	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	12,0000	14,14	169,68
16.11.1	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	180,0000	12,00	2.160,00
16.11.1	198470	98111	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETROINTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,0000	54,80	109,60
16.11.1	185838	101876SIN	QUADRO DE DISTRIBUICAO 6/8 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO	UN	1,0000	172,83	172,83
16.11.1	203534	12808/ORS	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000	96,53	1.447,95
16.11.1	205768	91173SINA	FORNECIMENTO E FIXACAO DE ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS EM PAREDES E TETOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	30,0000	3,80	114,00

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
714
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.12 INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS							**18.641,38**
16.12.1	195373	89512	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	68,6500	53,14	3.648,06
16.12.2	196038	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	20,0000	42,65	853,00
16.12.3	196092	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,0000	30,59	305,90
16.12.4	205267		GRELHA HEMISFERICA - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	10,0000	20,71	207,10
16.12.5	212450	100434SIN	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	75,8000	179,78	13.627,32
16.13 DIVERSOS							**73.011,74**
16.13.1	210539		PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	UN	12,0000	20,74	248,88
16.13.2	198966		CONJUNTO DE TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"" COM REQUADRO EM TUBO DE 1"", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.**	UN	1,0000	4.561,38	4.561,38
16.13.3	198968		TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA /SUPORTE OFICIAL PARA TABELA DE BASQUETE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, D=5", H=3,05M, PISO/ ARO, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO**	UN	1,0000	6.562,51	6.562,51
16.13.4	163365		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO..	UN	1,0000	1.555,86	1.555,86
16.13.5	212360		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA/ PASSAGEM, DIMENSOES 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, CHAPISCO, REBOCO, CONCRETO MAGRO, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E TAMPA, E FUNDO EM PISO CIMENTADO	UN	6,0000	480,06	2.880,36
16.13.6	198967		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.**	UN	1,0000	2.769,15	2.769,15
16.13.7	226115		PORTAO DE CORRER COM 01 FOLHA EM METALON (1,75 X 2,50)M COM VENEZIANAS FIXAS COM TRAVA PARA CADEADO ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	4.498,06	17.992,24
16.13.8	201481		GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2", H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	36,8800	669,01	24.673,09
16.13.9	146154		CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", COM CHUMBADORES PARA FIXACAO EM ALVENARIA	M	37,8800	203,39	7.704,41

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

GOVERNO DA PARAÍBA

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Planilha Orçamentária

SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
16 ETAPA: CONSTRUCAO DO GINASIO 20X30							**1.429.704,59**
16.13.1	161691	S73982	LOGOTIPO DA SUPLAN	UN	1,0000	1.555,86	1.555,86
16.13.1	166378		LIMPEZA FINAL DA OBRA*	M2	600,0000	4,18	2.508,00
17 ETAPA: CONSTUCAO DO DEPOSITO							**160.572,63**
17.1 SERVICOS PRELIMINARES							**668,47**
17.1.1	176623		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	65,6000	9,61	630,42
17.1.2	199093		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**	M2	65,6000	0,58	38,05
17.2 MOVIMENTACAO DE TERRA							**7.412,82**
17.2.1	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	35,6500	70,01	2.495,86
17.2.2	205132		ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	29,5500	117,14	3.461,49
17.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,2600	27,81	396,57
17.2.4	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	27,8000	38,09	1.058,90
17.3 INFRAESTRUTURA							**27.587,60**
17.3.1	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	2,8100	490,23	1.377,55
17.3.2	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	10,8800	605,18	6.584,36
17.3.3	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	20,4600	122,61	2.508,60
17.3.4	154513	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,4700	863,43	1.269,24
17.3.5	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,5300	1.000,74	530,39
17.3.6	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,0600	18,95	418,04
17.3.7	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	123,6600	16,69	2.063,89
17.3.8	154506	96544	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,2100	20,75	232,61
17.3.9	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,2300	22,70	323,02
17.3.10	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	73,6400	95,00	6.995,80

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 716 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
17 ETAPA: CONSTUCAO DO DEPOSITO							**160.572,63**
17.3.11	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	27,1900	194,34	5.284,10
17.4 SUPRAESTRUTURA							**20.956,61**
17.4.1	193824	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,6300	630,26	2.287,84
17.4.2	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	24,3600	156,70	3.817,21
17.4.3	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	50,3800	94,15	4.743,28
17.4.4	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,6300	16,61	1.970,44
17.4.5	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,7000	13,58	2.182,31
17.4.6	193393	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,1700	15,13	1.197,84
17.4.7	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,2100	15,94	178,69
17.4.8	221330	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	14,0000	60,61	848,54
17.4.9	221336	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	12,0000	46,96	563,52
17.4.10	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	16,2000	195,49	3.166,94
17.5 PAREDES E PAINEIS							**15.712,64**
17.5.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	150,8800	104,14	15.712,64
17.6 COBERTA							**22.994,24**
17.6.1	212782	96113SINA	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM A UTILIZACAO DE ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	44,4500	45,83	2.037,14
17.6.2	208888	00304/ORS	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	43,68	873,60
17.6.3	205815	77950RSE	CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO EM "L", 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	33,00	660,00
17.6.4	207913	12725/ORS	TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	65,6000	296,09	19.423,50

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
717
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
17 ETAPA: CONSTUCAO DO DEPOSITO							**160.572,63**
17.7 ESQUADRIAS COM FERRAGENS							**7.488,17**
17.7.1	199984		PORTA EM MADEIRA DE LEI (0,90X 2,10)M, COM DODRADICAS EM ACO CROMADO DE 3 1/2"X 3" E ANEIS DE REFORCO E PARAFUSOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,0000	2.835,25	5.670,50
17.7.2	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	2,0000	232,26	464,52
17.7.3	220309		FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	363,51	727,02
17.7.4	163152		ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X250CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	72,11	144,22
17.7.5	204666		JANELA TIPO BOCA DE LOBO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR NATURAL/BRANCO, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,9600	501,99	481,91
17.8 REVESTIMENTO							**33.866,91**
17.8.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	245,0700	4,91	1.203,29
17.8.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	85,5600	40,68	3.480,58
17.8.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	159,5100	36,69	5.852,42
17.8.4	198932	87273SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSOES MINIMAS 30 X 30 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO COM EPOXI	M2	159,5100	120,03	19.145,99
17.8.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	65,6000	16,23	1.064,69
17.8.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	65,6000	47,56	3.119,94
17.9 PAVIMENTACAO							**11.684,83**
17.9.1	161086	94968SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	65,6000	39,21	2.572,18
17.9.2	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	65,6000	22,98	1.507,49
17.9.3	211360		PISO EM CERAMICA PEI-V, ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCA COM DIMENSOES 46X46CM, APLICADO COM ARGAMASSA DO TIPO AC-III E REJUNTE SILICONADO	M2	65,6000	74,66	4.897,70

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 718 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
17 ETAPA: CONSTUCAO DO DEPOSITO							**160.572,63**
			FLEXIVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
17.9.4	208718		CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	M	26,3500	102,75	2.707,46
17.10 PINTURA							**10.130,77**
17.10.1	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	44,4500	5,45	242,25
17.10.2	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	44,4500	32,79	1.457,52
17.10.3	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	44,4500	16,86	749,43
17.10.4	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	85,5600	4,45	380,74
17.10.5	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	85,5600	29,80	2.549,69
17.10.6	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	85,5600	14,41	1.232,92
17.10.7	160465	88489SINA	PINTURA COMPUTADORIZADA DIVERSAS CORES, ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO), EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS DUAS DEMAOS	M2	71,7200	23,65	1.696,18
17.10.8	184231	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	37,5600	25,05	940,88
17.10.9	184242	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS.	M2	37,5600	23,46	881,16
17.11 INSTALACOES ELETRICAS							**1.797,87**
17.11.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	85,0000	3,85	327,25
17.11.2	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	18,08	36,16
17.11.3	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	48,98	97,96
17.11.4	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	50,0000	12,00	600,00
17.11.5	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	4,0000	163,46	653,84
17.11.6	216814	97591/SIN	LUMINARIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 220MM 15W 6000K BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	82,66	82,66
17.12 DIVERSOS							**271,70**
17.12.1	166378		LIMPEZA FINAL DA OBRA*	M2	65,0000	4,18	271,70
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
18.1 SERVICOS PRELIMINARES							**668,47**
18.1.1	176623		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM	M2	65,6000	9,61	630,42

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 719 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
			REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.				
18.1.2	199093		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**	M2	65,6000	0,58	38,05
18.2 MOVIMENTO DE TERRA							**18.070,67**
18.2.1	202277	02497/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.	M3	113,4400	70,01	7.941,93
18.2.2	205132		ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	42,8400	117,14	5.018,28
18.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,6800	27,81	408,25
18.2.4	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	123,4500	38,09	4.702,21
18.3 INFRAESTRUTURA							**34.630,94**
18.3.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	13,3700	605,18	8.091,26
18.3.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	26,0800	122,61	3.197,67
18.3.3	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	2,2700	490,23	1.112,82
18.3.4	193842	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,2700	624,91	2.043,46
18.3.5	206784	103670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,2700	314,94	1.029,85
18.3.6	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	1,5700	690,04	1.083,36
18.3.7	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	6,1600	194,34	1.197,13
18.3.8	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	34,4300	101,81	3.505,32
18.3.9	154506	96544	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,9200	20,75	662,34
18.3.10	154505	96543	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,8000	22,70	1.221,26
18.3.11	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	153,8000	16,69	2.566,92
18.3.12	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	93,8900	95,00	8.919,55
18.4 SUPRAESTRUTURA							**21.799,07**
18.4.1	193842	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,5200	624,91	2.199,68

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 720 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
18.4.2	206784	103670	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,5200	314,94	1.108,59
18.4.3	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	58,8600	94,15	5.541,67
18.4.4	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	33,7800	156,70	5.293,33
18.4.5	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,9100	16,61	1.809,00
18.4.6	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	187,9500	13,58	2.552,36
18.4.7	193393	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,4600	15,13	1.489,70
18.4.8	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,0300	15,94	271,46
18.4.9	221330	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	16,0000	60,61	969,76
18.4.10	221336	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	12,0000	46,96	563,52
18.5 PAREDES E PAINEIS							**38.598,15**
18.5.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	174,7400	104,14	18.197,42
18.5.2	184223	102253	DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	22,5400	905,09	20.400,73
18.6 COBERTA							**36.965,63**
18.6.1	212782	96113SINA	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM A UTILIZACAO DE ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	44,1900	45,83	2.025,23
18.6.2	208888	00304/ORS	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	43,68	873,60
18.6.3	205815	77950RSE	CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO EM "L", 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	33,00	660,00
18.6.4	207913	12725/ORS	TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	65,6000	296,09	19.423,50
18.6.5	210489	101964/SI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020.	M2	65,6000	213,16	13.983,30
18.7 ESQUADRIAS COM FERRAGENS							**17.451,50**
18.7.1	199984		PORTA EM MADEIRA DE LEI (0,90X 2,10)M, COM DODRADICAS EM ACO CROMADO DE 3 1/2"X 3" E ANEIS DE	UN	4,0000	2.835,25	11.341,00

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 721 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
			REFORCO E PARAFUSOS DE FIXACAO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				
18.7.2	192543	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	4,0000	195,29	781,16
18.7.3	220309		FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	363,51	1.454,04
18.7.4	163152		ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X250CM FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	72,11	288,44
18.7.5	199727	11948/ORS	PORTA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, COMPLETA INCLUSIVE GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS, DOBRADICAS E FECHADURA OCUPADO	M2	7,6800	404,29	3.104,95
18.7.6	204666		JANELA TIPO BOCA DE LOBO, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO NA COR NATURAL/BRANCO, INCLUSIVE VIDRO LISO DE 6 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	0,9600	501,99	481,91
18.8 REVESTIMENTO							**56.474,06**
18.8.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	399,8200	4,91	1.963,12
18.8.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,3000	40,68	4.324,28
18.8.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	293,5300	36,69	10.769,62
18.8.4	198932	87273SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSOES MINIMAS 30 X 30 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO COM EPOXI	M2	293,5300	120,03	35.232,41
18.8.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	65,6000	16,23	1.064,69
18.8.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	65,6000	47,56	3.119,94
18.9 PAVIMENTACAO							**11.663,54**
18.9.1	161086	94968SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	58,8000	39,21	2.305,55
18.9.2	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	65,6000	22,98	1.507,49
18.9.3	208763	87251SINA	REVESTIMENTO CERAMICO PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA, TAMANHO MINIMO 46X46CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO REJUNTE CIMENTICIO	M2	65,6000	78,40	5.143,04

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 722 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
18.9.4	208718		CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	M	26,3500	102,75	2.707,46
18.10 PINTURA							**10.827,60**
18.10.1	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	44,1900	5,45	240,84
18.10.2	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	44,1900	32,79	1.448,99
18.10.3	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	44,1900	16,86	745,04
18.10.4	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	106,3000	4,45	473,04
18.10.5	197651	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS	M2	106,3000	29,80	3.167,74
18.10.6	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	106,3000	14,41	1.531,78
18.10.7	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	71,4600	22,23	1.588,56
18.10.8	184231	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	37,5600	25,05	940,88
18.10.9	184246	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	37,5600	18,39	690,73
18.11 LOUCAS E METAIS							**37.582,94**
18.11.1	186340	08930/ORS	CHUVEIRO COM VALVULA DE VAZAO CONSTANTE ANTIVANDALISMO DOCOL PRESSMATIC 3/4'' CHROME - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	1.997,50	11.985,00
18.11.2	198343	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,0000	276,58	1.382,90
18.11.3	182152	86904/SIN	LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	391,16	782,32
18.11.4	172463	100858	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALA	UN	1,0000	863,83	863,83
18.11.5	198324	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	649,73	1.299,46
18.11.6	201020		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	301,91	1.207,64
18.11.7	172475	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	420,21	2.521,26

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 723 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
18.11.8	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	426,18	2.557,08
18.11.9	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,0000	57,86	231,44
18.11.1	209923	100849SIN	ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA DEFICIENTES FISICOS, POS-CIRURGICOS E IDOSOS.	UN	2,0000	196,35	392,70
18.11.1	186943		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO	M2	3,2400	714,98	2.316,54
18.11.1	198379	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	6,0000	42,30	253,80
18.11.1	230910		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	41,44	248,64
18.11.1	209070		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	558,66	1.117,32
18.11.1	208269	95472SINA	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	2.227,68	4.455,36
18.11.1	198281	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -	UN	7,0000	196,43	1.375,01
18.11.1	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	187,39	749,56
18.11.1	202050		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	162,99	651,96
18.11.1	212992		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLH EM ACO INOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	207,60	830,40
18.11.2	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	590,18	2.360,72
18.12 INSTALACOES ELETRICAS							**1.869,21**
18.12.1	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	85,0000	3,85	327,25
18.12.2	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	18,08	72,32
18.12.3	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	48,98	97,96
18.12.4	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	33,0000	12,00	396,00
18.12.5	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	2,0000	32,08	64,16
18.12.6	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	4,0000	163,46	653,84
18.12.7	211499	97589SINA	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	2,0000	46,18	92,36
18.12.8	216814	97591/SIN	LUMINARIA PLAFON LED EMBUTIR QUADRADO 220MM 15W 6000K BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	82,66	165,32

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
724
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
18 ETAPA: CONSTRUCAO DO VESTIARIO							**300.806,24**
18.13 INSTALACOES SANITARIAS							**8.851,35**
18.13.1	198194	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12	UN	11,0000	49,38	543,18
18.13.2	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	4,0000	586,60	2.346,40
18.13.3	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	7,1700	82,05	588,30
18.13.4	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,	M	33,2600	108,11	3.595,74
18.13.5	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	21,8100	81,51	1.777,73
18.14 INSTALACOES HIDRAULICAS							**3.518,14**
18.14.1	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	2,0000	123,28	246,56
18.14.2	198503	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	6,0000	116,91	701,46
18.14.3	198535	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2,0000	150,34	300,68
18.14.4	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	24,0700	47,78	1.150,06
18.14.5	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	16,0900	34,69	558,16
18.14.6	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	13,9400	40,26	561,22
18.15 DIVERSOS							**1.834,97**
18.15.1	223815		BANCO EM ALVENARIA COM PLACA EM CONCRETO E REVESTIDA EM GRANITO POLIDO E=2,5CM, NAS DIMENSOES: COMPRIMENTO C=1,6M ALTURA H=0,4 E LARGURA L=0,40M, PINTADAS AS ALVENARIAS DE APOIO.	UN	2,0000	780,38	1.560,76
18.15.2	166378		LIMPEZA FINAL DA OBRA*	M2	65,6000	4,18	274,21

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 725 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
19.1 TANQUE SEPTICA							**63.500,74**
19.1.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	86,2700	92,31	7.963,58
19.1.2	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	1,7800	490,23	872,61
19.1.3	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	5,1000	605,18	3.086,42
19.1.4	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	51,4600	122,61	6.309,51
19.1.5	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	8,3000	122,61	1.017,66
19.1.6	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	1,1200	690,04	772,84
19.1.7	200880	92725SINA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	3,3100	893,49	2.957,45
19.1.8	215790	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,7100	831,63	1.422,09
19.1.9	185080	92720/SIN	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,7900	898,55	709,85
19.1.10	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,9200	16,61	696,29
19.1.11	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	207,3300	14,61	3.029,09
19.1.12	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	67,5000	18,95	1.279,13
19.1.13	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,8400	13,58	703,99
19.1.14	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	351,4400	13,10	4.603,86
19.1.15	211737	9541/SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	11,4400	204,85	2.343,48
19.1.16	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	15,8400	94,15	1.491,34
19.1.17	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	6,4500	48,36	311,92

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 726 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
19.1.18	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	34,8100	27,81	968,07
19.1.19	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	51,4600	28,66	1.474,84
19.1.20	213155		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 70X70CM, COM 7CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	189,93	379,86
19.1.21	212141		LAJE MACICA PERFURADA COM FUROS EM TUBOS DE 40MM, EM CONCRETO ARMADO COM FCK>= 30MPA, COM ESPESSURA DE 10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	16,2000	236,08	3.824,50
19.1.22	220797		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,70X0,70X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, N.A CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO. FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	UN	2,0000	1.052,53	2.105,06
19.1.23	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	51,4600	38,58	1.985,33
19.1.24	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	51,4600	95,00	4.888,70
19.1.25	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	102,9200	4,91	505,34
19.1.27	201389	102991	CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO	M	2,0000	81,05	162,10
19.1.28	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	2,0000	81,51	163,02
19.1.29	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	86,2700	38,09	3.286,02
19.1.30	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	102,9200	40,68	4.186,79
19.2 FILTRO ANAEROBICO							**72.172,88**
19.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	86,2700	92,31	7.963,58
19.2.2	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	1,7800	490,23	872,61
19.2.4	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	51,4600	122,61	6.309,51
19.2.5	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	8,3000	122,61	1.017,66

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
727
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
19.2.6	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	1,3000	690,04	897,05
19.2.7	200880	92725SINA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	5,5000	893,49	4.914,20
19.2.8	215790	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,4400	831,63	1.197,55
19.2.9	185080	92720/SIN	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,8700	898,55	781,74
19.2.10	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,3900	16,61	637,66
19.2.11	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	273,7800	14,61	3.999,93
19.2.12	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,7000	18,95	1.074,47
19.2.13	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,0000	13,58	787,64
19.2.14	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	452,0800	13,10	5.922,25
19.2.15	211737	9541/SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	7,2000	204,85	1.474,92
19.2.16	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	17,4200	94,15	1.640,09
19.2.17	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	12,7000	48,36	614,17
19.2.18	212141		LAJE MACICA PERFURADA COM FUROS EM TUBOS DE 40MM, EM CONCRETO ARMADO COM FCK>= 30MPA, COM ESPESSURA DE 10CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA	M2	15,6600	236,08	3.697,01
19.2.19	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,9900	27,81	138,77
19.2.20	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	51,4600	28,66	1.474,84
19.2.21	213155		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 70X70CM, COM 7CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	189,93	379,86
19.2.22	220797		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,70X0,70X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, N.A CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO. FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	UN	2,0000	1.052,53	2.105,06

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 728 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
19.2.23	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	51,4600	38,58	1.985,33
19.2.24	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	51,4600	95,00	4.888,70
19.2.25	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	102,9200	4,91	505,34
19.2.27	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	16,2000	195,49	3.166,94
19.2.28	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	16,2000	35,09	568,46
19.2.29	235324		CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO COM L=0,30M, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E GRELHA DE FERRO	M	5,4000	450,98	2.435,29
19.2.30	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	2,0000	81,51	163,02
19.2.31	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	86,2700	38,09	3.286,02
19.2.32	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	5,1000	605,18	3.086,42
19.2.32	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	102,9200	40,68	4.186,79
19.3 SUMIDOURO							**403.883,95**
19.3.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	467,4500	92,31	43.150,31
19.3.2	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	10,9500	490,23	5.368,02
19.3.3	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	32,4500	605,18	19.638,09
19.3.4	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	109,9800	35,09	3.859,20
19.3.5	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	514,5400	122,61	63.087,75
19.3.6	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	44,9000	122,61	5.505,19
19.3.7	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO	M3	10,7000	690,04	7.383,43

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba 729 SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
			EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021				
19.3.8	200880	92725SINA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	20,6000	893,49	18.405,89
19.3.9	215790	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	16,8600	831,63	14.021,28
19.3.10	185080	92720/SIN	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	7,9800	898,55	7.170,43
19.3.11	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	511,3600	16,61	8.493,69
19.3.12	230957	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,9700	15,13	3.373,54
19.3.13	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	217,0800	14,61	3.171,54
19.3.14	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	859,4800	13,58	11.671,74
19.3.15	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	3.039,9100	13,10	39.822,82
19.3.16	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	605,6200	11,49	6.958,57
19.3.17	211737	9541/SINA	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	155,8400	204,85	31.923,82
19.3.18	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	133,7600	94,15	12.593,50
19.3.19	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	76,8000	48,36	3.714,05
19.3.20	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	39,6000	27,81	1.101,28
19.3.21	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	206,5400	28,66	5.919,44
19.3.22	213155		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 70X70CM, COM 7CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	25,0000	189,93	4.748,25
19.3.23	220797		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,70X0,70X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, N.A CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO. FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	UN	2,0000	1.052,53	2.105,06
19.3.24	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA	M2	206,5400	38,58	7.968,31

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
730
SUPLAN

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14962 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE CUITE - PB.

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
19 ETAPA: SOLUCAO SANITARIA							**539.557,57**
			POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018				
19.3.25	206523	98557/SIN	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 3 DEMAOS	M2	206,5400	95,00	19.621,30
19.3.26	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1.029,0800	4,91	5.052,78
19.3.27	222470	100322	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.3, INCLUSIVE LANCAMENTO E	M3	86,1300	204,29	17.595,50
19.3.28	203122		MANTA GEOTEXTIL BIDIM RT - 10 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	378,6600	19,74	7.474,75
19.3.29	235324		CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO COM L=0,30M, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL E GRELHA DE FERRO	M	10,4000	450,98	4.690,19
19.3.30	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	6,0000	81,51	489,06
19.3.31	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	467,4500	38,09	17.805,17
					Total da Obra:		**30.904.855,00**

Responsável pelo Orçamento: CATARINA ANDRADE VASCONCELOS, Nº Matricula: 6237231

Responsável pela Digitação: CATARINA ANDRADE VASCONCELOS, Nº Matricula: 6237231

Responsável pelo Levantamento: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, Nº Matricula: 611.480-8

CATARINA ANDRADE VASCONCELOS
CREA: 119.508.720-24

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 13/11/2025 - 17:07hs e [SUP72215] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 13/11/2025 - 17:14hs.
Documento Nº: 9414938.78105006-8149 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9414938.78105006-8149

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1017
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo: **SUP-PRC-2025/03839**
Objeto: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE CUITÉ**

Declaramos que a Declaração de Comprometimento do Orçamento SUPLAN Nº 059/2025 no valor R$ 30.904.855,00 (trinta milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), é suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no próximo exercício financeiro (2026), considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, a seguir relacionado:

Número Medição/Ordem Fornecimento	Data Prevista	Valor R$
01	ABRIL/2026	1.125.443,84
02	MAIO/2026	1.446.055,59
03	JUNHO/2026	1.790.738,93
04	JULHO/2026	1.453.688,69
05	AGOSTO/2026	1.631.850,15
06	SETEMBRO/2026	1.761.019,80
07	OUTUBRO/2026	2.228.324,43
08	NOVEMBRO/2026	2.501.818,55
09	DEZEMBRO/2026	2.540.953,45
	TOTAL/2026	**16.479.893,43**
10	JANEIRO/2027	2.394.847,54
11	FEVEREIRO/2027	2.285.231,14
12	MARÇO/2027	2.325.827,63
13	ABRIL/2027	2.086.435,70
14	MAIO/2027	1.793.472,54
15	JUNHO/2027	1.846.425,31
16	JULHO/2027	1.692.721,71
	TOTAL/2027	**14.424.961,57**

Portanto, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 11/2020, e de acordo com Declaração de Comprometimento do Orçamento SUPLAN Nº 059/2025 (anexa), que o valor correspondente ao exercício financeiro seguinte tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

João Pessoa, 14 de novembro de 2025.

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES
Diretora Superintendente
CREA nº 160.135.074-0
Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 17/11/2025 - 08:39hs.
Documento Nº: 9415498.78164788-9837 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.78164788-9837

PBdoc

Governo do Estado da Paraíba
1016
SUPLAN

GOVERNO DA PARAÍBA

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 059/2025

Declaramos para os devidos fins de instrução processual, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos recursos orçamentários no valor de R$ 30.904.855,00 (trinta milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), com recursos do Tesouro do Estado, para **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO POLIESPORTIVO, NO MUNICIPIO DE CUITÉ -PB**, que estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2026 na dotação orçamentária, 31202.15.451.5004.2301.0000287.44905100.0.1.500.0000.00.

Esta declaração é parte integrante do processo SUP-PRC-2025/03839.

Joao Pessoa – PB, 14 de novembro de 2025

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES
Diretora Superintendente
CREA nº 160.135.074-0
Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br

SUPPRC202503839V02

Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 17/11/2025 - 08:39hs.
Documento Nº: 9415498.78164731-9999 - consulta à autenticidade em https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9415498.78164731-9999

PBdoc