



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 088/2025

PROCESSO PBDoc Nº SUP-PRC-2025/04269

PROCESSO SGC Nº 31.202.004269.2025

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica
- 1.2 – Critério de Julgamento: Maior Desconto Linear
- 1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).
- 1.4 – Preço Máximo: R\$ 9.903.687,07 (nove milhões, novecentos e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos).
- 1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 16/01/2026.
- 1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o site <https://suplan.pb.gov.br/>; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570.

2.0 – LEGISLAÇÃO

- 2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como:
 - i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023.
 - ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
 - iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023.
 - iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

- 3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de Contratação.
- 3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital.
- 3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame.
- 3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.
- 3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.
- 3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2.
- 3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege a disputa e no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, os quais estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2026, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 067/2025, sendo o valor suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no próximo exercício financeiro, conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária, nas dotações abaixo discriminadas:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44903900.50000.0.1.0000

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital.

5.2 – Não poderá participar do presente certame:

- a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável.

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital.

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema.

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo.

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH).

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em situação regular.

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato.

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório.

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras.

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras.

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras.

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento de propostas.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem colocada.

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada.

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Agente de Contratação durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens.

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço – R\$ 24.759,21 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos.

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023.

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa de propostas.

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do lance.

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances.

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente.

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequível poderá solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu deferimento.

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo.

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação.

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

9.21 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de comunicação.

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPRC202504269V02



10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação.

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados.

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 031/2025/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro.

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório.

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD N.º 005/2023, poderão ser promovidas as diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo do **Anexo 6 – Carta Credencial** deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação.

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas.

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios <https://suplan.pb.gov.br/> e www.gov.br/compras.

14.0 – VALOR ESTIMADO



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R\$ 9.903.687,07 (nove milhões, novecentos e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do **Anexo 5 – Carta Proposta** deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:

- a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação;
- b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,
- c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da licitação;

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais.

15.1.2.1 – O percentual de desconto proposto pela licitante deverá ser aplicado de forma linear sobre todos os itens da planilha orçamentária, conforme previsto no item 1.2 deste Edital. Caso seja verificada a aplicação desigual do desconto entre os itens, o Agente de Contratação poderá, desde que anuído pela licitante, proceder à devida regularização, aplicando o percentual ofertado de forma homogênea sobre toda a planilha.

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo 1** deste Edital.

15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável.

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação.

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – Sistema Integrado de Controle de Obras.

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá ser entregue no prazo de 01 (um) dia útil, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços:

- a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



inaceitável e resultará em desclassificação da proposta;

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexecutável(eis), aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, a qual será verificada por meio de diligência, cujo prazo será de 2 (duas) horas;

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN.

16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas.

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confirmem vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a *accountability*. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação.

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 – DA HABILITAÇÃO

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de abertura da licitação.

17.2 – DECLARAÇÕES

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações:

a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do **Anexo 1**;

b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do **Anexo 2**;

c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do **Anexo 1**;

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do **Anexo 1**;

e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do **Anexo 1**;

f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do **Anexo 1**;

g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do **Anexo 1**;

h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do **Anexo 1**.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso:

- a) registro comercial para empresa individual; ou,
- b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou,
- c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição;
- c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba;
- e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante;
- f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e,
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e,

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo.

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive com os termos de abertura e encerramento.





GOVERNO DA PARAÍBA

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante.

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

$SG = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS PODERÁ ACARRETER A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante.

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de:

a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnico(s) registrado(s).

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou de valores significativos, as quais são:

• Bota-fora de entulho, carga mecânica, transporte e descarga mecânica, em quantidade igual ou superior a 2.534,00 m³;

• Piso vinílico, em quantidade igual ou superior a 551,00 m²;

• Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados, em quantidade igual ou superior a 1.629,00 m²;



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DA PARAÍBA

- Guarda-corpo, peitoril e corrimão de aço inox AISI 304, conforme NBR 9050, em quantidade igual ou superior a 229,00 m;

- Piso em granilite, marmorite ou granitina, em quantidade igual ou superior a 492,00 m²;

- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, em quantidade igual ou superior a 381,00 m²;

- Elementos estruturais convencionais de concreto armado, com FCK mínimo de 30 Mpa, em quantidade igual ou superior a 221,00 m³;

- Implantação de sistema de refrigeração VRF (fluxo de gás refrigerante variável) com capacidade mínima de 21 HP, em quantidade igual ou superior a 01 und;

- Implantação de rede com cabo UTP cat. 6 para cabeamento estruturado ou equivalente técnico, em quantidade igual ou superior a 1.082,00 m;

- Fundação com estaca hélice contínua, em quantidade igual ou superior a 1.318,00 m;

- Implantação de subestação aérea com capacidade mínima de 75 KVA, em quantidade igual ou superior a 01 und.

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para comprovação das informações apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.

c) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, que comprove(m) que a mesma tenha executado obra de engenharia em Edificação de Preservação Histórica Tombada.

d) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no **ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia.

d.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT).





d.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

d.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2:

d.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da licitante.

d.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas.

d.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

d.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa.

d.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

d.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência.

e) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo:

- Bota-fora de entulho, carga mecânica, transporte e descarga mecânica;
- Piso vinílico;
- Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados;
- Guarda-corpo, peitoril e corrimão de aço inox AISI 304, conforme NBR 9050;
- Piso em granilite, marmorite ou granitina;
- Impermeabilização de superfície com manta asfáltica;
- Elementos estruturais convencionais de concreto armado, com FCK mínimo de 30 Mpa;
- Implantação de sistema de refrigeração VRF (fluxo de gás refrigerante variável) com capacidade mínima de 21 HP;
- Implantação de rede com cabo UTP cat. 6 para cabeamento estruturado ou equivalente técnico;
- Fundação com estaca hélice contínua;
- Implantação de subestação aérea com capacidade mínima de 75 KVA.

f) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação e adequação para os serviços a serem realizados.

g) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes.

g.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência





GOVERNO DA PARAÍBA

de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: **Renan** de Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99804-1175.

g.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do **Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica**.

g.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante.

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços.

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e <https://suplan.pb.gov.br/>.

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações:

- a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma habilitada;
- b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
- c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo.

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração.

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis.

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencem seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário.

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a regularização deste.

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

20.12 – Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos dos artigos 119 e 140, §6º da Lei nº 14.133/21 e aplicável, subsidiariamente, o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação.

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto.

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos.

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embarçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fiança bancária; ou,

c) seguro-garantia; ou,

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação da garantia.

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior regularização.

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

- a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;
- b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado;
- c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula:

$$R = V \times ((I - I_0) / I_0)$$

Em que:



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



R – Valor do reajustamento calculado;

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento (12 meses da data base);

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base.

24.2 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório.

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato.

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato.

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

- a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,
- b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART's/RRT's do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório.

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da Lei 14.133/2021.

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório deste Edital.

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente.

João Pessoa, 22 de dezembro de 2025

Valber Kleber dos Santos Pereira
Assistente Administrativo
Mat. 770.605-9



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:54hs.
Documento Nº: 9716301.81235759-9686 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235759-9686>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

A _____ (nome da empresa), CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que:

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei;
7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011;
8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002;
9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, _____ de _____ de 20____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD”

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

A _____ (nome da empresa), CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- a) aqueles inerentes a documentos de identificação;
- b) referentes a participações societárias;
- c) informações inseridas em contratos sociais;
- d) endereços físicos e eletrônicos;
- e) estado civil;
- f) eventuais informações sobre cônjuges;
- g) relações de parentesco;
- h) número de telefone;
- i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e,
- j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB:

1	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU n.º:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

2	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU n.º:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

A _____ (nome da empresa), CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:

a) Preço Global: R\$ _____ (indicar valor por extenso);

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202____; e,

c) A validade da proposta é de _____ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

_____, ____ de _____ de 20____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa

CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 088 / 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA – PB

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) _____, CPF n.º _____, é a pessoa designada para representar nossa licitante na licitação acima referida.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa

CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 18/12/2025 - 10:43hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 18/12/2025 - 10:53hs.
Documento Nº: 9716301.81235665-620 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.81235665-620>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Descrição: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NOS SERVICOS

Data Base: 407 - JULHO 2025_DESONERADO_

BDI (%): 25,00

Localidade: JOAO PESSOA

BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Total: R\$ 9.903.687,07

Data de Abertura: 02/10/2025

Encargos Sociais (%): 91,01

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1 ETAPA GERAL						839.004,33	
1.1 SERVICOS PRELIMINARES						294.691,54	
1.1.1	230602		*INSTALACAO / LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, EM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR.	UN	1,0000	2.378,28	2.378,28
1.1.2	234701		BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE.*	M2	60,0000	843,49	50.609,40
1.1.3	199431	95635SINA	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDADAVEL DN 25 (") FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE	UN	1,0000	465,34	465,34
1.1.4	175643		LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	821,14	821,14
1.1.5	203907	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	12,0000	286,15	3.433,80
1.1.6	205355	07179/ORS	TAPUME EM CHAPA DE ACO ZINCADO COM 2,40 DE ALTURA COM PORTAO DA MESMA ALTURA E MESMO MATERIAL.	M	279,2400	342,89	95.748,60
1.1.7	208715	04740/ORS	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XM	250,0000	35,53	8.882,50
1.1.8	221168		1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 5.000KM COM ANO CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR A PARTIR DE 80CV),INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, PELICULA DE ACORDO COM RES 989/2022 DO CONTRAN, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUTENCAOE MOTORISTA.	MES	12,0000	10.022,19	120.266,28
1.1.9	234750		"AS BUILT" DE PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA.	M2	8.633,0000	1,40	12.086,20
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL						544.312,79	
1.2.1	237277	O14944	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	UN	12,0000	38.226,70	458.720,40
1.2.2	237278	O14944	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	UN	12,0000	1.201,53	14.418,36
1.2.3	237279	O14944	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,0000	2.494,78	2.494,78
1.2.4	237280	O14944	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	UN	12,0000	4.863,00	58.356,00
1.2.5	237281	O14944	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,0000	10.323,25	10.323,25

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 1 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ESTACIONAMENTO EXTERNO						874.771,48	
2.1 DEMOLICAO						24.951,97	
2.1.1	154896	97622	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	48,7800	61,45	2.997,53
2.1.2	206170		DEMOLICAO DE MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 1 VEZ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	3,1100	12,29	38,22
2.1.3	230943	104789SIN	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	414,0000	21,63	8.954,82
2.1.4	213634		RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS/FERRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	21,9000	13,10	286,89
2.1.5	230956	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	39,6000	118,60	4.696,56
2.1.6	178613	ORSE/0227	RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	117,3000	7,00	821,10
2.1.7	199707		RETIRADA/REMOCAO DE BALAUSTRÉ*	UN	55,0000	7,86	432,30
2.1.8	211033	07768/ORS	REMOCAO DE MASTRO DE FERRO/ACO GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,0000	46,44	139,32
2.1.9	154899	97625	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10,8000	59,44	641,95
2.1.10	166783	03242/ORS	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CIRCULAR OU DUPLO "T" ATE 15M DE ALTURA - 03242/ORSE	UN	8,0000	742,91	5.943,28
2.2 PAREDES E PAINÉIS						165.973,87	
2.2.1	212979		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUIROS (H=1,00M), INCLUINDO: ESCAVACAO, FUNDACAO, PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,00M PARA POSTERIOR CHUMBAMENTO DE GRADIL, CHAPISCADO E REBOCADO	M	35,0000	562,05	19.671,75
2.2.2	218638		MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: LOCACAO, ESCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA EM CONCRETO ARMADO, PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, CHAPISCO, REBOCO, EXCLUSIVE PINTURA ACRILICA E SELADOR, H=2,00M**	M	162,6000	791,49	128.696,27
2.2.3	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	80,0000	104,14	8.331,20
2.2.4	207428	02378/ORS	BALAUSTRÉ EM CONCRETO PRE-MOLDADO	M	55,0000	168,63	9.274,65
2.3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						4.040,00	
2.3.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	160,0000	4,91	785,60
2.3.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,0000	40,68	3.254,40

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 2 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ESTACIONAMENTO EXTERNO						874.771,48	
2.4 ESQUADRIA						106.980,54	
2.4.1	236143	12219/ORS	PORTAO DE CORRER, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 MOLDURA EM CANTONEIRA "L", UM FERROLHO DE 20CM COM PORTA CADEADO, INCLUSIVE DOBRADICAS, PINTURA ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO	M2	30,4000	523,83	15.924,43
2.4.2	208263	08238/ORS	GRADE NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS. SENDO 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS DE ABRIR.	M2	62,9000	1.292,65	81.307,69
2.4.3	222449	COTACAO	PORTAO METALICO C/ MOLDURA EM TUBO RETANGULAR 100 X 50 E TUBO NA VERTICAL A CADA NOVENTA 1,00M E TUBOS QUADRADO NA HORIZONTAL INTERCALADO A CADA 5CM DE 20 X 20 DE CORRER E UM FERROLHO COM SUPORTE PARA CADEADO. FORNECIMENTO E	M2	11,0000	703,70	7.740,70
2.4.4	221876	COTACAO	KIT MOTOR DE PORTAO ELETRONICO RAPIDO DZ RIO 500 JET FLEX 1/4 HP DESLIZANTE PPA COM 3 METROS DE CREMALHEIRA E 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	1.003,86	2.007,72
2.5 PINTURA						18.782,73	
2.5.1	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	440,2000	18,15	7.989,63
2.5.2	148287	88485SINA	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO	M2	440,2000	8,90	3.917,78
2.5.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	440,2000	14,41	6.343,28
2.5.4	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSÕES	UN	4,0000	133,01	532,04
2.6 PAVIMENTACAO INTERNA						172.255,68	
2.6.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	98,7500	39,21	3.871,99
2.6.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	98,7500	42,28	4.175,15
2.6.3	236139		RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO GRANITICO INCLUSIVE COLCHAO AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA NO TRACO 1:3 DER-PB. COM 60% DE APROVEITAMENTO	M2	1.823,8500	48,01	87.563,04
2.6.4	216581	104658	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	5,8500	168,50	985,73
2.6.5	192465	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	76,8500	42,39	3.257,67
2.6.6	178737		PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO POSTE PARA FIXACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	10,0000	874,41	8.744,10

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 662132305-6 3 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ESTACIONAMENTO EXTERNO						874.771,48	
2.6.7	220952	2764/ORSE	CALHA DE PISO EM CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (CARGA MAX. 1,5 T), SECAO L = 30, H = 35CM	M	100,0000	636,58	63.658,00
2.7 PAVIMENTACAO EXTERNA						54.578,58	
2.7.1	192465	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	78,4000	42,39	3.323,38
2.7.2	214070	94994SINA	CALCADA / PASSEIO EM CONCRETO USINADO, FCK=20 MPA, ACABAMENTO POLIDO MECANICAMENTE, ESP= 7 CM, INCLUSIVE LONA PLASTICA ESP 150 MICRAS, TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA 60, Q 138,(2,2KG/M2), DIAMETRO = 4,2 MM,MALHA 10 X 10 CM	M2	414,0000	96,28	39.859,92
2.7.3	216581	104658	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	48,1500	168,50	8.113,28
2.7.4	221524	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	UN	4,0000	820,50	3.282,00
2.8 INSTALACOES PLUVIAIS						14.032,19	
2.8.1	195375	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	150,0000	36,45	5.467,50
2.8.2	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000	31,81	477,15
2.8.3	225526		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA /PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,40 X0,40 X 0,40) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**	UN	10,0000	297,31	2.973,10
2.8.4	221188		CAIXA ENTERRADA DE AREIA, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E COM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADONA NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA (10CM) *	UN	7,0000	564,66	3.952,62
2.8.5	196178	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	UN	5,0000	50,04	250,20
2.8.6	196175	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	UN	4,0000	48,89	195,56
2.8.7	196375	89690	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	UN	4,0000	99,05	396,20
2.8.8	196336	89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	UN	9,0000	35,54	319,86
2.9 DIVERSOS						313.175,92	
2.9.1	234696	12045/ORS	ABERTURA DE LETREIROS COM LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 50 X 50CM - INSTALADO	UN	120,0000	388,39	46.606,80

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 762132305-6 4 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 ESTACIONAMENTO EXTERNO						874.771,48	
2.9.2	163365		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO..	UN	2,0000	1.555,86	3.111,72
2.9.3	161691	S73982	LOGOTIPO DA SUPLAN	UN	2,0000	1.555,86	3.111,72
2.9.4	223789	08759/ORS	CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304 (D = 1 1/2") COM H=92CM E H=70CM, NAS DUAS FACES (2X), APOIADO EM TUBOS VERTICAIS (D = 1"), FIXADOS NO PISO A CADA 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,0000	844,63	105.578,75
2.9.5	223776		GUARDA CORPO (H=1,10M): PEITORIL EM ACO INOX AISI 304 (D = 1 1/2"), POSTES EM ACO INOX AISI 304 (D = 1"), FIXADOS A CADA 1,20M NA GUIA DE BALIZAMENTO (H=5CM). BALAUSTRES EM ACO INOX AISI 304 (D = 3/4"), ENTRE POSTES DISTANTES ENTRE SI A 11CM, FIXADOS EM BARRAS HORIZONTAIS SUPERIOR (H=100CM) E INFERIOR (H=10CM) DE ACO INOX AISI 304 (D = 1"). (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	115,0000	1.243,68	143.023,20
2.9.6	205056		CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA ULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E	UN	3,0000	3.401,63	10.204,89
2.9.7	221687		PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,40)M, IMPRESSO EM ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.538,84	1.538,84
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.1 DEMOLICAO						149.300,71	
3.1.1	154922	97650	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	794,0000	8,25	6.550,50
3.1.2	154919	97647	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	794,0000	3,81	3.025,14
3.1.3	154935	97663	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,0000	13,55	162,60
3.1.4	154938	97666	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,0000	9,88	98,80
3.1.5	154917	97644	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	308,6400	10,31	3.182,08
3.1.6	230943	104789SIN	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	468,7100	21,63	10.138,20
3.1.7	178613	ORSE/0227	RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	127,1500	7,00	890,05
3.1.8	210166	C3040/SEI	RETIRADA DE GRADIL(GRELHA DE PISO) SEM APROVEITAMENTO	M2	36,0000	10,44	375,84
3.1.9	200796	97625SINA	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU SIMPLES E PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE UMEDECIMENTO DO MATERIAL COM AUXILIO DE CAMINHAO PIPA	M3	476,2000	53,79	25.614,80
3.1.10	179119	178814	BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) DE 30KM	M3	952,8000	100,03	95.308,58

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 5 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.1.11	161009	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	794,0000	4,98	3.954,12
3.2 SERVICOS PRELIMINARES						36.982,11	
3.2.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	517,1600	71,51	36.982,11
3.3 MOVIMENTO DE TERRA						108.285,06	
3.3.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	414,4300	92,31	38.256,03
3.3.2	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	548,6300	117,14	64.266,52
3.3.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	207,2100	27,81	5.762,51
3.4 INFRAESTRUTURA						669.058,05	
3.4.1	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	53,7800	490,23	26.364,57
3.4.2	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	56,9900	1.000,74	57.032,17
3.4.3	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	187,6300	194,34	36.464,01
3.4.4	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.673,2100	18,95	31.707,33
3.4.5	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.278,5400	16,69	38.028,83
3.4.6	154515	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	39,2600	961,50	37.748,49
3.4.7	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	491,2500	101,81	50.014,16
3.4.8	220764	104920	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	379,7200	13,06	4.959,14
3.4.9	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	540,2100	16,61	8.972,89
3.4.10	179089	03346/ORS	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	150,7000	751,58	113.263,11
3.4.11	193617	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	1.320,0000	16,69	22.030,80
3.4.12	193604	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	12.347,5000	11,06	136.563,35
3.4.13	237010	100651/SI	ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA	M	1.777,0000	59,60	105.909,20

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 62132305-6 6 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).				
3.5 SUPRAESTRUTURA						218.179,13	
3.5.1	210208	103672/SI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	24,0000	903,48	21.683,52
3.5.2	193041	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	411,3600	67,93	27.943,68
3.5.3	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.010,7800	13,58	27.306,39
3.5.4	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	880,4400	11,49	10.116,26
3.5.5	193400	92764	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,6200	11,15	1.523,31
3.5.6	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.042,4700	16,61	17.315,43
3.5.7	214688	103682SIN	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,9000	1.054,66	37.862,29
3.5.8	193099	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.	M2	469,6300	124,05	58.257,60
3.5.9	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,2600	15,94	992,42
3.5.10	193393	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,0600	15,13	1.907,29
3.5.11	193181	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	47,6900	39,95	1.905,22
3.5.12	193412	92769	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	157,8500	15,40	2.430,89
3.5.13	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	250,9100	14,61	3.665,80
3.5.14	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	169,2900	13,10	2.217,70
3.5.15	193419	92772	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO	KG	100,3200	11,05	1.108,54
3.5.16	193409	92768	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON	KG	120,6700	16,10	1.942,79

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica 7 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.6 PAREDES E PAINEIS						252.150,60	
3.6.1	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	431,7300	122,61	52.934,42
3.6.2	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.828,9800	104,14	190.469,98
3.6.3	219710		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS (H=0,60M), INCLUINDO: ESCAVACAO, FUNDACAO, EMBASAMENTO, RADIER, COLUMNA DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,00M PARA POSTERIOR CHUMBAMENTO DE GRADIL, CHAPISCO DE ADERENCIA E CHAPISCO APARENTE*.	M	45,0000	194,36	8.746,20
3.7 VERGA, CONTRAVERGAS						25.983,76	
3.7.1	222519	93187/SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	116,0000	86,39	10.021,24
3.7.2	231603	93187/SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO	M	4,5000	86,39	388,76
3.7.3	193931	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	84,0000	86,39	7.256,76
3.7.4	222521	105023/SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024	M	4,5000	73,50	330,75
3.7.5	222520	93197/SINA	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	4,5000	64,86	291,87
3.7.6	191519	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE	M	84,0000	64,86	5.448,24
3.7.7	237060	93187/SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO COM MAIS DE 1,5 M. AF_03/2016	M	26,0000	86,39	2.246,14
3.8 COBERTA						260.242,11	
3.8.1	191607	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	M2	1.031,2500	83,49	86.099,06
3.8.2	191676	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.031,2500	48,15	49.654,69
3.8.3	191722	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	111,3000	26,99	3.003,99
3.8.4	203878	103314	INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.	M2	85,0000	283,95	24.135,75
3.8.5	191632	92554	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	24,0000	3.326,85	79.844,40
3.8.6	160166		CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DESENVOLVIMENTO/LARGURA DE 0,80M - FORNECIMENTO E COLOCACAO;	M	102,0000	171,61	17.504,22

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 8 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.9 IMPERMEABILIZACAO						168.017,23	
3.9.1	160693	98547	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	647,5900	259,45	168.017,23
3.10 ESQUADRIA						247.066,43	
3.10.1	236916	SINAP	PORTA DE GIRO EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA), COM 01 FOLHA MEDINDO 0.97X2.1M COM BANDEIRA DE 0,50CM DE MADEIRA, COM 03 DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	8,0000	3.067,26	24.538,08
3.10.2	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.860,51	2.860,51
3.10.3	236938	SINAP	PORTA DE GIRO, MEDINDO 0,70X2,10M, EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MASSARADUBA/MURICATIAIA). 03 DOBRADICAS EM ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	2.269,80	4.539,60
3.10.4	173887	01857/ORS	PORTA /JANELA DE ACO CHAPA 24 DE ACO GALVANIZADO TIPO ROLO / ENROLAR / PANTOGRAFICA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CADEADO, PINTURA PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	169,2000	646,96	109.465,63
3.10.5	216632	68054/SIN	PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	17,5000	347,95	6.089,13
3.10.6	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	11,0000	232,26	2.554,86
3.10.7	208299		FERROLHO EM ACO CROMADO, DIMENSAO 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	124,16	993,28
3.10.8	212775	01857/ORS	JANELA DE ACO GALVANIZADO CHAPA N24 TIPO ROLO / ENROLAR, COMPLETA, INCLUI FECHADURA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	84,0000	539,94	45.354,96
3.10.9	237052		JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM FORRA (15X3CM), COM 02 (DUAS) FOLHAS, COM VENEZIANAS FIXAS NA PARTE INFERIOR E ALMOFADA NA PARTE SUPERIOR. 06 (SEIS) DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	5,4000	896,64	4.841,86
3.10.10	229741	08553/ORS	GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTOURNO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ANTICORROSIVO	M2	47,5000	628,60	29.858,50
3.10.11	222528	90850SINA	FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	1.156,08	10.404,72
3.10.12	222560	91014/SIN	FORRA EM MADEIRA (0,70 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	1.154,84	2.309,68
3.10.13	184131	102156	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM	M2	9,0600	359,34	3.255,62

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 62132305-6 9 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021				
3.11 FORROS						64.370,99	
3.11.1	221852	01944/ORS	FORRO DE MADEIRA LAMBRI PAU D.ARCO, E = 6,4 MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M2	339,8500	189,41	64.370,99
3.12 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						211.859,20	
3.12.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	3.902,0600	4,91	19.159,11
3.12.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.803,4600	40,68	154.724,75
3.12.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	98,6000	36,69	3.617,63
3.12.4	224458	104611/SI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	98,6000	128,49	12.669,11
3.12.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	340,0000	16,23	5.518,20
3.12.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,0000	47,56	16.170,40
3.13 PINTURA						213.370,15	
3.13.1	222434	88497SINA	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	4.483,3100	21,51	96.436,00
3.13.2	148287	88485SINA	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	4.483,3100	8,90	39.901,46
3.13.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	4.483,3100	14,41	64.604,50
3.13.4	184241	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	31,5000	22,71	715,37
3.13.5	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	80,0000	22,23	1.778,40
3.13.6	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES	UN	2,0000	133,01	266,02
3.13.7	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINES TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	30,0000	322,28	9.668,40

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 10 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.14 PAVIMENTACAO INTERNA						325.536,78	
3.14.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	1.001,7000	39,21	39.276,66
3.14.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	1.001,7000	42,28	42.351,88
3.14.3	208174	87257/SINA	PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 60X60 CM, ASSENTAMENTO COM COLA ACII E REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	15,8500	87,49	1.386,72
3.14.4	208904	09418/ORS	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE, FORNECIMENTO E	M2	3,2500	158,48	515,06
3.14.5	221531	104162/SI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M2	985,8500	245,48	242.006,46
3.15 PAVIMENTACAO EXTERNA						52.296,91	
3.15.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	212,8200	39,21	8.344,67
3.15.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	212,8200	42,28	8.998,03
3.15.3	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	212,8200	156,29	33.261,64
3.15.4	208904	09418/ORS	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE, FORNECIMENTO E	M2	10,6800	158,48	1.692,57
3.16 LOUCAS E METAIS						16.624,95	
3.16.1	198324	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	649,73	1.299,46
3.16.2	203964		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.285,54	2.285,54
3.16.3	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	590,18	1.770,54
3.16.4	217795		LAVATORIO / CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO	UN	1,0000	309,06	309,06

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 11 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			INSTALACAO				
3.16.5	225533	86938SINA	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 40 X 30CM, L-59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	7,0000	508,19	3.557,33
3.16.6	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	4,3200	756,16	3.266,61
3.16.7	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,0000	1.330,44	1.330,44
3.16.8	209927	02035/ORS	DISPENSER/PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	UN	3,0000	131,60	394,80
3.16.9	202050		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	162,99	488,97
3.16.10	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	187,39	562,17
3.16.11	230758	86915/SIN	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX, COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	7,0000	194,29	1.360,03
3.17 INSTALACOES HIDRAULICAS						5.591,21	
3.17.1	195343	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	31,8000	25,01	795,32
3.17.2	195345	89357	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	22,5200	35,04	789,10
3.17.3	195357	89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	20,6200	19,71	406,42
3.17.4	209372	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	M	1,6500	33,80	55,77
3.17.5	147035	94652	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	4,2600	40,73	173,51
3.17.6	197592	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR	UN	19,0000	22,56	428,64
3.17.7	209491	103993	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	10,25	20,50
3.17.8	209459	103958	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	10,63	10,63
3.17.9	209460	103959	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	16,21	16,21
3.17.10	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	10,0000	17,71	177,10
3.17.11	197530	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000	55,29	110,58
3.17.12	195819	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	12,0000	8,91	106,92

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 12 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.17.13	174358		JOELHO 90 REDUCAO. PVC RIGIDO SOLDAVEL C/BUCHA DE LATAO, DIAM= 32MM X 3/4" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	9,0000	33,35	300,15
3.17.14	196210	89597	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	25,11	25,11
3.17.15	195797	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	3,0000	13,45	40,35
3.17.16	209509	104011	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	27,23	27,23
3.17.17	196266	89624	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	6,0000	19,60	117,60
3.17.18	209477	103976	TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EMPRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	28,59	28,59
3.17.19	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	9,0000	123,28	1.109,52
3.17.20	195228	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	1,0000	116,91	116,91
3.17.21	231729		ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	110,98	332,94
3.17.22	198225	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	UN	5,0000	11,95	59,75
3.17.23	195718	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INS	UN	1,0000	18,13	18,13
3.17.24	204362	89367/SIN	JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDAVEL PVC COM ROSCA 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,0000	18,13	199,43
3.17.25	230188		TE REDUCAO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO B CENTRAL 25MM - 1/2"***	UN	5,0000	24,96	124,80
3.18 INSTALACOES SANITARIAS						19.604,32	
3.18.1	195399	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	50,0300	40,39	2.020,71
3.18.2	195394	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	33,9000	28,99	982,76
3.18.3	195391	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	14,0600	22,71	319,30
3.18.4	192045	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	9,5500	61,93	591,43
3.18.5	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	18,0000	586,60	10.558,80
3.18.6	211893	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA	UN	18,0000	71,55	1.287,90
3.18.7	220343	07824/ORS	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRES ENTRADAS E UMA SAIDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIGRE OU SIMILAR	UN	2,0000	60,19	120,38

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 13 /
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.18.8	211892	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	7,0000	19,46	136,22
3.18.9	206361	86882SINA	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	19,36	367,84
3.18.10	213450	86882SINA	SIFAO DO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO EM PVC 1" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	30,66	30,66
3.18.11	198215	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRA	UN	20,0000	10,76	215,20
3.18.12	221193	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	UN	15,0000	7,89	118,35
3.18.13	221194	03404/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	100,0000	5,24	524,00
3.18.14	211875	104341	BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40	UN	6,0000	11,91	71,46
3.18.15	196416	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	11,0000	13,79	151,69
3.18.16	196443	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	1,0000	31,79	31,79
3.18.17	196413	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	4,0000	10,78	43,12
3.18.18	196424	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	9,0000	17,53	157,77
3.18.19	196441	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	3,0000	30,86	92,58
3.18.20	196410	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	10,0000	10,53	105,30
3.18.21	174331		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	4,0000	54,43	217,72
3.18.22	196533	89797	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0000	57,59	115,18
3.18.23	196511	89783	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,0000	15,40	15,40
3.18.24	196513	89785	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	7,0000	29,78	208,46
3.18.25	211780	89557/SIN	REDUCAO EXCÊNTRICA, PVC RÍGIDO BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	30,26	30,26
3.18.27	196539	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	8,0000	20,84	166,72

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 14 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.18.28	195970	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA	UN	10,0000	18,38	183,80
3.18.29	195966	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA	UN	13,0000	15,29	198,77
3.18.30	211886	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. A	UN	3,0000	44,50	133,50
3.18.31	196512	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	15,0000	27,15	407,25
3.19 INSTALACAO PLUVIAIS						20.508,83	
3.19.1	231328		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	47,7000	161,79	7.717,38
3.19.2	236179		ANEL BORRACHA TUBO PVC 200MM-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,0000	27,15	108,60
3.19.3	216943		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,40X0,40X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	3,0000	678,49	2.035,47
3.19.4	221188		CAIXA ENTERRADA DE AREIA, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E COM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADONA NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA (10CM) *	UN	8,0000	564,66	4.517,28
3.19.5	231724	053617/SB	ANEL BORRACHA TUBO PVC 100MM	UN	32,0000	9,15	292,80
3.19.6	221907	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 150MM	UN	3,0000	20,53	61,59
3.19.7	196445	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	27,0000	47,65	1.286,55
3.19.8	196038	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,0000	42,65	42,65
3.19.9	195375	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	67,7800	36,45	2.470,58
3.19.10	216479		TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	24,2000	81,65	1.975,93
3.20 INSTALACAO ELETRICA E COMPLEMENTARES						250.216,85	
3.20.1	185518	96562/SINA	ACESSORIOS PARA FIXACAO DE PERFILADOS 38X38MM - INCLUSO ARRUELAS, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHAO E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,0000	11,68	58,40
3.20.2	179094	90462/SIN	ACESSORIOS PARA FIXACAO DE PERFILADOS DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE SECAO 19X38 MM	UN	134,0000	1,33	178,22
3.20.3	219521		CRUZETA HORIZONTAL 90 PARA PERFILADO 38X38MM PERFURADO*	UN	3,0000	19,26	57,78
3.20.4	209024	09987/ORS	CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	9,0000	28,80	259,20

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 15 /
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.20.5	184455		ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA/PERFILADO	UN	101,0000	10,74	1.084,74
3.20.6	213156	09539/ORS	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	396,0000	6,81	2.696,76
3.20.7	213264		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "I" OU "T" PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,0000	5,84	332,88
3.20.8	213267		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "X" (CRUZETA) PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	7,61	22,83
3.20.9	205272	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	8,93	80,37
3.20.10	191013	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	206,0000	18,08	3.724,48
3.20.11	191006	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	101,0000	16,21	1.637,21
3.20.12	223032		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,0000	2,86	31,46
3.20.13	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	45,0000	3,78	170,10
3.20.14	185624		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO*	UN	13,0000	8,11	105,43
3.20.15	185097	12538/ORS	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	589,0000	0,58	341,62
3.20.16	212527	09816/ORS	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.173,0000	0,58	1.260,34
3.20.17	176061	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	249,0000	5,33	1.327,17
3.20.18	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1.068,0000	5,38	5.745,84
3.20.19	174200	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	379,0000	5,49	2.080,71
3.20.20	185129	11039/ORS	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	249,0000	1,08	268,92
3.20.21	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1.068,0000	0,61	651,48
3.20.22	179116	09831/ORS	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	589,0000	0,80	471,20
3.20.23	168141	06905/ORS	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.584,0000	1,01	1.599,84
3.20.24	185132	09832/ORS	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2.173,0000	0,70	1.521,10
3.20.25	212969	12545/ORS	VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	589,0000	10,74	6.325,86
3.20.26	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	1,0000	203,28	203,28
3.20.27	223467		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA	UN	25,0000	305,51	7.637,75

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 16 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			FUNDO CAMADA 10CM DE BRITA , FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.				
3.20.28	221836		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,0000	723,34	2.893,36
3.20.29	194711	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	14,0000	39,00	546,00
3.20.30	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	48,98	97,96
3.20.31	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	27,0000	32,08	866,16
3.20.32	212850	09517/ORS	PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	6,49	58,41
3.20.33	173740		TAMPA /PLACA / ESPELHO 4" X 2" COM DUAS SAIDAS DE FIO 11MM PARA PONTO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	4,55	4,55
3.20.34	212603	12984/ORS	PLACA 4X2 - 1 FUNCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	68,0000	5,14	349,52
3.20.35	168098		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" / 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*.	UN	1,0000	6,69	6,69
3.20.36	194831	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	68,0000	60,28	4.099,04
3.20.37	221926		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 S/ PLACA .	UN	61,0000	37,84	2.308,24
3.20.38	235691		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000	19,96	299,40
3.20.39	194813	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	9,0000	40,19	361,71
3.20.40	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	4,0000	45,19	180,76
3.20.41	194618	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	5,0000	74,89	374,45
3.20.42	194621	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	74,89	748,90
3.20.43	194634	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	101,24	101,24
3.20.44	211074	93673/SIN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	116,05	116,05
3.20.45	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	83,0000	12,41	1.030,03
3.20.46	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	35,0000	12,41	434,35
3.20.47	161409	SUPLAN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A	UN	30,0000	171,00	5.130,00
3.20.48	212277	ORSE/1233	LUMINARIA DE LED PUBLICA DE 200W; MODELO PETALA; BIVOLT AUTOMATICO (100V - 240V); BRANCO FRIO (6000K); 19.400 LUMENS, COM VARIACAO DE 10%; ANGULO DE ILUMINACAO:125; IP66; 40.000 HORAS; MEDIDAS:71CM X 38CM X 15CM; 5000 GRAMAS; EM ALUMINIO; ITENS INCLUSOS: LUMINARIA PARA ILUMINACAO	UN	4,0000	574,04	2.296,16

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 17 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			PUBLICA E PARAFUSOS.				
3.20.49	230708		POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *126MM* CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	2.716,80	5.433,60
3.20.50	237004	COTACAO	LUMINARIA HIGHBAY LED 60W; FLUXO LUMINOSO >= 100LM/W; 5000K=COR DA LUZ=6500K; FP>=0,95 SOBREPOR OU PENDENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,0000	810,18	17.823,96
3.20.51	230588		LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	21,0000	134,91	2.833,11
3.20.52	153929	9975/ORSE	ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"	UN	1.053,0000	16,19	17.048,07
3.20.53	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.017,7100	15,75	16.028,93
3.20.54	166729		ABRACADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO 01" COM CUNHA;	UN	22,0000	2,06	45,32
3.20.55	219386	11819/ORS	ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	242,0000	10,89	2.635,38
3.20.56	194143	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	23,1900	17,18	398,40
3.20.57	194176	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	252,3600	32,04	8.085,61
3.20.58	178218	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74,0000	165,63	12.256,62
3.20.59	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	4,0000	156,74	626,96
3.20.60	235680	14490/ORS	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	180,31	360,62
3.20.61	213180	09669/ORS	PERFILADO PERFURADO 38X38MM, CHAPA 22, PRE ZINCADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	444,3800	15,99	7.105,64
3.20.62	167434	09526/ORS	GANCHO CURTO PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	589,0000	14,65	8.628,85
3.20.63	178883	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	645,24	645,24
3.20.64	178885	101881	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	1.041,66	1.041,66
3.20.65	186279		QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO EM PVC DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - SUPLAN/SINAPI DESONERADO;;	UN	5,0000	210,86	1.054,30
3.20.66	168102		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	24,0000	159,20	3.820,80
3.20.67	194396	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	110,9400	22,03	2.444,01
3.20.68	194400	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	146,7400	34,69	5.090,41

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 18 /
CREA/PB 62132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.20.69	190916	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	3.206,3500	13,70	43.927,00
3.20.70	194380	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.011,0700	4,78	4.832,91
3.20.71	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.178,1900	5,70	6.715,68
3.20.72	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	864,4900	3,85	3.328,29
3.20.73	134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2.776,7600	5,70	15.827,53
3.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO						30.067,91	
3.21.1	195328	98297	CABO ELETROICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	M	1.177,7000	12,16	14.320,83
3.21.2	208204	10268/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PATCH CORDS CAT.6 C/2,50M - REV 02	UN	9,0000	50,43	453,87
3.21.3	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	13,0000	203,28	2.642,64
3.21.4	223467		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO CAMADA 10CM DE BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	3,0000	305,51	916,53
3.21.5	225698	07164/ORS	CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT 6 (KRONE OU SIMILAR). FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,0000	42,38	466,18
3.21.6	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	31,0000	18,08	560,48
3.21.7	194339	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	22,09	44,18
3.21.8	194340	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	27,28	163,68
3.21.9	194342	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	41,26	82,52
3.21.10	134401	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	48,0000	9,78	469,44
3.21.11	194328	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	14,55	58,20
3.21.12	194271	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,0000	14,95	89,70
3.21.13	194333	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	24,55	24,55

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 19 /
CREA/PB 62132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
3.21.14	194167	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	235,1700	20,31	4.776,30
3.21.15	194173	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	15,2200	21,38	325,40
3.21.16	194170	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	21,6200	24,71	534,23
3.21.17	194176	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	19,6200	32,04	628,62
3.21.18	194179	93010	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,7600	44,91	258,68
3.21.19	221728	12984/ORS	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,0000	4,44	137,64
3.21.20	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	314,0000	0,61	191,54
3.21.21	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	315,0000	5,38	1.694,70
3.21.22	167052		PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,0000	12,74	394,94
3.21.23	230785	00723/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	28,0000	7,03	196,84
3.21.24	203393		SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	9,31	9,31
3.21.25	202774	07881/ORS	SUPORTE VERTICAL 50 X 50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	38,0000	15,20	577,60
3.21.26	224316	ORSE	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	1,0000	49,31	49,31
3.22 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO						55.421,17	
3.22.1	215229	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC. INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	300,69	1.804,14
3.22.2	230440		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *316MM X 158MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	40,75	81,50
3.22.3	219855		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	9,0000	27,79	250,11
3.22.4	217439		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E17) FOTOLUMINESCENTE (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO	UN	1,0000	27,79	27,79
3.22.5	219864		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	31,0000	27,61	855,91

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 20 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
			PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
3.22.6	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	13,0000	14,56	189,28
3.22.7	215223		BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA LED, COM 02 FAROIS, 3.000 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	340,84	340,84
3.22.8	205897	11824/ORS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	449,33	449,33
3.22.9	215399	11829/ORS	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	1,0000	223,03	223,03
3.22.10	209631	11820/ORS	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	8.401,45	8.401,45
3.22.11	161377		BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"X 2 1/2"	UN	3,0000	180,54	541,62
3.22.12	203450	94475/SIN	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	188,18	1.693,62
3.22.13	236212		COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	339,33	339,33
3.22.14	213604	00921/ORS	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2.1/2"	UN	1,0000	293,43	293,43
3.22.15	200042		NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	108,38	108,38
3.22.16	226160	73976/010	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	25,2600	367,51	9.283,30
3.22.17	205862	73976/8/SI	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	71,7000	253,91	18.205,35
3.22.18	197420	94478	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO	UN	1,0000	202,50	202,50
3.22.19	212871	00959/ORS	TE, EM FERRO GALVANIZADO 4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	440,95	881,90
3.22.20	231646		ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	421,84	1.265,52
3.22.21	225441	96765/SIN	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", CHAVE/ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, TIPO 2, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	3.639,53	7.279,06
3.22.22	231733		NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	109,45	218,90
3.22.23	213588	94499/SIN	REGISTRO/VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE EM BRONZE DE 2. 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	1.073,14	1.073,14
3.22.24	210521	86887/SINP	ENGATE RAPIDO STORZ 2 1/2" COM TAMPAO CEGO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	154,85	464,55
3.22.25	206328	101798/SIN	TAMPAO FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRICAO "HIDRANTE" COM TELAR DE 70X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	947,19	947,19

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 21 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 CONSTRUCAO DO BOX E OFICINAS						3.523.600,31	
3.23 CLIMATIZACAO						4.163,44	
3.23.1	231738		TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM, DN 200MM, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,0000	161,79	1.617,90
3.23.2	236953	SINAPI	CONEXAO CURVA 90 - 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	336,89	1.010,67
3.23.3	195803	89398	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	1,0000	19,19	19,19
3.23.4	230654	COTACAO	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	46,59	46,59
3.23.5	231650		REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	228,44	456,88
3.23.6	218738		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 150 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.012,21	1.012,21
3.24 DIVERSOS						118.702,41	
3.24.20	216708		BALCAO / BANCADA/ TAMPO EM GRANITO POLIDO, COM QUINAS ARREDONDADAS /BOLEADA, TIPO CINZA ANDORINHA, /QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO COM E= 5CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	M2	35,3000	918,79	32.433,29
3.24.21	215908	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	35,3000	134,05	4.731,97
3.24.22	223789	08759/ORS	CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304 (D = 1 1/2") COM H=92CM E H=70CM, NAS DUAS FACES (2X), APOIADO EM TUBOS VERTICAIS (D = 1"), FIXADOS NO PISO A CADA 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,0000	844,63	38.008,35
3.24.23	223776		GUARDA CORPO (H=1,10M): PEITORIL EM ACO INOX AISI 304 (D = 1 1/2"), POSTES EM ACO INOX AISI 304 (D = 1"), FIXADOS A CADA 1,20M NA GUIA DE BALIZAMENTO (H=5CM). BALAUSTRAS EM ACO INOX AISI 304 (D = 3/4"), ENTRE POSTES DISTANTES ENTRE SI A 11CM, FIXADOS EM BARRAS HORIZONTAIS SUPERIOR (H=100CM) E INFERIOR (H=10CM) DE ACO INOX AISI 304 (D = 1"). (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	35,0000	1.243,68	43.528,80
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.1 DEMOLICAO						438.661,47	
4.1.1	154922	97650	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.660,5300	8,25	13.699,37
4.1.2	154919	97647	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.660,5300	3,81	6.326,62
4.1.3	154935	97663	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,0000	13,55	27,10
4.1.4	154938	97666	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,0000	9,88	39,52
4.1.5	154917	97644	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	98,5500	10,31	1.016,05
4.1.6	213634		RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS/FERRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	98,5500	13,10	1.291,01
4.1.7	210355	ORSE/0016	DEMOLICAO MANUAL DE CALCADA EM PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	114,2400	34,09	3.894,44

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica, 22 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.1.8	178613	ORSE/0227	RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	36,0000	7,00	252,00
4.1.9	230943	104789SIN	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	342,9000	21,63	7.416,93
4.1.10	182996		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1 VEZ EM TIJOLOS FURADOS DE FORMA MANUAL, SEM	M2	5,0400	12,29	61,94
4.1.11	154911	97638	REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	58,5900	8,59	503,29
4.1.12	179119	178814	BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) DE 30KM	M3	4.040,1200	100,03	404.133,20
4.2 MOVIMENTO DE TERRA						60.250,96	
4.2.1	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	514,3500	117,14	60.250,96
4.3 PAREDES E PAINES						30.630,90	
4.3.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	160,0000	104,14	16.662,40
4.3.2	235437	96360SINA	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO ENTRE AREAS SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ RU) E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	50,0000	156,76	7.838,00
4.3.3	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	50,0000	122,61	6.130,50
4.4 VERGA, CONTRAVERGAS						19.835,90	
4.4.1	222519	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	60,0000	86,39	5.183,40
4.4.2	231603	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO	M	2,4000	86,39	207,34
4.4.3	193931	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	M	84,0000	86,39	7.256,76
4.4.4	222521	105023SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024	M	9,0000	73,50	661,50
4.4.5	191519	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE	M	66,0000	64,86	4.280,76
4.4.6	237060	93187/SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO COM MAIS DE 1,5 M. AF_03/2016	M	26,0000	86,39	2.246,14
4.5 COBERTA						283.171,73	
4.5.1	191607	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	M2	1.660,5300	83,49	138.637,65
4.5.2	191676	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.660,5300	48,15	79.954,52
4.5.3	191722	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	174,0000	26,99	4.696,26

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 23 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.5.4	191632	92554	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	18,0000	3.326,85	59.883,30
4.6 IMPERMEABILIZACAO						18.680,40	
4.6.1	160693	98547	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	72,0000	259,45	18.680,40
4.7 ESQUADRIAS						234.443,71	
4.7.1	230673	90825SINA	P O R T A E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) TIPO FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	2.860,51	8.581,53
4.7.2	236916	SINAP	P O R T A D E G I R O E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA), COM 01 FOLHA MEDINDO 0,97X2,1M COM BANDEIRA DE 0,50CM DE MADEIRA, COM 03 DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	3,0000	3.067,26	9.201,78
4.7.3	236918	SINAP	P O R T A D E G I R O E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM 02 FOLHA MEDINDO 2,75X2,10M COM BANDEIRA DE 1,25CM DE MADEIRA, COM 03 DOBRADICAS DE ACO INOS DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	8.324,66	16.649,32
4.7.4	236919	SINAP	P O R T A D E G I R O E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM 02 FOLHA MEDINDO 1,36X2,10M COM BANDEIRA DE 0,65CM DE MADEIRA, COM 03 DEBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	4.219,16	8.438,32
4.7.5	236920	SINAP	P O R T A D E G I R O E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM 02 FOLHA MEDINDO 1,90X2,10M COM BANDEIRA DE 0,90CM DE MADEIRA, COM 03 DOBRADICAS DE ACO INOS DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	5.814,10	5.814,10
4.7.6	230672		P O R T A D E A B R I R E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA), DO TIPO MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1 BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050. 02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA, DIMENSAO 0,90X0X40M.	UN	2,0000	3.352,68	6.705,36
4.7.7	236922	SINAP	P O R T A D E G I R O E M M A D E I R A D E L E I (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM 02 FOLHA MEDINDO 1,25X3,15M COM BANDEIRA DE 0,65CM DE MADEIRA, COM 03 DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	5.740,26	11.480,52
4.7.8	216632	68054/SIN	P O R T A O D E A B R I R E M C H A P A D E A C O G A L V A N I Z A D O N.18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	10,5000	347,95	3.653,48
4.7.9	204442		F E C H A D U R A D E E M B U T I R P A R A P O R T A E X T E R N A / I N T E R N A, M A Q U I N A 55 M M, C O M C I L I N D R O, M A C A N E T A A L A V A N C A E R O S E T A R E D O N D A E M M E T A L C R O M A D O - P A R A A M B I E N T E S D E A L T O T R A F E G O E / O U M A I O R N E C E S S I D A D E D E S E G U R A N C A - C O M P L E T A.	UN	15,0000	232,26	3.483,90
4.7.10	208299		F E R R O L H O E M A C O C R O M A D O, D I M E N S A O 30 C M - F O R N E C I M E N T O E I N S T A L A C A O	UN	30,0000	124,16	3.724,80

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 24 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.7.11	237052		JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATOBÁ/MURICATIAIA/MASSARADUBA) COM FORRA (15X3CM), COM 02 (DUAS) FOLHAS, COM VENEZIANAS FIXAS NA PARTE INFERIOR E ALMOFADA NA PARTE SUPERIOR. 06 (SEIS) DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	63,9100	896,64	57.304,26
4.7.12	229741	08553/ORS	GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTOURNO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ANTICORROSIVO	M2	98,5500	628,60	61.948,53
4.7.13	222528	90850SINA	FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	1.156,08	9.248,64
4.7.14	162022	S81011	FORRA EM MADEIRA DE LEI (1,90X2,10)M, INCLUSIVE ALIZAR- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	943,48	943,48
4.7.15	237186	90850SINA	FORRA EM MADEIRA (1,36 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	558,49	1.116,98
4.7.16	223068	90850SINA	FORRA EM MADEIRA (2,80 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	1.151,34	2.302,68
4.7.17	237175	90850SINA	FORRA EM MADEIRA (1,25 X 3,15)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	770,65	1.541,30
4.7.18	184131	102156	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	59,3500	359,34	21.326,83
4.7.19	221314		RESTAURACAO/RECUPERACAO DE ESTRUTURAS METALICA, INCLUINDO REMOCAO DE PINTURA, REMOCAO DE PONTOS DE FERRUGEM, LIXAMENTO, PINTURA COM TINTA EM ESMALTE AUTOMOTIVO ACABAMENTO METALIZADO, INCLUSIVE PRIMER E VERNIZ PU.	M2	22,0000	44,45	977,90
4.8 FORROS						86.420,33	
4.8.1	214305	96114SINA	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 50X50CM, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC DE 12BWG -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	952,5000	90,73	86.420,33
4.9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						30.768,18	
4.9.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	559,1000	4,91	2.745,18
4.9.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	516,7000	40,68	21.019,36
4.9.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	42,4000	36,69	1.555,66
4.9.4	224458	104611/SI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	42,4000	128,49	5.447,98

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 25 /
CREA/PB 66132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			AF_02/2023_PE				
4.10 PINTURA						109.781,98	
4.10.1	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	884,7000	18,15	16.057,31
4.10.2	148287	88485SINA	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	884,7000	8,90	7.873,83
4.10.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	884,7000	14,41	12.748,53
4.10.4	184241	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	375,3200	22,71	8.523,52
4.10.5	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	120,0000	22,23	2.667,60
4.10.6	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES	UN	2,0000	133,01	266,02
4.10.7	146232		LIXAMENTO/RASPAGEM DE EMASSAMENTO/PINTURA ANTIGA	M2	318,0000	5,09	1.618,62
4.10.8	161991	88484/SIN	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, DUAS DEMAOS	M2	952,5000	10,90	10.382,25
4.10.9	215570	SINA/8849	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS	M2	952,5000	35,26	33.585,15
4.10.10	196599	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	952,5000	16,86	16.059,15
4.11 PAVIMENTACAO INTERNA						466.296,38	
4.11.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	1.255,5000	39,21	49.228,16
4.11.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	1.255,5000	42,28	53.082,54
4.11.3	208174	87257SINA	PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 60X60 CM, ASSENTAMENTO COM COLA ACII E REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	15,5000	87,49	1.356,10
4.11.4	216581	104658	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	2,6000	168,50	438,10
4.11.5	136360	101727	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	1.102,0000	282,49	311.303,98
4.11.6	211659		REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOASANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO , APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE	M2	138,0000	368,75	50.887,50
4.12 PAVIMENTACAO EXTERNA						63.570,32	
4.12.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM	M2	251,4000	39,21	9.857,39

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 26 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)				
4.12.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	251,4000	42,28	10.629,19
4.12.3	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	251,4000	156,29	39.291,31
4.12.4	208904	09418/ORS	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE, FORNECIMENTO E	M2	23,9300	158,48	3.792,43
4.13 LOUCAS E METAIS						12.248,95	
4.13.1	203964		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.285,54	2.285,54
4.13.2	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	590,18	1.770,54
4.13.3	217795		LAVATORIO / CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	309,06	309,06
4.13.4	225533	86938SINA	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 40 X 30CM, L-59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	508,19	1.016,38
4.13.5	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	2,8800	756,16	2.177,74
4.13.6	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	1.330,44	2.660,88
4.13.7	209927	02035/ORS	DISPENSER/PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	UN	3,0000	131,60	394,80
4.13.8	202050		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	162,99	488,97
4.13.9	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	187,39	562,17
4.13.10	230758	86915/SIN	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX, COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	3,0000	194,29	582,87
4.14 INSTALACOES HIDRAULICAS						3.600,62	
4.14.1	195343	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	9,5000	25,01	237,60
4.14.2	195345	89357	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	1,5000	35,04	52,56
4.14.3	195357	89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	5,1000	19,71	100,52
4.14.4	147035	94652	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIF ICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	48,1000	40,73	1.959,11

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 27 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.14.5	197592	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR	UN	4,0000	22,56	90,24
4.14.6	209491	103993	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	10,25	10,25
4.14.7	209460	103959	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	16,21	16,21
4.14.8	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,0000	17,71	53,13
4.14.9	230983		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	28,09	84,27
4.14.10	197530	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	55,29	221,16
4.14.11	195819	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	4,0000	8,91	35,64
4.14.12	174358		JOELHO 90 REDUCAO, PVC RIGIDO SOLDAVEL C/BUCHA DE LATAO, DIAM= 32MM X 3/4" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	2,0000	33,35	66,70
4.14.13	196210	89597	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	25,11	25,11
4.14.14	196266	89624	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	1,0000	19,60	19,60
4.14.15	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	2,0000	123,28	246,56
4.14.16	231729		ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	110,98	221,96
4.14.17	198225	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	UN	2,0000	11,95	23,90
4.14.18	204362	89367/SIN	JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDAVEL PVC COM ROSCA 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	18,13	36,26
4.14.19	230188		TE REDUCAO 90 SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO B CENTRAL 25MM - 1/2"***	UN	4,0000	24,96	99,84
4.15 INSTALACOES SANITARIAS						5.165,79	
4.15.1	195399	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	10,5000	40,39	424,10
4.15.2	195420	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	M	51,2000	14,83	759,30
4.15.3	195391	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	5,6000	22,71	127,18
4.15.4	192045	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	1,1000	61,93	68,12
4.15.5	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E	UN	4,0000	586,60	2.346,40

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 28 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**				
4.15.6	211893	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA	UN	2,0000	71,55	143,10
4.15.7	206361	86882SINA	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	19,36	38,72
4.15.8	198215	86879	VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRA	UN	2,0000	10,76	21,52
4.15.9	221193	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	UN	20,0000	7,89	157,80
4.15.10	221194	03404/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	22,0000	5,24	115,28
4.15.11	196416	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0000	13,79	27,58
4.15.12	196443	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0000	31,79	63,58
4.15.13	196413	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	24,0000	10,78	258,72
4.15.14	196424	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	3,0000	17,53	52,59
4.15.15	196441	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	2,0000	30,86	61,72
4.15.16	196410	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	2,0000	10,53	21,06
4.15.18	196539	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	10,0000	20,84	208,40
4.15.19	195966	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDABEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA	UN	3,0000	15,29	45,87
4.15.20	211886	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. A	UN	2,0000	44,50	89,00
4.15.21	196512	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	5,0000	27,15	135,75
4.16 CLIMATIZACAO						458.676,38	
4.16.1	236865	COTACAO	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC MAX SERIES 380V - COOLING ONLY, CAPACIDADE NOMINAL DE 20HP - REF: MVC-M560WV2GN1-C. MODELO: HITACHI, CARRIER OU SIMILAR. - FORNECIMENTO	UN	1,0000	67.828,75	67.828,75
4.16.2	236866	COTACAO	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC PLUS 380V, COOLING ONLY, CAPACIDADE NOMINAL DE 20HP, MOD. MVC-730WV2GN1, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO	UN	1,0000	9.780,30	9.780,30

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 29 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.16.3	230791	COTACAO	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF 22HP, 380V/3F/60HZ, REF.: MVC-M615WV2GN1-C, MIDEA, HITACHI DAIKIN OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	1,0000	64.388,93	64.388,93
4.16.4	230804	COTACAO	UNIDADE CONDENSADORA VRF VC PLUS 380V, COOLING ONLY, CAPACIDADE NOMINAL DE 22HP, MOD. MVC-730WV2GN1, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO	UN	1,0000	9.713,58	9.713,58
4.16.5	225559	COTACAO	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HI-WALL 3HP (27.297BTU/H) MOD. MIH80GHN18, REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	2,0000	6.405,01	12.810,02
4.16.6	225896	103254SIN	INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF HI-WALL 3HP (27.297BTU/H) MOD. MIH80GHN18, REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR - EXCLUSIVE EQUIPAMENTO*	UN	2,0000	222,10	444,20
4.16.7	223938	COTACAO	UNIDADE EVAPORADORA VRF HI-WALL 2,5HP (24000BTU/H) MOD. FXAQ63AVM, FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO - INSTALACAO	UN	6,0000	1.278,79	7.672,74
4.16.8	223937	COTACAO	UNIDADE EVAPORADORA VRF HI-WALL 2,5HP (24000BTU/H) MOD. FXAQ63AVM, FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO	UN	6,0000	7.596,61	45.579,66
4.16.9	230783	COTACAO	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF/VRV CASSETE 2,5HP(24.000BTU/H), 4 VIAS, MOD. MIH71Q4HN18, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A" - INCLUIDO PAINEL CASSETE 4V 2,8 A 14,0KW, REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	6,0000	6.833,62	41.001,72
4.16.10	225615		INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA) TIPO FOUR WAY CASSETTE (FSKDN1Q) 24.805BTU/H COM FILTRO G4. PADRAO RCI-2.5FSKDN1Q HITACHI OU SUPERIOR	UN	6,0000	210,48	1.262,88
4.16.17	225891	COTACAO	INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF/VRV CASSETE 3HP(30.000BTU/H), 4 VIAS, MOD. MIH90Q4HN18, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR - EXCLUSIVE	UN	2,0000	2.022,58	4.045,16
4.16.18	225555	COTACAO	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF/VRV CASSETE 3HP(30.000BTU/H), 4 VIAS, MOD. MIH90Q4HN18, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	2,0000	5.016,94	10.033,88
4.16.19	222166	97332SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO, DN 3/8", PARA REFRIGERACAO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO D	M	142,0000	47,74	6.779,08
4.16.20	222133	92284SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0.79MM 1/2", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,0000	109,13	1.855,21
4.16.21	222132	92284SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, 5/8" ESP. PAREDE 0,79 MM COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,0000	62,59	8.762,60
4.16.22	222138	92284SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, 3/4", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,0000	155,88	2.805,84
4.16.23	222147	92281SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO 7/8" ESP. PAREDE 0,79 MM COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA PAREDE 19MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,0000	111,68	335,04

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 30 /
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.16.24	222139	97334SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO 1" ESP. PAREDE 1,59 MM COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA PAREDE 19MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,0000	154,64	23.196,00
4.16.25	222142	92282SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 1.1/8" 1,59 MM COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,0000	298,80	7.768,80
4.16.26	225973	COTACAO	KIT DE CONEXAO DE TUBULACAO REFNET DE DERIVACAO VRF - REF.: FQZHN-01D DA DAIKIN, HITACHI, CARRIER OU SIMILAR.	UN	2,0000	313,41	626,82
4.16.27	225971	COTACAO	KIT DE CONEXAO DE TUBULACAO REFNET DE DERIVACAO VRF - REF.: KFQZHN-03D DA DAIKIN, HITACHI, CARRIER OU SIMILAR.	UN	4,0000	647,55	2.590,20
4.16.28	225972	COTACAO	KIT DE CONEXAO DE TUBULACAO REFNET DE DERIVACAO VRF - REF.: FQZHN-02D DA DAIKIN, HITACHI, CARRIER OU SIMILAR.	UN	4,0000	402,44	1.609,76
4.16.29	214330		VALVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA 3/8" PARA TUBULACAO FRIGORIGENA FORNECIMENTO E	UN	15,0000	240,49	3.607,35
4.16.30	214332		VALVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA 5/8" PARA TUBULACAO FRIGORIGENA FORNECIMENTO E	UN	15,0000	158,98	2.384,70
4.16.31	204343		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	52,48	2.099,20
4.16.33	204346		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA ELASTOMERICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	77,41	3.096,40
4.16.36	213283		GAS REFRIGERANTE R410 A, FORNECIMENTO E RECARGA	KG	30,0000	62,11	1.863,30
4.16.37	220227		CABO DE COBRE COM BLINDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA, DE 2#0,75MM . REF.: MODELO BIC300 DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO	M	650,0000	16,31	10.601,50
4.16.38	210354		FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, PARA PROTECAO DE TUBULACAO, FORNECIMENTO E	M	2.600,0000	5,35	13.910,00
4.16.40	211727	04119/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,0000	27,44	1.372,00
4.16.41	211846	104316	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	M	112,0000	25,66	2.873,92
4.16.42	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	30,0000	17,71	531,30
4.16.43	195861	89426	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	16,0000	10,15	162,40
4.16.44	195775	89385	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM	UN	16,0000	7,60	121,60
4.16.45	216661	ORSE/1139	TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 32MM PARA ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E=13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	112,0000	46,11	5.164,32
4.16.47	186261	08895/ORS	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT POLAR CPP 005U - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	57,81	462,48
4.16.48	223467		CAIXA ENTERRADA DE INSPECOA/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ,	UN	7,0000	305,51	2.138,57

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 31 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO CAMADA 10CM DE BRITA , FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.				
4.16.49	231738		TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM, DN 200MM, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,0000	161,79	16.179,00
4.16.50	236953	SINAPI	CONEXAO CURVA 90 - 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	336,89	6.064,02
4.16.51	195803	89398	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	17,0000	19,19	326,23
4.16.52	230654	COTACAO	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	10,0000	46,59	465,90
4.16.54	231650		REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E	UN	6,0000	228,44	1.370,64
4.16.55	214375		CAIXA DE VENTILACAO DOTADA DE FILTRO G4 MOD. FH200. 220V/1F/60HZ - FABRICACAO SICFLUX OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	3.909,76	46.917,12
4.16.56	218738		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 150 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	1.012,21	6.073,26
4.17 INSTALACAO ELETRICA E COMPLEMENTARES						210.131,61	
4.17.1	185518	96562SINA	ACESSORIOS PARA FIXACAO DE PERFILADOS 38X38MM - INCLUSO ARRUELAS, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHAO E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	73,0000	11,68	852,64
4.17.2	219521		CRUZETA HORIZONTAL 90 PARA PERFILADO 38X38MM PERFURADO*	UN	1,0000	19,26	19,26
4.17.3	209024	09987/ORS	CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000	28,80	28,80
4.17.4	184455		ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA/PERFILADO	UN	27,0000	10,74	289,98
4.17.5	209021	09985/ORS	TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	16,64	316,16
4.17.6	213156	09539/ORS	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	124,0000	6,81	844,44
4.17.7	213264		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "I" OU "T" PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	5,84	110,96
4.17.8	213267		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "X" (CRUZETA) PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	7,61	7,61
4.17.9	205272	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	8,93	8,93
4.17.10	191013	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	107,0000	18,08	1.934,56
4.17.11	191006	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	84,0000	16,21	1.361,64
4.17.12	223032		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,0000	2,86	128,70
4.17.13	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	33,0000	3,78	124,74
4.17.14	191758	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	29,05	116,20

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 32 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.17.15	185624		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO*	UN	35,0000	8,11	283,85
4.17.16	194337	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	UN	2,0000	41,63	83,26
4.17.17	185097	12538/ORS	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	378,0000	0,58	219,24
4.17.18	212527	09816/ORS	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	956,0000	0,58	554,48
4.17.19	229743	04419/ORS	ARRUELA LISA DE 5/16".	UN	1,0000	0,70	0,70
4.17.20	174199	00704/ORS	BUCHA DE NYLON S10 /10MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	16,0000	5,71	91,36
4.17.21	176061	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	205,0000	5,33	1.092,65
4.17.22	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	569,0000	5,38	3.061,22
4.17.23	174200	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	238,0000	5,49	1.306,62
4.17.24	185127	12578/ORS	DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,0000	12,29	196,64
4.17.25	185129	11039/ORS	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	205,0000	1,08	221,40
4.17.26	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4,2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	569,0000	0,61	347,09
4.17.27	151385		PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA 6,3X50MM, AUTO-ATARRACHANTE.	UN	36,0000	1,85	66,60
4.17.28	179116	09831/ORS	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	378,0000	0,80	302,40
4.17.29	213271		PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"x2" ROSCA SOBERBA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,0000	1,53	24,48
4.17.30	168141	06905/ORS	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	528,0000	1,01	533,28
4.17.31	185132	09832/ORS	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	948,0000	0,70	663,60
4.17.32	212969	12545/ORS	VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	394,0000	10,74	4.231,56
4.17.33	220025	09379/ORS	HASTE COBREDA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	3,0000	66,91	200,73
4.17.34	229582		CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,25 X 0,25 X 0,36) M, CHAPISCADA, REBOCADA, FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO	UN	3,0000	153,54	460,62
4.17.35	220836		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	24,0000	203,28	4.878,72
4.17.36	221836		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,0000	723,34	9.403,42
4.17.37	236577		CAIXA PASSAGEM EMBUTIR PVC (REF KRONA) - 25X20 MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	99,39	99,39

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 33 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.17.38	154573	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	11,4000	146,08	1.665,31
4.17.39	194711	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10,0000	39,00	390,00
4.17.40	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	48,98	195,92
4.17.41	194747	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	65,86	65,86
4.17.42	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	2,0000	32,08	64,16
4.17.43	212850	09517/ORS	PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,0000	6,49	142,78
4.17.44	212603	12984/ORS	PLACA 4X2 - 1 FUNCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	5,14	51,40
4.17.45	194831	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	51,0000	60,28	3.074,28
4.17.46	235691		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	19,96	39,92
4.17.47	221926		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 S/ PLACA .	UN	10,0000	37,84	378,40
4.17.48	194813	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5,0000	40,19	200,95
4.17.49	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	20,0000	45,19	903,80
4.17.50	178893	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	443,14	886,28
4.17.51	205382		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 25A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	177,56	177,56
4.17.52	167344	00455/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.891,91	1.891,91
4.17.53	205385		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 40A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACOES	UN	2,0000	175,73	351,46
4.17.54	194634	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	101,24	101,24
4.17.55	211074	93673/SIN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	116,05	464,20
4.17.56	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	5,0000	12,41	62,05
4.17.57	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	UN	7,0000	12,41	86,87
4.17.58	236323		DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, 25A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	14,00	84,00
4.17.59	236511	106029/SI	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), 275V - 80KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	205,78	823,12
4.17.60	161409	SUPLAN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A	UN	7,0000	171,00	1.197,00
4.17.61	212277	ORSE/1233	LUMINARIA DE LED PUBLICA DE 200W; MODELO PETALA; BIVOLT AUTOMATICO (100V - 240V); BRANCO FRIO	UN	14,0000	574,04	8.036,56

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 34 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			(6000K); 19.400 LUMENS, COM VARIACAO DE 10%; ANGULO DE ILUMINACAO:125; IP66; 40.000 HORAS; MEDIDAS:71CM X 38CM X 15CM; 5000 GRAMAS; EM ALUMINIO; ITENS INCLUSOS: LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA E PARAFUSOS.				
4.17.62	213220	100621SIN	POSTE CONICO CURVO DUPLO H=6M FLANGEADO, EXCLUSIVE LUMINARIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	2.347,00	9.388,00
4.17.63	220887	100621SIN	POSTE CONICO CURVO SIMPELS H=6M FLANGEADO, EXCLUSIVE LUMINARIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.044,64	12.267,84
4.17.64	217036		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, COM LAMPADA LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	680,39	1.360,78
4.17.65	220475	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	6,78	6,78
4.17.66	220501	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	5,98	29,90
4.17.67	230259	063447SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	17,2000	93,76	1.612,67
4.17.68	223330	08695/ORS	SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E	UN	16,0000	17,53	280,48
4.17.69	161504	S64788	TE HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 150X100MM, CONFECCIONADA COM CHAPA 18 BWG	UN	1,0000	67,83	67,83
4.17.70	185170	09524/ORS	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	6,63	53,04
4.17.71	226127		TAMPA PARA TE HORIZONTAL 50X50MM 90 PARA ELETROCALHA METALICA- FORNECIMENTO E	UN	1,0000	8,15	8,15
4.17.72	222476	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E	M	18,9200	26,64	504,03
4.17.73	153929	9975/ORSE	ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"	UN	609,0000	16,19	9.859,71
4.17.74	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	639,2600	15,75	10.068,35
4.17.75	166729		ABRACADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO 01" COM CUNHA;	UN	71,0000	2,06	146,26
4.17.76	219386	11819/ORS	ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94,0000	10,89	1.023,66
4.17.77	223754		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	14,93	283,67
4.17.78	223755		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,0000	18,31	311,27
4.17.79	194143	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	72,1100	17,18	1.238,85
4.17.80	194176	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	99,1400	32,04	3.176,45
4.17.81	161134	S77098	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 85 MM 3" , INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,7500	78,26	1.545,64
4.17.82	194184	93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	17,6200	83,79	1.476,38
4.17.83	217163		PROJETOR/REFLETOR LED 1000W, 5000K COR DA LUZ 6500K, FLUXO LUMINOSO 90LM/W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1.106,01	4.424,04

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 35 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.17.84	178218	97586/SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,0000	165,63	13.250,40
4.17.85	235680	14490/ORS	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	180,31	721,24
4.17.86	213180	09669/ORS	PERFILADO PERFURADO 38X38MM, CHAPA 22, PRE ZINCADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	327,8800	15,99	5.242,80
4.17.87	219566	09526/ORS	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	378,0000	13,64	5.155,92
4.17.88	219536		TALA DE EMENDA PLANA/RETA PERFURADA DE 38MM*	UN	2,0000	2,63	5,26
4.17.89	236549	101883	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA ATE 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	617,84	617,84
4.17.90	180787	101881/SI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	676,14	676,14
4.17.91	222177	101882/SI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.442,70	1.442,70
4.17.92	194396	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	117,2100	22,03	2.582,14
4.17.93	194400	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	234,4100	34,69	8.131,68
4.17.94	194420	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	46,5300	79,96	3.720,54
4.17.95	190916	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	225,1200	13,70	3.084,14
4.17.96	194427	92992	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	69,8000	143,70	10.030,26
4.17.97	176270	00668/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO 1,5 MM, 0,6/ 1KV/ 70, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	458,0600	10,41	4.768,40
4.17.98	190925	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	322,7400	34,69	11.195,85
4.17.99	134458	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	964,0400	6,48	6.246,98
4.17.10	190910	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	545,4200	9,64	5.257,85
4.17.10	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	843,6100	3,85	3.247,90
4.17.10	134457	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.722,2500	5,70	9.816,83

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 36 /
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO						47.674,82	
4.18.1	230305		SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	1,0000	4.336,45	4.336,45
4.18.2	185449	07138/ORS	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 PARA CABEAMENTO ESTUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*	M	1.049,0000	22,29	23.382,21
4.18.3	235370		MINI RACK PADRAO, 9U, 19". FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	820,63	820,63
4.18.4	205914	00679/ORS	CENTRAL TELEFONICA (PABX - CPA 4/12)	UN	1,0000	1.410,26	1.410,26
4.18.5	230316		CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5E PARA SISTEMAS DE VOZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	31,0000	91,80	2.845,80
4.18.6	211057	11242/ORS	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,0000	10,30	319,30
4.18.7	217094	98302/SINA	PATCH PANEL 24 POSICOES FORNECIMENTO E	UN	2,0000	664,43	1.328,86
4.18.8	230413		PLUGUE RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	3,44	3,44
4.18.9	220501	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	5,98	47,84
4.18.10	209024	09987/ORS	CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	8,0000	28,80	230,40
4.18.11	213156	09539/ORS	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,0000	6,81	299,64
4.18.12	205272	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	8,93	71,44
4.18.13	213654	09988/ORS	TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UN	2,0000	7,19	14,38
4.18.14	191013	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	17,0000	18,08	307,36
4.18.15	191006	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	16,21	32,42
4.18.16	194339	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	22,09	88,36
4.18.17	236715	104447/SI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	11,75	94,00
4.18.18	223032		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,0000	2,86	65,78
4.18.19	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	1,0000	3,78	3,78
4.18.20	185097	12538/ORS	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73,0000	0,58	42,34
4.18.21	212527	09816/ORS	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	315,0000	0,58	182,70
4.18.22	199177	12506/ORS	ARRUELA LISA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	5,0000	0,66	3,30
4.18.23	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	160,0000	5,38	860,80
4.18.24	174200	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	18,0000	5,49	98,82

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 662132305-6 37 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.18.25	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	160,0000	0,61	97,60
4.18.26	179116	09831/ORS	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73,0000	0,80	58,40
4.18.27	176221		PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA DE 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW..	UN	5,0000	4,56	22,80
4.18.28	168141	06905/ORS	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	224,0000	1,01	226,24
4.18.29	185132	09832/ORS	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	307,0000	0,70	214,90
4.18.30	236022	00721/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	5,0000	2,94	14,70
4.18.31	185787		SUPORTE PARA CABO DE ACO DE 38X90MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	5,0000	2,26	11,30
4.18.32	212969	12545/ORS	VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	78,0000	10,74	837,72
4.18.33	168098		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" / 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	6,69	13,38
4.18.34	167052		PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	12,74	38,22
4.18.35	167059		PLACA 2X4" - BEGE 2 MODULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,0000	24,63	344,82
4.18.36	161116	S77844	CURVA HORIZONTAL DE 90 PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50X50MM	UN	1,0000	28,16	28,16
4.18.37	230259	063447SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	6,3900	93,76	599,13
4.18.38	223330	08695/ORS	SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E	UN	5,0000	17,53	87,65
4.18.39	185170	09524/ORS	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	6,63	79,56
4.18.40	176120		TAMPA DE PRESSAO / ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	6,3900	26,64	170,23
4.18.41	150037		TE HORIZONTAL 90 RETO LISO OU PERFURADO 50X50MM.	UN	1,0000	30,36	30,36
4.18.42	212609	101663SIN	ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	43,0000	23,29	1.001,47
4.18.43	212612	101663SIN	ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	107,0000	20,78	2.223,46
4.18.44	194143	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	38,8500	17,18	667,44
4.18.45	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	99,8100	15,75	1.572,01
4.18.46	219386	11819/ORS	ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	10,89	108,90
4.18.47	194176	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	9,8000	32,04	313,99
4.18.48	213180	09669/ORS	PERFILADO PERFURADO 38X38MM, CHAPA 22, PRE ZINCADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,2000	15,99	1.010,57
4.18.49	219566	09526/ORS	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	73,0000	13,64	995,72

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 38 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
4.18.50	219536		TALA DE EMENDA PLANA/RETA PERFURADA DE 38MM*	UN	6,0000	2,63	15,78
4.19 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO						32.432,64	
4.19.1	215229	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC. INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	300,69	1.503,45
4.19.2	230440		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *316MM X 158MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	40,75	81,50
4.19.3	219855		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	9,0000	27,79	250,11
4.19.4	217439		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E17) FOTOLUMINESCENTE (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO	UN	1,0000	27,79	27,79
4.19.5	219864		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (S1,S2,S3,S4,S5,S6,S14,S18- PADRAO CBMPB) -	UN	31,0000	27,61	855,91
4.19.6	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	13,0000	14,56	189,28
4.19.7	215223		BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA LED, COM 02 FAROIS, 3.000 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	340,84	340,84
4.19.8	205897	11824/ORS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	449,33	449,33
4.19.9	215399	11829/ORS	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	2,0000	223,03	446,06
4.19.10	209631	11820/ORS	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	8.401,45	8.401,45
4.19.11	194962	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVA	UN	1,0000	160,14	160,14
4.19.12	203450	94475/SIN	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	188,18	752,72
4.19.13	205862	73976/8/SI	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	44,4000	253,91	11.273,60
4.19.14	225441	96765/SIN	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", CHAVE/ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, TIPO 2, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	3.639,53	7.279,06

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 39 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
4 REFORMA DO INSTITUTO						2.674.486,87	
			INSTALACAO.				
4.19.15	197420	94478	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO	UN	1,0000	202,50	202,50
4.19.16	231733		NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	109,45	218,90
4.20 DIVERSOS						62.043,80	
4.20.12	216708		BALCAO / BANCADA/ TAMPO EM GRANITO POLIDO, COM QUINAS ARREDONDADAS /BOLEADA, TIPO CINZA ANDORINHA, /QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO COM E= 5CM - FORNECIMENTO EASSENTAMENTO*	M2	1,3200	918,79	1.212,80
4.20.13	215908	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,3200	134,05	176,95
4.20.14	223789	08759/ORS	CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304 (D = 1 1/2") COM H=92CM E H=70CM, NAS DUAS FACES (2X), APOIADO EM TUBOS VERTICAIS (D = 1"), FIXADOS NO PISO A CADA 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,0000	844,63	29.562,05
4.20.15	223776		GUARDA CORPO (H=1,10M): PEITORIL EM ACO INOX AISI 304 (D = 1 1/2"), POSTES EM ACO INOX AISI 304 (D = 1"), FIXADOS A CADA 1,20M NA GUIA DE BALIZAMENTO (H=5CM). BALAUSTRAS EM ACO INOX AISI 304 (D = 3/4"), ENTRE POSTES DISTANTES ENTRE SI A 11CM, FIXADOS EM BARRAS HORIZONTAIS SUPERIOR (H=100CM) E INFERIOR (H=10CM) DE ACO INOX AISI 304 (D = 1"). (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	25,0000	1.243,68	31.092,00
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.1 SERVICOS PRELIMINARES						13.193,60	
5.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	184,5000	71,51	13.193,60
5.2 MOVIMENTO DE TERRA						51.628,89	
5.2.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	147,3900	92,31	13.605,57
5.2.2	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	242,5000	117,14	28.406,45
5.2.3	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	73,7000	27,81	2.049,60
5.2.4	179119	178814	BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) DE 30KM	M3	75,6500	100,03	7.567,27
5.3 INFRAESTRUTURA						298.142,45	
5.3.1	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	19,1300	490,23	9.378,10
5.3.2	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	25,6400	1.000,74	25.658,97
5.3.3	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	103,3000	194,34	20.075,32

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.3.4	154507	96545	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.239,4800	18,95	23.488,15
5.3.5	154508	96546	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	369,8200	16,69	6.172,30
5.3.6	154515	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	10,7400	961,50	10.326,51
5.3.7	154504	96542	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	165,5400	101,81	16.853,63
5.3.8	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,5800	15,94	2.416,19
5.3.9	220764	104920	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	137,6100	13,06	1.797,19
5.3.10	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,7600	16,61	2.769,88
5.3.11	179089	03346/ORS	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	71,5000	751,58	53.737,97
5.3.12	193617	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	470,8000	16,69	7.857,65
5.3.13	193604	95578	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016	KG	6.004,9000	11,06	66.414,19
5.3.14	237010	100651/SI	ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E	M	859,0000	59,60	51.196,40
5.4 SUPRAESTRUTURA						247.810,25	
5.4.1	210208	103672/SI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	14,8500	903,48	13.416,68
5.4.2	193041	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	245,1500	67,93	16.653,04
5.4.3	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	915,5300	13,58	12.432,90
5.4.4	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	478,2800	11,49	5.495,44
5.4.5	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	534,6000	16,61	8.879,71
5.4.6	214688	103682/SIN	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	10,1100	1.054,66	10.662,61

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 62132305-6 41 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			ACABAMENTO.				
5.4.7	193099	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.	M2	151,4400	124,05	18.786,13
5.4.8	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,0100	15,94	159,56
5.4.9	193393	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	120,1200	15,13	1.817,42
5.4.10	213506	07393/ORS	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES	M2	520,0000	195,49	101.654,80
5.4.11	215486		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,0950	1.925,30	7.884,10
5.4.12	210279	99432/SIN	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	15,8500	964,55	15.288,12
5.4.13	218168	92419SINA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4	M2	155,5100	94,15	14.641,27
5.4.14	219472	92761SINA	ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	943,5800	15,11	14.257,49
5.4.15	218172	92761SINA	ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,9000	15,13	3.811,25
5.4.16	218174	92762SINA	ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,0000	13,58	1.195,04
5.4.17	218185	92759SINA	ARMACAO DE PAREDE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,6400	16,61	774,69
5.5 PAREDES E PAINELIS						111.938,74	
5.5.1	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM Furos HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	107,4200	122,61	13.170,77
5.5.2	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	604,2200	104,14	62.923,47
5.5.3	219710		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLOS DE 8	M	25,0000	194,36	4.859,00

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica 42 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			FUROS (H=0,60M), INCLUINDO: ESCAVACAO, FUNDACAO, EMBASAMENTO, RADIER, COLUNA DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,00M PARA POSTERIOR CHUMBAMENTO DE GRADIL, CHAPISCO DE ADERENCIA E CHAPISCO APARENTE*.				
5.5.4	218624		MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS H= 2,00M, RADIER, CINTA MEDIA E SUPERIOR, PILAR A CADA 2,0M, PERPENDICULAR A SECAO DA ALVENARIA, CHAPISCADO E REBOCADO E PINTADO (SELADOR, E TINTA ACRILICA).**	M	35,0000	885,30	30.985,50
5.6 VERGA, CONTRAVERGAS						5.667,76	
5.6.1	222519	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5M DE VAO AF_03/2024	M	7,5000	86,39	647,93
5.6.2	231603	93187SINA	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO	M	7,5000	86,39	647,93
5.6.3	222521	105023SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024	M	25,5000	73,50	1.874,25
5.6.4	221335	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	4,5000	55,89	251,51
5.6.5	237060	93187/SIN	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAO COM MAIS DE 1,5 M. AF_03/2016	M	26,0000	86,39	2.246,14
5.7 COBERTA						120.137,94	
5.7.1	191607	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	M2	566,4400	83,49	47.292,08
5.7.2	191676	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	566,4400	48,15	27.274,09
5.7.3	191722	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	61,9500	26,99	1.672,03
5.7.4	191632	92554	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10,0000	3.326,85	33.268,50
5.7.5	160166		CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DESENVOLVIMENTO/LARGURA DE 0,80M - FORNECIMENTO E COLOCACAO;	M	61,9500	171,61	10.631,24
5.8 IMPERMEABILIZACAO						13.864,61	
5.8.1	160693	98547	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	M2	43,2000	259,45	11.208,24
5.8.2	160697	98565	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	43,2000	61,49	2.656,37
5.9 ESQUADRIA						114.550,80	
5.9.1	236938	SINAP	PORTA DE GIRO, MEDINDO 0,70X2,10M, EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MASSARADUBA/MURICATIAIA). 03 DOBRADICAS EM ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	2.269,80	6.809,40
5.9.2	230673	90825SINA	PORTA EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARADUBA) TIPO	UN	5,0000	2.860,51	14.302,55

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica 43 /
CREA/PB 62132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA NAS DIMENSOES 0,90 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
5.9.3	235569		PORTAO DE ABRIR COM 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N18, MEDINDO 1,00 X 2,10M, COM TRAVA DE PORTAO PARA CADEADO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,2000	1.258,34	5.285,03
5.9.4	236143	12219/ORS	PORTAO DE CORRER, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 MOLDURA EM CANTONEIRA "L", UM FERROLHO DE 20CM COM PORTA CADEADO, INCLUSIVE DOBRADICAS, PINTURA ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO	M2	16,8000	523,83	8.800,34
5.9.5	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	8,0000	232,26	1.858,08
5.9.6	208299		FERROLHO EM ACO CROMADO, DIMENSAO 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	124,16	993,28
5.9.7	237052		JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATOBÁ/MURICATIA/MASSARADUBA) COM FORRA (15X3CM), COM 02 (DUAS) FOLHAS, COM VENEZIANAS FIXAS NA PARTE INFERIOR E ALMOFADA NA PARTE SUPERIOR. 06 (SEIS) DOBRADICAS DE ACO INOX DE 3X2 1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	24,3000	896,64	21.788,35
5.9.8	229741	08553/ORS	GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTOURNO - INCLUSIVE PINTURA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ANTICORROSIVO	M2	24,3000	628,60	15.274,98
5.9.9	222528	90850/SINA	FORRA EM MADEIRA (0,90 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	1.156,08	5.780,40
5.9.10	222560	91014/SIN	FORRA EM MADEIRA (0,70 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS) COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAVAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	1.154,84	3.464,52
5.9.11	184131	102156	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	25,2800	359,34	9.084,12
5.9.12	213536		GRADIL FIXO DA BELGO LINHA TIPO NYLOFOR COM MONTANTES, NA ALTURA DE 1,60M, DISPONIVEIS NAS CORES: BRANCA, VERDE OU PRETA, INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS, CHUMBADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA A CADA 1,00M, FORNECIMENTO E	M	25,0000	844,39	21.109,75
5.10 FORROS						21.176,38	
5.10.1	214305	96114/SINA	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO 50X50CM, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC DE 12BWG -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	233,4000	90,73	21.176,38
5.11 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO						113.631,12	
5.11.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1.268,4300	4,91	6.227,99

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 44 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.11.2	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.154,4300	40,68	46.962,21
5.11.3	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	114,0000	36,69	4.182,66
5.11.4	224458	104611/SI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	114,0000	128,49	14.647,86
5.11.5	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	1.040,0000	16,23	16.879,20
5.11.6	198400	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	520,0000	47,56	24.731,20
5.12 PINTURA						100.314,52	
5.12.1	197604	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.387,8300	18,15	25.189,11
5.12.2	148287	88485SINA	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	1.674,4300	8,90	14.902,43
5.12.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.387,8300	14,41	19.998,63
5.12.4	184241	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	262,5000	22,71	5.961,38
5.12.5	210540		PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO	M2	80,0000	22,23	1.778,40
5.12.6	216841	102513SIN	PINTURA EM RESINA ACRILICA PARA SINALIZACAO DE PISO COM A LOGOMARCA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) / INDICACAO DE CADEIRANTE, IDOSO E GESTANTE, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO - DIMENSOES	UN	2,0000	133,01	266,02
5.12.7	222434	88497SINA	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	286,6000	21,51	6.164,77
5.12.8	161991	88484/SIN	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, DUAS DEMAOS	M2	233,4000	10,90	2.544,06
5.12.9	136258	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	233,4000	21,74	5.074,12
5.12.10	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	520,0000	16,86	8.767,20
5.12.11	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINELIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	30,0000	322,28	9.668,40
5.13 PAVIMENTACAO INTERNA						82.416,88	
5.13.1	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M,	M2	335,7800	39,21	13.165,93

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)				
5.13.2	210993		REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL.	M2	335,7800	42,28	14.196,78
5.13.3	208174	87257/SINA	PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES 60X60 CM, ASSENTAMENTO COM COLA ACII E REJUNTE EPOXI - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M2	28,9500	87,49	2.532,84
5.13.4	236522		REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 80X80 CM, ACETINADO, ANTIDERRAPANTE, RETIFICADO, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M2	264,8300	139,84	37.033,83
5.13.5	211659		REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOASANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO , APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE	M2	42,0000	368,75	15.487,50
5.14 PAVIMENTACAO EXTERNA						45.632,66	
5.14.1	190024	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	487,6100	46,68	22.761,63
5.14.2	200621	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OUPASSEIOS.	M	185,2200	44,88	8.312,67
5.14.3	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	82,3200	156,29	12.865,79
5.14.4	208904	09418/ORS	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE, FORNECIMENTO E	M2	10,6800	158,48	1.692,57
5.15 LOUCAS E METAIS						25.423,74	
5.15.1	198324	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,0000	649,73	3.248,65
5.15.2	203964		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.285,54	2.285,54
5.15.3	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	590,18	3.541,08
5.15.4	217795		LAVATORIO / CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	309,06	309,06

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica 46 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.15.5	225533	86938SINA	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 40 X 30CM, L-59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000	508,19	3.049,14
5.15.6	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	5,4000	756,16	4.083,26
5.15.7	172479	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,0000	1.330,44	1.330,44
5.15.8	209927	02035/ORS	DISPENSER/PORTA TOALHA INOX PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA	UN	3,0000	131,60	394,80
5.15.9	202050		DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	162,99	488,97
5.15.10	212220	95544/SIN	DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	187,39	562,17
5.15.11	230758	86915/SIN	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, BICA BAIXA, EM ACO INOX, COM AREJADOR E COMANDO EM TIPO TRAVE - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO	UN	7,0000	194,29	1.360,03
5.15.12	206355	08930/ORS	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO, BIOPRESS, REF. 1990 AV-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR**	UN	6,0000	493,18	2.959,08
5.15.13	204623	86909/SIN	TORNEIRA GOURMET DUPLA DE MESA - COM MONOCOMANDO CROMADA - COM BICO MOVEL, AREJADOR E CHUVEIRO EM ACO INOX TIPO DUCHA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	503,81	503,81
5.15.14	223714		CUBA PROFISSIONAL EM ACO INOX, 50 X 40 X 20 CM, COM VALVULA 4.1/2 E SIFAO EM ACO INOX, TRAMONTINA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.307,71	1.307,71
5.16 INSTALACOES HIDRAULICAS						7.427,68	
5.16.1	195343	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	36,2000	25,01	905,36
5.16.2	195345	89357	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	20,1000	35,04	704,30
5.16.3	195357	89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	3,0000	19,71	59,13
5.16.4	209372	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	M	1,6500	33,80	55,77
5.16.5	147035	94652	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	45,7000	40,73	1.861,36
5.16.6	197592	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR	UN	15,0000	22,56	338,40
5.16.7	209491	103993	BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	10,25	10,25
5.16.8	209459	103958	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	10,63	10,63
5.16.9	209460	103959	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	16,21	32,42
5.16.10	195824	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	8,0000	11,70	93,60

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica 47 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.16.11	209481	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	5,0000	26,50	132,50
5.16.12	197530	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	55,29	55,29
5.16.13	195819	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	7,0000	8,91	62,37
5.16.14	197515	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	14,18	14,18
5.16.15	197528	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	48,93	48,93
5.16.16	209475	103974	JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	3,0000	11,59	34,77
5.16.17	196210	89597	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	25,11	25,11
5.16.18	195797	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -	UN	10,0000	13,45	134,50
5.16.19	209509	104011	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	4,0000	27,23	108,92
5.16.20	196266	89624	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	2,0000	19,60	39,20
5.16.21	196270	89626	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	10,0000	33,56	335,60
5.16.22	225574	01465/ORS	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	143,41	717,05
5.16.23	209703		REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	111,23	556,15
5.16.24	231729		ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	110,98	665,88
5.16.25	198225	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	UN	7,0000	11,95	83,65
5.16.26	195718	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INS	UN	1,0000	18,13	18,13
5.16.27	204362	89367/SIN	JOELHO DE REDUCAO 90 SOLDABEL PVC COM ROSCA 25MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,0000	18,13	199,43
5.16.28	230188		TE REDUCAO 90 SOLDABEL COM BUCHA DE LATAO B CENTRAL 25MM - 1/2****	UN	5,0000	24,96	124,80
5.17 INSTALACOES SANITARIAS						10.276,05	
5.17.1	195399	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	15,2000	40,39	613,93
5.17.2	195394	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	56,6800	28,99	1.643,15

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.17.3	195391	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	14,4000	22,71	327,02
5.17.4	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	6,0000	586,60	3.519,60
5.17.5	198194	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12	UN	9,0000	49,38	444,42
5.17.6	211892	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO	UN	6,0000	19,46	116,76
5.17.7	206361	86882SINA	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	19,36	135,52
5.17.8	213450	86882SINA	SIFAO DO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO EM PVC 1" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	30,66	30,66
5.17.9	198215	86879	VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRA	UN	8,0000	10,76	86,08
5.17.10	221193	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	UN	26,0000	7,89	205,14
5.17.11	221194	03404/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	91,0000	5,24	476,84
5.17.12	211875	104341	BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40	UN	6,0000	11,91	71,46
5.17.13	196416	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	13,0000	13,79	179,27
5.17.14	196443	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	1,0000	31,79	31,79
5.17.15	196413	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	9,0000	10,78	97,02
5.17.16	196424	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	12,0000	17,53	210,36
5.17.17	196441	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014	UN	6,0000	30,86	185,16
5.17.18	195966	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA	UN	12,0000	15,29	183,48
5.17.19	229578	1672	JOELHO DE 90COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM	UN	7,0000	11,73	82,11
5.17.20	174331		JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	4,0000	54,43	217,72
5.17.21	196533	89797	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	4,0000	57,59	230,36
5.17.22	196511	89783	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO	UN	1,0000	15,40	15,40

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 762132305-6 49 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014				
5.17.23	196513	89785	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	1,0000	29,78	29,78
5.17.24	211780	89557/SIN	REDUCAO EXCENTRICA, PVC RIGIDO BRANCO, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	30,26	30,26
5.17.25	196539	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014	UN	7,0000	20,84	145,88
5.17.26	195396	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	M	13,4800	36,20	487,98
5.17.27	211886	104352	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. A	UN	1,0000	44,50	44,50
5.17.28	196512	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	16,0000	27,15	434,40
5.18 INSTALACAO PLUVIAIS						20.468,51	
5.18.1	231328		TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	47,7000	161,79	7.717,38
5.18.2	236179		ANEL BORRACHA TUBO PVC 200MM-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,0000	27,15	108,60
5.18.3	216943		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,40X0,40X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	3,0000	678,49	2.035,47
5.18.4	221188		CAIXA ENTERRADA DE AREIA, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E COM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADONA NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA (10CM) *	UN	8,0000	564,66	4.517,28
5.18.5	221193	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	UN	32,0000	7,89	252,48
5.18.6	221907	01212/ORS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 150MM	UN	3,0000	20,53	61,59
5.18.7	196445	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	27,0000	47,65	1.286,55
5.18.8	196038	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,0000	42,65	42,65
5.18.9	195375	89578	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	67,7800	36,45	2.470,58
5.18.10	216479		TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	24,2000	81,65	1.975,93

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 50 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.19 CLIMATIZACAO						66.322,43	
5.19.1	223512	103261/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. - INSTALACAO	UN	1,0000	337,26	337,26
5.19.2	223513	103261/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR. - FORNECIMENTO	UN	1,0000	13.024,62	13.024,62
5.19.3	223691	COTACAO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE A, FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO	UN	1,0000	7.863,06	7.863,06
5.19.4	223689	103253/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO	UN	1,0000	210,48	210,48
5.19.5	223523	103247/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - INSTALACAO	UN	1,0000	206,09	206,09
5.19.6	223522	103247/SI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", FABRICACAO DAIKIN, HITACHI, CARRIER, OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO	UN	1,0000	2.670,98	2.670,98
5.19.7	225891	COTACAO	INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF/VRV CASSETE 3HP(30.000BTU/H), 4 VIAS, MOD. MIH90Q4HN18, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR - EXCLUSIVE	UN	2,0000	2.022,58	4.045,16
5.19.8	225555	COTACAO	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA VRF/VRV CASSETE 3HP(30.000BTU/H), 4 VIAS, MOD. MIH90Q4HN18, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A", REF.: HITACHI, CARRIER OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	2,0000	5.016,94	10.033,88
5.19.9	222166	97332SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO, DN 3/8", PARA REFRIGERACAO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO D	M	18,0000	47,74	859,32
5.19.10	222133	92284SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0.79MM 1/2", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,0000	109,13	1.855,21
5.19.11	222132	92284SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, 5/8" ESP. PAREDE 0,79 MM COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,0000	62,59	1.126,62
5.19.12	222138	92284SINA	TUBO DE COBRE RIGIDO PARA REFRIGERACAO, 3/4", COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,0000	155,88	1.714,68
5.19.13	236883	92284SINA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE COBRE RIGIDO, DN 1/4", PARA REFRIGERACAO, COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 19MM**	M	7,0000	33,01	231,07
5.19.14	220227		CABO DE COBRE COM BLINDAGEM INDIVIDUAL E COLETIVA, DE 2#0,75MM . REF.: MODELO BIC300 DA PRYSMIAN, OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO	M	60,0000	16,31	978,60
5.19.15	210354		FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, PARA PROTECAO DE TUBULACAO, FORNECIMENTO E	M	10,0000	5,35	53,50
5.19.16	205383	11412/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	7,0000	19,69	137,83

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 51 /
CREA/PB 662132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.19.17	211727	04119/ORS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000	27,44	548,80
5.19.18	211846	104316	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	M	30,0000	25,66	769,80
5.19.19	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	8,0000	17,71	141,68
5.19.20	195861	89426	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	3,0000	10,15	30,45
5.19.21	195775	89385	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM	UN	3,0000	7,60	22,80
5.19.22	216661	ORSE/1139	TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 32MM PARA ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E=13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	30,0000	46,11	1.383,30
5.19.23	186261	08895/ORS	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT POLAR CPP 005U - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	57,81	115,62
5.19.24	223467		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO CAMADA 10CM DE BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	3,0000	305,51	916,53
5.19.25	234678		DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 26, PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO	M	10,0000	97,91	979,10
5.19.26	230907		DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 8" 200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,0000	79,76	1.435,68
5.19.27	230654	COTACAO	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	46,59	93,18
5.19.28	236959	COTACAO	GRADE QUADRADA COM COLARINHO S1714 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	98,28	196,56
5.19.29	231650		REGULADOR DE VAZAO, REF.: RVA 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E	UN	7,0000	228,44	1.599,08
5.19.30	214375		CAIXA DE VENTILACAO DOTADA DE FILTRO G4 MOD. FH200. 220V/1F/60HZ - FABRICACAO SICFLUX OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	3.909,76	11.729,28
5.19.31	218738		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 150 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.012,21	1.012,21
5.20 INSTALACAO ELETRICA E COMPLEMENTARES						151.968,02	
5.20.1	185518	96562SINA	ACESSORIOS PARA FIXACAO DE PERFILADOS 38X38MM - INCLUSO ARRUELAS, CHUMBADOR, GANCHO, VERGALHAO E PORCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,0000	11,68	432,16
5.20.2	219521		CRUZETA HORIZONTAL 90 PARA PERFILADO 38X38MM PERFURADO*	UN	3,0000	19,26	57,78
5.20.3	209024	09987/ORS	CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO, COM ANGULO 90 (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,0000	28,80	172,80
5.20.4	184455		ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA/PERFILADO	UN	26,0000	10,74	279,24
5.20.5	209021	09985/ORS	TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA/PERFILADO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,0000	16,64	282,88
5.20.6	213156	09539/ORS	TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA ELETROCALHA	UN	162,0000	6,81	1.103,22

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 52 /
CREA/PB 62132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALACAO				
5.20.7	213264		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "I" OU "T" PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,0000	5,84	99,28
5.20.8	213267		TAMPA PARA JUNCAO INTERNA "X" (CRUZETA) PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	7,61	22,83
5.20.9	205272	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	8,93	53,58
5.20.10	191013	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3,0000	18,08	54,24
5.20.11	191006	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	96,0000	16,21	1.556,16
5.20.12	223032		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2,86	2,86
5.20.13	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	27,0000	3,78	102,06
5.20.14	191758	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	29,05	29,05
5.20.15	185624		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO*	UN	5,0000	8,11	40,55
5.20.16	194337	93017	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	41,63	83,26
5.20.17	185097	12538/ORS	ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	263,0000	0,58	152,54
5.20.18	212527	09816/ORS	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,0000	0,58	220,40
5.20.19	229743	04419/ORS	ARRUELA LISA DE 5/16".	UN	1,0000	0,70	0,70
5.20.20	174199	00704/ORS	BUCHA DE NYLON S10 /10MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	29,0000	5,71	165,59
5.20.21	176061	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	394,0000	5,33	2.100,02
5.20.22	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	147,0000	5,38	790,86
5.20.23	174200	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S8/ 8MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	238,0000	5,49	1.306,62
5.20.24	185127	12578/ORS	DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	12,29	233,51
5.20.25	185129	11039/ORS	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRAXANTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,0000	1,08	31,32
5.20.26	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	394,0000	0,61	240,34
5.20.27	151385		PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABECA PANELA 6,3X50MM, AUTO-ATARRACHANTE.	UN	7,0000	1,85	12,95
5.20.28	179116	09831/ORS	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	263,0000	0,80	210,40
5.20.29	213271		PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT.5/16"X2" ROSCA SOBERBA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	1,53	29,07
5.20.30	168141	06905/ORS	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	656,0000	1,01	662,56
5.20.31	185132	09832/ORS	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	372,0000	0,70	260,40

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 53 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.20.32	212969	12545/ORS	VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	282,0000	10,74	3.028,68
5.20.33	220025	09379/ORS	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	3,0000	66,91	200,73
5.20.34	223673		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO**	UN	13,0000	1.805,31	23.469,03
5.20.35	221836		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	723,34	1.446,68
5.20.36	154573	96975	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	11,4000	146,08	1.665,31
5.20.37	194728	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	2,0000	62,80	125,60
5.20.38	194711	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	8,0000	39,00	312,00
5.20.39	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	48,98	48,98
5.20.40	194747	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,0000	65,86	65,86
5.20.41	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,0000	32,08	32,08
5.20.42	212850	09517/ORS	PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	6,49	32,45
5.20.43	186241	12984/ORS	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	4,58	4,58
5.20.44	212603	12984/ORS	PLACA 4X2 - 1 FUNCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	5,14	15,42
5.20.45	194831	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	25,0000	60,28	1.507,00
5.20.46	235691		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	19,96	139,72
5.20.47	221926		TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 S/ PLACA .	UN	1,0000	37,84	37,84
5.20.48	194813	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	7,0000	40,19	281,33
5.20.49	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	7,0000	45,19	316,33
5.20.50	178893	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	443,14	886,28
5.20.51	205382		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 25A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	177,56	177,56
5.20.52	167344	00455/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.891,91	1.891,91
5.20.53	205385		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 40A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACOES	UN	5,0000	175,73	878,65

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 54 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.20.54	194634	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	7,0000	101,24	708,68
5.20.55	211074	93673/SIN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	116,05	232,10
5.20.56	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	4,0000	12,41	49,64
5.20.57	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	7,0000	12,41	86,87
5.20.58	236323		DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, 25A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	14,00	84,00
5.20.59	236511	106029/SI	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), 275V - 80KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	205,78	823,12
5.20.60	161409	SUPLAN	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A	UN	7,0000	171,00	1.197,00
5.20.61	212277	ORSE/1233	LUMINARIA DE LED PUBLICA DE 200W; MODELO PETALA; BIVOLT AUTOMATICO (100V - 240V); BRANCO FRIO (6000K); 19.400 LUMENS, COM VARIACAO DE 10%; ANGULO DE ILUMINACAO:125; IP66; 40.000 HORAS; MEDIDAS:71CM X 38CM X 15CM; 5000 GRAMAS; EM ALUMINIO; ITENS INCLUSOS: LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA E PARAFUSOS.	UN	14,0000	574,04	8.036,56
5.20.62	213220	100621SIN	POSTE CONICO CURVO DUPLO H=6M FLANGEADO, EXCLUSIVE LUMINARIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	2.347,00	9.388,00
5.20.63	220887	100621SIN	POSTE CONICO CURVO SIMPELS H=6M FLANGEADO, EXCLUSIVE LUMINARIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.044,64	12.267,84
5.20.64	217036		POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, COM LAMPADA LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	680,39	1.360,78
5.20.65	220475	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	6,78	6,78
5.20.66	220501	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	5,98	59,80
5.20.67	230259	063447SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	21,8000	93,76	2.043,97
5.20.68	223330	08695/ORS	SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E	UN	19,0000	17,53	333,07
5.20.69	161504	S64788	TE HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA GALVANIZADA DE 150X100MM, CONFECCIONADA COM CHAPA 18 BWG	UN	1,0000	67,83	67,83
5.20.70	185170	09524/ORS	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	6,63	13,26
5.20.71	226127		TAMPA PARA TE HORIZONTAL 50X50MM 90 PARA ELETROCALHA METALICA- FORNECIMENTO E	UN	1,0000	8,15	8,15
5.20.72	222476	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E	M	21,8000	26,64	580,75
5.20.73	153929	9975/ORSE	ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"	UN	294,0000	16,19	4.759,86
5.20.74	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	78,2000	15,75	1.231,65
5.20.75	166729		ABRACADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO 01" COM CUNHA;	UN	66,0000	2,06	135,96
5.20.76	219386	11819/ORS	ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,0000	10,89	686,07
5.20.77	223754		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE	UN	7,0000	14,93	104,51

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 55 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO				
5.20.78	223755		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,0000	18,31	311,27
5.20.79	194143	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	68,7000	17,18	1.180,27
5.20.80	194176	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	65,8000	32,04	2.108,23
5.20.81	161134	S77098	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, 85 MM 3" , INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,0000	78,26	547,82
5.20.82	194184	93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	17,6200	83,79	1.476,38
5.20.83	217163		PROJETOR/REFLETOR LED 1000W, 5000K COR DA LUZ 6500K, FLUXO LUMINOSO 90LM/W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1.106,01	4.424,04
5.20.84	178218	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,0000	165,63	6.128,31
5.20.85	235680	14490/ORS	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	12,0000	180,31	2.163,72
5.20.86	213180	09669/ORS	PERFILADO PERFURADO 38X38MM, CHAPA 22, PRE ZINCADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	209,9000	15,99	3.356,30
5.20.87	167434	09526/ORS	GANCHO CURTO PARA PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	263,0000	14,65	3.852,95
5.20.88	219536		TALA DE EMENDA PLANA/RETA PERFURADA DE 38MM*	UN	2,0000	2,63	5,26
5.20.89	180787	101881/SI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	676,14	676,14
5.20.90	236549	101883	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA ATE 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	617,84	617,84
5.20.91	222177	101882/SI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.442,70	1.442,70
5.20.92	194396	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	105,0000	22,03	2.313,15
5.20.93	194400	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	314,0000	34,69	10.892,66
5.20.94	190916	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	497,0000	13,70	6.808,90
5.20.95	176270	00668/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO 1,5 MM, 0,6/ 1KV/ 70, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.015,7000	10,41	10.573,44
5.20.96	190910	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	152,4000	9,64	1.469,14

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 56 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO						47.140,93	
5.21.1	230305		SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	1,0000	4.336,45	4.336,45
5.21.2	186054	10726/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.609,55	1.609,55
5.21.3	185449	07138/ORS	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*	M	1.116,0000	22,29	24.875,64
5.21.4	235370		MINI RACK PADRAO, 9U, 19". FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	820,63	820,63
5.21.5	217094	98302SINA	PATCH PANEL 24 POSICOES FORNECIMENTO E	UN	3,0000	664,43	1.993,29
5.21.6	230316		CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5E PARA SISTEMAS DE VOZ - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	50,0000	91,80	4.590,00
5.21.7	211057	11242/ORS	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	10,30	195,70
5.21.8	230413		PLUGUE RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	3,44	3,44
5.21.9	185170	09524/ORS	TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,0000	6,63	238,68
5.21.10	205272	ORSE	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90, HORIZONTAL, 50X50MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	8,93	8,93
5.21.11	206540	00726/ORS	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	7,08	14,16
5.21.12	223330	08695/ORS	SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E	UN	30,0000	17,53	525,90
5.21.13	191013	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	12,0000	18,08	216,96
5.21.14	185127	12578/ORS	DISTANCIADOR BAIXO P/ TIRANTE 38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000	12,29	184,35
5.21.15	194340	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	12,0000	27,28	327,36
5.21.16	185624		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO*	UN	2,0000	8,11	16,22
5.21.17	223032		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	2,86	34,32
5.21.18	230402	372ORSE	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")	UN	2,0000	3,78	7,56
5.21.19	212527	09816/ORS	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	117,0000	0,58	67,86
5.21.20	199177	12506/ORS	ARRUELA LISA 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	0,66	0,66
5.21.21	176061	02490/ORS	BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	15,0000	5,33	79,95
5.21.22	176062		BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	5,38	21,52
5.21.23	174199	00704/ORS	BUCHA DE NYLON S10 /10MM (REF. VL - 1.80 VALEMAM OU SIMILAR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	15,0000	5,71	85,65
5.21.24	176065		PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABECA PANELA FENDA 4.2 X 32 MM, ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	0,61	2,44

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 57 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.21.25	179116	09831/ORS	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 1/4X1.3/4 ROSCA SOBERBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	130,0000	0,80	104,00
5.21.26	176221		PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA DE 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW..	UN	15,0000	4,56	68,40
5.21.27	168141	06905/ORS	PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1,01	4,04
5.21.28	185132	09832/ORS	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4"-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	109,0000	0,70	76,30
5.21.29	236022	00721/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	5,0000	2,94	14,70
5.21.30	222165	07816/ORS	COTOVELO RETO 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA 50 X 50 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	33,13	33,13
5.21.31	212969	12545/ORS	VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,0000	10,74	161,10
5.21.32	168098		ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4" / 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	6,69	13,38
5.21.33	167052		PLACA 2X4" - BEGE 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	12,74	63,70
5.21.34	167059		PLACA 2X4" - BEGE 2 MODULOS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	24,63	172,41
5.21.35	230259	063447SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	14,7000	93,76	1.378,27
5.21.36	212609	101663SIN	ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	23,29	139,74
5.21.37	212612	101663SIN	ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,0000	20,78	1.350,70
5.21.38	194143	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	11,9000	17,18	204,44
5.21.39	194164	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	66,5000	15,75	1.047,38
5.21.40	166729		ABRACADEIRA GALVANIZADA "D" PARA ELETRODUTO 01" COM CUNHA;	UN	7,0000	2,06	14,42
5.21.41	206522		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	8,96	53,76
5.21.42	219386	11819/ORS	ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	91,7000	10,89	998,61
5.21.43	153929	9975/ORSE	ABRACADEIRA GALVANIZADA, TIPO CUNHA 3/4"	UN	4,0000	16,19	64,76
5.21.44	194170	91873	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,5000	24,71	135,91
5.21.45	220475	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA SAIDA LATERAL DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	6,78	20,34
5.21.46	220501	COTACAO	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	5,98	41,86
5.21.47	219442		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE 0,40M X 0,40M X 0,40M (DIMENSAO INTERNA), SEM FUNDO, COM CAMADA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA E CAIXA,	UN	2,0000	361,18	722,36

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 58 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			FORNECIMENTO E COLOCACAO.				
5.22 INSTALACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO						79.611,80	
5.22.1	215229	01511/ORS	EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6KG, CLASSE ABC. INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	300,69	1.202,76
5.22.2	230440		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *316MM X 158MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	40,75	81,50
5.22.3	219855		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	7,0000	27,79	194,53
5.22.4	217439		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E17) FOTOLUMINESCENTE (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO	UN	1,0000	27,79	27,79
5.22.5	219864		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (S1,S2,S3,S4,S5,S6,S14,S18- PADRAO CBMPB) -	UN	19,0000	27,61	524,59
5.22.6	199091	38774/SIN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - APENAS MATERIAL	UN	5,0000	14,56	72,80
5.22.7	215223		BLOCO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA LED, COM 02 FAROIS, 3.000 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	340,84	340,84
5.22.8	205897	11824/ORS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	449,33	898,66
5.22.9	215399	11829/ORS	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	4,0000	223,03	892,12
5.22.10	209631	11820/ORS	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	8.401,45	16.802,90
5.22.11	194962	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVA	UN	1,0000	160,14	160,14
5.22.12	203450	94475/SIN	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	188,18	376,36
5.22.13	236212		COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	16,0000	339,33	5.429,28
5.22.14	226160	73976/010	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	55,2100	367,51	20.290,23
5.22.15	205862	73976/8/SI	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	2,8400	253,91	721,10

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 59 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
5.22.16	196902	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_	UN	1,0000	240,35	240,35
5.22.17	225441	96765/SIN	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", CHAVE/ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, TIPO 2, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	3.639,53	7.279,06
5.22.18	231733		NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	109,45	218,90
5.22.19	231615		MANOMETRO RETO ACO CARBONO (8 KGF/CM) 1/2" - 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	302,09	302,09
5.22.20	212894		BOMBA DE INCENDIO SCHNEIDER BPI-22 R 21/2 15CV TRIFASICO APENAS FORNECIMENTO	UN	1,0000	7.801,65	7.801,65
5.22.21	212895	13001/ORS	BOMBA DE INCENDIO SCHNEIDER BPI-22 R 21/2 15CV TRIFASICO APENAS INSTALACAO	UN	1,0000	78,73	78,73
5.22.22	215342	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO E=10CM, 60X60CM, PARA APOIO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	96,51	96,51
5.22.23	231618		BUCHA DE REDUCAO CONCENTRICA 1" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	27,34	27,34
5.22.24	230482	10895/ORS	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" X 1".	UN	1,0000	89,86	89,86
5.22.25	194954	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2)	UN	1,0000	89,54	89,54
5.22.26	236280	00948/ORS	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	2,0000	64,65	129,30
5.22.27	216196	101933SIN	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	233,35	1.400,10
5.22.28	215809	ORSE/9222	TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	0,4400	109,53	48,19
5.22.29	195525	92368	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,1200	175,31	21,04
5.22.30	197420	94478	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO	UN	3,0000	202,50	607,50
5.22.31	212879		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2"	UN	3,0000	507,10	1.521,30
5.22.32	197058	92901	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO	UN	2,0000	151,73	303,46
5.22.33	216198	101928SIN	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO, DIAMETRO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	744,46	2.977,84
5.22.34	205697	72667SINA	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	286,43	286,43
5.22.35	178938	101932	LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	284,30	284,30
5.22.36	162845	01460/ORS	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UN	1,0000	217,36	217,36
5.22.37	206265		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,0000	944,98	2.834,94
5.22.38	163021	99632	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	317,95	317,95
5.22.39	231654		VALVULA DE ALIVIO COM MOLA 2.1/2" - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	2.292,04	2.292,04

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 66132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
5 CONSTRUCAO DOS ALOJAMENTOS						1.836.739,54	
			INSTALACAO				
5.22.40	225687	103140/SI	VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DUPLA DE FERRO FUNDIDO E DIAMETRO DE 4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	842,18	1.684,36
5.22.41	199567	11829/ORS	ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	223,03	446,06
5.23 DIVERSOS						87.993,78	
5.23.1	216708		BALCAO / BANCADA/ TAMPO EM GRANITO POLIDO, COM QUINAS ARREDONDADAS /BOLEADA, TIPO CINZA ANDORINHA, /QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM RESPALDO E TESTEIRA DE 8 CM, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO COM E= 5CM - FORNECIMENTO EASSENTAMENTO*	M2	6,6000	918,79	6.064,01
5.23.2	215908	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	6,6000	134,05	884,73
5.23.3	223789	08759/ORS	CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 304 (D = 1 1/2") COM H=92CM E H=70CM, NAS DUAS FACES (2X), APOIADO EM TUBOS VERTICAIS (D = 1"), FIXADOS NO PISO A CADA 1 METRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000	844,63	33.785,20
5.23.4	223776		GUARDA CORPO (H=1,10M): PEITORIL EM ACO INOX AISI 304 (D = 1 1/2"), POSTES EM ACO INOX AISI 304 (D = 1"), FIXADOS A CADA 1,20M NA GUIA DE BALIZAMENTO (H=5CM). BALAUSTRES EM ACO INOX AISI 304 (D = 3/4"), ENTRE POSTES DISTANTES ENTRE SI A 11CM, FIXADOS EM BARRAS HORIZONTAIS SUPERIOR (H=100CM) E INFERIOR (H=10CM) DE ACO INOX AISI 304 (D = 1"). (NBR9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	38,0000	1.243,68	47.259,84
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.1 RESERVATORIO INFERIOR						50.658,68	
6.1.1	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,8700	92,31	1.464,96
6.1.2	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	0,2880	490,23	141,19
6.1.3	154516	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,5200	1.000,74	1.521,12
6.1.4	201779	94319/SIN	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.	M3	20,6000	117,14	2.413,08
6.1.5	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,8700	27,81	441,34
6.1.6	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	8,3500	605,18	5.053,25
6.1.7	210208	103672/SI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,2800	903,48	1.156,45
6.1.8	235807		CONCRETO ARMADO PARA CINTAS, SEM ESCORAMENTO, COM FCK>=30 MPA, , PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA OMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO...	M3	0,7400	1.751,39	1.296,03

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 61 /
CREA/PB 162132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.1.9	201711		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)	M2	20,6000	39,21	807,73
6.1.10	161761	02180/ORS	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	M2	20,6000	22,98	473,39
6.1.11	230964		EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 8CM, COM TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 4.2MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	20,6000	156,29	3.219,57
6.1.12	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	73,6000	104,14	7.664,70
6.1.13	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	147,2000	4,91	722,75
6.1.14	198204	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	147,2000	36,69	5.400,77
6.1.15	220731		REVESTIMENTO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH (10 X10)CM, COR A DEFINIR, PEI -3, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO -	M2	147,2000	75,68	11.140,10
6.1.16	215453	09290/ORS	PORTAO DE FERRO DE ABRIR, COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTOURNO, COM DOBRADICAS E FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO - INCLUSIVE PINTURA E FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4,8000	496,48	2.383,10
6.1.17	183077		CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DEAPROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,INCLUINDO 2 CHAVES - FORNECIMENTO	UN	2,0000	59,31	118,62
6.1.18	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	18,4000	71,51	1.315,78
6.1.19	198537	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2,0000	206,56	413,12
6.1.20	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	1,0000	40,26	40,26
6.1.21	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	20,0000	47,78	955,60
6.1.22	152403		ELETROBOIA PARA CAIXA D AGUA DE 3/4" COM BALAO PLASTICO OU METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	143,43	143,43
6.1.23	215342	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO E=10CM, 60X60CM, PARA APOIO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	96,51	193,02
6.1.24	210191		GRELHA EM CHAPA DE ALUMINIO PERFURADA, PARA PISO, L=20CM	M	12,0000	181,61	2.179,32

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 62 /
CREA/PB 162132305-6



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.2 HIDRAULICO RESERV INFERIOR						14.669,18	
6.2.1	217868		BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV - FORNECIMENTO	UN	2,0000	607,29	1.214,58
6.2.2	217872	102112/SI	BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV - INSTALACAO	UN	2,0000	138,75	277,50
6.2.3	231231	104994/SI	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO)	UN	1,0000	139,61	139,61
6.2.4	198574	95634	KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDARELDA 20 (") FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/	UN	1,0000	238,26	238,26
6.2.5	198535	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	6,0000	150,34	902,04
6.2.6	198537	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,0000	206,56	619,68
6.2.7	163018	99629	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	126,96	253,92
6.2.8	152403		ELETROBOIA PARA CAIXA D AGUA DE 3/4" COM BALAO PLASTICO OU METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	143,43	143,43
6.2.9	197592	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDARELDA, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR	UN	1,0000	22,56	22,56
6.2.10	209492	103994	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDARELDA, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO	UN	16,0000	15,41	246,56
6.2.11	209558	104050	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022	UN	6,0000	7,99	47,94
6.2.12	209490	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDARELDA, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	12,24	12,24
6.2.13	209453	103952	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDARELDA, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	5,95	11,90
6.2.14	209481	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	26,50	26,50
6.2.15	195824	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	3,0000	11,70	35,10
6.2.16	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	17,71	17,71
6.2.17	197515	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	3,0000	14,18	42,54
6.2.18	195819	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	2,0000	8,91	17,82
6.2.19	197508	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDARELDA, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	8,21	32,84

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 63 /
CREA/PB 66132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.2.20	197474	94661	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	2,0000	10,43	20,86
6.2.21	198543	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO	UN	1,0000	70,09	70,09
6.2.22	195343	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	82,5900	25,01	2.065,58
6.2.23	195345	89357	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	2,5800	35,04	90,40
6.2.24	195357	89448	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	M	4,0000	19,71	78,84
6.2.25	135141	89620	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO O E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	12,64	12,64
6.2.26	209488	103990	UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	40,38	80,76
6.2.27	195891	89435	UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	2,0000	23,61	47,22
6.2.28	213118		TANQUE/RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA, 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	7.389,75	7.389,75
6.2.29	217067	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	1,0000	218,48	218,48
6.2.30	197600	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000	41,26	82,52
6.2.31	197476	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000	11,66	23,32
6.2.32	209485	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	30,55	30,55
6.2.33	197522	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	15,93	15,93
6.2.34	209372	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	M	2,5900	33,80	87,54
6.2.35	209477	103976	TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EMPRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	1,0000	28,59	28,59
6.2.36	221426	105189	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EMRESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	UN	1,0000	23,38	23,38
6.3 HIDRAULICO RESERV SUPERIOR						4.974,88	
6.3.1	198535	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2,0000	150,34	300,68

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 64 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02

Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.3.2	209558	104050	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022	UN	4,0000	7,99	31,96
6.3.3	195831	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	17,71	17,71
6.3.4	221420	105179	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	UN	1,0000	10,34	10,34
6.3.5	197508	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	3,0000	8,21	24,63
6.3.6	195345	89357	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	M	10,0100	35,04	350,75
6.3.7	135141	89620	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	1,0000	12,64	12,64
6.3.8	152403		ELETROBOIA PARA CAIXA D AGUA DE 3/4" COM BALAO PLASTICO OU METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	143,43	286,86
6.3.9	216421		REGISTRO/VALVULA GLOBO DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	322,96	645,92
6.3.10	235571		REGISTRO/VALVULA GLOBO 2" PARA REDE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	655,83	1.311,66
6.3.11	197476	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	11,66	46,64
6.3.12	197602	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 ,	UN	4,0000	66,20	264,80
6.3.13	209460	103959	BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	16,21	32,42
6.3.14	209485	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	30,55	61,10
6.3.15	197530	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	55,29	221,16
6.3.16	221422	105181	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	UN	1,0000	19,01	19,01
6.3.17	197522	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	2,0000	15,93	31,86
6.3.18	197528	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	4,0000	48,93	195,72
6.3.19	209372	103979	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	M	7,8900	33,80	266,68
6.3.20	147035	94652	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIF ICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	12,6800	40,73	516,46

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 65 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
6 RESERVATORIOS						70.302,74	
6.3.21	209477	103976	TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EMPRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	2,0000	28,59	57,18
6.3.22	196275	89628	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	5,0000	53,74	268,70
7 CONSTRUCAO DA SUBESTACAO						84.781,80	
7.1 SUBESTACAO AEREA DE 150KVA - CE3						84.781,80	
7.1.1	221689	ORSE/1177	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*	UN	1,0000	4.573,18	4.573,18
7.1.2	218513		CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA (SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	223,93	223,93
7.1.3	173049		PARA-RAIO TIPO POLIMERICO DE 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	264,01	792,03
7.1.4	184811		ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	48,29	144,87
7.1.5	179185	02899/ORS	FORNECIMENTO DE MANILHA SAPATILHA EM FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,0000	29,13	87,39
7.1.6	182194	04135/ORS	GANCHO SUSPENSAO COM OLHAL - FORNECIMENTO	UN	3,0000	20,43	61,29
7.1.7	210445	ORSE/2885	FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG..	UN	3,0000	62,50	187,50
7.1.8	154575	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	25,0000	83,84	2.096,00
7.1.9	216466	102106/SI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 150 KVA, TRIFASICO, TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220V, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - APENAS INSTALACAO	UN	1,0000	602,93	602,93
7.1.10	216464		TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL.- APENAS	UN	1,0000	27.562,71	27.562,71
7.1.11	204938		ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLIT, D= 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,0000	245,46	2.209,14
7.1.12	202552	ORSE/3998	CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	80,05	160,10
7.1.13	186220	12461/ORS	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	58,65	234,60
7.1.14	184961		CURVA LONGA DE 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	209,64	419,28
7.1.15	204892	ORSE/9277	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	12,0000	12,79	153,48
7.1.16	179179	04000/ORS	FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	6,0000	1,56	9,36
7.1.17	215347		MURETA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ PARA ALOCACAO DO PAINEL DE MEDICAO COM ALTURA DE(2,20 X 2,20 X 0,45)M, CONTENDO ESCAVACAO, FUNDACAO, EMBASAMENTO, REATERRO, CINTA, COLUNA DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,00M, CHAPISCO, REBOCO, EMASAMENTO (2 DEMAOS) E PINTURA ACRILICA (STANDARD) (2 DEMAOS) ,FORNECIMENTO E	UN	1,0000	1.935,59	1.935,59
7.1.18	203088		CAIXA EM CHAPA METALICA PARA MEDICAO PADRAO ENERGISA 53X62CM	UN	1,0000	466,70	466,70

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica - 66 /
CREA/PB 762132305-6



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 CONSTRUCAO DA SUBESTACAO						84.781,80	
7.1.19	176052		CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	925,19	925,19
7.1.20	203095		CAIXA EM CHAPA METALICA PARA DISJUNCAO PADRAO ENERGISA 40X62CM;;	UN	1,0000	674,73	674,73
7.1.21	185090		PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X 3,6)CM;	UN	1,0000	160,21	160,21
7.1.22	186225	09686/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225 A COM CAIXA MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	595,58	595,58
7.1.23	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	108,08	324,24
7.1.24	184869	12915/ORS	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE- MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA	UN	3,0000	180,68	542,04
7.1.25	217023	07930/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.*	UN	15,0000	15,73	235,95
7.1.26	207073	07929/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	9,85	29,55
7.1.27	213359	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,0000	26,68	160,08
7.1.28	211952	ORSE/3769	ELO FUSIVEL 10K - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	24,58	24,58
7.1.29	210915	102110SIN	SUORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	64,91	194,73
7.1.30	206403	101564	CABO DE ALUMINIO 15KV PROTEGIDO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,0000	19,59	1.175,40
7.1.31	207491	151135/IO	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 4" (110MM), INCLUSIVE CONEXOES	M	30,0000	137,09	4.112,70
7.1.32	208767	08071/ORS	CABO UNIPOLAR EPR/XLPE 0,6/1KV, 70MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,0000	116,84	5.257,80
7.1.33	211984	08072/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 120MM - 0,6KV/1KV/90	M	135,0000	195,68	26.416,80
7.1.34	164899		ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO*	UN	18,0000	3,99	71,82
7.1.35	213514	ORSE/9824	MASSA 3M PARA CALAFETACAO, FORNECIMENTO	KG	1,0000	40,83	40,83
7.1.36	212884		PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5.000KG	UN	3,0000	121,85	365,55
7.1.37	162303		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA.	UN	2,0000	29,89	59,78
7.1.38	235242		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	4,0000	35,48	141,92
7.1.39	217207		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 700 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	4,0000	59,96	239,84
7.1.40	180978	102110	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	UN	2,0000	262,15	524,30
7.1.41	176294	07923/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	7,94	23,82
7.1.42	174426		CONJUNTO BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA PARA ELETRODUTO DE 100MM (04")	UN	2,0000	23,95	47,90

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 62132305-6 67 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>



SUPPRC202504269V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO

Obra : 14944 - CONSTRUCAO E REFORMA DO INSTITUTO HISTORICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOAO PESSOA/ PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
7 CONSTRUCAO DA SUBESTACAO						84.781,80	
7.1.43	205249	09924/ORS	CONJUNTO BUCHA/ARRUELA DE 3/4" EM ALUMINIO	UN	2,0000	2,49	4,98
7.1.44	162184		ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1,29	5,16
7.1.45	215216	07929/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	25,03	100,12
7.1.46	214686	07930/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	42,83	342,64
7.1.47	177455	101553	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020	UN	3,0000	21,16	63,48
Total da Obra:						9.903.687,07	

Responsável pelo Orçamento: JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA, Nº CREA: 1621323056, Nº Matricula: 6252656

Responsável pela Digitação: JEOVANNA DA ROCHA PEREIRA, Nº CREA: 1621323056, Nº Matricula: 6252656

Responsável pelo Levantamento: NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO, Nº CREA: 1612110827, Nº Matricula: 612.462-3



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 15/12/2025 - 16:39hs.
Documento Nº: 9715753.80909336-2678 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9715753.80909336-2678>

Jeovanna da Rocha Pereira
Engenheira Civil
Esp. em Eng. Diagnóstica
CREA/PB 162132305-6



SUPPRC202504269V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo: **SUP-PRC-2025/04269**

Objeto: **CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOÃO PESSOA-PB.**

Declaramos que a Declaração de Comprometimento Orçamentária Nº 67/2025 no valor de R\$ 9.903.687,07 (nove milhões, novecentos e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos) é suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no presente exercício financeiro, considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e respectivo Cronograma físico-financeiro, a seguir relacionado:

Numero Medição/Ordem Fornecimento	Data Prevista	Valor R\$
01	MAIO/2026	691.080,56
02	JUNHO/2026	695.492,51
03	JULHO/2026	685.908,10
04	AGOSTO/2026	773.838,29
05	SETEMBRO/2026	796.004,63
06	OUTUBRO/2026	989.654,31
07	NOVEMBRO/2026	1.000.819,38
08	DEZEMBRO/2026	1.060.400,37
TOTAL 2026		6.693.198,15
09	JANEIRO/2027	844.533,40
10	FEVEREIRO/2027	824.513,81
11	MARÇO/2027	794.574,50
12	ABRIL/2027	746.867,21
TOTAL 2027		3.210.488,92

Declaramos, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 101/2000, que o valor correspondente ao (s) exercícios financeiros seguintes tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2025.

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente

CREA nº 160.135.074-0

Matrícula: 770.114-4

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB

Tel: (83) 3214-1397

superintendencia@suplan.pb.gov.br

www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 16/12/2025 - 14:20hs.

Documento Nº: 9716301.80982527-4201 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.80982527-4201>



SUPPRC202504269V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 067/2025

Declaramos para os devidos fins de instrução processual, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos recursos orçamentários no valor R\$ 9.903.687,07 (nove milhões, novecentos e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sete centavos), com recursos do Tesouro do Estado, para serviço de **construção e reforma do instituto histórico do Corpo de Bombeiros em João Pessoa-PB**, que estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2026 na dotação orçamentária, 31202.15.451.5004.2301.00000000287.44903900.50000.0.1.0000 e 31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000.

Esta declaração é parte integrante do processo SUP-PRC-2025/04269.

João Pessoa – PB, 16 de dezembro de 2025

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente
CREA nº 160.135.074-0
Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 16/12/2025 - 14:20hs.
Documento Nº: 9716301.80982397-2496 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.80982397-2496>



SUPPRC202504269V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA				
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA				
14944 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JOÃO PESSOA/PB				
PREVISÃO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO, COM BASE NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ETAPAS				
CONSTRUÇÃO E GERAL	R\$	839.004,33		
73,00%	R\$	874.771,48		
	R\$	3.523.600,31		
	R\$	1.836.739,54		
	R\$	70.302,74		
	R\$	84.781,80		
		2026	2027	
	R\$	7.229.200,20	R\$ 4.885.702,57	R\$ 2.343.497,63
		2026	2027	
REFORMA	R\$	2.674.486,87	R\$ 1.807.495,58	R\$ 866.991,29
27,00%				
		2026	2027	
		67,58%	32,42%	
TOTAL	R\$	9.903.687,07	R\$ 6.693.198,15	R\$ 3.210.488,92

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 16/12/2025 - 14:20hs.
Documento Nº: 9716301.80982397-2496 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9716301.80982397-2496>



SUPPRC202504269V02