



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

PROCESSO PBDoc Nº SUP-PRC-2025/04172

PROCESSO SGC Nº 31.202.004172.2026

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica

1.2 – Critério de Julgamento: Maior Desconto Linear

1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).

1.4 – Preço Máximo: R\$ 4.372.860,06 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 13/02/2026.

1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o site <https://suplan.pb.gov.br/>; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570.

2.0 – LEGISLAÇÃO

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alterações posteriores:

- i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023.
- ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
- iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023.
- iv. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- v. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de Contratação.

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital.

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame.

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2.

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege a disputa e no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento SEE n.º 265/2026, sendo o valor suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no exercício financeiro (2026), conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária na dotação abaixo discriminada:

22101.12.368.5006.2178.0000287.33903900.1.540.0000.0

22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital.

5.2 – Não poderá participar do presente certame:

- a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência.

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável.

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital.

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema.

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo.

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH).

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em situação regular.

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato.

5.16 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.16.1 – A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório.

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras.

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras.

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras.

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu representante.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8.5 – O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.5.1 – A falsidade da declaração de que trata os itens 8.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.6 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem colocada.

8.7 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.8 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

8.9 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada.

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens.

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

Página 5 de 16

– R\$ 10.932,15 (dez mil, novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos.

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023.

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa de propostas.

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do lance.

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances.

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente.

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexecutável poderá solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu deferimento.

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo.

9.18.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.18, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPRC202504172V02



9.19 – As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.19.1 – A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

9.19.2 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.20 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação.

9.21 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.22 O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de comunicação.

9.23 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação.

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados.

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 031/2025/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro.

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório.

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD N.º 005/2023, poderão ser promovidas as diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.





GOVERNO DA PARAÍBA

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo do **Anexo 6 – Carta Credencial** deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação.

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas.

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios <https://suplan.pb.gov.br/> e www.gov.br/compras.

14.0 – VALOR ESTIMADO

14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de **R\$ 4.372.860,06 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos)**.

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do **Anexo 5 – Carta Proposta** deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:

- a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação;
- b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,
- c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da licitação;

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais.

15.1.2.1 – O percentual de desconto proposto pela licitante deverá ser aplicado de forma linear sobre todos os itens da planilha orçamentária, conforme previsto no item 1.2 deste Edital. Caso seja verificada a aplicação desigual do desconto entre os itens, o Agente de Contratação poderá, desde que anuído pela licitante, proceder à devida regularização, aplicando o percentual ofertado de forma homogênea sobre toda a planilha.

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo 1** deste Edital.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável.

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação.

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – Sistema Integrado de Controle de Obras.

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá ser entregue no prazo de 01 (um) dia útil, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços:

a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e resultará em desclassificação da proposta;

b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;

c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexecutável(eis), aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, a qual será verificada por meio de diligência, cujo prazo será de 2 (duas) horas;

d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN;

16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas.

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confirmem vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a *accountability*. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação.

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 – DA HABILITAÇÃO

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



deverão estar com validade na data de abertura da licitação.

17.2 – DECLARAÇÕES

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações:

- a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do **Anexo 1**;
- b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do **Anexo 2**;
- c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do **Anexo 1**;
- d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do **Anexo 1**;
- e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do **Anexo 1**;
- f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do **Anexo 1**;
- g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do **Anexo 1**;
- h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do **Anexo 1**;
- i) Declaração que a empresa se enquadra na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso.

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso:

- a) registro comercial para empresa individual; ou,
- b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou,
- c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição;
- c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba;
- e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante;
- f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e,

~\



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e,

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo.

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante.

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

$SG = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS PODERÁ ACARRETER A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados





com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante.

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de:

a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnico(s) registrado(s).

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou de valores significativos, as quais são:

- Aterro com aquisição de material de jazida (contendo: escavação, carga, descarga e transporte até 10 km de material de jazida, inclusive aquisição do material, em quantidade igual ou superior a 619,26 m³;
- Recuperação estrutural nas áreas deterioradas de concreto armado, em quantidade igual ou superior a 64,75 m²;
- Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, em quantidade igual ou superior a 512,00 m²;
- Revestimento cerâmico de piso/parede, com cerâmica esmaltada, em quantidade igual ou superior a 313,00 m²;
- Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, em quantidade igual ou superior a 180,00 m²;
- Guarda corpo / corrimão em tubo de aço galvanizado, em quantidade igual ou superior a 55,00 m;

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para comprovação das informações apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até





a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no **ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia.

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2:

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas.

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência.

d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo:

- Aterro com aquisição de material de jazida (contendo: escavação, carga, descarga e transporte até 10 km de material de jazida, inclusive aquisição do material;
- Recuperação estrutural nas áreas deterioradas de concreto armado;
- Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos;
- Revestimento cerâmico de piso/parede, com cerâmica esmaltada;
- Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura;
- Guarda corpo / corrimão em tubo de aço galvanizado.

e) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação e adequação para os serviços a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria





GOVERNO DA PARAÍBA

Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Andressa Gomes de Oliveira; Telefone: (83) 98123-3662.

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do **Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica**.

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante.

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços.

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios www.gov.br/compras e <https://suplan.pb.gov.br/>.

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações:

- a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma habilitada;
- b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;
- c) Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo.

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração.

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis.

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário.

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a regularização deste.

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

20.12 – Caberá também à contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6º da Lei n.º 14.133/21, sendo aplicável, subsidiariamente, o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação.

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto.

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos.

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embarçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fiança bancária; ou,

c) seguro-garantia; ou,

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação da garantia.

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior regularização.

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

- a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;
- b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado;
- c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula:

$$R = V \times ((I - I_0) / I_0)$$

Em que:



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DA PARAÍBA

R – Valor do reajustamento calculado;

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento (12 meses da data base);

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base.

24.2 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório.

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato.

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato.

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

- a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,
- b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART's/RRT's do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório.

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da Lei 14.133/2021.

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório deste Edital.

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2026

Valber Kleber dos Santos Pereira
Assistente Administrativo
Mat. 770.605-9



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:31hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061798-9104 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061798-9104>



SUPRC202504172V02



ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que:

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei;
7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011;
8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002;
9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02



ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD”

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- a) aqueles inerentes a documentos de identificação;
- b) referentes a participações societárias;
- c) informações inseridas em contratos sociais;
- d) endereços físicos e eletrônicos;
- e) estado civil;
- f) eventuais informações sobre cônjuges;
- g) relações de parentesco;
- h) número de telefone;
- i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e,
- j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02



ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, _____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento N.º: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02



ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB:

| | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Nome: | | | |
| | Título: | | CREA e/ou CAU n.º: | |
| | Atribuição: | Responsável pelo(a) _____ (**) | | |
| | Assinatura: | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------|--|
| 2 | Nome: | | | |
| | Título: | | CREA e/ou CAU n.º: | |
| | Atribuição: | Responsável pelo(a) _____ (**) | | |
| | Assinatura: | | | |

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB.

_____, ____ de _____ de 20____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento N.º: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02



ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-_____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:

a) Preço Global: R\$ _____ (indicar valor por extenso);

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202____; e,

c) A validade da proposta é de _____ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento N.º: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02



ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____-____, e-mail _____, vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) _____, CPF n.º _____, é a pessoa designada para representar nossa licitante na licitação acima referida.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 20/01/2026 - 11:32hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 20/01/2026 - 11:49hs.
Documento Nº: 9654780.83061769-9196 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83061769-9196>



SUPPRC202504172V02

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN E A EMPRESA< > PARA **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB**, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 09.125.444/0001-28, aqui chamada **SUPLAN**, representada pelos <Cargo Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede <Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada **CONTRATADA**, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora da licitação EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026, PROCESSO PBDOP Nº SUP-PRC-2025/04172 constante do PROCESSO SGC Nº 31.202.004172.2026, devidamente homologada pelo <CargoResponsávelHomologação>, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOÇÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Contrato é **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA E.C.I.T. FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA – PB**, conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação.

1.1 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. O Edital da Licitação;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R\$ ().

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar as devidas providências.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a medição inicial e final, obrigando-se a empresa a apresentá-la até o dia 30 de cada mês, sob pena do não pagamento no mês corrente, não incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar:

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e final do contrato;

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão;

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e o valor da presente medição;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na medição.

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria Administração der causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização.

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.3 - A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

4.4.2 - A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 11% (onze por cento) conforme §4º do artigo 10º da Instrução Normativa RFB nº 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Na forma do art. 92, §3º da Lei 14.133/2021, os preços serão reajustáveis a partir de um ano, contados da data-base vinculada à data do orçamento estimado. Nos casos de aditamento, será considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este direito condicionado à sua manifestação expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orçamento estimado.

5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execução do objeto será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro anexo a este Contrato.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas.

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART's do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento SEE n.º 265/2026, sendo o valor suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no exercício financeiro (2026), conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária na dotação abaixo discriminada:

22101.12.368.5006.2178.0000287.33903900.1.540.0000.0

22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

b) Multa:

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente.

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, "d" a "e" deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastro da Secretaria de Administração do Estado da Paraíba;

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

8.9.1 **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

8.9.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

8.9.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

8.9.4 **Multa**: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 - Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 - Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3º e § 8º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratado e na legislação pátria.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

8.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, o limite legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato.

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-se as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei n.º 5.194/66 e da Lei n.º 12.378/2010;

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.26 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

11.1.35 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

ii) 11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

11.1.41 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

11.1.42 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;

11.1.47 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

11.1.48 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição.

11.1.49 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.51 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável, subsidiariamente, o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 São obrigações do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.
- e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
- f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
- g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;
- h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
- i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;
- k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

- a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
- b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
- d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
- g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
- h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
- i) Inspeccionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
- j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
- k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
- l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 - É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

- a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
- b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
- c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
- d) outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, R\$ _____ ().

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de vigência igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório do Edital de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e demais legislação pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE,

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante órgão >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>

<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF nº:

Identidade nº:

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Página **26** de **26**



Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE GADELHA em 20/01/2026 - 11:11hs.

Documento Nº: 9654780.83059490-7188 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.83059490-7188>



SUPPRC202504172V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

Descrição: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES ESTAO INSERIDOS NOS SERVICOS

Data Base: 408 - JULHO 2025_DESONERADO__

BDI (%): 25,00

Localidade: PAULISTA

BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SEC. EST. EDUCACAO E CULTURA

Total: R\$ 4.372.860,06

Data de Abertura: 08/10/2025

Encargos Sociais (%): 91,01

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------------|--------|------------|--|-------|------------|-------------------|------------|
| 1 ETAPA GERAL | | | | | | 386.630,79 | |
| 1.1 SERVICOS PRELIMINARES | | | | | | 161.967,55 | |
| 1.1.1 | 203907 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M2 | 12,0000 | 286,15 | 3.433,80 |
| 1.1.2 | 176623 | | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 156,9000 | 9,61 | 1.507,81 |
| 1.1.3 | 161009 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1.450,0000 | 4,98 | 7.221,00 |
| 1.1.4 | 234701 | | BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE.* | M2 | 30,0000 | 843,49 | 25.304,70 |
| 1.1.5 | 164848 | | INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR. | UN | 1,0000 | 2.524,96 | 2.524,96 |
| 1.1.6 | 199431 | 95635SINA | LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDADAVEL DN 25 (*) FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE | UN | 1,0000 | 458,36 | 458,36 |
| 1.1.7 | 175643 | | LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 821,14 | 821,14 |
| 1.1.8 | 204349 | 85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHOS | UN | 8,0000 | 129,88 | 1.039,04 |
| 1.1.9 | 173875 | 07179/ORS | TAPUME EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM 2,00M DE ALTURA, COM PORTAO DO MESMO MATERIAL, FIXADO COM BARROTES 3X3", FORNECIMENTO E | M | 138,1600 | 285,75 | 39.479,22 |
| 1.1.10 | 216129 | | 1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 10.000KM, POTENCIA DO MOTOR 1.0), INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUT E MOTORISTA. | MES | 8,0000 | 10.022,19 | 80.177,52 |
| 1.2 ADMINISTRACAO LOCAL | | | | | | 224.663,24 | |
| 1.2.1 | 237120 | O14948 | ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL | UN | 8,0000 | 22.201,28 | 177.610,24 |
| 1.2.2 | 237121 | O14948 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS | UN | 8,0000 | 2.292,28 | 18.338,24 |
| 1.2.3 | 237122 | O14948 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS | UN | 1,0000 | 2.494,78 | 2.494,78 |
| 1.2.4 | 237123 | O14948 | ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS | UN | 8,0000 | 2.475,25 | 19.802,00 |
| 1.2.5 | 237124 | O14948 | ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS | UN | 1,0000 | 6.417,98 | 6.417,98 |

Maria Gabrielly de Sousa Cignario
Engª Civil - CREA 162200091-9
Matr. 8229310

1 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|------------|-------------------|-----------|
| 2 DEMOLICAO | | | | | | 173.102,77 | |
| 2.1 RETIRADAS E DEMOLICOES | | | | | | 173.102,77 | |
| 2.1.1 | 200800 | 97627/SINA | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 50,4500 | 299,48 | 15.108,77 |
| 2.1.2 | 220123 | | DEMOLICAO DE CALCADA DE PASSEIO, DE FORMA MECANIZA, COM MARTELETE | M2 | 395,9900 | 7,43 | 2.942,21 |
| 2.1.3 | 154933 | 97661 | REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 6.299,0000 | 0,75 | 4.724,25 |
| 2.1.4 | 166864 | | REMOCAO/RETIRADA DE ELETROCALHAS, CANALETAS E ELETRODUTOS | M | 1.210,0000 | 23,34 | 28.241,40 |
| 2.1.5 | 172791 | | RETIRADA/REMOCAO DE PONTO DE LUZ/TOMADA/ENERGIA/LOGICA* | UN | 308,0000 | 23,34 | 7.188,72 |
| 2.1.6 | 210162 | 97665 | REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - (DF) | UN | 195,0000 | 1,95 | 380,25 |
| 2.1.7 | 166862 | 74131/6 | RETIRADA DE QUADRO ELETRICO/TELEFONICO, EMBUTIR/SOBREPOR, INCLUSIVE DESMONTAGEM DOS ELEMENTOS QUE O COMPOE | UN | 2,0000 | 64,79 | 129,58 |
| 2.1.8 | 161924 | | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE | UN | 15,0000 | 27,00 | 405,00 |
| 2.1.9 | 161933 | S8350 | RETIRADA DE APARELHO AR CONDICIONADO E/OU SPLIT COM POTENCIA ENTRE 7500 A 18000 BTU/H INCLUSIVE TUBULACOES FRIGORIGENAS E DRENO | UN | 4,0000 | 117,10 | 468,40 |
| 2.1.10 | 164966 | 09430/ORS | CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO | M | 1.210,0000 | 3,71 | 4.489,10 |
| 2.1.11 | 154896 | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 273,3000 | 61,45 | 16.794,29 |
| 2.1.12 | 198809 | 97631 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 473,0000 | 12,34 | 5.836,82 |
| 2.1.13 | 210350 | | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE EMBOCO | M2 | 489,5000 | 37,00 | 18.111,50 |
| 2.1.14 | 230684 | 104790/SIN | DEMOLICAO DE PISO EM CERAMICA/CIMENTO/GRANILITE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LAJE DE IMPERMEABILIZACAO COM ATE 10CM DE ESPESSURA | M2 | 722,6400 | 18,11 | 13.087,01 |
| 2.1.15 | 235363 | | RETIRADA DE QUADRO ESCOLAR, SEM | UN | 7,0000 | 9,89 | 69,23 |
| 2.1.16 | 154938 | 97666 | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 37,0000 | 9,88 | 365,56 |
| 2.1.17 | 154935 | 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 26,0000 | 13,55 | 352,30 |
| 2.1.18 | 148709 | | DEMOLICAO DE MURO DE CONTOURNO. | M2 | 311,1400 | 12,36 | 3.845,69 |
| 2.1.19 | 210973 | 00031/ORS | REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 55,6200 | 20,91 | 1.163,01 |
| 2.1.20 | 153905 | | RETIRADA DE ESQUADRIA DE FERRO/METALICA/PORTA/PORTAO/JANELA/GRADE/BASCU LANTE, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 84,7900 | 9,33 | 791,09 |
| 2.1.21 | 176295 | | RETIRADA / REMOCAO / DEMOLICAO DE BANCADA / BALCAO EM TAMPO DE GRANITO / MARMORE / RESILINEA / INOX, INCLUSIVE ALVENARIA DE APOIO / SUTSENTACAO* | M | 13,5700 | 19,91 | 270,18 |
| 2.1.22 | 172335 | 00021/ORS | DEMOLICAO/RETIRADA DE MEIO FIO GRANITICO OU PRE MOLDADO | M | 201,0600 | 13,10 | 2.633,89 |
| 2.1.23 | 149494 | | DEMOLICAO DE BASE PARA MASTROS EM BLOCO DE CONCRETO | UN | 1,0000 | 93,35 | 93,35 |
| 2.1.24 | 201851 | ORSE/8038 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | M3 | 13,4600 | 51,00 | 686,46 |

Maria Gabrielly de Sousa Cipriano
Engª Civil - N.º 162200091-9
Mat. 8229310

2 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------|--------|------------|---|-------|------------|--------------|-----------|
| 2 DEMOLICAO | | | | | | 173.102,77 | |
| | | | (COBOGO), SEM REAPROVEITAMENTO. | | | | |
| 2.1.25 | 178613 | ORSE/0227 | RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 17,3000 | 7,00 | 121,10 |
| 2.1.26 | 235961 | | RETIRADA DE GRADIL DE FERRO, COM | M2 | 128,1400 | 135,60 | 17.375,78 |
| 2.1.27 | 216933 | 97647 | RETIRADA DE TELHA FIBROCIMENTO, METALICA OU CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO. | M2 | 1.195,6800 | 3,81 | 4.555,54 |
| 2.1.28 | 204168 | | BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM | M3 | 564,3300 | 40,53 | 22.872,29 |
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.1 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 10.120,14 | |
| 3.1.1 | 211492 | 02499/ORS | ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 2 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M. | M3 | 66,8900 | 116,69 | 7.805,39 |
| 3.1.2 | 220701 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | M3 | 23,7200 | 23,84 | 565,48 |
| 3.1.3 | 204168 | | BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM | M3 | 43,1600 | 40,53 | 1.749,27 |
| 3.2 INFRAESTRUTURA | | | | | | 50.462,00 | |
| 3.2.1 | 211832 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME | M3 | 29,8200 | 605,18 | 18.046,47 |
| 3.2.2 | 193830 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 | M3 | 6,9400 | 490,23 | 3.402,20 |
| 3.2.3 | 201276 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA | M2 | 2,4800 | 122,61 | 304,07 |
| 3.2.4 | 160694 | 98557 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 | 33,1300 | 63,34 | 2.098,45 |
| 3.2.5 | 154503 | 96541 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 45,9700 | 194,34 | 8.933,81 |
| 3.2.6 | 154504 | 96542 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 26,9200 | 101,81 | 2.740,73 |
| 3.2.7 | 154507 | 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 309,9000 | 18,95 | 5.872,61 |
| 3.2.8 | 154505 | 96543 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35,6700 | 22,70 | 809,71 |
| 3.2.9 | 154508 | 96546 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 16,1700 | 16,69 | 269,88 |
| 3.2.10 | 154516 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 5,6400 | 1.000,74 | 5.644,17 |
| 3.2.11 | 154513 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA | M3 | 2,7100 | 863,43 | 2.339,90 |

Maná Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
UAI 8229310

3 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------|--------|------------|--|-------|----------|--------------|------------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | | | | |
| 3.3 SUPERESTRUTURA | | | | | | 188.333,24 | |
| 3.3.1 | 190587 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020 | M2 | 137,2800 | 94,15 | 12.924,91 |
| 3.3.2 | 193081 | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | M2 | 80,3200 | 156,70 | 12.586,14 |
| 3.3.3 | 193388 | 92759 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 304,0000 | 16,61 | 5.049,44 |
| 3.3.4 | 190965 | 92761 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 65,5100 | 15,13 | 991,17 |
| 3.3.5 | 190056 | 92762 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 533,2900 | 13,58 | 7.242,08 |
| 3.3.6 | 193398 | 92763 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,8800 | 11,49 | 205,44 |
| 3.3.7 | 206714 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 7,5800 | 862,15 | 6.535,10 |
| 3.3.8 | 210275 | 103675/SI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5,8300 | 904,03 | 5.270,49 |
| 3.3.9 | 231603 | 93187SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO | M | 27,0000 | 86,39 | 2.332,53 |
| 3.3.10 | 222521 | 105023SIN | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024 | M | 14,3200 | 73,50 | 1.052,52 |
| 3.3.11 | 191491 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 3,3000 | 86,39 | 285,09 |
| 3.3.12 | 193959 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 3,3000 | 64,86 | 214,04 |
| 3.3.13 | 222520 | 93197SINA | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO COM ATE 1,5M DE VAO AF_03/2024 | M | 14,3200 | 64,86 | 928,80 |
| 3.3.14 | 215911 | | RECUPERACAO ESTRUTURAL NAS AREAS DETERIORADAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO: CORTE MECANICO/APICOAMENTO, LIMPEZA ABRASIVA DAS ARMADURAS, HIDROJATEAMENTO, PROTECAO DA ARMADURAS COM PINTURA ANTICORROSIVA, PONTE DE ADERENCIA E RECOMPOSICAO DO CONCRETO NAS AREAS CORTADAS COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO ATE 3,0CM*.. | M2 | 129,5000 | 1.024,83 | 132.715,49 |
| 3.4 PAREDES E PAINES | | | | | | 190.273,44 | |
| 3.4.1 | 206749 | 103328 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 460,9500 | 104,14 | 48.003,33 |

Mano Gabriel de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

4 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------|--------|------------|--|-------|------------|---------------------|------------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.4.2 | 211613 | | VEDACAO/FECHAMENTO DE COBOGO (ELEMENTO VAZADO), COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE TELA METALICA, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 138,9600 | 32,70 | 4.543,99 |
| 3.4.3 | 218624 | | MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS H= 2,00M, RADIER, CINTA MEDIA E SUPERIOR, PILAR A CADA 2,0M, PERPENDICULAR A SECAO DA ALVENARIA, CHAPISCADO E REBOCADO E PINTADO (SELADOR, E TINTA ACRILICA).** | M | 155,5700 | 885,30 | 137.726,12 |
| 3.5 COBERTA | | | | | | 146.165,72 | |
| 3.5.1 | 222076 | | RECUPERACAO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO RETIRADA E REPOSICAO DAS PECAS DANIFICADAS, TRANSPORTE VERTICAL COM 70% DE APROVEITAMENTO | M2 | 1.195,6800 | 25,04 | 29.939,83 |
| 3.5.2 | 191722 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 101,6100 | 26,99 | 2.742,45 |
| 3.5.3 | 188567 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.195,6800 | 48,15 | 57.571,99 |
| 3.5.4 | 191610 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC | M2 | 358,7000 | 89,98 | 32.275,83 |
| 3.5.5 | 185990 | 94224 | BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)* | M | 203,2200 | 28,58 | 5.808,03 |
| 3.5.6 | 184256 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 | M2 | 1.195,6800 | 14,91 | 17.827,59 |
| 3.6 FORRO | | | | | | 32.716,59 | |
| 3.6.1 | 153542 | 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. | M2 | 360,4600 | 73,39 | 26.454,16 |
| 3.6.2 | 153535 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 119,9700 | 52,20 | 6.262,43 |
| 3.7 REVESTIMENTO | | | | | | 185.872,40 | |
| 3.7.1 | 198084 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 958,1800 | 4,91 | 4.704,66 |
| 3.7.2 | 198195 | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 135,7500 | 40,68 | 5.522,31 |
| 3.7.3 | 198206 | 87536 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 822,4400 | 41,50 | 34.131,26 |
| 3.7.4 | 223352 | 10619/ORS | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO/PAREDE, PEI 4, COM CERAMICA ESMALTADA EXTRA NA COR BRANCA/BEGE DIMENSAO 46X46CM, COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 605,5100 | 135,24 | 81.889,17 |
| 3.7.5 | 204510 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE | M2 | 197,2100 | 99,01 | 19.525,76 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cypriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

5 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---------------------|--------|------------|--|-------|------------|--------------|------------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | FORNECIMENTO E APLICACAO | | | | |
| 3.7.6 | 204511 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR AZUL ROYAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE ACRILICO, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 19,7200 | 99,01 | 1.952,48 |
| 3.7.7 | 204490 | 00042/ORS | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS | M2 | 76,3100 | 3,50 | 267,09 |
| 3.7.8 | 236017 | | LIMPEZA E APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE TIJOLO APARENTE, 2 DEMAOS | M2 | 697,4200 | 28,56 | 19.918,32 |
| 3.7.9 | 206291 | | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 281,5700 | 16,23 | 4.569,88 |
| 3.7.10 | 198400 | 90406 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 281,5700 | 47,56 | 13.391,47 |
| 3.8 PISO | | | | | | 312.546,71 | |
| 3.8.1 | 197895 | 94994 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 | M2 | 325,6000 | 107,95 | 35.148,52 |
| 3.8.2 | 192463 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 | M | 201,0600 | 46,68 | 9.385,48 |
| 3.8.3 | 201711 | | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M2 | 809,4500 | 39,21 | 31.738,53 |
| 3.8.4 | 162809 | | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM* | M2 | 809,4500 | 27,70 | 22.421,77 |
| 3.8.5 | 221531 | 104162/SI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 698,4200 | 245,48 | 171.448,14 |
| 3.8.6 | 207482 | 87250SINA | PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIM 46X46CM, COLADO COM ARGAMASSA AC III E REJUNTE SILICONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 111,0300 | 89,35 | 9.920,53 |
| 3.8.7 | 208622 | 09418/ORS | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 141,6300 | 158,48 | 22.445,52 |
| 3.8.8 | 216438 | 08411/ORS | POLIMENTO DE PISO CIMENTADO OU COM REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAULICO | M2 | 154,1500 | 35,00 | 5.395,25 |
| 3.8.9 | 220491 | | RECUPERACAO DE CALCADA DE CONTORNO COM 70% DE APROVEITAMENTO L= 0,60M | M | 83,3600 | 44,48 | 3.707,85 |
| 3.8.10 | 207102 | | CALCADA DE PASSEIO (PROTECAO/CONTORNO) COM LARGURA = 0,60M* | M | 25,0100 | 37,39 | 935,12 |
| 3.9 PINTURA | | | | | | 105.665,24 | |
| 3.9.1 | 210543 | | REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU | M2 | 1.161,3100 | 9,33 | 10.835,02 |

Maná Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

6 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO). | | | | |
| 3.9.2 | 201728 | 96135/SIN | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 | M2 | 654,8900 | 29,80 | 19.515,72 |
| 3.9.3 | 143430 | 88496 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 456,7100 | 32,79 | 14.975,52 |
| 3.9.4 | 197588 | 88488 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 456,7100 | 16,86 | 7.700,13 |
| 3.9.5 | 168519 | | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS* | M2 | 654,8900 | 3,34 | 2.187,33 |
| 3.9.6 | 197591 | 88489/SINA | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 | 403,4500 | 14,41 | 5.813,71 |
| 3.9.7 | 210540 | | PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 251,4400 | 22,23 | 5.589,51 |
| 3.9.8 | 216271 | | PINTURA ARTISTICA DE PAINELIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL. | M2 | 50,0000 | 322,28 | 16.114,00 |
| 3.9.9 | 196802 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 | M | 201,0600 | 1,73 | 347,83 |
| 3.9.10 | 221251 | | PINTURA DE COBOGO EM TINTA ACRILICA (CORES ESPECIAIS), 2 DEMAOS - INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO SELADOR | M2 | 100,0000 | 26,68 | 2.668,00 |
| 3.9.11 | 212236 | | PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, APLICACAO DE 01 DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, E 02 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES | UN | 28,0000 | 18,53 | 518,84 |
| 3.9.12 | 200564 | 102193/SIN | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M2 | 135,4100 | 2,08 | 281,65 |
| 3.9.13 | 184242 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. | M2 | 135,4100 | 23,46 | 3.176,72 |
| 3.9.14 | 197700 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 196,8300 | 27,48 | 5.408,89 |
| 3.9.15 | 197744 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 196,8300 | 53,51 | 10.532,37 |
| 3.10 ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | 338.324,59 | |
| 3.10.1 | 220510 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATоба/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO MEXICANA, DE GIRO, MEDINDO 0,90X2,10M, COM VISOR EM VIDRO INCOLOR LISO 6MM DIMENSOES 20X60CM E BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM) E 2 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA, (0,90X0,40M)(NBR 9050) .TODA PORTA (FOLHA E ESTRUTURA) TERA ACABAMENTO EM VERNIZ SINTETICO SEMIBRILHO , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,0000 | 3.552,26 | 17.761,30 |
| 3.10.2 | 204766 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI(JATоба/MURICATAIA/MASSARANDUBA)DO TIPO MEXICANA (0,90X2,10)M, COMPOSTA DE 03 DOBRADICA EM ACO COM ANEL DE REFORCO. | UN | 18,0000 | 2.853,41 | 51.361,38 |
| 3.10.3 | 230672 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATоба/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO | UN | 3,0000 | 3.352,68 | 10.058,04 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Ud. 0229310

7 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---------------------|--------|------------|--|-------|----------|--------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | MEXICANA, MEDINDO 0,90X2,10M. PICTOGRAMA COM SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE (NA FACE INTERNA). 1 BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM), NBR 9050. 02 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA, DIMENSAO 0,90X0X40M. | | | | |
| 3.10.4 | 230155 | 11948/ORS | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL NAS DIMENSOES (0,80 X 1,60)M. COM 03 DOBRADICAS EM ACO INOX E 01 FECHADURA LIVRE/OCUPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,0000 | 517,48 | 5.174,80 |
| 3.10.5 | 220225 | | FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26,0000 | 423,39 | 11.008,14 |
| 3.10.6 | 222442 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019* | M | 265,2000 | 11,78 | 3.124,06 |
| 3.10.7 | 236088 | 94580SINA | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 06 FOLHAS, SENDO 03 MOVEIS E 03 FIXAS COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 61,4300 | 1.091,80 | 67.069,27 |
| 3.10.8 | 236090 | 94580SINA | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 06 FOLHAS, SENDO 03 MOVEIS E 03 FIXAS COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE, ACABAMENTO NA COR BRANCA E ESPACO PARA PASSA-PRATOS - FORNECIMENTO E | M2 | 3,7100 | 1.091,80 | 4.050,58 |
| 3.10.9 | 231616 | | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA E ESPACO PARA PASSA-PRATOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M2 | 2,2800 | 1.085,31 | 2.474,51 |
| 3.10.10 | 234767 | 94573/SIN | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 26,0300 | 1.085,31 | 28.250,62 |
| 3.10.11 | 236092 | | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02 FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 7,0000 | 1.036,73 | 7.257,11 |
| 3.10.12 | 208182 | | GRADIL COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO COM BITOLA DE 5/8X3/16 COM FIXACAO ATRAVES DE ARGAMASSA, SENDO 3 MONTANTES NA VERTICAL EM BARRA CHATA 5/8X3/16 , 8 BARRAS CILINDRICA DE D=1/2" COM PINTURA EM ESMALTE E TRATAMENTO EM GALVITE OU ZARCAO E PINTADA NA COR BRANCA | M2 | 100,4400 | 570,36 | 57.286,96 |
| 3.10.13 | 203782 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 287,0900 | 22,89 | 6.571,49 |
| 3.10.14 | 221228 | | RECUPERACAO DE ESQUADRIAS METALICAS (GRADIL) COM 70% DE REAPROVEITAMENTO, REMOCAO DE PONTOS DE FERRUGEM, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTECAO EM POLIURETANO DUPLA FUNCAO EM DUAS DEMAO, ESPESSURA POR DEMAO=70 MICRA, E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EXECUTADA EM DUAS DEMAO. | M2 | 167,6900 | 97,38 | 16.329,65 |
| 3.10.15 | 201481 | | GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2", H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A CADA 1,20M , PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 58,2100 | 669,01 | 38.943,07 |
| 3.10.16 | 162804 | | CORRIMAO/ GUARDA-CORPO COM 04 TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" NAS ALTURAS DE: 0,30M, 0,72M, 0,90M E 1,10M, E 01 TUBOS VERTICAIS A CADA 1,20M - | M | 14,7000 | 443,95 | 6.526,07 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Ud. 0229310





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------|--------|------------|--|-------|---------|--------------|----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | FORNECIMENTO E INSTALACAO* | | | | |
| 3.10.17 | 192543 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | UN | 26,0000 | 195,29 | 5.077,54 |
| 3.11 LOUCAS E METAIS | | | | | | 56.199,20 | |
| 3.11.1 | 210103 | | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 3,0000 | 2.227,68 | 6.683,04 |
| 3.11.2 | 209923 | 100849SIN | ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA DEFICIENTES FISICOS, POS-CIRURGICOS E IDOSOS. | UN | 3,0000 | 196,35 | 589,05 |
| 3.11.3 | 172456 | 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9,0000 | 57,86 | 520,74 |
| 3.11.4 | 198328 | 86932 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9,0000 | 700,63 | 6.305,67 |
| 3.11.5 | 172472 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 18,0000 | 426,18 | 7.671,24 |
| 3.11.6 | 172479 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3,0000 | 1.330,44 | 3.991,32 |
| 3.11.7 | 206355 | 08930/ORS | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO, BIOPRESS, REF. 1990 AV-BIO, DA FABRIMAR OU SIMILAR** | UN | 6,0000 | 493,18 | 2.959,08 |
| 3.11.8 | 210551 | 09502/ORS | DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,0000 | 590,18 | 7.082,16 |
| 3.11.9 | 198343 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7,0000 | 276,58 | 1.936,06 |
| 3.11.10 | 185255 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10,0000 | 196,43 | 1.964,30 |
| 3.11.11 | 182152 | 86904/SIN | LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 391,16 | 1.173,48 |
| 3.11.12 | 209926 | 07611/ORS | PORTA-PAPEL HIGIENICO/DISPENSER, EM ACO INOX, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | UN | 12,0000 | 104,50 | 1.254,00 |
| 3.11.13 | 212992 | | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLH EM ACO INOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,0000 | 207,60 | 1.245,60 |
| 3.11.14 | 204960 | | DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,0000 | 138,06 | 828,36 |
| 3.11.15 | 204580 | | LAVATORIO DE LOUCA SUSPENSO 50X42CM, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 490,54 | 490,54 |
| 3.11.16 | 230772 | | CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX 304, 56 X 34 X 17 CM, COM VALVULA E SIFAO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | UN | 4,0000 | 488,74 | 1.954,96 |
| 3.11.17 | 215159 | 86876SINA | TANQUE DE PAREDE EM ACO INOX AISI 304 COM 0,8MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO. COM | UN | 1,0000 | 1.677,11 | 1.677,11 |

Mano Gabrnelly de Sousa Capanã
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

9 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | CAPACIDADE DE 34 L, MEDINDO: 0.50X0.40M COM VALVULA E SIFAO EM PVC - TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TECNICO. | | | | |
| 3.11.18 | 204400 | | TORNEIRA PARA COZINHA GOURMET COM MISTURADOR MONOCOMANDO ORIGINAL LUXO 50 CM, COM DUCHA, EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 518,28 | 1.036,56 |
| 3.11.19 | 182926 | | TORNEIRA MONOCOMANDO PARA PIA DE COZINHAS, BICA MOVEL, DE MESA/PAREDE, 1/2" OU 3/4", COM AREJADOR ARTICULADO, DUCHA DE LONGO ALCANCE, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, PADRAO ALTO-FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 4,0000 | 773,55 | 3.094,20 |
| 3.11.20 | 178373 | | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM 1/2 " OU 3/4 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 3,0000 | 98,51 | 295,53 |
| 3.11.21 | 186943 | | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 4,8200 | 714,98 | 3.446,20 |
| 3.12 BANCADAS / DIVISORIAS | | | | | | 58.590,41 | |
| 3.12.1 | 214547 | | BANCADA EM GRANITO TIPO CINZA ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E = 2,5CM, RESPALDO DE 20CM E TESTEIRA DE 10CM, POLIDA, APOIADA EM PLACA DE CONCRETO COM E = 5CM. | M2 | 13,6300 | 1.011,21 | 13.782,79 |
| 3.12.2 | 209061 | | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA / VERDE UBATUBA OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 3,0 CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 39,3600 | 929,96 | 36.603,23 |
| 3.12.3 | 214196 | | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO, COM E=5,0CM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM GRANITO TIPO ANDORINHA COM E=2,5CM COM TESTEIRA DE 7 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 7,2500 | 1.131,64 | 8.204,39 |
| 3.13 CLIMATIZACAO | | | | | | 257.059,87 | |
| 3.13.1 | 211846 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 | M | 102,4100 | 25,66 | 2.627,84 |
| 3.13.2 | 216661 | ORSE/1139 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 32MM PARA ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E=13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 78,1100 | 46,11 | 3.601,65 |
| 3.13.3 | 195721 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 46,0000 | 13,70 | 630,20 |
| 3.13.4 | 197554 | 94690 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 | UN | 11,0000 | 11,84 | 130,24 |
| 3.13.5 | 221385 | 105142 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 | UN | 21,0000 | 7,28 | 152,88 |
| 3.13.6 | 135001 | 89385 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 | UN | 21,0000 | 7,60 | 159,60 |
| 3.13.7 | 216943 | | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,40X0,40X1,00)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO. | UN | 11,0000 | 678,49 | 7.463,39 |
| 3.13.8 | 210726 | | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 21,0000 | 87,25 | 1.832,25 |

Mano Gabriny de Sousa Capanã
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

10 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---------------------|--------|------------|---|-------|----------|--------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | | |
| 3.13.9 | 218514 | 11622/ORS | FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 666,0000 | 2,43 | 1.618,38 |
| 3.13.10 | 223038 | 96555/SIN | BLOCO EM CONCRETO PARA APOIO DE UNIDADE CONDENSADORA - 100X50X15CM | UN | 23,0000 | 184,36 | 4.240,28 |
| 3.13.11 | 205383 | 11412/ORS | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M | 222,0000 | 19,69 | 4.371,18 |
| 3.13.12 | 195625 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 52,0600 | 33,60 | 1.749,22 |
| 3.13.13 | 185863 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 154,2200 | 55,10 | 8.497,52 |
| 3.13.14 | 160776 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIM | M | 44,8400 | 71,19 | 3.192,16 |
| 3.13.15 | 160777 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIM | M | 144,7300 | 87,60 | 12.678,35 |
| 3.13.16 | 222159 | | DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 4" 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7,8500 | 58,19 | 456,79 |
| 3.13.17 | 236213 | | DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 5" 125MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,5500 | 50,19 | 127,98 |
| 3.13.18 | 211242 | 61404/SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 6" 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,4000 | 66,11 | 1.348,64 |
| 3.13.19 | 225339 | 07151/ORS | DUTO FLEXIVEL PVC D = 125MM (5") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16,0300 | 40,55 | 650,02 |
| 3.13.20 | 234682 | | DUTO FLEXIVEL PVC 150MM (6") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4,1000 | 52,96 | 217,14 |
| 3.13.21 | 230909 | | DUTO FLEXIVEL PVC 200MM (8") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 29,6700 | 54,41 | 1.614,34 |
| 3.13.22 | 231693 | COTACAO | VENTILADOR AXIAL, 125MM, SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 1.009,18 | 3.027,54 |
| 3.13.23 | 236225 | COTACAO | VENTILADOR AXIAL, 150MM, SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 930,89 | 930,89 |
| 3.13.24 | 231696 | | VENTILADOR AXIAL, 200MM, SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,0000 | 1.130,54 | 7.913,78 |
| 3.13.25 | 230662 | COTACAO | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S125MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3,0000 | 42,41 | 127,23 |
| 3.13.26 | 225332 | | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S150MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 38,19 | 38,19 |
| 3.13.27 | 230654 | COTACAO | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S200MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 7,0000 | 46,59 | 326,13 |
| 3.13.28 | 218734 | | FORNECIMENTO - VENTILADOR (EXAUSTOR) SPLITVENT COMPLETO COM ACESSORIOS - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 551,85 | 551,85 |
| 3.13.29 | 231014 | | BOCA DE AR REF. SICFLUX RVA 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,0000 | 69,34 | 554,72 |
| 3.13.30 | 231012 | | BOCA DE AR REF. SICFLUX RVA 125MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 84,91 | 169,82 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

11 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|---------------------|------------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.13.31 | 231016 | | BOCA DE AR REF. SICFLUX RVA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21,0000 | 98,30 | 2.064,30 |
| 3.13.32 | 203802 | 103244 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P | UN | 1,0000 | 2.889,95 | 2.889,95 |
| 3.13.33 | 203806 | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P | UN | 4,0000 | 2.617,91 | 10.471,64 |
| 3.13.34 | 203811 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P | UN | 1,0000 | 6.387,98 | 6.387,98 |
| 3.13.35 | 211508 | 103254SIN | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 15,0000 | 8.950,86 | 134.262,90 |
| 3.13.36 | 203819 | 103261 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P | UN | 2,0000 | 14.991,45 | 29.982,90 |
| 3.14 INSTALACOES HIDRAULICAS | | | | | | 19.138,52 | |
| 3.14.1 | 217067 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 7,0000 | 218,48 | 1.529,36 |
| 3.14.2 | 198485 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014* | UN | 14,0000 | 51,56 | 721,84 |
| 3.14.3 | 209703 | | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,0000 | 111,23 | 667,38 |
| 3.14.4 | 198229 | 86886 | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 13,0000 | 59,46 | 772,98 |
| 3.14.5 | 198225 | 86884 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA | UN | 15,0000 | 11,95 | 179,25 |
| 3.14.6 | 220802 | 91785/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 90,1000 | 47,78 | 4.304,98 |
| 3.14.7 | 220803 | 91786/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 10,9000 | 34,69 | 378,12 |
| 3.14.8 | 220804 | 91787/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 40,9000 | 40,26 | 1.646,63 |
| 3.14.9 | 220805 | 91788/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 153,1000 | 58,38 | 8.937,98 |
| 3.15 INSTALACOES SANITARIAS | | | | | | 43.957,33 | |
| 3.15.1 | 221190 | | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO** | UN | 9,0000 | 586,60 | 5.279,40 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

12 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------|--------|------------|--|-------|----------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.15.2 | 222491 | 12916/ORS | POCO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALAO DE 1,00M (DI), PROFUNDIDADE ATE 3,00M, INCLUSIVE TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 3.856,26 | 11.568,78 |
| 3.15.3 | 161901 | 89491 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20,0000 | 72,19 | 1.443,80 |
| 3.15.4 | 208751 | | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, INCLUSIVE GRELHA ESCAMOTEADA EM ACO INOX (ABRE/FECHA) E PORTA GRELHA EM PVC, EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,0000 | 45,61 | 228,05 |
| 3.15.5 | 144431 | | SIFAO CROMADO EM PVC TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,0000 | 21,79 | 283,27 |
| 3.15.6 | 205603 | | SIFAO FLEXIVEL 1 1/4" COM ADAPTADOR 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 40,13 | 40,13 |
| 3.15.7 | 216073 | 86882SINA | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 " X 2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,0000 | 50,98 | 254,90 |
| 3.15.8 | 217912 | 86877/SIN | VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA TANQUE OU LAVATORIO, SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 13,0000 | 71,81 | 933,53 |
| 3.15.9 | 211395 | 03678/ORS | VALVULA EM PVC PARA PIA DE COZINHA, ACABAMENTO BRANCO, ASTRA VP1 OU SIMILAR | UN | 5,0000 | 21,73 | 108,65 |
| 3.15.10 | 135524 | 86877 | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | UN | 1,0000 | 80,39 | 80,39 |
| 3.15.11 | 220790 | 91795/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. | M | 27,8000 | 81,51 | 2.265,98 |
| 3.15.12 | 220810 | 91793/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, | M | 70,5000 | 108,11 | 7.621,76 |
| 3.15.13 | 231741 | 91790/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA | M | 104,3000 | 65,78 | 6.860,85 |
| 3.15.14 | 220850 | 91791/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA | M | 6,7000 | 108,83 | 729,16 |
| 3.15.15 | 195366 | 89508 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 30,8000 | 18,14 | 558,71 |
| 3.15.16 | 202470 | | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R AMAL DE ENCAMINHAMENTO, INCLUSIVE CONEXOES* | M | 90,0000 | 57,56 | 5.180,40 |
| 3.15.17 | 182600 | | VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 14,0000 | 27,66 | 387,24 |
| 3.15.18 | 211882 | 104348 | TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 | UN | 11,0000 | 12,03 | 132,33 |

Mano Gabriel de Sousa Córdão
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

13 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|------------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.16 INSTALACOES ELETRICAS | | | | | | 232.533,37 | |
| 3.16.1 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 248,0000 | 18,08 | 4.483,84 |
| 3.16.2 | 191904 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4,0000 | 20,46 | 81,84 |
| 3.16.3 | 194449 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 217,0000 | 16,21 | 3.517,57 |
| 3.16.4 | 154580 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 3,0000 | 104,81 | 314,43 |
| 3.16.5 | 207024 | ORSE/9006 | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM, 1KV / 90 C, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 53,3000 | 28,79 | 1.534,51 |
| 3.16.6 | 204899 | ORSE/1141 | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM, 1KV / 90 C, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 213,2000 | 43,01 | 9.169,73 |
| 3.16.7 | 194392 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 2.542,3000 | 13,70 | 34.829,51 |
| 3.16.8 | 149045 | | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO EPR (XLPE), 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 303,3000 | 6,48 | 1.965,38 |
| 3.16.9 | 190910 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 474,0000 | 9,64 | 4.569,36 |
| 3.16.10 | 134455 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 2.624,0000 | 3,85 | 10.102,40 |
| 3.16.11 | 194383 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 3.959,5000 | 5,70 | 22.569,15 |
| 3.16.12 | 194387 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 607,2000 | 8,98 | 5.452,66 |
| 3.16.13 | 229582 | | CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ (0,25 X 0,25 X 0,36) M, CHAPISCADA, REBOCADA, FUNDO EM BRITA, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA PARA ATERRAMENTO | UN | 3,0000 | 153,54 | 460,62 |
| 3.16.14 | 221833 | | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 22,0000 | 559,61 | 12.311,42 |
| 3.16.15 | 221836 | | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 11,0000 | 723,34 | 7.956,74 |
| 3.16.16 | 203538 | 08699/ORS | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 274,14 | 822,42 |
| 3.16.17 | 201977 | 09392/ORS | CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) | M | 10,6000 | 56,84 | 602,50 |
| 3.16.18 | 178213 | 91955/SIN | INTERRUPTOR THREE WAY (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 6,0000 | 39,00 | 234,00 |
| 3.16.19 | 194723 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 3,0000 | 48,98 | 146,94 |

Mano Gabriel de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

14 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------|--------|------------|---|-------|------------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.16.20 | 194747 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 8,0000 | 65,86 | 526,88 |
| 3.16.21 | 194704 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | 26,0000 | 32,08 | 834,08 |
| 3.16.22 | 212850 | 09517/ORS | PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 57,0000 | 6,49 | 369,93 |
| 3.16.23 | 168644 | ORSE/8998 | TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 4,58 | 4,58 |
| 3.16.24 | 149509 | | TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO 4 X 4", FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4,0000 | 11,14 | 44,56 |
| 3.16.25 | 194831 | 92004 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 73,0000 | 60,28 | 4.400,44 |
| 3.16.26 | 194810 | 91996 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 71,0000 | 37,74 | 2.679,54 |
| 3.16.27 | 194813 | 91997 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2,0000 | 40,19 | 80,38 |
| 3.16.28 | 178105 | 101632 | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 | UN | 30,0000 | 45,19 | 1.355,70 |
| 3.16.29 | 194621 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,0000 | 74,89 | 748,90 |
| 3.16.30 | 236317 | | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 175A, 13KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 660,66 | 660,66 |
| 3.16.31 | 192100 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | UN | 4,0000 | 77,83 | 311,32 |
| 3.16.32 | 194627 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 80,60 | 241,80 |
| 3.16.33 | 192106 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E | UN | 2,0000 | 92,15 | 184,30 |
| 3.16.34 | 236318 | | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 80A, 4,5KA, CURVA C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 263,66 | 527,32 |
| 3.16.35 | 194582 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 15,0000 | 12,41 | 186,15 |
| 3.16.36 | 194584 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 23,0000 | 12,41 | 285,43 |
| 3.16.37 | 194588 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 16,0000 | 13,39 | 214,24 |
| 3.16.38 | 194591 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 6,0000 | 14,31 | 85,86 |
| 3.16.39 | 211701 | 09041/ORS | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 202,84 | 811,36 |
| 3.16.40 | 161409 | SUPLAN | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UN | 11,0000 | 171,00 | 1.881,00 |
| 3.16.41 | 184849 | TCPO14 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE CONEXOES | M | 81,8000 | 26,68 | 2.182,42 |
| 3.16.42 | 160231 | | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.596,3000 | 22,89 | 36.539,31 |
| 3.16.43 | 218750 | TCPO 13 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 173,1000 | 49,36 | 8.544,22 |
| 3.16.44 | 152548 | | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 85MM (3") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9,0000 | 78,26 | 704,34 |

Mano Gabriel de Sousa Capanã
Engº Civil - CREA 162200091-9
Má. 0229310

15 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.16.45 | 234792 | SICO | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,1000 | 98,13 | 598,59 |
| 3.16.46 | 211126 | 13155/ORS | PROJETOR/REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO DE 100W DE POTENCIA PARA ILUMINACAO DE DESTAQUE E DECORACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30,0000 | 113,10 | 3.393,00 |
| 3.16.47 | 221536 | 97586/SINA | LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | UN | 109,0000 | 163,46 | 17.817,14 |
| 3.16.48 | 221535 | 97586/SINA | LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | UN | 104,0000 | 156,74 | 16.300,96 |
| 3.16.49 | 209208 | ORSE/1297 | LUMINARIA PAINEL PLAFON LED EMBUTIR 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 77,66 | 310,64 |
| 3.16.50 | 224940 | 12225/ORS | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 693,09 | 2.772,36 |
| 3.16.51 | 178883 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 2,0000 | 645,24 | 1.290,48 |
| 3.16.52 | 211091 | | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 695,65 | 695,65 |
| 3.16.53 | 231234 | FNDE | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FNDE | UN | 1,0000 | 2.287,63 | 2.287,63 |
| 3.16.54 | 175589 | | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DIN, SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 2,0000 | 264,86 | 529,72 |
| 3.16.55 | 204969 | | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 | 126,58 | 126,58 |
| 3.16.56 | 212603 | 12984/ORS | PLACA 4X2 - 1 FUNCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 5,14 | 5,14 |
| 3.16.57 | 221926 | | TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10 S/ PLACA . | UN | 1,0000 | 37,84 | 37,84 |
| 3.16.58 | 236505 | | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 160 A, CURVA C, 13 KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 837,90 | 837,90 |
| 3.17 CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | 73.722,33 | |
| 3.17.1 | 211057 | 11242/ORS | CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 118,0000 | 10,30 | 1.215,40 |
| 3.17.2 | 191912 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4,0000 | 1.475,93 | 5.903,72 |
| 3.17.3 | 200210 | ORSE/1279 | SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 4.616,94 | 13.850,82 |
| 3.17.4 | 231589 | | ACESS POINT PARA FIXACAO NO TETO COM AREA DE COBERTURA MINIMA DE 300M (OU RAO DE 10M) COM TECNOLOGIA POE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6,0000 | 535,39 | 3.212,34 |
| 3.17.5 | 162184 | | ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 150,0000 | 1,29 | 193,50 |
| 3.17.6 | 236486 | 11417/ORS | CALHA 1U X 19" - 10 TOMADAS, 10 A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 106,94 | 106,94 |
| 3.17.7 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 54,0000 | 18,08 | 976,32 |

Mano Gabriny de Sousa Capanã
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 0229310

16 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---------------------|--------|------------|--|-------|------------|--------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| | | | AF_12/2015 | | | | |
| 3.17.8 | 191904 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2,0000 | 20,46 | 40,92 |
| 3.17.9 | 205333 | 98297/SIN | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.798,5000 | 12,16 | 21.869,76 |
| 3.17.10 | 200206 | 97886SINA | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA | UN | 8,0000 | 276,60 | 2.212,80 |
| 3.17.11 | 201491 | 08699/ORS | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 147,94 | 147,94 |
| 3.17.12 | 230349 | | CAIXA PASSAGEM SOBREPOR PVC 30X30. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4,0000 | 133,60 | 534,40 |
| 3.17.13 | 206172 | 98307/SIN | TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 41,0000 | 69,30 | 2.841,30 |
| 3.17.14 | 208699 | 07817/ORS | TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, SEM CAIXA 4" X 2" | UN | 9,0000 | 90,56 | 815,04 |
| 3.17.15 | 200074 | | ELETROCALHA /PERFILADO PERFURADA COM ABAS 50 X 50 X 3000 MM, METALICA GALVANIZADA A FOGO (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M | 66,4000 | 44,44 | 2.950,82 |
| 3.17.16 | 223330 | 08695/ORS | SUPORTE VERTICAL 70X81MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E | UN | 46,0000 | 15,91 | 731,86 |
| 3.17.17 | 184849 | TCPO14 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE CONEXOES | M | 31,3000 | 26,68 | 835,08 |
| 3.17.18 | 160231 | | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 345,4000 | 22,89 | 7.906,21 |
| 3.17.19 | 218750 | TCPO 13 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,8000 | 49,36 | 2.161,97 |
| 3.17.20 | 214453 | 4536/ORSE | ELETROCALHA METALICA PERFURADA 38 X 38 (REF. MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15,0000 | 29,14 | 437,10 |
| 3.17.21 | 168357 | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1,0000 | 203,85 | 203,85 |
| 3.17.22 | 236328 | | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, INCLUSIVE TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 1.024,01 | 1.024,01 |
| 3.17.23 | 230371 | | CAIXA PADRAO 19" - PORTA ACRILICO CRISTAL - 9U X 470MM. FORNECIMENTO E INSTALCAO. | UN | 1,0000 | 509,01 | 509,01 |
| 3.17.24 | 230309 | | PABX 12 RAMAIS 2 LINHAS * | UN | 1,0000 | 2.662,31 | 2.662,31 |
| 3.17.25 | 225319 | 437PROPRI | TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 66,54 | 133,08 |
| 3.17.26 | 231613 | | CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10.- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,0000 | 10,89 | 21,78 |
| 3.17.27 | 201502 | | ANEL GUIA N 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 4,0000 | 7,20 | 28,80 |
| 3.17.28 | 204214 | | CONECTOR PARA HASTE DE TERRA - GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 47,94 | 47,94 |
| 3.17.29 | 154580 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 | UN | 1,0000 | 104,81 | 104,81 |

Mano Gabriny de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

17 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--|--------|------------|--|-------|---------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.17.30 | 163897 | 11570/ORS | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 6,0MM2, 1 KV /90A C - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 2,8000 | 15,18 | 42,50 |
| 3.18 COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO | | | | | | 86.950,23 | |
| 3.18.1 | 234744 | 077081/SB | BASE CONCRETO PARA APOIO DE BOMBAS H=20CM | M2 | 0,5000 | 678,26 | 339,13 |
| 3.18.2 | 231615 | | MANOMETRO RETO ACO CARBONO (8 KGF/CM) 1/2" - 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 302,09 | 302,09 |
| 3.18.3 | 210503 | ORSE/9670 | PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX. TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL VARIÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 257,81 | 257,81 |
| 3.18.4 | 236513 | | MOTOBOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-22 R 1 1/2, MOTOR 10 CV, TRIFASICO 380V, MARCA MOTOR:WEG IP-55; SUCCAO(POL)2; RECALQUE(POL)1 1/2; ROTOR (MM):167MM; TEMPERATURA:70;; 46 M.C.A; 36,0M/H - FORNECIMENTO E | UN | 1,0000 | 10.837,49 | 10.837,49 |
| 3.18.5 | 203450 | 94475/SIN | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,0000 | 188,18 | 1.693,62 |
| 3.18.6 | 213604 | 00921/ORS | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2.1/2" | UN | 1,0000 | 293,43 | 293,43 |
| 3.18.7 | 200042 | | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,0000 | 108,38 | 541,90 |
| 3.18.8 | 217854 | 92687/SIN | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 15 (1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | M | 0,1000 | 33,19 | 3,32 |
| 3.18.9 | 195523 | 92367 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | M | 35,7000 | 132,31 | 4.723,47 |
| 3.18.10 | 220328 | 92368 | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE INCLUSIVE CONEXOES E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80,5000 | 215,23 | 17.326,02 |
| 3.18.11 | 213609 | 92890/SIN | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,0000 | 412,80 | 825,60 |
| 3.18.12 | 231646 | | ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,0000 | 421,84 | 2.109,20 |
| 3.18.13 | 213074 | | QUADRO ELETRICO DE ACIONAMENTO E COMANDO PARA 2 BOMBAS DE COMBATE A INCENDIO. INCLUINDO DISJUNTORES, CONTACTORES, BALIZADORES, BARRAMENTOS, TERMINAIS, CABOS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 3.816,75 | 3.816,75 |
| 3.18.14 | 231733 | | NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 109,45 | 437,80 |
| 3.18.15 | 213588 | 94499/SIN | REGISTRO/VALVULA DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE EM BRONZE DE 2. 1/2" - FORNECIMENTO E | UN | 1,0000 | 1.073,14 | 1.073,14 |
| 3.18.16 | 148752 | 01510/ORS | TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5,0000 | 161,33 | 806,65 |
| 3.18.17 | 206328 | 101798/SIN | TAMPAO FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO COM INSCRICAO "HIDRANTE" COM TELAR DE 70X60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 947,19 | 947,19 |
| 3.18.18 | 198529 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERV | UN | 2,0000 | 383,31 | 766,62 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

18 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------|--------|------------|--|-------|---------|---------------------|----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.18.19 | 198531 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2,0000 | 465,03 | 930,06 |
| 3.18.20 | 201406 | 103009 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 504,83 | 504,83 |
| 3.18.21 | 231654 | | VALVULA DE ALIVIO COM MOLA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 2.292,04 | 2.292,04 |
| 3.18.22 | 203914 | | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL PORTINHOLA 3" EM BRONZE/LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 916,96 | 1.833,92 |
| 3.18.23 | 231673 | 101908SIN | EXTINTOR PO QUIMICO ABC - 2A-20BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12,0000 | 240,70 | 2.888,40 |
| 3.18.24 | 225437 | 97599/SIN | ILUMINACAO/ LUMINARIA DE EMERGENCIA 60 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS, SEGURIMAX. ELGIN OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,0000 | 119,64 | 3.828,48 |
| 3.18.25 | 204183 | | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO "CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAO" , FOTOLUMINESCENTE, *126 X 252* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (A3 - PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 27,61 | 27,61 |
| 3.18.26 | 182296 | | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO/ SALVAMENTO/LOCALIZACAO DE EXTINTORES/ HIDRANTES E AFINS, INSTALADA NA PAREDE OU PENDENTE NO TETO FUNDO VERDE, SIMBOLO E MARGEM FOTOLUMINESCENTE, BRANCO OU AMARELO, NBR 13.434-2/2004 - ABNT (COD. E1, E2, E4, E3, E5, E7 E E8) - 20 X 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 25,0000 | 33,58 | 839,50 |
| 3.18.27 | 235391 | | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, 250 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (P2- PADRAO CBMPB) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 22,73 | 22,73 |
| 3.18.28 | 225978 | 12137/ORS | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA (S1/S2/S3/S4/S5/S12) - PADRAO CBMPB - 190X95 MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 61,0000 | 17,70 | 1.079,70 |
| 3.18.29 | 199567 | 11829/ORS | ACIONADOR MANUAL PARA BOMBA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 223,03 | 223,03 |
| 3.18.30 | 162281 | 08058/ORS | CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR; | UN | 1,0000 | 602,53 | 602,53 |
| 3.18.31 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 4,0000 | 18,08 | 72,32 |
| 3.18.32 | 231705 | | CABO BLINDADO 2 X 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 95,0000 | 18,93 | 1.798,35 |
| 3.18.33 | 200206 | 97886SINA | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA | UN | 4,0000 | 276,60 | 1.106,40 |
| 3.18.34 | 168644 | ORSE/8998 | TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 4,0000 | 4,58 | 18,32 |
| 3.18.35 | 208833 | | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A - 10 KA, (CURVA C) NORMA DIN, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 111,30 | 111,30 |
| 3.18.36 | 162208 | | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DN = 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 95,0000 | 39,64 | 3.765,80 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

19 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|----------------------------|--------|------------|---|-------|----------|---------------------|-----------|
| 3 REFORMA DA ESCOLA | | | | | | 2.464.492,70 | |
| 3.18.37 | 225441 | 96765/SIN | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", CHAVE/ADAPTADOR STORZ 2 1/2" X 1 1/2", 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, TIPO 2, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 4,0000 | 3.639,53 | 14.558,12 |
| 3.18.38 | 174127 | | BOTOEIRA ALARME 24 VOLTS COM MARTELO, ENDERECAVEL /DIGITAL, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 4,0000 | 223,03 | 892,12 |
| 3.18.39 | 220234 | | CENTRAL DE ALARME INCENDIO ENDERECAVEL CIE 1125, PARA ATE 125 DISPOSITIVOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 1.994,00 | 1.994,00 |
| 3.18.40 | 231708 | | SIRENE AUDIOVISUAL 12VCC A 28VCC - 90DB - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 114,86 | 459,44 |
| 3.19 DIVERSOS | | | | | | 75.861,37 | |
| 3.19.1 | 210844 | | PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,80)M, IMPRESSO EM ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 3.046,35 | 3.046,35 |
| 3.19.2 | 163365 | | LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.. | UN | 1,0000 | 1.555,86 | 1.555,86 |
| 3.19.3 | 161691 | S73982 | LOGOTIPO DA SUPLAN | UN | 1,0000 | 1.555,86 | 1.555,86 |
| 3.19.4 | 161857 | SINCO/262 | ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- | UN | 28,0000 | 28,05 | 785,40 |
| 3.19.5 | 204194 | ORSE/2387 | QUADRO ESCOLAR EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M2 | 24,0000 | 403,26 | 9.678,24 |
| 3.19.6 | 216099 | | CASA DE GAS (0,70 X 1,40 X H=0,90)M, CONTENDO ALVENARIA DE 1/2 VEZ, LAJE PRE-MOLDADA, CHAPISCO, REBOCO, LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, PISO CIMENTADO, PINTURA ACRILICA E GRADE DE FERRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO* | UN | 1,0000 | 1.168,84 | 1.168,84 |
| 3.19.7 | 144363 | | PONTO DE GAS DE GLP PARA FOGAO, INCLUSIVE REDE | UN | 2,0000 | 158,48 | 316,96 |
| 3.19.8 | 195672 | 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | M | 12,0000 | 35,29 | 423,48 |
| 3.19.9 | 210118 | ORSE/1243 | PLACA EM ACRILICO, ADESIVADA (30 X 10) CM, PARA IDENTIFICACAO/SINALIZACAO DE AMBIENTES/PORTAS, BORDAS POLIDAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32,0000 | 87,98 | 2.815,36 |
| 3.19.10 | 205056 | | CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA UTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E | UN | 1,0000 | 3.401,63 | 3.401,63 |
| 3.19.11 | 205174 | | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, MARQUISE E CALHAS, COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, COM APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, INCLUSIVE A PROTECAO MECANICA DA SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM | M2 | 9,0300 | 196,98 | 1.778,73 |
| 3.19.12 | 223766 | 11489/ORS | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISE METALICO DE ALUMINIO, REF. B57, DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR | M2 | 69,3000 | 562,50 | 38.981,25 |
| 3.19.13 | 168836 | | *LIMPEZA FINAL DA OBRA* | M2 | 981,2200 | 4,18 | 4.101,50 |
| 3.19.14 | 230655 | | AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL, EXCLUSIVE GRAMA, ATERRO VEGETAL E ADUBO - FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 212,6500 | 29,40 | 6.251,91 |

Mano Gabriny de Sousa Cypriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

20 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------|--------|------------|---|-------|------------|-------------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| 4.1 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 133.218,49 | |
| 4.1.1 | 196507 | 93358 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 38,2900 | 92,31 | 3.534,55 |
| 4.1.2 | 135922 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 24,1300 | 27,81 | 671,06 |
| 4.1.3 | 205132 | | ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA. | M3 | 142,0600 | 117,14 | 16.640,91 |
| 4.1.4 | 206818 | 6081/SINA | ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL | M3 | 1.238,5200 | 71,21 | 88.195,01 |
| 4.1.5 | 177556 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.486,2200 | 8,35 | 12.409,94 |
| 4.1.6 | 223547 | 105564 | EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 1.548,1500 | 7,23 | 11.193,12 |
| 4.1.7 | 204168 | | BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM | M3 | 14,1600 | 40,53 | 573,90 |
| 4.2 INFRAESTRUTURA | | | | | | 57.736,37 | |
| 4.2.1 | 211832 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME | M3 | 39,6400 | 605,18 | 23.989,34 |
| 4.2.2 | 193830 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 | M3 | 7,2200 | 490,23 | 3.539,46 |
| 4.2.3 | 201276 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA | M2 | 7,4600 | 122,61 | 914,67 |
| 4.2.4 | 160694 | 98557 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 | 44,0400 | 63,34 | 2.789,49 |
| 4.2.5 | 154503 | 96541 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 17,5100 | 194,34 | 3.402,89 |
| 4.2.6 | 154504 | 96542 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 47,4600 | 101,81 | 4.831,90 |
| 4.2.7 | 154507 | 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 401,9000 | 18,95 | 7.616,01 |
| 4.2.8 | 154505 | 96543 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61,7900 | 22,70 | 1.402,63 |
| 4.2.9 | 154516 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 5,4900 | 1.000,74 | 5.494,06 |
| 4.2.10 | 154513 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4,3500 | 863,43 | 3.755,92 |

Mano Gabriny de Sousa Cypriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
UAI 8229310

21 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| 4.3 SUPERESTRUTURA | | | | | | 131.359,96 | |
| 4.3.1 | 190587 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 | M2 | 151,2200 | 94,15 | 14.237,36 |
| 4.3.2 | 193081 | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | M2 | 131,9200 | 156,70 | 20.671,86 |
| 4.3.3 | 193388 | 92759 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 344,4000 | 16,61 | 5.720,48 |
| 4.3.4 | 193391 | 92760 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 135,5000 | 15,94 | 2.159,87 |
| 4.3.5 | 190965 | 92761 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 175,7900 | 15,13 | 2.659,70 |
| 4.3.6 | 190056 | 92762 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 596,3000 | 13,58 | 8.097,75 |
| 4.3.7 | 193398 | 92763 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169,5000 | 11,49 | 1.947,56 |
| 4.3.8 | 190074 | 92768 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON | KG | 16,4000 | 16,10 | 264,04 |
| 4.3.9 | 191035 | 92769 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015* | KG | 191,5000 | 15,40 | 2.949,10 |
| 4.3.10 | 190078 | 92770 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MON | KG | 86,2000 | 14,61 | 1.259,38 |
| 4.3.11 | 206714 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 9,2200 | 862,15 | 7.949,02 |
| 4.3.12 | 210275 | 103675/SI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 11,6300 | 904,03 | 10.513,87 |
| 4.3.13 | 223065 | 07393/ORS | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, PERFURADA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES | M2 | 235,5200 | 195,49 | 46.041,80 |
| 4.3.14 | 231603 | 93187/SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO | M | 3,0000 | 86,39 | 259,17 |
| 4.3.15 | 222519 | 93187/SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS 1,5M DE VAO AF_03/2024 | M | 1,8000 | 86,39 | 155,50 |
| 4.3.16 | 191491 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 42,8000 | 86,39 | 3.697,49 |
| 4.3.17 | 193959 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 42,8000 | 64,86 | 2.776,01 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

22 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|-------------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| 4.4 PAREDES E PAINEIS | | | | | | 37.821,57 | |
| 4.4.1 | 206749 | 103328 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 363,1800 | 104,14 | 37.821,57 |
| 4.5 REVESTIMENTO | | | | | | 77.492,62 | |
| 4.5.1 | 198084 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 676,3600 | 4,91 | 3.320,93 |
| 4.5.2 | 198195 | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 407,8700 | 40,68 | 16.592,15 |
| 4.5.3 | 198206 | 87536 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 268,4900 | 41,50 | 11.142,34 |
| 4.5.4 | 204510 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE ACRILICO, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 87,7800 | 99,01 | 8.691,10 |
| 4.5.5 | 204511 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR AZUL ROYAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE ACRILICO, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 8,7800 | 99,01 | 869,31 |
| 4.5.6 | 164893 | 07697/ORS | REVESTIMENTO DE PAREDE TIPO TIJOLINHO 5X20CM ASSENTADA COM JUNTAS DESENCONTRADAS, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M2 | 171,9400 | 187,54 | 32.245,63 |
| 4.5.7 | 206291 | | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 72,6000 | 16,23 | 1.178,30 |
| 4.5.8 | 198400 | 90406 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 72,6000 | 47,56 | 3.452,86 |
| 4.6 FORRO | | | | | | 11.573,60 | |
| 4.6.1 | 153542 | 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE FIXACAO. | M2 | 157,7000 | 73,39 | 11.573,60 |
| 4.7 COBERTA | | | | | | 45.934,38 | |
| 4.7.1 | 188567 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 285,9600 | 48,15 | 13.768,97 |
| 4.7.2 | 191610 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC | M2 | 285,9600 | 89,98 | 25.730,68 |
| 4.7.3 | 185990 | 94224 | BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)* | M | 51,6000 | 28,58 | 1.474,73 |
| 4.7.4 | 191722 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,8000 | 26,99 | 696,34 |

Mano Gabriel de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Má. 0229310

23 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|-------------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| 4.7.5 | 184256 | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAOS. AF_01/2021 | M2 | 285,9600 | 14,91 | 4.263,66 |
| 4.8 PISO | | | | | | 109.198,82 | |
| 4.8.1 | 201711 | | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M2 | 351,6300 | 39,21 | 13.787,41 |
| 4.8.2 | 162809 | | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM* | M2 | 351,6300 | 27,70 | 9.740,15 |
| 4.8.3 | 221531 | 104162/SI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 230,3000 | 245,48 | 56.534,04 |
| 4.8.4 | 236659 | | PISO EM CONCRETO SIMPLES, FCK=25MPA, COR " A DEFINIR", DESEMPOLADO E=10CM, JUNTA COM DISCO DE CORTE, ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60 Q-196, LONA PLASTICA, BARRA DE TRANSFERENCIA. | M2 | 121,3300 | 128,70 | 15.615,17 |
| 4.8.5 | 197405 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 49,9000 | 95,98 | 4.789,40 |
| 4.8.6 | 192463 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 | M | 56,6600 | 46,68 | 2.644,89 |
| 4.8.7 | 207102 | | CALCADA DE PASSEIO (PROTECAO/CONTORNO) COM LARGURA = 0,60M* | M | 101,7400 | 37,39 | 3.804,06 |
| 4.8.8 | 208622 | 09418/ORS | PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2 | 14,4100 | 158,48 | 2.283,70 |
| 4.9 ACESSO A BLOCOS | | | | | | 47.953,59 | |
| 4.9.1 | 213473 | | RAMPA DE ACESSO, EM PISO CIMENTADO, COMPOSTA DE: ESCAVACAO, ALVENARIA DE FUNDACAO, ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 1 VEZ, LAJE DE IMPERMEABILIZACAO E PISO CIMENTADO COM | M2 | 31,2900 | 196,28 | 6.141,60 |
| 4.9.2 | 201481 | | GUARDA CORPO / CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM 6 TUBOS NA HORIZONTAL DE 1 1/2", H=1,10M, APOIOS EM TUBOS DE 1 1/2" ESPACADOS A CADA 1,20M, PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 52,0600 | 669,01 | 34.828,66 |
| 4.9.3 | 162804 | | CORRIMAO/ GUARDA-CORPO COM 04 TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" NAS ALTURAS DE: 0,30M, 0,72M, 0,90M E 1,10M, E 01 TUBOS VERTICAIS A CADA 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M | 15,7300 | 443,95 | 6.983,33 |
| 4.10 PINTURA | | | | | | 37.629,30 | |
| 4.10.1 | 197604 | 88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 407,8700 | 18,15 | 7.402,84 |
| 4.10.2 | 197591 | 88489/SINA | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 | 407,8700 | 14,41 | 5.877,41 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

24 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| 4.10.3 | 168519 | | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS* | M2 | 407,8700 | 3,34 | 1.362,29 |
| 4.10.4 | 210540 | | PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 59,5700 | 22,23 | 1.324,24 |
| 4.10.5 | 143430 | 88496 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 72,6000 | 32,79 | 2.380,55 |
| 4.10.6 | 197588 | 88488 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 72,6000 | 16,86 | 1.224,04 |
| 4.10.7 | 200564 | 102193SIN | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M2 | 128,3500 | 2,08 | 266,97 |
| 4.10.8 | 184242 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. | M2 | 128,3500 | 23,46 | 3.011,09 |
| 4.10.9 | 197700 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 182,4900 | 27,48 | 5.014,83 |
| 4.10.10 | 197744 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 182,4900 | 53,51 | 9.765,04 |
| 4.11 ESQUADRIAS | | | | | | 63.609,63 | |
| 4.11.1 | 220510 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATوبا/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO MEXICANA, DE GIRO, MEDINDO 0,90X2,10M, COM VISOR EM VIDRO INCOLOR LISO 6MM DIMENSOES 20X60CM E BARRA HORIZONTAL EM ACO INOX (3,5X40CM) E 2 BARRAS DE BORRACHA TIPO PLURIGOMA COLADA, (0,90X0,40M)(NBR 9050) .TODA PORTA (FOLHA E ESTRUTURA) TERA ACABAMENTO EM VERNIZ SINTETICO SEMIBRILHO , INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 3.552,26 | 7.104,52 |
| 4.11.2 | 204707 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATوبا/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO MEXICANA, COM DUAS FOLHAS SENDO: UMA PRINCIPAL COM LARGURA DE 0,90X2,10M, COM VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 6MM(20X50)CM E BARRA HORIZONTAL NBR9050 , A OUTRA AUXILIAR COM LARGURA DE 0,30X2,10M E UM FERROLHO DE ACO CROMADO NA PARTE INTERNA, COM 06 DOBRADICAS EM ACO INOX E ANEIS DE REFORCO - P5 | UN | 1,0000 | 4.294,80 | 4.294,80 |
| 4.11.3 | 220225 | | FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 423,39 | 846,78 |
| 4.11.4 | 222442 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019* | M | 31,2000 | 11,78 | 367,54 |
| 4.11.5 | 236641 | 90850SINA | FORRA EM MADEIRA (1,20 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 423,39 | 423,39 |
| 4.11.6 | 236088 | 94580SINA | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 06 FOLHAS, SENDO 03 MOVEIS E 03 FIXAS COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 24,5700 | 1.091,80 | 26.825,53 |
| 4.11.7 | 231616 | | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA E ESPACO | M2 | 2,8200 | 1.085,31 | 3.060,57 |

Mano Gabriel de Sousa Cypriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

25 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------|-----------|
| 4 AMPLIACAO DA ESCOLA | | | | | | 762.781,93 | |
| | | | PASSA-PRATOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | | |
| 4.11.8 | 208182 | | GRADIL COM MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO COM BITOLA DE 5/8X3/16 COM FIXACAO ATRAVES DE ARGAMASSA, SENDO 3 MONTANTES NA VERTICAL EM BARRA CHATA 5/8X3/16 , 8 BARRAS CILINDRICA DE D=1/2" COM PINTURA EM ESMALTE E TRATAMENTO EM GALVITE OU ZARCAO E PINTADA NA COR BRANCA | M2 | 31,6100 | 570,36 | 18.029,08 |
| 4.11.9 | 203782 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 90,5000 | 22,89 | 2.071,55 |
| 4.11.10 | 192543 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | UN | 3,0000 | 195,29 | 585,87 |
| 4.12 DIVERSOS | | | | | | 9.253,60 | |
| 4.12.1 | 204194 | ORSE/2387 | QUADRO ESCOLAR EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M2 | 14,4000 | 403,26 | 5.806,94 |
| 4.12.2 | 168836 | | *LIMPEZA FINAL DA OBRA* | M2 | 240,6900 | 4,18 | 1.006,08 |
| 4.12.3 | 205174 | | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, MARQUISE E CALHAS, COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, COM APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, INCLUSIVE A PROTECAO MECANICA DA SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM | M2 | 12,3900 | 196,98 | 2.440,58 |
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.1 SERVICOS PRELIMINARES | | | | | | 1.047,49 | |
| 5.1.1 | 176623 | | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 109,0000 | 9,61 | 1.047,49 |
| 5.2 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 8.850,13 | |
| 5.2.1 | 202277 | 02497/ORS | ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M. | M3 | 31,8900 | 70,01 | 2.232,62 |
| 5.2.2 | 220701 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | M3 | 6,1300 | 23,84 | 146,14 |
| 5.2.3 | 205132 | | ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA. | M3 | 44,5500 | 117,14 | 5.218,59 |
| 5.2.4 | 204168 | | BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM | M3 | 30,9100 | 40,53 | 1.252,78 |
| 5.3 INFRAESTRUTURA | | | | | | 47.825,20 | |
| 5.3.1 | 193830 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 | M3 | 3,7300 | 490,23 | 1.828,56 |
| 5.3.2 | 211832 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME | M3 | 19,4000 | 605,18 | 11.740,49 |
| 5.3.3 | 201276 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA | M2 | 86,2100 | 122,61 | 10.570,21 |
| 5.3.4 | 154513 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS | M3 | 4,3100 | 863,43 | 3.721,38 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CRP 162200091-9
Mat. 8229310

26 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------------|-----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| | | | BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | | | | |
| 5.3.5 | 154516 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 2,0500 | 1.000,74 | 2.051,52 |
| 5.3.6 | 154505 | 96543 | ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 66,4000 | 22,70 | 1.507,28 |
| 5.3.7 | 154507 | 96545 | ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 239,2200 | 18,95 | 4.533,22 |
| 5.3.8 | 154503 | 96541 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 52,2200 | 194,34 | 10.148,43 |
| 5.3.9 | 160694 | 98557 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 | 27,2200 | 63,34 | 1.724,11 |
| 5.4 SUPERESTRUTURA | | | | | | 71.436,90 | |
| 5.4.1 | 206714 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,4100 | 862,15 | 2.939,93 |
| 5.4.2 | 210275 | 103675/SI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4,5900 | 904,03 | 4.149,50 |
| 5.4.3 | 190587 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 | M2 | 59,4000 | 94,15 | 5.592,51 |
| 5.4.4 | 193081 | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | M2 | 59,7800 | 156,70 | 9.367,53 |
| 5.4.5 | 190056 | 92762 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 217,7000 | 13,58 | 2.956,37 |
| 5.4.6 | 193388 | 92759 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 140,4000 | 16,61 | 2.332,04 |
| 5.4.7 | 193400 | 92764 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137,5000 | 11,15 | 1.533,13 |
| 5.4.8 | 193398 | 92763 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 104,8000 | 11,49 | 1.204,15 |
| 5.4.9 | 190965 | 92761 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41,3000 | 15,13 | 624,87 |
| 5.4.10 | 193391 | 92760 | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23,1000 | 15,94 | 368,21 |
| 5.4.11 | 223065 | 07393/ORS | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, PERFURADA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, | M2 | 108,2300 | 195,49 | 21.157,88 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

27 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------|-----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| | | | PARA PE-DIREITO SIMPLES | | | | |
| 5.4.12 | 210906 | 91594SINA | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 108,2300 | 16,51 | 1.786,88 |
| 5.4.13 | 193416 | 92771 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO | KG | 103,5000 | 13,10 | 1.355,85 |
| 5.4.14 | 193414 | 92770 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 129,9000 | 14,61 | 1.897,84 |
| 5.4.15 | 193412 | 92769 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 98,0000 | 15,40 | 1.509,20 |
| 5.4.16 | 193409 | 92768 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON | KG | 22,0000 | 16,10 | 354,20 |
| 5.4.17 | 206709 | 103761 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 | M2 | 17,6300 | 84,41 | 1.488,15 |
| 5.4.18 | 200306 | | PRATELEIRA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO ESP=5CM.* | M2 | 32,1000 | 337,03 | 10.818,66 |
| 5.5 PAREDES E PAINES | | | | | | 22.825,50 | |
| 5.5.1 | 206749 | 103328 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 217,2500 | 104,14 | 22.624,42 |
| 5.5.2 | 201278 | 73935/2SI | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUIROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA. | M2 | 1,6400 | 122,61 | 201,08 |
| 5.6 VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIS | | | | | | 2.343,83 | |
| 5.6.1 | 231603 | 93187SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO | M | 2,9000 | 86,39 | 250,53 |
| 5.6.2 | 191491 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 13,8400 | 86,39 | 1.195,64 |
| 5.6.3 | 193959 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 13,8400 | 64,86 | 897,66 |
| 5.7 COBERTURA E PROTECAO | | | | | | 10.609,99 | |
| 5.7.1 | 188567 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 108,2300 | 48,15 | 5.211,27 |
| 5.7.2 | 191722 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11,6500 | 26,99 | 314,43 |
| 5.7.3 | 206816 | 01428/ORS | CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, 132 X 89MM, PVC, RETANGULAR, LINHA STYLE AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23,3000 | 103,75 | 2.417,38 |
| 5.7.4 | 173980 | 84045 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, INCLUSIVE ABRACADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23,3000 | 85,88 | 2.001,00 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

28 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--|--------|------------|--|-------|----------|-------------------|-----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.7.5 | 185990 | 94224 | BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)* | M | 23,3000 | 28,58 | 665,91 |
| 5.8 FORRO | | | | | | 7.063,05 | |
| 5.8.1 | 153542 | 96116 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE FIXACAO. | M2 | 96,2400 | 73,39 | 7.063,05 |
| 5.9 ESQUADRIAS | | | | | | 24.813,04 | |
| 5.9.1 | 220225 | | FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 423,39 | 423,39 |
| 5.9.2 | 236641 | 90850SINA | FORRA EM MADEIRA (1,20 X 2,10)M, FIXADO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 423,39 | 423,39 |
| 5.9.3 | 204707 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (JATOBA/MURICATIAIA/MASSARANDUBA), DO TIPO MEXICANA, COM DUAS FOLHAS SENDO: UMA PRINCIPAL COM LARGURA DE 0,90X2,10M, COM VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 6MM(20X50)CM E BARRA HORIZONTAL NBR9050, A OUTRA AUXILIAR COM LARGURA DE 0,30X2,10M E UM FERROLHO DE ACO CROMADO NA PARTE INTERNA, COM 06 DOBRADICAS EM ACO INOX E ANEIS DE REFORCO - P5 | UN | 1,0000 | 4.294,80 | 4.294,80 |
| 5.9.4 | 204766 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI(JATOBA/MURICATAIA/MASSARANDUBA)DO TIPO MEXICANA (0,90X2,10)M, COMPOSTA DE 03 DOBRADICA EM ACO COM ANEL DE REFORCO. | UN | 1,0000 | 2.853,41 | 2.853,41 |
| 5.9.5 | 234767 | 94573/SIN | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO LINHA 25, COM 04 FOLHAS, SENDO 02 MOVEIS E 02 FIXAS COM VIDRO 6MM INCOLOR, ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 7,6200 | 1.085,31 | 8.270,06 |
| 5.9.6 | 203782 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 24,5600 | 22,89 | 562,18 |
| 5.9.7 | 215452 | 08553/ORS | GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTORNO - INCLUSIVE PINTURA E FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 7,6200 | 753,24 | 5.739,69 |
| 5.9.8 | 215355 | 12219/ORS | PORTAO DE CORRER, DIMENSOES (1,46X2,10)M, COM DUAS FOLHAS, MEDINDO 0,73X2,10 CADA UMA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 MOLDURA EM CANTONEIRA "L", UM FERROLHO DE 20CM COM PORTA CADEADO, INCLUSIVE DOBRADICAS, PINTURA ANTI CORROSIVA E DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO | M2 | 3,0700 | 523,83 | 1.608,16 |
| 5.9.9 | 192543 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | UN | 2,0000 | 195,29 | 390,58 |
| 5.9.10 | 222442 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019* | M | 21,0000 | 11,78 | 247,38 |
| 5.10 REVESTIMENTOS INTERNOS, EXTERNOS E TETOS | | | | | | 38.859,01 | |
| 5.10.1 | 198084 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 458,6000 | 4,91 | 2.251,73 |
| 5.10.2 | 198195 | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM | M2 | 278,7800 | 40,68 | 11.340,77 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

29 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------|-----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| | | | EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | | | | |
| 5.10.3 | 198206 | 87536 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 179,8200 | 41,50 | 7.462,53 |
| 5.10.4 | 204510 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE ACRILICO, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 170,2100 | 99,01 | 16.852,49 |
| 5.10.5 | 204511 | | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NA COR AZUL ROYAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E, REJUNTE ACRILICO, FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 9,6100 | 99,01 | 951,49 |
| 5.11 PINTURA | | | | | | 16.459,90 | |
| 5.11.1 | 168519 | | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS* | M2 | 278,7800 | 3,34 | 931,13 |
| 5.11.2 | 201728 | 96135/SIN | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 | M2 | 278,7800 | 29,80 | 8.307,64 |
| 5.11.3 | 197591 | 88489SINA | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 | 278,7800 | 14,41 | 4.017,22 |
| 5.11.4 | 210540 | | PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 25,0900 | 22,23 | 557,75 |
| 5.11.5 | 200564 | 102193SIN | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M2 | 19,3200 | 2,08 | 40,19 |
| 5.11.6 | 184242 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. | M2 | 19,3200 | 23,46 | 453,25 |
| 5.11.7 | 197700 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 26,5800 | 27,48 | 730,42 |
| 5.11.8 | 197744 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 26,5800 | 53,51 | 1.422,30 |
| 5.12 PAVIMENTACAO INTERNA | | | | | | 24.819,39 | |
| 5.12.1 | 201711 | | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0.08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M2 | 79,4500 | 39,21 | 3.115,23 |
| 5.12.2 | 162809 | | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM* | M2 | 79,4500 | 27,70 | 2.200,77 |
| 5.12.3 | 221531 | 104162/SI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 79,4500 | 245,48 | 19.503,39 |

Mano Gabriel de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

30 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--|--------|------------|--|-------|---------|-------------------|----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.13 PAVIMENTACAO EXTERNA | | | | | | 2.464,50 | |
| 5.13.1 | 197895 | 94994 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 | M2 | 22,8300 | 107,95 | 2.464,50 |
| 5.14 LOUCAS E METAIS | | | | | | 6.708,65 | |
| 5.14.1 | 212773 | | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR PROFISSIONAL EM ACO INOX ESCOVADO 304, NAS DIMENSOES 50 X 40 X 33 CM - INCLUSIVE VALVULA EM ACO INOX 4.1/2, SIFAO E ENGATE FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 1.593,43 | 3.186,86 |
| 5.14.2 | 206242 | 10041/ORS | CHUVEIRO LAVA-OLHOS COM DUCHA DE EMERGENCIA PARA LABORATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 2.514,61 | 2.514,61 |
| 5.14.3 | 216347 | 86910/SINA | TORNEIRA DE PAREDE EM ACO INOX 1/2" OU 3/4", COMANDO COM 1/4 DE VOLTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 261,03 | 522,06 |
| 5.14.4 | 204960 | | DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 138,06 | 276,12 |
| 5.14.5 | 209926 | 07611/ORS | PORTA-PAPEL HIGIENICO/DISPENSER, EM ACO INOX, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | UN | 2,0000 | 104,50 | 209,00 |
| 5.15 INSTALACAO HIDROSANITARIAS | | | | | | 8.108,93 | |
| 5.15.1 | 221190 | | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO** | UN | 1,0000 | 586,60 | 586,60 |
| 5.15.2 | 161901 | 89491 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 72,19 | 72,19 |
| 5.15.3 | 212450 | 100434/SIN | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 170 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 23,4000 | 179,78 | 4.206,85 |
| 5.15.4 | 173980 | 84045 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, INCLUSIVE ABRACADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 23,4000 | 85,88 | 2.009,59 |
| 5.15.5 | 210586 | 04283/ORS | RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI 100MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,0000 | 52,66 | 105,32 |
| 5.15.6 | 220790 | 91795/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. | M | 6,2000 | 81,51 | 505,36 |
| 5.15.7 | 198485 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014* | UN | 1,0000 | 51,56 | 51,56 |
| 5.15.8 | 220802 | 91785/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 10,0000 | 47,78 | 477,80 |
| 5.15.9 | 220803 | 91786/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 2,7000 | 34,69 | 93,66 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

31 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---|--------|------------|--|-------|---------|-------------------|----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.16 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO | | | | | | 2.919,73 | |
| 5.16.1 | 206862 | 101908SIN | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 266,30 | 266,30 |
| 5.16.2 | 178904 | 101905 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. | UN | 1,0000 | 353,28 | 353,28 |
| 5.16.3 | 178905 | 101906 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P | UN | 1,0000 | 1.063,60 | 1.063,60 |
| 5.16.4 | 210795 | | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/SAIDA DE EMERGENCIA E FINS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME S14 - PADRAO CBMPB), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 41,54 | 166,16 |
| 5.16.5 | 175866 | | PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - EXTINTOR DE PO QUIMICO (E5) - 22,4 X 22,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 3,0000 | 36,89 | 110,67 |
| 5.16.6 | 210603 | | SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHOS E EXTINTORES) - SIMBOLO QUADRADO (1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO (0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE | UN | 5,0000 | 156,38 | 781,90 |
| 5.16.7 | 217737 | | PLACA DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR, DIMENSOES (50X45)CM (INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICACAO), COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE. (COD. M1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 135,64 | 135,64 |
| 5.16.8 | 154552 | 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | UN | 2,0000 | 21,09 | 42,18 |
| 5.17 CLIMATIZACAO | | | | | | 6.416,23 | |
| 5.17.1 | 211846 | 104316 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 | M | 14,0000 | 25,66 | 359,24 |
| 5.17.2 | 216661 | ORSE/1139 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA BLINDADO D= 32MM PARA ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E=13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 14,0000 | 46,11 | 645,54 |
| 5.17.3 | 212293 | ORSE/1002 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALCO DE BORRACHA TIPO PODIUM PARA CONDENSADORA. | UN | 8,0000 | 15,19 | 121,52 |
| 5.17.4 | 218514 | 11622/ORS | FITA EM PVC COM FILTRO UV-100 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40,0000 | 2,43 | 97,20 |
| 5.17.5 | 205383 | 11412/ORS | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M | 13,0000 | 19,69 | 255,97 |
| 5.17.6 | 185863 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 12,0000 | 55,10 | 661,20 |
| 5.17.7 | 235531 | 00106034 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 12,0000 | 150,71 | 1.808,52 |
| 5.17.8 | 236225 | COTACAO | VENTILADOR AXIAL, 150MM, SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 930,89 | 1.861,78 |
| 5.17.9 | 225332 | | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO - S150MM FAB: SICFLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,0000 | 38,19 | 76,38 |
| 5.17.10 | 211242 | 61404/SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO 6" 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8,0000 | 66,11 | 528,88 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

32 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|-------------------|----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.18 CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | 843,81 | |
| 5.18.1 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 3,0000 | 18,08 | 54,24 |
| 5.18.2 | 194449 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 2,0000 | 16,21 | 32,42 |
| 5.18.3 | 205333 | 98297/SIN | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23,5200 | 12,16 | 286,00 |
| 5.18.4 | 168644 | ORSE/8998 | TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 4,58 | 4,58 |
| 5.18.5 | 224517 | | PLACA 2X4" - BRANCA 1 MODULO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 12,74 | 25,48 |
| 5.18.6 | 160231 | | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 19,2700 | 22,89 | 441,09 |
| 5.19 INSTALACOES ELETRICAS | | | | | | 17.007,42 | |
| 5.19.1 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 27,0000 | 18,08 | 488,16 |
| 5.19.2 | 194449 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 21,0000 | 16,21 | 340,41 |
| 5.19.3 | 231585 | | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,30X0,30X0,30)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO (0,30X0,30X0,50)M E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM BRITA - FORNECIMENTO E CONSTRUCAO | UN | 1,0000 | 338,69 | 338,69 |
| 5.19.4 | 134455 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 159,1000 | 3,85 | 612,54 |
| 5.19.5 | 194383 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 562,6600 | 5,70 | 3.207,16 |
| 5.19.6 | 194704 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | 2,0000 | 32,08 | 64,16 |
| 5.19.7 | 194747 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 1,0000 | 65,86 | 65,86 |
| 5.19.8 | 212850 | 09517/ORS | PLACA 4"X2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 6,49 | 12,98 |
| 5.19.9 | 194831 | 92004 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 14,0000 | 60,28 | 843,92 |
| 5.19.10 | 194810 | 91996 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 8,0000 | 37,74 | 301,92 |
| 5.19.11 | 192106 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E | UN | 1,0000 | 92,15 | 92,15 |
| 5.19.12 | 194621 | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 74,89 | 74,89 |
| 5.19.13 | 192100 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E | UN | 5,0000 | 77,83 | 389,15 |
| 5.19.14 | 194627 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 80,60 | 80,60 |

Mano Gabriny de Sousa Cipriano
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 0229310

33 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|-------------------|-----------|
| 5 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL | | | | | | 347.693,59 | |
| 5.19.15 | 161409 | SUPLAN | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) BIPOLAR CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 25A | UN | 12,0000 | 171,00 | 2.052,00 |
| 5.19.16 | 160231 | | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 182,3200 | 22,89 | 4.173,30 |
| 5.19.17 | 221536 | 97586SINA | LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | UN | 18,0000 | 163,46 | 2.942,28 |
| 5.19.18 | 230569 | ORSE/1222 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 34 DISJUNTORES DIN, 100 A - | UN | 1,0000 | 927,25 | 927,25 |
| 5.20 DIVERSOS | | | | | | 26.270,89 | |
| 5.20.1 | 212818 | 10759/ORS | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, E = 2,5CM A SER EXECUTADA CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 34,4900 | 717,71 | 24.753,82 |
| 5.20.2 | 204194 | ORSE/2387 | QUADRO ESCOLAR EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M2 | 2,5000 | 403,26 | 1.008,15 |
| 5.20.3 | 168836 | | *LIMPEZA FINAL DA OBRA* | M2 | 121,7500 | 4,18 | 508,92 |
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| 6.1 SERVICOS PRELIMINARES | | | | | | 201,81 | |
| 6.1.1 | 176623 | | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 21,0000 | 9,61 | 201,81 |
| 6.2 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 3.401,95 | |
| 6.2.1 | 202277 | 02497/ORS | ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M. | M3 | 16,5600 | 70,01 | 1.159,37 |
| 6.2.2 | 220701 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | M3 | 2,8800 | 23,84 | 68,66 |
| 6.2.3 | 205132 | | ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA. | M3 | 14,1100 | 117,14 | 1.652,85 |
| 6.2.4 | 206806 | SINAPI | BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM. | M3 | 13,6800 | 38,09 | 521,07 |
| 6.3 INFRAESTRUTURA | | | | | | 11.998,66 | |
| 6.3.1 | 193830 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 | M3 | 1,6400 | 490,23 | 803,98 |
| 6.3.2 | 154507 | 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 68,4100 | 18,95 | 1.296,37 |
| 6.3.3 | 154503 | 96541 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 4,8000 | 194,34 | 932,83 |
| 6.3.4 | 154516 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0,9600 | 1.000,74 | 960,71 |
| 6.3.5 | 211832 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME | M3 | 8,3200 | 605,18 | 5.035,10 |
| 6.3.6 | 201276 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL | M2 | 8,4000 | 122,61 | 1.029,92 |

Mano Gabriel de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 0229310

34 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------|--------|------------|--|-------|----------|-------------|----------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| | | | AREIA MEDIA)-SEM TELA | | | | |
| 6.3.7 | 154505 | 96543 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8,7000 | 22,70 | 197,49 |
| 6.3.8 | 154504 | 96542 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 11,7700 | 101,81 | 1.198,30 |
| 6.3.9 | 154513 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0,6300 | 863,43 | 543,96 |
| 6.4 SUPERESTRUTURA | | | | | | 14.388,70 | |
| 6.4.1 | 190056 | 92762 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 136,8000 | 13,58 | 1.857,74 |
| 6.4.2 | 193388 | 92759 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41,0600 | 16,61 | 682,01 |
| 6.4.3 | 190587 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020 | M2 | 18,9600 | 94,15 | 1.785,08 |
| 6.4.4 | 214685 | 103669SIN | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=30 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,9500 | 1.180,39 | 1.121,37 |
| 6.4.5 | 193081 | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | M2 | 21,9400 | 156,70 | 3.438,00 |
| 6.4.6 | 210275 | 103675/SI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1,3900 | 904,03 | 1.256,60 |
| 6.4.7 | 223065 | 07393/ORS | LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, PERFURADA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM E CAPEAMENTO 4CM, INCLUSIVE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES | M2 | 17,6400 | 195,49 | 3.448,44 |
| 6.4.8 | 231603 | 93187SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO | M | 3,0000 | 86,39 | 259,17 |
| 6.4.9 | 222521 | 105023SIN | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2024 | M | 1,5000 | 73,50 | 110,25 |
| 6.4.10 | 191491 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 | M | 2,2000 | 86,39 | 190,06 |
| 6.4.11 | 193959 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO | M | 3,7000 | 64,86 | 239,98 |
| 6.5 PAREDES E PAINEIS | | | | | | 3.815,12 | |
| 6.5.1 | 206758 | 103356 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 54,3000 | 70,26 | 3.815,12 |
| 6.6 REVESTIMENTO | | | | | | 9.073,62 | |
| 6.6.1 | 198084 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COMCOLHER DE PEDREIRO. | M2 | 137,0400 | 4,91 | 672,87 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

35 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|------------------|----------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| | | | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | | | | |
| 6.6.2 | 198195 | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 116,2700 | 40,68 | 4.729,86 |
| 6.6.3 | 198206 | 87536 | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20,7700 | 41,50 | 861,96 |
| 6.6.4 | 223352 | 10619/ORS | REVESTIMENTO CERAMICO DE PISO/PAREDE, PEI 4, COM CERAMICA ESMALTADA EXTRA NA COR BRANCA/BEGE DIMENSAO 46X46CM, COLA DE ASSENTAMENTO AC2 E REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 20,7700 | 135,24 | 2.808,93 |
| 6.7 COBERTA | | | | | | 471,37 | |
| 6.7.1 | 153535 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 9,0300 | 52,20 | 471,37 |
| 6.8 PAVIMENTACAO | | | | | | 5.384,22 | |
| 6.8.1 | 201711 | | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,08M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) | M2 | 18,6300 | 39,21 | 730,48 |
| 6.8.2 | 221531 | 104162/SI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | M2 | 15,8400 | 245,48 | 3.888,40 |
| 6.8.3 | 207482 | 87250/SINA | PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE, DIM 46X46CM, COLADO COM ARGAMASSA AC III E REJUNTE SILICONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 2,7900 | 89,35 | 249,29 |
| 6.8.4 | 162809 | | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM* | M2 | 18,6300 | 27,70 | 516,05 |
| 6.9 ESQUADRIAS | | | | | | 13.324,00 | |
| 6.9.1 | 204766 | | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI(JATOBA/MURICATAIA/MASSARANDUBA)DO TIPO MEXICANA (0,90X2,10)M, COMPOSTA DE 03 DOBRADICA EM ACO COM ANEL DE REFORCO. | UN | 2,0000 | 2.853,41 | 5.706,82 |
| 6.9.2 | 220225 | | FORRA EM MADEIRA DE LEI (0,90 X 2,10)M, EXCLUSIVE ALIZAR (NOS DOIS LADOS), FIXACAO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 423,39 | 846,78 |
| 6.9.3 | 222442 | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019* | M | 40,8000 | 11,78 | 480,62 |
| 6.9.4 | 204810 | | JANELA DE CORRER (0,56X1,06)M, COM 02 FOLHAS UMA MOVEL E UMA FIXA ACABAMENTO NA COR NATURAL.PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM SISTEMA DE REGULAGEM INTERNA, VIDRO INCOLOR LISO 6MM. 01 TRINCO E 01 FECHADURA TIPO | UN | 1,0000 | 394,66 | 394,66 |
| 6.9.5 | 215691 | 94569/SINA | JANELA PIVOTANTE NA VERTICAL (0,30X1,06)M, EM ALUMINIO COM PERFIL= 25MM, ACABAMENTO NA COR NATURAL/BRANCO, COM SISTEMA DE REGULAGEM | UN | 1,0000 | 407,04 | 407,04 |

Mano Gabriny de Sousa Cymônio
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

36 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---------------------------------|--------|------------|--|-------|---------|------------------|----------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| | | | INTERNA, VIDRO INCOLOR LISO 6MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | | | | |
| 6.9.6 | 214482 | 94573SINA | JANELA DE ALUMINIO COM PERFIL= 25MM DE CORRER COM 4 FOLHAS, COM VIDROS LISO INCOLOR, E = 6 MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 2,4200 | 1.085,31 | 2.626,45 |
| 6.9.7 | 215452 | 08553/ORS | GRADE DE FERRO COM BARRAS REDONDAS VERTICAIS 1/2" E BARRAS CHATAS 5/8 X 3/16" NA HORIZONTAL E CONTOURNO - INCLUSIVE PINTURA E FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 3,0800 | 753,24 | 2.319,98 |
| 6.9.8 | 203782 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M | 6,6000 | 22,89 | 151,07 |
| 6.9.9 | 192543 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 | UN | 2,0000 | 195,29 | 390,58 |
| 6.10 PINTURA | | | | | | 7.003,71 | |
| 6.10.1 | 172481 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 6,1600 | 10,10 | 62,22 |
| 6.10.2 | 197700 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 12,3200 | 27,48 | 338,55 |
| 6.10.3 | 197744 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 12,3200 | 53,51 | 659,24 |
| 6.10.4 | 200564 | 102193SIN | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021. | M2 | 10,1100 | 2,08 | 21,03 |
| 6.10.5 | 184242 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. | M2 | 10,1100 | 23,46 | 237,18 |
| 6.10.6 | 210540 | | PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 19,2000 | 22,23 | 426,82 |
| 6.10.7 | 168519 | | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS* | M2 | 98,6300 | 3,34 | 329,42 |
| 6.10.8 | 197591 | 88489SINA | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 | 98,6300 | 14,41 | 1.421,26 |
| 6.10.9 | 201728 | 96135/SIN | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 | M2 | 17,6400 | 29,80 | 525,67 |
| 6.10.10 | 182174 | | TEXTURA (RUSTICA) ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMAOS. | M2 | 80,9900 | 30,68 | 2.484,77 |
| 6.10.11 | 236197 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAOS. AF_04/2023 | M2 | 9,0300 | 5,45 | 49,21 |
| 6.10.12 | 143430 | 88496 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 9,0300 | 32,79 | 296,09 |
| 6.10.13 | 197588 | 88488 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 9,0300 | 16,86 | 152,25 |
| 6.11 BANCADAS DE GRANITO | | | | | | 1.038,34 | |
| 6.11.1 | 185899 | 86889SINA | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO E TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M2 | 1,2300 | 844,18 | 1.038,34 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
UAI 8229310

37 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|--|-------|---------|------------------|----------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| 6.12 LOUCAS E METAIS | | | | | | 6.679,69 | |
| 6.12.1 | 210103 | | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 2.227,68 | 2.227,68 |
| 6.12.2 | 209923 | 100849/SIN | ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA DEFICIENTES FISICOS, POS-CIRURGICOS E IDOSOS. | UN | 1,0000 | 196,35 | 196,35 |
| 6.12.3 | 172472 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4,0000 | 426,18 | 1.704,72 |
| 6.12.4 | 210551 | 09502/ORS | DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 590,18 | 590,18 |
| 6.12.5 | 204960 | | DISPENSER EM ACO INOX DE PAREDE, PARA SABONETE LIQUIDO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 138,06 | 138,06 |
| 6.12.6 | 212992 | | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLH EM ACO INOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 207,60 | 207,60 |
| 6.12.7 | 209926 | 07611/ORS | PORTA-PAPEL HIGIENICO/DISPENSER, EM ACO INOX, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR | UN | 1,0000 | 104,50 | 104,50 |
| 6.12.8 | 162154 | | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | UN | 1,0000 | 45,04 | 45,04 |
| 6.12.9 | 185255 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1,0000 | 196,43 | 196,43 |
| 6.12.10 | 217016 | 04286/OR | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL, EM ACO INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 162,99 | 162,99 |
| 6.12.11 | 186943 | | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO | M2 | 1,0000 | 714,98 | 714,98 |
| 6.12.12 | 182152 | 86904/SIN | LAVATORIO / CUBA DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1 X 1.1/2 E ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 391,16 | 391,16 |
| 6.13 INSTALACOES HIDRAULICAS | | | | | | 567,93 | |
| 6.13.1 | 220802 | 91785/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 8,0000 | 47,78 | 382,24 |
| 6.13.2 | 209703 | | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 111,23 | 111,23 |
| 6.13.3 | 198485 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014* | UN | 1,0000 | 51,56 | 51,56 |
| 6.13.4 | 201424 | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 22,90 | 22,90 |
| 6.14 INSTALACOES SANITARIAS | | | | | | 3.582,93 | |
| 6.14.1 | 211875 | 104341 | BUCHA DE REDUCCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 | UN | 2,0000 | 11,91 | 23,82 |
| 6.14.2 | 161332 | | REDE / TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | M | 10,0000 | 143,46 | 1.434,60 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

38 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-----------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|------------------|--------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| 6.14.3 | 198194 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12 | UN | 1,0000 | 49,38 | 49,38 |
| 6.14.4 | 220834 | | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO. | UN | 1,0000 | 309,23 | 309,23 |
| 6.14.5 | 220790 | 91795/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. | M | 10,0000 | 81,51 | 815,10 |
| 6.14.6 | 220807 | 91792/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA | M | 5,0000 | 82,05 | 410,25 |
| 6.14.7 | 220810 | 91793/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, | M | 5,0000 | 108,11 | 540,55 |
| 6.15 INSTALACOES ELETRICAS | | | | | | 3.662,61 | |
| 6.15.1 | 160231 | | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, A 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35,0000 | 22,89 | 801,15 |
| 6.15.2 | 194383 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 100,0000 | 5,70 | 570,00 |
| 6.15.3 | 194704 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UN | 2,0000 | 32,08 | 64,16 |
| 6.15.4 | 194831 | 92004 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 3,0000 | 60,28 | 180,84 |
| 6.15.5 | 194456 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 5,0000 | 18,08 | 90,40 |
| 6.15.6 | 168644 | ORSE/8998 | TAMPA CEGA/PLACA/ESPELHO PARA CAIXA DE PVC 4 X 2", INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 2,0000 | 4,58 | 9,16 |
| 6.15.7 | 206272 | 12368/ORS | LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W | UN | 3,0000 | 291,04 | 873,12 |
| 6.15.8 | 206731 | 103782 | LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 | UN | 1,0000 | 31,19 | 31,19 |
| 6.15.9 | 211499 | 97589/SINA | LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 30W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | UN | 1,0000 | 46,18 | 46,18 |
| 6.15.10 | 194449 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | UN | 5,0000 | 16,21 | 81,05 |
| 6.15.11 | 154580 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 1,0000 | 104,81 | 104,81 |

Mano Gabriny de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

39 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|---|--------|------------|--|-------|---------|------------------|----------|
| 6 CONSTRUCAO DA GUARITA | | | | | | 89.243,20 | |
| 6.15.12 | 200206 | 97886SINA | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA | UN | 1,0000 | 276,60 | 276,60 |
| 6.15.13 | 185840 | 101875SIN | QUADRO DE DISTRIBUICAO 12/16 DISJUNTORES, DE EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO | UN | 1,0000 | 293,95 | 293,95 |
| 6.15.14 | 194582 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 2,0000 | 12,41 | 24,82 |
| 6.15.15 | 194584 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | UN | 1,0000 | 12,41 | 12,41 |
| 6.15.16 | 202242 | | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRAO DIN, CURVA C, CORRENTE 5KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 27,21 | 27,21 |
| 6.15.17 | 175392 | ORSE/7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 175,56 | 175,56 |
| 6.16 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO | | | | | | 498,36 | |
| 6.16.1 | 206862 | 101908SIN | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1,0000 | 266,30 | 266,30 |
| 6.16.2 | 175866 | | PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 - EXTINTOR DE PO QUIMICO (E5) - 22,4 X 22,4 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 36,89 | 36,89 |
| 6.16.3 | 225978 | 12137/ORS | PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA SAIDA DE EMERGENCIA (S1/S2/S3/S4/S5/S12) - PADRAO CBMPB - 190X95 MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 17,70 | 17,70 |
| 6.16.4 | 210603 | | SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (MANGOTINHOS E EXTINTORES) - SIMBOLO QUADRADO (1,00 X 1,00M), FUNDO VERMELHO (0,70 X 0,70M) E BORDA AMARELA COM 0,15 M DE | UN | 1,0000 | 156,38 | 156,38 |
| 6.16.5 | 154552 | 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 | UN | 1,0000 | 21,09 | 21,09 |
| 6.17 DIVERSOS | | | | | | 4.150,18 | |
| 6.17.1 | 205174 | | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, MARQUISE E CALHAS, COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, COM APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, INCLUSIVE A PROTECAO MECANICA DA SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM | M2 | 17,2200 | 196,98 | 3.392,00 |
| 6.17.2 | 160694 | 98557 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 | 11,9700 | 63,34 | 758,18 |
| 7 RESERVATORIO INFERIOR | | | | | | 95.998,67 | |
| 7.1 SERVICOS PRELIMINARES | | | | | | 246,02 | |
| 7.1.1 | 176623 | | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 25,6000 | 9,61 | 246,02 |
| 7.2 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 2.621,58 | |
| 7.2.1 | 202277 | 02497/ORS | ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M. | M3 | 15,3600 | 70,01 | 1.075,35 |
| 7.2.2 | 220701 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 | M3 | 9,3800 | 23,84 | 223,62 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

40 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02

Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|------------------|----------|
| 7 RESERVATORIO INFERIOR | | | | | | 95.998,67 | |
| 7.2.3 | 205132 | | ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA. | M3 | 6,3500 | 117,14 | 743,84 |
| 7.2.4 | 204168 | | BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM | M3 | 14,2800 | 40,53 | 578,77 |
| 7.3 FUNDACAO | | | | | | 10.338,77 | |
| 7.3.1 | 193830 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2 | M3 | 2,0500 | 490,23 | 1.004,97 |
| 7.3.2 | 211832 | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME | M3 | 7,7800 | 605,18 | 4.708,30 |
| 7.3.3 | 154507 | 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 58,9500 | 18,95 | 1.117,10 |
| 7.3.4 | 154503 | 96541 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 3,8400 | 194,34 | 746,27 |
| 7.3.5 | 154516 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0,7700 | 1.000,74 | 770,57 |
| 7.3.6 | 154505 | 96543 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11,8600 | 22,70 | 269,22 |
| 7.3.7 | 154504 | 96542 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 | 5,7600 | 101,81 | 586,43 |
| 7.3.8 | 154513 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0,5800 | 863,43 | 500,79 |
| 7.3.9 | 201276 | | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA | M2 | 5,1800 | 122,61 | 635,12 |
| 7.4 ESTRUTURA | | | | | | 24.157,92 | |
| 7.4.1 | 190056 | 92762 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 133,2400 | 13,58 | 1.809,40 |
| 7.4.2 | 193388 | 92759 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 71,1200 | 16,61 | 1.181,30 |
| 7.4.3 | 190587 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 | M2 | 21,4400 | 94,15 | 2.018,58 |
| 7.4.4 | 225185 | 394PROPRI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1,0700 | 903,48 | 966,72 |
| 7.4.5 | 190965 | 92761 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 34,7600 | 15,13 | 525,92 |

Mano Gabriel de Sousa Gama
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

41 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--------------------------------|--------|------------|---|-------|----------|------------------|----------|
| 7 RESERVATORIO INFERIOR | | | | | | 95.998,67 | |
| 7.4.6 | 193081 | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. | M2 | 32,6400 | 156,70 | 5.114,69 |
| 7.4.7 | 210275 | 103675/SI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2,5000 | 904,03 | 2.260,08 |
| 7.4.8 | 214090 | 10012/ORS | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60 Q196, MALHA 10 X 10, FERRO 5.0 MM PAINEL 2X3M(3,11KG/M2)M, MALHA POP | M2 | 50,0000 | 42,05 | 2.102,50 |
| 7.4.9 | 212580 | 97113SINA | APLICACAO DE LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE. | M2 | 25,0000 | 2,59 | 64,75 |
| 7.4.10 | 215790 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 3,0000 | 831,63 | 2.494,89 |
| 7.4.11 | 231603 | 93187SINA | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M DE VAO | M | 1,5000 | 86,39 | 129,59 |
| 7.4.12 | 220410 | 101963 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 25,0000 | 219,58 | 5.489,50 |
| 7.5 PAREDES E PAINES | | | | | | 5.620,80 | |
| 7.5.1 | 206758 | 103356 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 80,0000 | 70,26 | 5.620,80 |
| 7.6 REVESTIMENTO | | | | | | 7.294,40 | |
| 7.6.1 | 198084 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 160,0000 | 4,91 | 785,60 |
| 7.6.2 | 198195 | 87529 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 160,0000 | 40,68 | 6.508,80 |
| 7.7 PISO | | | | | | 692,50 | |
| 7.7.1 | 162809 | | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 3CM* | M2 | 25,0000 | 27,70 | 692,50 |
| 7.8 COBERTA | | | | | | 5.115,58 | |
| 7.8.1 | 188567 | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 36,0000 | 48,15 | 1.733,40 |
| 7.8.2 | 191610 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC | M2 | 36,0000 | 89,98 | 3.239,28 |
| 7.8.3 | 185990 | 94224 | BEIRE BICO /EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)* | M | 5,0000 | 28,58 | 142,90 |
| 7.9 ESQUADRIAS | | | | | | 1.194,80 | |
| 7.9.1 | 209807 | 12104/ORS | PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADICAS E FECHADURA. | M2 | 2,1000 | 568,95 | 1.194,80 |

Mano Gabriel de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

42 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|-------------------------------------|--------|------------|--|-------|----------|------------------|----------|
| 7 RESERVATORIO INFERIOR | | | | | | 95.998,67 | |
| 7.10 PINTURA | | | | | | 7.027,59 | |
| 7.10.1 | 172481 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 4,2000 | 10,10 | 42,42 |
| 7.10.2 | 197700 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 8,4000 | 27,48 | 230,83 |
| 7.10.3 | 197744 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P | M2 | 8,4000 | 53,51 | 449,48 |
| 7.10.4 | 168519 | | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS* | M2 | 160,0000 | 3,34 | 534,40 |
| 7.10.5 | 197604 | 88497 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | M2 | 160,0000 | 18,15 | 2.904,00 |
| 7.10.6 | 197591 | 88489SINA | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. | M2 | 160,0000 | 14,41 | 2.305,60 |
| 7.10.7 | 210540 | | PINTURA COMPUTADORIZADA DE TINTA ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) PARA PAREDES (INTERNAS/EXTERNAS), CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MAQUINA, TONS DIVERSOS, COM APLICACAO DE 02 DEMAOS, EXCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E APLICACAO | M2 | 25,2300 | 22,23 | 560,86 |
| 7.11 INSTALACOES HIDRAULICAS | | | | | | 25.347,37 | |
| 7.11.1 | 231618 | | BUCHA DE REDUCAO CONCENTRICA 1" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 27,34 | 54,68 |
| 7.11.2 | 222657 | PMJP | CAIXA PLASTICA PARA PROTECAO DE HIDROMETRO COM TAMPA ARTICULADA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (AF-04/2022) | UN | 1,0000 | 119,46 | 119,46 |
| 7.11.3 | 213991 | 95665 | KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 (") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,0000 | 414,45 | 414,45 |
| 7.11.4 | 198535 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 7,0000 | 150,34 | 1.052,38 |
| 7.11.5 | 217067 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | UN | 2,0000 | 218,48 | 436,96 |
| 7.11.6 | 198485 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014* | UN | 5,0000 | 51,56 | 257,80 |
| 7.11.7 | 163018 | 99629 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 2,0000 | 126,96 | 253,92 |
| 7.11.8 | 220803 | 91786/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 16,6000 | 34,69 | 575,85 |
| 7.11.9 | 220802 | 91785/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | M | 117,8000 | 47,78 | 5.628,48 |
| 7.11.10 | 220804 | 91787/SIN | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, | M | 6,2000 | 40,26 | 249,61 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
UAI 8229310

43 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--|--------|------------|--|-------|---------|------------------|-----------|
| 7 RESERVATORIO INFERIOR | | | | | | 95.998,67 | |
| | | | DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. | | | | |
| 7.11.11 | 203257 | COTACAO | RESERVATORIO / CAIXA D AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS - FORTLEV (OU SIMILAR), APENAS A CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,0000 | 5.937,01 | 11.874,02 |
| 7.11.12 | 175505 | | BOMBA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-92 S 1A 3/4CV 220/380V TRIFASICO S/ INTERMEDIARIO;; | UN | 2,0000 | 2.214,88 | 4.429,76 |
| 7.12 DIVERSOS | | | | | | 6.341,34 | |
| 7.12.1 | 173828 | 74194/001 | ESCADA TIPO MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40 M, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO, D= 1 1/4", DEGRAUS EM TUBO DE 3/4", PROTECAO EM TUBO E BARRA CHATA COM D = 60 CM, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA* | M | 6,5000 | 373,10 | 2.425,15 |
| 7.12.2 | 229876 | PROPINELO | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA (REF. SINAPI 101881) | UN | 1,0000 | 3.916,19 | 3.916,19 |
| 8 CONSTRUCAO SUBESTACAO 112,5 KVA | | | | | | 52.916,41 | |
| 8.1 SUBESTACAO 112,5 KVA | | | | | | 52.916,41 | |
| 8.1.1 | 218513 | | CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA (SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 1,0000 | 223,93 | 223,93 |
| 8.1.2 | 184811 | | ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 48,29 | 144,87 |
| 8.1.3 | 210367 | | ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3,0000 | 69,46 | 208,38 |
| 8.1.4 | 173049 | | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO DE 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 264,01 | 792,03 |
| 8.1.5 | 154575 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | M | 20,0000 | 83,84 | 1.676,80 |
| 8.1.6 | 202162 | 102105/SI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - APENAS INSTALACAO. AF_12/2020 | UN | 1,0000 | 587,99 | 587,99 |
| 8.1.7 | 202161 | 07619 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - APENAS FORNECIMENTO. AF_12/2020 | UN | 1,0000 | 21.346,75 | 21.346,75 |
| 8.1.8 | 229894 | | CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 57,54 | 57,54 |
| 8.1.9 | 212484 | 8022/ORSE | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,0000 | 210,01 | 1.260,06 |
| 8.1.10 | 210080 | 8327/ORSE | POSTE EM CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 - FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1,0000 | 3.465,81 | 3.465,81 |
| 8.1.11 | 160358 | | FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO | M | 12,0000 | 12,75 | 153,00 |
| 8.1.12 | 211643 | | MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ, PARA MEDICAO EM ENERGIA (2,20 X 1,00 X 0,30)M, COMPOSTO DE: ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, CINTA EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, SELADOR ACRILICO, PINTURA ACRILICA E LAJE DE PROTECAO EM CONCRETO ARMADO. | UN | 1,0000 | 1.445,26 | 1.445,26 |
| 8.1.13 | 202456 | | CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA TIPO CM-7, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 1.354,56 | 1.354,56 |

Mano Gabrnelly de Sousa Capanã
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 8229310

44 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| Item | Código | Referência | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total |
|--|--------|------------|--|-------|----------|------------------|-----------|
| 8 CONSTRUCAO SUBESTACAO 112,5 KVA | | | | | | 52.916,41 | |
| 8.1.14 | 176358 | | LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 3" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO* | UN | 3,0000 | 41,53 | 124,59 |
| 8.1.15 | 176357 | ORSE/1080 | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 3" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO* | UN | 1,0000 | 123,05 | 123,05 |
| 8.1.16 | 213173 | 09689/ORS | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,0000 | 1.212,81 | 1.212,81 |
| 8.1.17 | 204214 | | CONECTOR PARA HASTE DE TERRA - GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 47,94 | 143,82 |
| 8.1.18 | 154580 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UN | 3,0000 | 104,81 | 314,43 |
| 8.1.19 | 178047 | | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRA-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 195,28 | 585,84 |
| 8.1.20 | 210915 | 102110SIN | SUPORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 64,91 | 194,73 |
| 8.1.21 | 184849 | TCPO14 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1") INCLUSIVE CONEXOES | M | 6,0000 | 26,68 | 160,08 |
| 8.1.22 | 207073 | 07929/ORS | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | UN | 15,0000 | 9,85 | 147,75 |
| 8.1.23 | 222734 | PMJP | TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (AF-06/2022) | UN | 3,0000 | 5,45 | 16,35 |
| 8.1.24 | 219189 | | ELO FUSIVEL 12K 15KV 10KA | UN | 1,0000 | 22,06 | 22,06 |
| 8.1.25 | 149597 | | MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG | UN | 3,0000 | 33,15 | 99,45 |
| 8.1.26 | 220512 | 04135/ORS | GANCHO SUSPENSÃO COM OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,0000 | 25,81 | 77,43 |
| 8.1.27 | 162124 | | ESTRIBO PARA GRAMPO/CONECTOR PARA LINHA VIVA | UN | 3,0000 | 76,48 | 229,44 |
| 8.1.28 | 210716 | | PRESILHA/FECHO PARA FITA DE INOX DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,0000 | 1,85 | 11,10 |
| 8.1.29 | 185090 | | PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X 3,6)CM; | UN | 1,0000 | 160,21 | 160,21 |
| 8.1.30 | 213674 | COTACAO | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, XLPE, 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45,0000 | 19,19 | 863,55 |
| 8.1.31 | 152548 | | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 85MM (3") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,0000 | 78,26 | 1.565,20 |
| 8.1.32 | 177462 | 101563 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS | M | 35,0000 | 52,38 | 1.833,30 |
| 8.1.33 | 177464 | 101565 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E | M | 105,0000 | 108,24 | 11.365,20 |
| 8.1.34 | 200218 | | MASSA DE CALAFETAR, PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO** | KG | 1,0000 | 48,24 | 48,24 |
| 8.1.35 | 180978 | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 | UN | 2,0000 | 262,15 | 524,30 |
| 8.1.37 | 162184 | | ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 1,29 | 5,16 |
| 8.1.38 | 216320 | 07929/ORS | TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,0000 | 29,44 | 117,76 |
| 8.1.39 | 215216 | 07929/ORS | TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,0000 | 25,03 | 200,24 |
| 8.1.40 | 149041 | | ALCA PREFORMADA DG-4542 PARA CABO 2 AWG | UN | 3,0000 | 17,78 | 53,34 |

Mano Gabrnelly de Sousa Cimaño
Engº Civil - CREA 162200091-9
Mat. 0229310

45 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO

Obra : 14948 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA ECIT FRANCISCO DE SA CAVALCANTE, EM PAULISTA-

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Total da Obra: | | 4.372.860,06 |
|-----------------------|--|---------------------|

Responsável pelo Orçamento: MARIA GABRIELLY DE SOUSA CIPRIANO, Nº CREA: 1622000919, Nº Matricula: 6229310

Responsável pela Digitação: MARIA GABRIELLY DE SOUSA CIPRIANO, Nº CREA: 1622000919, Nº Matricula: 6229310

Responsável pelo Levantamento: TAYANNE HENRIQUES DE AZEVEDO, Nº CREA: 161855441-7, Nº Matricula: 619.118-5

Maria Gabrielly de Sousa Cipriano
Engª Civil - CREA 162200091-9
Mat. 6229310

46 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 09/12/2025 - 14:24hs.
Documento Nº: 9654561.80322795-306 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654561.80322795-306>



SUPPRC202504172V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo: SUP-PRC-2025/04172
Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ECIT FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA.**

Declaramos que a Declaração de Comprometimento do Orçamento SEE Nº 265/2026 no valor de R\$ 4.372.860,06 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e seis centavos), é suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no exercício financeiro (2026), considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento, a seguir relacionado:

| Número Medição/Ordem Fornecimento | Data Prevista | Valor R\$ |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | JUNHO/2026 | 378.022,86 |
| 02 | JULHO/2026 | 389.978,72 |
| 03 | AGOSTO/2026 | 442.059,86 |
| 04 | SETEMBRO/2026 | 365.244,22 |
| 05 | OUTUBRO/2026 | 646.995,83 |
| 06 | NOVEMBRO/2026 | 651.858,36 |
| 07 | DEZEMBRO/2026 | 826.620,17 |
| | TOTAL/2026 | 3.700.780,02 |
| 08 | AGOSTO/2026 | 672.080,04 |
| | TOTAL/2027 | 672.080,04 |

Portanto, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 11/2020, e de acordo com Declaração de Comprometimento do Orçamento SEE Nº 265/2026 (anexa), que o valor correspondente ao exercício financeiro seguinte tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2026.

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente

CREA nº 160.135.074-0

Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 14/01/2026 - 14:25hs.
Documento Nº: 9654780.82680087-7387 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.82680087-7387>



SUPPRC202504172V02

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

Subgerência de Planejamento e Orçamento

Declaração de Comprometimento do Orçamento
Compatível com o PPA
Nº 265/2026

Declaramos em cumprimento às determinações do inciso I e II do art. 16 da lei complementar 101 de 04 de maio de 2000, existir adequação orçamentária e financeira visando **viabilizar o processo licitatório e a execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ECIT FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA/PB**, cuja despesa será empenhada na dotação orçamentária abaixo discriminada:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR |
|--|------------------|
| 22101.12.368.5006.2178.0000287.33903900.1.540.0000.0 | R\$ 3.024.226,26 |
| 22101.12.368.5006.1843.0000287.44905100.1.540.0000.0 | R\$ 1.348.633,80 |

A referida despesa está adequada à estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

A declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Esta declaração é parte integrante do processo administrativo. **SUP-PRC-2025/04356**

João Pessoa – PB, 22 de dezembro de 2025.


Iara de Oliveira Barros
Subgerente de Planejamento e Orçamento
Matrícula: 171.821-5

Subgerência de Planejamento e Orçamento – SGPLAN
Centro Administrativo Integrado – Bloco 1 – 3º andar - CEP: 58015-900
João Pessoa/PB. Tel.: 3612-5737
sgplan.see@gmail.com



Assinado com senha por [SEE104385] [SENHA] JASON SOARES DE LIMA em 22/12/2025 - 15:15hs.
Documento Nº: 9756391.81548515-5515 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9756391.81548515-5515>



SUPPRC202504356V01

PBdoc



SUPPRC202504172V02

PBdoc



Assinado com senha por [SUP99721] [SENHA] RAFAEL FELIX SILVA em 14/01/2026 - 09:41hs.
Documento Nº: 9654780.82680030-7549 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.82680030-7549>



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

| GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | | | | | |
|--|-----|--------------|-------------|--------------|----------------|
| SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | | | | | |
| 14948 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ECIT FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE, EM PAULISTA/PB | | | | | |
| PREVISÃO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO, COM BASE NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
| ETAPAS | | | | | |
| REFORMA E GERAL | R\$ | 386.630,79 | | | |
| | R\$ | 173.102,77 | | | |
| | R\$ | 2.464.492,70 | | | |
| | | | | | |
| | | | 2026 | | 2027 |
| | R\$ | 3.024.226,26 | R\$ | 2.559.422,43 | R\$ 464.803,83 |
| | | | | | |
| AMPLIAÇÃO | R\$ | 762.781,93 | | | |
| | R\$ | 347.693,59 | | | |
| | R\$ | 89.243,20 | | | |
| | R\$ | 95.998,67 | | | |
| | R\$ | 52.916,41 | | | |
| | | | | | |
| | | | 2026 | | 2027 |
| | R\$ | 1.348.633,80 | R\$ | 1.141.357,59 | R\$ 207.276,21 |
| | | | | | |
| | | | 2026 | | 2027 |
| | | | 84,63% | | 15,37% |
| TOTAL | R\$ | 4.372.860,06 | R\$ | 3.700.780,02 | R\$ 672.080,04 |

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 14/01/2026 - 14:25hs.
Documento Nº: 9654780.82680087-7387 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9654780.82680087-7387>



SUPPRC202504172V02