



EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

PROCESSO PBDoc Nº SUP-PRC-2026/00190

PROCESSO SGC Nº 31.202.000190.2026

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica
- 1.2 – Critério de Julgamento: Menor Preço
- 1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado).
- 1.4 – Preço Máximo: **R\$ 8.076.407,62 (oito milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos).**
- 1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: **até às 10h00min do dia 27/02/2026.**
- 1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o site <https://suplan.pb.gov.br/>; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570.

2.0 – LEGISLAÇÃO

- 2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alterações posteriores:
 - i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023.
 - ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024.
 - iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023.
 - iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL

- 3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de Contratação.
- 3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital.
- 3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame.
- 3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.
- 3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br.
- 3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2.
- 3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege a disputa e no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUP-PRC-202600190V02



3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à **CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital.

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, os quais estão previstos no PPA 2024/2027 e será incluído no PLOA 2027, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 003/2026 e Declaração de Compatibilidade Orçamentária, estando o valor correspondente à execução da despesa no presente exercício já reservado por meio da Reserva Orçamentária n.º 41/2026, na dotação abaixo discriminada:

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências deste Edital.

5.2 – Não poderá participar do presente certame:

- a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- f) Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- g) As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência.

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e “b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DA PARAÍBA

cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável.

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital.

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório Técnico Preparatório, no item que trata deste tema.

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo.

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados.

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF.

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH).

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em situação regular.

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato.

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório.

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras.

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras.

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras.

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação efetuada diretamente por estas ou por seu representante.

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação.

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando se encerra a fase de recebimento de propostas.

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DA PARAÍBA

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos.

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação da proposta mais bem colocada.

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada.

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta.

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes.

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens.

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço – **R\$ 20.191,01 (vinte mil, cento e noventa e um reais e um centavo)** – em relação ao lance anteriormente registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos.

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 005/2023.

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na etapa de propostas.

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DA PARAÍBA

lance.

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes.

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances.

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue:

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4.

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem crescente.

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexecutável poderá solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu deferimento.

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021.

9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo.

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação.

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

9.21 O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo vedada qualquer outra forma de comunicação.

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DA PARAÍBA

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados.

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital.

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital.

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 031/2025/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros.

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro.

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório.

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD N.º 005/2023, poderão ser promovidas as diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.

12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo do **Anexo 6 – Carta Credencial** deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos correlatos.

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações decorrentes desta licitação.

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas.

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento dos atos praticados.

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sites <https://suplan.pb.gov.br/> e www.gov.br/compras.

14.0 – VALOR ESTIMADO

14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de **R\$ 8.076.407,62 (oito milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos)**.





15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do **Anexo 5 – Carta Proposta** deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável ou representante legal, e ainda:

- a) preço global para a execução dos serviços objeto da licitação;
- b) mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e,
- c) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da licitação;

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtóais.

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório.

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme **Anexo 1** deste Edital.

15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável.

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação.

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – Sistema Integrado de Controle de Obras.

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá ser entregue no prazo de **01 (um) dia útil**, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato.

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços:

- a) elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é inaceitável e resultará em desclassificação da proposta;
- b) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN;
- c) cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), aferido(s) com base no critério estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, a qual será verificada por meio de diligência, cujo prazo será de 2 (duas) horas;
- d) propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN;





16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas.

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se exclusivamente a erros evidentes que não confirmam vantagem ao licitante em detrimento dos demais.

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital.

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a *accountability*. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais documentos da licitação.

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos.

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

17.0 – DA HABILITAÇÃO

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins deverão estar com validade na data de abertura da licitação.

17.2 – DECLARAÇÕES

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações:

- a) Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do **Anexo 1**;
- b) Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do **Anexo 2**;
- c) Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, conforme modelo do **Anexo 1**;
- d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do **Anexo 1**;
- e) Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do **Anexo 1**;
- f) Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do **Anexo 1**;
- g) Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do **Anexo 1**;
- h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do **Anexo 1**;

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso:

- a) registro comercial para empresa individual; ou,
- b) inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou,





c) Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver.

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição;
- c) Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba;
- e) Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante;
- f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e,

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do tempo.

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício (i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive com os termos de abertura e encerramento.

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente;

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados





na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante.

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

$SG = \text{Ativo Total} / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$

17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não sejam firmados com a SUPLAN.

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido.

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS PODERÁ ACARRETER A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante.

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de:

a) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnico(s) registrado(s).

b) A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou de valores significativos, as quais são:

- Serviço de terraplenagem, aterro compactado mecanicamente, em quantidade igual ou superior a 2.400,00 m³;
- Pavimento com bloco intertravado de concreto pré-moldado, em quantidade igual ou superior a 1.779,00 m²;
- Pavimento em paralelepípedo, em quantidade igual ou superior a 646,00 m²;
- Revestimento metálico em alumínio composto (ACM), em quantidade igual ou superior a 135,00 m²;
- Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, em quantidade igual ou superior a 487,00 m²;
- Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, FCK mínimo de 30 Mpa, em quantidade igual ou superior a 189,00 m³;
- Revestimento cerâmico, piso ou parede, com placa tipo cerâmica esmaltada, em quantidade igual ou superior a





669,00 m²;

- Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 56 KVA, em quantidade igual ou superior a 01 und.

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para comprovação das informações apresentadas.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.

c) Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no **ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA**. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia.

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2:

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas.

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do profissional como responsável técnico da empresa.

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.





GOVERNO DA PARAÍBA

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência.

d) A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo:

- Serviço de terraplenagem, aterro compactado mecanicamente;
- Pavimento com bloco intertravado de concreto pré-moldado;
- Pavimento em paralelepípedo;
- Revestimento metálico em alumínio composto (ACM);
- Laje pré-fabricada treliçada para piso ou coberta;
- Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, FCK mínimo de 30 Mpa;
- Revestimento cerâmico, piso ou parede, com placa tipo cerâmica esmaltada;
- Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 56 KVA.

e) Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação e adequação para os serviços a serem realizados.

f) Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes.

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Andressa Gomes de Oliveira; Telefone: (83) 98634-4303.

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração deve seguir o modelo do **Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica**.

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante.

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços.

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sites www.gov.br/compras e <https://suplan.pb.gov.br/>.

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações:

- a) Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma habilitada;
- b) Todas as propostas tenham sido desclassificadas;





GOVERNO DA PARAÍBA

Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas.

c)

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo.

19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio <https://suplan.pb.gov.br/>.

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado ou na entrega a ser efetuada.

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração.

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade.

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis.

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados.

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário.

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços.

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ou restringir a regularização deste.

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

20.12 – Caberá também à contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6º da Lei n.º 14.133/21, sendo aplicável, subsidiariamente, o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação.

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto.

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste Edital e seus Anexos.



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DA PARAÍBA

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação.

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do **Relatório Técnico Preparatório**.

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou,

b) fiança bancária; ou,

c) seguro-garantia; ou,

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços.

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação da garantia.

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia.

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021.

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da licitante vencedora pela SUPLAN.

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado.

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior regularização.

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.





GOVERNO DA PARAÍBA

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7.

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte:

- a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;
- b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado;
- c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula:

$$R = V \times ((I - I_0) / I_0)$$

Em que:

R – Valor do reajustamento calculado;

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento (12 meses da data base);

I₀ – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base.

24.2 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório.

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 25.2 do presente Edital.

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do extrato do respectivo Contrato.

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato.

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.





GOVERNO DA PARAÍBA

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

- a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,
- b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART's/RRT's do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB.

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório.

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da Lei 14.133/2021.

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório deste Edital.

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente.

João Pessoa – PB , 09 de fevereiro de 2026

Valber Kleber dos Santos Pereira
Assistente Administrativo
Mat. 770.605-9



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346313-9846 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346313-9846>



SUPPRC202600190V02



ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

A _____ (nome da empresa), CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que:

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei;
7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011;
8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002;
9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, _____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346356-9973 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346356-9973>



SUPPRC202600190V02



ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD”

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- a) aqueles inerentes a documentos de identificação;
- b) referentes a participações societárias;
- c) informações inseridas em contratos sociais;
- d) endereços físicos e eletrônicos;
- e) estado civil;
- f) eventuais informações sobre cônjuges;
- g) relações de parentesco;
- h) número de telefone;
- i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e,
- j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346356-9973 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346356-9973>



SUPPRC202600190V02



ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone () _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB:

1	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU n.º:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

2	Nome:			
	Título:		CREA e/ou CAU n.º:	
	Atribuição:	Responsável pelo(a) _____ (**)		
	Assinatura:			

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciência de que este(a)s profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)s por outro(a)s com qualificações idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa

CPF n.º _____



Assinado com senha por [SUP18407] [SENHA] VALBER KLEBER DOS SANTOS PEREIRA em 04/02/2026 - 16:09hs e [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 04/02/2026 - 16:25hs.
Documento Nº: 9970795.84346356-9973 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.84346356-9973>



SUPPRC202600190V02



ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

A _____ (nome da empresa) _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do(a) _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF n.º _____, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:

a) Preço Global: R\$ _____ (indicar valor por extenso);

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202____; e,

c) A validade da proposta é de _____ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]

Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____





ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007 / 2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante _____, CNPJ/MF n.º _____, com sede no município de _____, Estado do _____, sito à _____, n.º _____, CEP n.º _____, telefone (____) _____ - _____, e-mail _____, vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) _____, CPF n.º _____, é a pessoa designada para representar nossa licitante na licitação acima referida.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

[Nome por Extenso]
Responsável ou Representante Legal da Empresa
CPF n.º _____





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN E A EMPRESA< > PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, NA FORMA ABAIXO:

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 09.125.444/0001-28, aqui chamada **SUPLAN**, representada pelos <Cargo Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede <Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada **CONTRATADA**, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora da licitação EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026, PROCESSO PBD OC Nº SUP-PRC-2026/00190 constante do PROCESSO SGC Nº 31.202.000190.2026, devidamente homologada pelo <CargoResponsávelHomologação>, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 de fevereiro de 2024; Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOÇÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Contrato é CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA – PB, conforme especificações técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que embasam a contratação.

1.1 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.2.1. O Termo de Referência;

2.2.2. O Edital da Licitação;

2.2.3. A Proposta do contratado;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R\$ ().

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de execução.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar e dar as devidas providências.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a medição inicial e final, obrigando-se a empresa a apresentá-la até o dia 30 de cada mês, sob pena do não pagamento no mês corrente, não incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar:

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades de medidas;

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e data inicial e final do contrato;

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão;

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços medidos e o valor da presente medição;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na medição.

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.6.1 - Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, nos casos em que a própria Administração der causa, desde que devidamente justificado pela fiscalização.

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na medição subsequente.

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

4.3 - A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos serviços executados e medidos.

4.4.1 - O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento.

4.4.2 - A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da medição requerida;

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente;

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados-CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro Nacional de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição:

a) 11% (onze por cento) conforme §4º do artigo 10º da Instrução Normativa RFB nº 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$

$I = (6/100)/365$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO

5.1 - Na forma do art. 92, §3º da Lei 14.133/2021, os preços serão reajustáveis a partir de um ano, contados da data-base vinculada à data do orçamento estimado. Nos casos de aditamento, será considerada a data do pedido.

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo este direito condicionado à sua manifestação expressa.

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data do orçamento estimado.

5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

6.1 O prazo de execução do objeto será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma físico-financeiro anexo a este Contrato.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas.

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação.

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço.

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes documentos:

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e,

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART's do(s) engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - **As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, os quais estão previstos no PPA 2024/2027 e será incluído no PLOA 2027, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 003/2026 e Declaração de Compatibilidade Orçamentária, estando o valor correspondente à execução da despesa no presente exercício já reservado por meio da Reserva Orçamentária nº 41/2026, na dotação abaixo discriminada:**

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

b) Multa:

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual-CAFILPB.

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.4 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da Paraíba e cobrados judicialmente.

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas neste Contrato:

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, "d" a "e" deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento da Secretária de Administração do Estado da Paraíba;

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

8.9.1 **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

8.9.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

8.9.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

8.9.4 **Multa**: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos:

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB



8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação;

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:

8.9.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

8.9.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3º e § 8º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem:

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, quando for o caso;

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas no contratado e na legislação pátria.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

8.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse limite.

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do órgão licitante.

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, o limite legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX)

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

XI- a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;

XII- a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida;

XIII- quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;

XIV- a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no EDITAL.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato.

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

10.4.2 suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, observando-se as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 desta Lei.

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratada:

11.1.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77, da Lei n.º 5.194/66 e da Lei n.º 12.378/2010;

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a data do registro;

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço.

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada;

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização;

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor;

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;

11.1.20 à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

11.1.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

11.1.26 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços;

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;

11.1.29 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos;

11.1.30 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;

11.1.31 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

11.1.32 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

11.1.34 Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

11.1.35 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones;

11.1.36 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);

ii) 11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor;

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;

11.1.40 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

11.1.41 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

11.1.42 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral;

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio;

11.1.47 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço;

11.1.48 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da última medição.

11.1.49 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.

11.1.50 Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.

11.1.51 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável, subsidiariamente, o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

11.1.53 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 São obrigações do Contratante:

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 – João Pessoa/PB



12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a execução da obra;

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual.

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro;

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste Instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

- e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
- f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
- g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
- h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
- i) Inspeccionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
- j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho;
- k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
- l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
- m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
- n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
- o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
- p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





GOVERNO DA PARAÍBA

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às instâncias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

14.2.1 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2 - Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

14.4 - É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Débito-CND;

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e, se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão.

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

- a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do canteiro);
- b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
- c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
- d) outros que a fiscalização considerar necessários.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou seja, R\$ _____ ().

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE.

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter prazo de vigência igual ou superior do contrato.

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a emissão de respectivo endosso pela seguradora.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório do Edital de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e demais legislação pertinente.

18.3 - A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE,

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA.

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa, <data corrente>

<Nome Representante órgão >

<Cargo>

<NomeRepresentanteEmpresa>

<NomeEmpresa>

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF nº:

Identidade nº:

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN
Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB

Página **26 de 26**



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Descrição: OBS: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUSOS NOS SERVICOS

Data Base: 408 - JULHO 2025_DESONERADO__

BDI (%): 25,00

Localidade: CATOLE DO ROCHA

BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SEC. EST. SEGUR E DEFESA SOCIAL

Total: R\$ 8.076.407,62

Data de Abertura: 07/11/2025

Encargos Sociais (%): 91,01

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1 ETAPA GERAL						667.714,24	
1.1 ETAPA GERAL						187.611,91	
1.1.1	203907	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	12,0000	286,15	3.433,80
1.1.2	221168		1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 5.000KM COM ANO CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR A PARTIR DE 80CV), INCLUSIVE RASTREADOR, SEGURO, PELICULA DE ACORDO COM RES 989/2022 DO CONTRAN, COMBUSTIVEL 60L SEMANAIS, ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM, MANUTENCAOE MOTORISTA.	MES	12,0000	10.022,19	120.266,28
1.1.3	234701		BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL, CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE.*	M2	60,0000	843,49	50.609,40
1.1.4	220078	COTACAO	LETREIRO EM ACO INOX COM H=35CM E L=35CM - PRECO POR LETRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,0000	86,11	2.755,52
1.1.5	217907	COTACAO	PLACA EM ACO INOX (62CM), E= 50CM, COM INSCRICOES, NOMES E AS CARACTERISTICAS DOS COLABORADORES, INCLUSIVE LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO COM DESENHOS ARTISTIVOS, VAZADAS E PINTADAS COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEV- FORNECIMENTO E INSTALACAO (BRASAO)	UN	1,0000	4.265,81	4.265,81
1.1.6	163365		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO..	UN	1,0000	1.555,86	1.555,86
1.1.7	175796		LOGOTIPO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA*	UN	3,0000	1.575,08	4.725,24
1.2 DEMOLICAO						94.989,34	
1.2.1	154922	97650	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	794,0000	8,25	6.550,50
1.2.2	154919	97647	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	794,0000	3,81	3.025,14
1.2.3	154935	97663	REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,0000	13,55	162,60
1.2.4	154938	97666	REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,0000	9,88	98,80
1.2.6	210973	00031/ORS	REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	M2	97,4400	20,91	2.037,47
1.2.7	211046	04942/ORS	REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	211,2000	26,10	5.512,32
1.2.8	230943	104789SIN	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	468,7100	21,63	10.138,20
1.2.9	178613	ORSE/0227	RETIRADA DE CORRIMAO/GUARDA-CORPO, SEM	M	127,1500	7,00	890,05

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

1 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1 ETAPA GERAL						667.714,24	
			REAPROVEITAMENTO				
1.2.10	210166	C3040/SEI	RETIRADA DE GRADIL(GRELHA DE PISO) SEM APROVEITAMENTO	M2	36,0000	10,44	375,84
1.2.11	200796	97625SINA	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU SIMPLES E PISOS, DE FORMA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE UMEDECIMENTO DO MATERIAL COM AUXILIO DE CAMINHAO PIPA	M3	504,2000	53,79	27.120,92
1.2.12	204168		BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM	M3	952,8000	40,53	38.616,98
1.2.13	199093		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**	M2	794,0000	0,58	460,52
1.3 ADMINISTRACAO LOCAL						385.112,99	
1.3.1	237435	O14956	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	UN	12,0000	24.973,35	299.680,20
1.3.2	237436	O14956	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	UN	12,0000	2.301,03	27.612,36
1.3.3	237438	O14956	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	1,0000	2.494,78	2.494,78
1.3.4	237440	O14956	ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS	UN	12,0000	3.680,20	44.162,40
1.3.5	237441	O14956	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	UN	1,0000	11.163,25	11.163,25
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.1 SERVICOS PRELIMINARES						120.326,04	
2.1.1	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	503,2000	71,51	35.983,83
2.1.2	160554	98459	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M2	440,0000	116,39	51.211,60
2.1.3	199431	95635SINA	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDADAVEL DN 25 (") FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE	UN	1,0000	458,36	458,36
2.1.4	175643		LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	821,14	821,14
2.1.5	164848		INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR.	UN	1,0000	2.524,96	2.524,96
2.1.6	161645	S77046	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	150,0000	35,53	5.329,50
2.1.7	237401	COTACAO	CONTRATACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO PARA A CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB	UN	1,0000	3.750,00	3.750,00
2.1.8	237268		CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA A CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB (AREA: 824,26 M2)	UN	1,0000	3.373,95	3.373,95
2.1.9	237356		CONTRATACAO DE PROJETO ELETRICO EXECUTIVO E SUBESTACAO DE 112,5KVA PARA A CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO	UN	1,0000	7.641,00	7.641,00

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

2 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			ROCHA-PB (AREA: 824,26 M2)				
2.1.10	237357		CONTRATACAO DE PROJETO DE "AS BUILT" (ARQUITETURA, HIDROSSANITARIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZACAO, ESTRUTURAL, AGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO) PARA A OBRA 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO	UN	1,0000	9.231,70	9.231,70
2.2 TERRAPLANAGEM						469.480,27	
2.2.1	199093		LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**	M2	6.000,0000	0,58	3.480,00
2.2.2	235300	101114	ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020*	M3	271,3500	5,13	1.392,03
2.2.3	235299	101119	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	542,7000	9,79	5.313,03
2.2.4	206818	6081/SINA	ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL	M3	4.800,0000	71,21	341.808,00
2.2.5	223542	105559	EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM E	M3	4.800,0000	12,08	57.984,00
2.2.6	235298		BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 15KM	M3	1.123,5500	52,96	59.503,21
2.3 MOVIMENTO DE TERRA						232.563,42	
2.3.1	218618	02498/ORS	ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M	M3	298,2600	105,01	31.320,28
2.3.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	589,8200	92,31	54.446,28
2.3.3	230956	94319/SIN	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM TRANSPORTE E COMPACTACAO COM	M3	1.028,9200	118,60	122.029,91
2.3.4	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	266,4200	27,81	7.409,14
2.3.5	178068	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	161,2200	19,54	3.150,24
2.3.6	206806	SINAPI	BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.	M3	373,0000	38,09	14.207,57
2.4 FUNDACAO						869.300,65	
2.4.1	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	492,3300	605,18	297.948,27
2.4.2	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	713,7800	122,61	87.516,57
2.4.3	212180		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	35,5300	2.116,21	75.188,94

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

3 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.4.4	210689	09442/ORS	IMPERMEABILIZACAO DE CINTA INFERIOR COM FRIOSFALTO (01 DEMAQ) OU EQUIVALENTE TECNICO	M2	446,9000	31,69	14.162,26
2.4.5	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	128,3100	490,23	62.901,41
2.4.6	193978	93205	CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	429,2200	79,66	34.191,67
2.4.7	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	430,9400	690,04	297.365,84
2.4.8	212580	97113SINA	APLICACAO DE LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE.	M2	9,9200	2,59	25,69
2.5 INFRAESTRUTURA						339.843,03	
2.5.1	154515	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	88,5300	961,50	85.121,60
2.5.2	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	43,4200	929,54	40.360,63
2.5.3	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	795,9200	194,34	154.679,09
2.5.4	220761	104917	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,2000	18,24	715,01
2.5.5	220762	104918	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.433,3000	17,10	41.609,43
2.5.6	220763	104919	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	451,2000	15,34	6.921,41
2.5.7	220767	104916	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	539,6000	19,34	10.435,86
2.6 SUPERESTRUTURA						619.596,28	
2.6.1	193034	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	561,4300	94,15	52.858,63
2.6.2	193081	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.	M2	1.027,5000	156,70	161.009,25
2.6.3	193173	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020	M2	194,9000	48,36	9.425,36
2.6.4	193391	92760	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	414,4000	15,94	6.605,54
2.6.5	193412	92769	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	1.094,1000	15,40	16.849,14
2.6.6	230957	92761	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.369,8300	15,13	35.855,53
2.6.7	193414	92770	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	514,7000	14,61	7.519,77

Flávia Silva Vieira
Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

4 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.6.8	193395	92762	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.077,6200	13,58	41.794,08
2.6.9	193416	92771	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MO	KG	149,5000	13,10	1.958,45
2.6.10	210976	92763	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.001,5000	11,49	11.507,24
2.6.11	193419	92772	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEFIDICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO	KG	149,5000	11,05	1.651,98
2.6.12	193388	92759	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.030,2000	16,61	33.721,62
2.6.13	193409	92768	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MON	KG	338,5000	16,10	5.449,85
2.6.14	221330	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	161,6000	60,61	9.794,58
2.6.15	221336	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	160,0000	46,96	7.513,60
2.6.16	221136	68328/SIN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) COM E=10 MM*	M2	180,0000	35,75	6.435,00
2.6.17	236322	103672/SI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO*	M3	90,4100	887,31	80.221,70
2.6.18	236327	103675/SI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022*	M3	143,7000	887,74	127.568,24
2.6.19	169261		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	M	62,6000	29,66	1.856,72
2.7 ALVENARIAS						364.593,12	
2.7.1	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.239,5000	104,14	233.221,53
2.7.2	197091	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	454,6000	139,60	63.462,16
2.7.3	201278	73935/2SI	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA.	M2	140,4200	122,61	17.216,90
2.7.4	218475	13106ORSE	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,0000	30,29	5.149,30
2.7.5	225002	02659/ORS	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.4., INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO**	M3	66,9000	429,18	28.712,14
2.7.6	175448	ORSE/3083	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA GEOTXTIL BIDIM - RT-10, RESISTENCIA A TRACAO DE 10KN/M	M2	10,0000	19,74	197,40
2.7.7	193708	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	7,1000	879,55	6.244,81

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

5 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.7.8	200678	102725	DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	307,0000	33,84	10.388,88
2.8 COBERTA						399.380,93	
2.8.1	237359	101952	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	M2	974,3400	140,85	137.235,79
2.8.2	208015	00236/ORS	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR DE 10GRAUS, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO*	M2	974,3400	114,13	111.201,42
2.8.3	212361		CALHA EM ALVENARIA 1/2 VEZ, SECAO 0,20 X 0,30M, REVESTIDA INTERNAMENTE E FUNDO EM CONCRETO MAGRO E= 5CM	M	214,7000	118,96	25.540,71
2.8.4	212643	00304/ORS	ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=35CM E H=5CM.	M	42,8000	50,95	2.180,66
2.8.5	212782	96113SINA	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM A UTILIZACAO DE ARAME GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG (3,8MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	734,1600	45,83	33.646,55
2.8.6	186760	00251/ORS	CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	85,0000	127,54	10.840,90
2.8.7	191613	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,	M2	993,0000	25,06	24.884,58
2.8.8	214555	02180/ORS	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	993,0000	37,66	37.396,38
2.8.9	214450		ESTRUTURA METALICA EM ACO SAC 300, TERCAS EM PERFIL "U" ENRIGECIDO (CONFECCAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E PINTURA DE PROTECCAO)	KG	155,1700	30,50	4.732,69
2.8.10	207913	12725/ORS	TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	9,4000	296,09	2.783,25
2.8.11	153536	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	M2	100,0000	89,38	8.938,00
2.9 IMPERMEABILIZACAO						46.236,96	
2.9.1	205024	SINA/9854	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM*	M2	161,2900	153,66	24.783,82
2.9.2	160697	98565	PROTECCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	161,2900	61,49	9.917,72
2.9.3	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	299,0000	38,58	11.535,42
2.10 REVESTIMENTO						510.704,91	
2.10.1	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	5.553,3900	4,91	27.267,14
2.10.2	136548	87535	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA	M2	603,3600	36,69	22.137,28

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

6 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014				
2.10.3	197817	87257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	201,0800	90,16	18.129,37
2.10.4	202382	04440/ORS	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI-3, DIMENSOES 10X10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTAMENTO SILICONADO	M2	402,2800	81,36	32.729,50
2.10.5	198195	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4.950,0300	40,68	201.367,22
2.10.6	217437	ORSE/1203	TELA ELETROSOLDADA EM ACO GALVANIZADO, 5X5CM, COM REVESTIMENTO DE ZINCO, FIXADA COM TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	47,7000	291,45	13.902,17
2.10.7	206291		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	993,0000	16,23	16.116,39
2.10.8	197652	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	140,2100	47,78	6.699,23
2.10.9	236556	100766	PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	KG	57,2900	17,10	979,66
2.10.10	210296	05057/ORS	REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	270,7500	631,56	170.994,87
2.10.11	236587		TUBO RETANGULAR EM ACO GALVANIZADO 3X5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,0000	47,76	382,08
2.11 ESQUADRIAS						524.195,23	
2.11.1	192531	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	10,0000	446,14	4.461,40
2.11.2	192534	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	UN	34,0000	476,34	16.195,56
2.11.3	237282	11946/ORS	PORTA PADRAO DE ALUMINIO E VIDRO, UMA FOLHA DE ABRIR (GIRO). VIDRO INCOLOR TEMPERADO 4 MM. PINTURA BRANCA. 03 DOBRADICAS DE 3 X 2 1/2 EM ACO ZINCADO (0,80 X 2,10) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.233,53	1.233,53
2.11.4	237360	90825/SIN	PORTA PRE-FABRICADA MACICA 30 MM DE ABRIR (GIRO). VISOR DE VIDRO INCOLOR 4MM. 03 DOBRADICAS DE 3 X 2 1/2 EM ACO ZINCADO. PUXADORES HORIZONTAL EM ACO INOX DUPLOS. MOLA AEREA E BATEDOR DE PORTA TIPO PRENDEDOR (0,90 X 2,10M)	UN	4,0000	1.379,86	5.519,44
2.11.5	237284	90823/SIN	PORTA PRE-FABRICADA SEMI-OCA 30MM (0,90X2,10) COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL BRANCO, UMA FOLHA DE ABRIR (GIRO). 03 DOBRADICAS DE 3X3.1/2 EM ACO ZINCADO. "CHAPA DE PROTECAO" OU "PLACA DE	UN	2,0000	1.022,63	2.045,26

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

7 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			IMPACTO" (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
2.11.6	237287		PORTA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO 30 MM REFORCADO, LISA, UMA FOLHA DE ABRIR (GIRO) ANTIVANDALISMO. 03 DOBRADICAS DE 3X2.1/2 EM ACO ZINCADO. UMA FECHADURA DE ACO TIPO FERROLHO E CADEADO (0,90 X 2,10) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	4.305,61	21.528,05
2.11.7	184156	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021	UN	14,0000	2.532,55	35.455,70
2.11.8	237292	11948/ORS	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL NAS DIMENSOES (0,60 X 1,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	698,94	1.397,88
2.11.9	230923	11948/ORS	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL NAS DIMENSOES (0,90 X 1,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	992,48	1.984,96
2.11.10	236594	94570/SIN	JANELA DO TIPO DE CORRER LINHA 25, COM 02 FOLHAS(CANTONEIRA DE 1X1/8") E VIDRO LISO DE 10MM. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	54,8000	1.070,13	58.643,12
2.11.11	217900		JANELA DO TIPO BOCA DE LOBO LINHA 25, COM 02 FOLHAS(CANTONEIRA DE 1X1/8") E VIDRO LISO DE 4MM. ACABAMENTO NA COR PRETO FOSCO.PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM GUARNICOES DE	M2	3,1500	434,48	1.368,61
2.11.12	192794	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	1,2600	817,20	1.029,67
2.11.13	236602	12333/ORS	JANELA DO TIPO BOCA DE LOBO LINHA 25, COM 01 FOLHA (CANTONEIRA DE 1X1/8") E VIDRO LISO DE 4MM, ACABAMENTO NA COR PRETO FOSCO, PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM GUARNICOES DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	0,3600	976,60	351,58
2.11.14	222442	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019*	M	531,0000	11,78	6.255,18
2.11.15	192525	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019_P	UN	74,0000	423,39	31.330,86
2.11.16	204442		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.	UN	74,0000	232,26	17.187,24
2.11.17	236607	100874/SI	PUXADOR FIXADO NA PORTA H=40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,0000	270,60	10.824,00
2.11.18	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	465,0000	22,89	10.643,85
2.11.19	236619	14050/ORS	PAINEL/ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PECAS DE VIDRO 10MM LISO) COM PELICULA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	43,9000	881,35	38.691,27
2.11.20	210361		VISOR DE VIDRO FIXO TEMPERADO DE 10MM COM PELICULA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	1,5000	721,75	1.082,63
2.11.21	217437	ORSE/1203	TELA ELETROSOLDADA EM ACO GALVANIZADO, 5X5CM, COM REVESTIMENTO DE ZINCO, FIXADA COM TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	49,9000	291,45	14.543,36

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

8 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.11.22	236656	12012/ORS	GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (0,90X2,10M) COM BARRAS VERTICAIS DE 1 1/2" E COM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 1/4", FECHADURA DE SEGURANCA TIPO FERROLHO REFORCADA (ACO TEMPERADO ANTI ARROMBAMENTO) PARA CADEADO. 03 DOBRADICAS REFORCADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	1.412,11	9.884,77
2.11.23	236660	12088/ORS	GRADE/GRADIL DE CHAPA DE ACO LAMINADO 4 MM (1,00X2,10M) COM BARRAS VERTICAIS DE 1 1/2" E COM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 1/4", VISOR DE CORRER, DESLIZANTE EM FERRO. FECHADURA DE SEGURANCA TIPO FERROLHO REFORCADA (ACO TEMPERADO ANTE ARROMBAMENTO) PARA CADEADO. 03 DOBRADICAS REFORCADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.617,28	1.617,28
2.11.24	236664	07340/ORS	GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (2,00X0,30M) COM BARRAS VERTICAIS DE 1" E COM BARRAS CHATA DE 2 1/2" X 1/4" PARA CELAS/CARCERAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	608,04	3.040,20
2.11.25	236665	07340/ORS	GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (1,20X0,30M) COM BARRAS VERTICAIS DE 1" E COM BARRAS CHATA DE 2 1/2" X 1/4" PARA CELAS/CARCERAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	369,65	739,30
2.11.26	236675		GRADIL EM BARRA CHATA 3/16" A CADA 10CM NA VERTICAL, COM 3 BARRAS HORIZONTAIS DE 3/8" A CADA 60 CM, TUBO CILINDRICO DE 75MM A CADA 2,00M E ALTURA DE 2,20M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	77,8800	542,41	42.242,89
2.11.27	213536		GRADIL FIXO DA BELGO LINHA TIPO NYLOFOR COM MONTANTES, NA ALTURA DE 1,60M, DISPONIVEIS NAS CORES: BRANCA, VERDE OU PRETA, INCLUSIVE POSTES E ACESSORIOS, CHUMBADOS SOBRE MURETA DE ALVENARIA A CADA 1,00M, FORNECIMENTO E	M	117,5000	844,39	99.215,83
2.11.28	236686	04819/ORS	CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" COM TUBOS NA VERTICAL A CADA 1,30M, COM ALTURA DE 1,10M, UM TUBO DE 2" NA HORIZONTAL E 3 TUBOS HORIZONTAIS INTERMEDIARIOS DE 1", INTERCALADOS A CADA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,0000	434,86	11.741,22
2.11.29	236699	11955/ORS	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO COM MOLDURA EM PERFIL RETANGULAR EM ACO GALVANIZADO 40X80CM E ACABAMENTO ELETROSTATICO BRANCO, COM FECHADURA, BATEDOR E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	18,6900	422,89	7.903,81
2.11.30	221876	COTACAO	KIT MOTOR DE PORTAO ELETRONICO RAPIDO DZ RIO 500 JET FLEX 1/4 HP DESLIZANTE PPA COM 3 METROS DE CREMALHEIRA E 2 CONTROLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	1.003,86	2.007,72
2.11.31	168552	ORSE/9054	BRISSE METALICO DE ALUMINIO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	158,0000	243,75	38.512,50
2.11.32	212836	ORSE/1195	PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COR N/B/P, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", INCLUSIVE FECHADURA, FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M2	2,8000	489,74	1.371,27
2.11.33	230861		PORTA EM VIDRO TEMPERADO 0,90X1,80M, 10MM, PELICULA JATEADA , INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	1.459,33	2.918,66
2.11.34	236706	14068/ORS	PORTA DE MADEIRA MACICA/LEI DUPLA, 1,60X2,10CM, SENDO 02 FOLHAS 0,80X2,10CM, PINTURA BRANCA, 06 DOBRADICAS EM ACO, MOLA AEREA, BATEDOR E BARRA ANTIPANICO DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	6.367,03	12.734,06
2.11.35	214405	12476/ORS	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO PRETO, INCLUSIVE	M2	19,2600	437,50	8.426,25

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

9 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REV.02_10/2021				
2.11.36	237295	01864/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FERROLHO	UN	4,0000	16,58	66,32
2.12 PAVIMENTACAO						886.131,08	
2.12.1	186423	94968/SINA	LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,1M, PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	M2	841,2900	49,01	41.231,62
2.12.2	236707		PISO EM CIMENTADO/CONCRETO DESEMPOLADO COM MALHA DE ACO FIO 4.2MM, LONA PLASTICA, JUNTA SECA DE 4MM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	53,0000	118,76	6.294,28
2.12.3	236708	87257/SIN	PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA CLARO TAMANHO MINIMO 60X60CM. REJUNTE DE SILICONE E COLA DE ASSENTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	735,5900	90,16	66.320,79
2.12.4	217902		PISO EM CERMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR BRANCA/BEGE, TAMANHO MINIMO 60X60CM. REJUNTE DE SILICONE E COLA DE ASSENTAMENTO AC2	M2	52,7000	90,16	4.751,43
2.12.5	208718		CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM, INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO, ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA E JUNTAS SECAS, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	M	710,1300	102,75	72.965,86
2.12.6	197405	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	89,0000	95,98	8.542,22
2.12.7	236710	93679/SIN	PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE 10X20CM COM ESPESSURA 6CM NA COR BEGE(AMARELO) INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	283,7900	112,95	32.054,08
2.12.8	236711	93679/SIN	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE 10X20CM COM ESPESSURA 6CM NA COR GRAFITE INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	3.186,0000	112,95	359.858,70
2.12.9	192451	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM	M	900,0000	70,63	63.567,00
2.12.10	208908		RODAPE CERAMICO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE EXTRA DE DIMENSOES H=10 CM, COLADO COM ARGAMASSA AC I E REJUNTE CIMENTICIO	M	610,5000	15,48	9.450,54
2.12.11	208904	09418/ORS	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES (25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE, FORNECIMENTO E	M2	21,0000	158,48	3.328,08
2.12.12	214555	02180/ORS	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	953,0000	37,66	35.889,98
2.12.13	174880	101169	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.292,3200	104,33	134.827,75
2.12.14	197771	102500	PINTURA DE DEMARCA CAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021	M	95,0000	4,89	464,55
2.12.15	214191		PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO, COM LOGOMARCA DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS /PNE/INDICACAO DE CADEIRANTE, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM DIMENSOES DE (1,20 X 5,00)M. FORNECIMENTO E APLICACAO	UN	10,0000	139,58	1.395,80

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

10 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.12.16	236712		CALHA DE PISO EM ALVENARIA DE 1/2"VEZ L=30CM E H=30CM COM REGULARIZACAO, LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO EM CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,0000	306,03	1.224,12
2.12.17	192463	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	930,0000	46,68	43.412,40
2.12.18	206836	12436/ORS	RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA.**	M2	2,5600	215,58	551,88
2.13 PINTURA						475.817,22	
2.13.1	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	6.528,7300	4,45	29.052,85
2.13.2	201728	96135/SIN	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	7.653,0600	29,80	228.061,19
2.13.3	197623	95626	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.	M2	6.270,9900	17,23	108.049,16
2.13.4	197591	88489/SINA	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M2	257,7400	14,41	3.714,03
2.13.5	136252	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	M2	993,0000	5,45	5.411,85
2.13.6	143430	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	993,0000	32,79	32.560,47
2.13.7	197588	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	993,0000	16,86	16.741,98
2.13.8	200564	102193/SIN	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021.	M2	359,1000	2,08	746,93
2.13.9	184231	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	359,1000	25,05	8.995,46
2.13.10	184246	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	M2	359,1000	18,39	6.603,85
2.13.11	197744	100759	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P	M2	236,3400	53,51	12.646,55
2.13.12	210767		PINTURA ABSTRATA COMPUTADORIZADA (TINTA/COLORIDA), ACRILICA (SEMI-BRILHO/FOSCO/ACETINADO) DUAS DEMAOS	M2	40,0000	25,91	1.036,40
2.13.13	197771	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021	M	130,0000	4,89	635,70
2.13.14	197767	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	450,0000	1,73	778,50
2.13.15	197700	100721	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOS). AF_01/2020_P	M2	169,8800	27,48	4.668,30
2.13.16	216271		PINTURA ARTISTICA DE PAINELIS TEMATICOS, USANDO A TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.	M2	50,0000	322,28	16.114,00

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

11 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.14 INSTALACOES HIDRAULICAS						46.203,24	
2.14.1	220802	91785/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	79,9500	47,78	3.820,01
2.14.2	220803	91786/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	159,5000	34,69	5.533,06
2.14.3	220805	91788/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	58,6000	58,38	3.421,07
2.14.4	205468		INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 60 MM , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.*	M	10,2000	88,84	906,17
2.14.5	220804	91787/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	92,3000	40,26	3.716,00
2.14.6	205111		(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDABEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	65,6000	91,83	6.024,05
2.14.7	198524	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERV	UN	5,0000	138,20	691,00
2.14.8	210918	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,0000	383,31	1.149,93
2.14.9	198527	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVACAO	UN	2,0000	191,08	382,16
2.14.10	198503	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	13,0000	116,91	1.519,83
2.14.11	135643	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	UN	22,0000	123,28	2.712,16
2.14.12	198510	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDABEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO	UN	8,0000	40,59	324,72
2.14.13	198512	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDABEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAO	UN	4,0000	55,39	221,56
2.14.14	163018	99629	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,0000	126,96	253,92
2.14.15	236672	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024	UN	4,0000	30,64	122,56
2.14.16	197592	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR	UN	2,0000	22,56	45,12
2.14.17	230900		ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,0000	6,88	268,32
2.14.18	197468	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDABEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA	UN	6,0000	5,49	32,94

Flávia Silva Vieira
Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

12 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016				
2.14.19	197472	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	1,0000	8,94	8,94
2.14.20	197476	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	UN	15,0000	11,66	174,90
2.14.21	147219	94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/ 2016	UN	6,0000	36,24	217,44
2.14.22	217868		BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV - FORNECIMENTO	UN	2,0000	607,29	1.214,58
2.14.23	217872	102112/SI	BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV - INSTALACAO	UN	2,0000	138,75	277,50
2.14.24	200633	102619	CAIXA DAGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021	UN	1,0000	7.081,25	7.081,25
2.14.25	215290	102617SIN	TANQUE/CAIXA DAGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 5000 LITROS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	5.915,69	5.915,69
2.14.26	181003	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	UN	2,0000	84,18	168,36
2.15 INSTALACOES SANITARIAS						64.698,05	
2.15.1	220807	91792/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA	M	28,9000	82,05	2.371,25
2.15.2	220810	91793/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,	M	151,0000	108,11	16.324,61
2.15.3	220842	91794/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	23,0000	51,21	1.177,83
2.15.4	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	346,5000	81,51	28.243,22
2.15.5	220796	91796/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	36,6000	84,40	3.089,04
2.15.6	198194	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12	UN	6,0000	49,38	296,28

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

13 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.15.7	211894	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	23,0000	80,78	1.857,94
2.15.8	225526		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA /PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,40 X0,40 X 0,40) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**	UN	1,0000	293,33	293,33
2.15.9	221190		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/ GORDURA, (0,60X0,60X0,60)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**	UN	17,0000	586,60	9.972,20
2.15.10	235323		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO / GORDURA / PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO (0,80 X0,80 X 0,80) M, REVESTIDA EM CIMENTADO, PISO COM CONCRETO MAGRO E PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**	UN	1,0000	897,21	897,21
2.15.11	211892	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	9,0000	19,46	175,14
2.16 LOUCAS E METAIS						100.347,49	
2.16.1	198324	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,0000	649,73	6.497,30
2.16.2	210103		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD / PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	2,0000	2.227,68	4.455,36
2.16.3	215394	07898/ORS	BACIA TURCA (CELITE REF 003006), OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	969,49	4.847,45
2.16.4	203962		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	12,0000	55,83	669,96
2.16.5	210551	09502/ORS	DUCHA HIGIENICA EM METAL, COM REGISTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	590,18	7.082,16
2.16.6	217325		LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM, PADRAO DECA, (PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO DO TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1X.1/2 E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO PVC 1/2 X 40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,0000	2.220,94	24.430,34
2.16.7	172472	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,0000	426,18	2.983,26
2.16.8	174460	10102/ORS	LAVATORIO INDIVIDUAL ANTIVANDALISMO, REF:LPN2-W-PM, EM ACO INOX, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO, PARA PENITENCIARIAS, DELAGACIAS, INST. JUVENIS E SILEARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	3.079,15	3.079,15
2.16.9	236155	100852/SI	CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX AISI 304 COM 0,6 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO, COM CAPACIDADE DE 34 L, MEDINDO: 0.56X0.34X0.17 M COM	UN	2,0000	569,13	1.138,26

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

14 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			VALVULA EM INOX E SIFAO EM PVC, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIDO E INSTALADO				
2.16.10	217336		TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR DE *50 X 40 X 22* CM, COM VALVULA, E SIFAO DO TIPO PLASTICO FLEXIVEL 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	UN	1,0000	743,90	743,90
2.16.11	205015		TORNEIRA EM ACO INOX DE BANCADA/MESA BICA MEDIA COM AREJADOR COMANDO TIPO TRAVE, 1/4" VOLTA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,0000	117,40	1.526,20
2.16.12	198278	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	133,99	133,99
2.16.13	198266	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,0000	177,43	354,86
2.16.14	178421	12511/ORS	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	114,14	1.369,68
2.16.15	208395		DISPENSER EM PLASTICO, PARA PAPEL TOALHA, FIXADO NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	14,0000	114,75	1.606,50
2.16.16	198383	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020	UN	14,0000	117,30	1.642,20
2.16.17	186272	85005SINA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E	M2	3,8000	756,16	2.873,41
2.16.18	236761	86889/SIN	BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA E=3CM COM RESPALDO E TESTEIRA H=10CM, ENGASTADO NA ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS IGUAIS EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,0000	939,90	1.879,80
2.16.19	217993		BALCAO/BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA E=3CM COM RESPALDO E TESTEIRA H=12CM, APOIADO EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA E ENGASTADO NA ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS IGUAIS EM ACO GALVANIZADO, COM PRATELEIRA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO REVESTIDA EM CERAMICA . COM PORTINHOLA EM MADEIRA REVESTIDAS EM AMBOS OS LADOS E PUXADORES E FERRAGENS(1,20X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.174,38	2.174,38
2.16.20	217997		BALO/BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA E=3CM COM RESPALDO E TESTEIRA H=12CM, APOIADO EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA E ENGASTADO NA ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS IGUAIS EM AO GALVANIZADO, COM PRATELEIRA INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO REVESTIDA EM CERAMICA . COM PORTINHOLA EM MADEIRA REVESTIDAS EM AMBOS OS LADOS E PUXADORES E FERRAGENS(0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.501,54	1.501,54
2.16.21	236763	11365/ORS	DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO DOS DOIS LADOS, E= 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	23,6000	929,05	21.925,58
2.16.22	215908	97735SINA	PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	6,2000	134,05	831,11
2.16.23	236867	11363/ORS	PRATELEIRAS EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA POLIDO EM UM LADO E=2,5CM COM RESPALDO DE 8CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	6,2000	706,29	4.379,00
2.16.24	172456	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,0000	57,86	578,60
2.16.25	209923	100849SIN	ASSENTO SANITARIO ELEVADO COM TAMPA 7,5 CM, INDICADO PARA DEFICIENTES FISICOS, POS-CIRURGICOS	UN	2,0000	196,35	392,70

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

15 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			IDOSOS.				
2.16.26	204228	02146/ORS	LAVATORIO EM LOUCA, SEM COLUNA, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO, SIFAO EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE TORNEIRA, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXACAO, FORNECIMENTO E	UN	2,0000	625,40	1.250,80
2.17 AGUAS PLUVIAIS						21.708,71	
2.17.1	236766	91789/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS	M	6,4000	55,18	353,15
2.17.2	220843	91790/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..	M	74,1000	65,78	4.874,30
2.17.3	208808		GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	31,81	222,67
2.17.4	221188		CAIXA ENTERRADA DE AREIA, 60X60X60CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E COM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADONA NA CAIXA E TAMPA COM FUNDO EM BRITA (10CM) *	UN	11,0000	564,66	6.211,26
2.17.5	184107		RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	52,66	473,94
2.17.6	217072	71623SINA	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 30X5 CM, FUNDIDO NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	223,0000	42,93	9.573,39
2.18 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO						70.280,66	
2.18.1	231673	101908SIN	EXTINTOR PO QUIMICO ABC - 2A-20BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	240,70	2.166,30
2.18.2	219855		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO/EXTINTORES E AFINS (E1,E2,E3, E5, E7, E8, E11...) FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA *179MM X 179MM* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	16,0000	27,79	444,64
2.18.3	236767	12884/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) S1 - SETA DIREITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	51,28	358,96
2.18.4	236768	12884/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) S2 - SETA ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	51,28	307,68
2.18.5	236769	12884/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) S3 - SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,0000	51,28	461,52
2.18.6	236770	12884/ORS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*	UN	8,0000	51,28	410,24

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

16 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) S12 - SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
2.18.7	237309	12308/ORS	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM COM APLICACAO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO PARA OS TEXTOS, FIXACAO EM DUPLA FACE, M1(80X80) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.492,50	1.492,50
2.18.8	202918	11824/ORS	SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	287,26	1.149,04
2.18.9	215399	11829/ORS	ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL, DE 24 VCC, PARA SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO (FORNECIMENTO E INSTALACAO)	UN	3,0000	223,03	669,09
2.18.10	236803	13851/ORS	CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-50 - IP24, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.685,69	2.685,69
2.18.11	164654		CURVA DE 90 PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	11,0000	13,41	147,51
2.18.12	230448	07980/ORS	TE EM ACO GALVANIZADO 3/4. - FORNECIMENTO E INSTALCAO.	UN	5,0000	94,73	473,65
2.18.13	223441	92688/SIN	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	61,3700	45,98	2.821,79
2.18.14	220586	12141/ORS	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECCAO DE INCENDIO 4 X 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -	M	135,0100	30,29	4.089,45
2.18.15	231789	96765/SIN	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	3.045,78	9.137,34
2.18.16	186871	ORSE/1517	REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ PARA ENGATE RAPIDO - 2 1/2" X 1 1/2" (INCENDIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	3,0000	238,13	714,39
2.18.17	148752	01510/ORS	TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	161,33	645,32
2.18.18	237298		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO (0,60X0,60X0,80)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO - FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	UN	1,0000	679,01	679,01
2.18.19	165137		QUADRO EM ACO COM TAMPA METALICA (0,60 X 0,40)M, PINTADO EM VERMELHO CONTENDO A PALAVRA " INCENDIO** - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	566,36	566,36
2.18.20	152005		ADAPTADOR ER EM LATAO PARA INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 1 1/2" STORZ	UN	1,0000	145,28	145,28
2.18.21	203155		REGISTRO ANGULAR 45 TIPO GLOBO - ROSCA MACHO 5FPP - BRONZE COM JUNTA STORZ E REDUCAO PARA 1.1/2" -- D=2.1/2"	UN	1,0000	435,65	435,65
2.18.22	237308	00901/ORS	JOELHO 90 DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	89,19	1.872,99
2.18.23	169719		TE DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000	220,20	1.541,40
2.18.24	236160	COTACAO	BOMBA ELETRICA: SCHNEIDER BPI-065-040-125 7,5CV ROTOR 130MM OU EQUIVALENTE TECNICO, APENAS EQUIPAMENTO	UN	1,0000	8.683,70	8.683,70

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

17 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.18.25	236159		BOMBA ELETRICA: SCHNEIDER BPI-065-040-125 7,5CV ROTOR 130MM OU EQUIVALENTE TECNICO, APENAS MAO DE OBRA	UN	1,0000	200,91	200,91
2.18.26	210918	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	3,0000	383,31	1.149,93
2.18.27	204807		SIRENE PARA ALARME BITONAL ELETRONICA EM 12 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	127,75	127,75
2.18.28	210503	ORSE/9670	PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX. TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL VARIÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,0000	257,81	257,81
2.18.29	165040		MANOMETRO VERTICAL D=63MM, CAIXA INOX GLICERINA, 2 A 10BAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	235,29	235,29
2.18.30	163013	99624	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019	UN	2,0000	799,30	1.598,60
2.18.31	237311	13321/ORS	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE 7,5 CV, TRIFASICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	3.153,89	3.153,89
2.18.32	237321	00898/ORS	JOELHO 90 DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	59,33	118,66
2.18.33	237325		CHAVE DE PARTIDA DE BOMBA (BOTOEIRA LIGA/DESLIGA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	424,95	849,90
2.18.34	237327		LUVA DE REDUCAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	108,04	216,08
2.18.35	237322	92639/SIN	TE DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	114,76	459,04
2.18.36	195523	92367	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	M	138,6300	132,31	18.342,14
2.18.37	195520	92365	TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	M	2,5000	76,86	192,15
2.18.38	236772	12312/ORS	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 2 PROJETOES 55W/12VCC - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	351,05	351,05
2.18.39	154552	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	44,0000	21,09	927,96
2.19 INSTALACOES ELETRICAS						242.650,60	
2.19.1	203243	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM, 1KV / 90 C	M	1.185,0000	15,18	17.988,30
2.19.2	162868	ORSE/8466	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V.	M	8,5000	10,90	92,65
2.19.3	154575	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	M	7,0000	83,84	586,88
2.19.4	134455	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4.128,0000	3,85	15.892,80
2.19.5	194383	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	6.900,0000	5,70	39.330,00

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

18 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.19.6	207024	ORSE/9006	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM, 1KV / 90 C, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	132,0000	28,79	3.800,28
2.19.7	176059	08350/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 50,0MM2, 1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	13,2000	79,58	1.050,46
2.19.8	218460		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	32,0000	405,34	12.970,88
2.19.9	223673		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO**	UN	8,0000	1.805,31	14.442,48
2.19.10	221836		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	723,34	1.446,68
2.19.11	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	316,0000	18,08	5.713,28
2.19.12	194449	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	152,0000	16,21	2.463,92
2.19.13	163102		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	17,53	368,13
2.19.14	194582	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	9,0000	12,41	111,69
2.19.15	194584	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	51,0000	12,41	632,91
2.19.16	194588	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,0000	13,39	13,39
2.19.17	213127		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A, 25KA, CURVA C (BACKUP DPS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	397,29	1.589,16
2.19.18	213173	09689/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.212,81	1.212,81
2.19.19	194618	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	3,0000	74,89	224,67
2.19.20	194621	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	74,89	299,56
2.19.21	194630	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	2,0000	85,16	170,32
2.19.22	194632	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	92,15	368,60
2.19.23	217273	08003/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN, CURVA C, 4,5KA	UN	2,0000	206,36	412,72
2.19.24	215206	13150/ORS	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	136,61	546,44
2.19.25	175392	ORSE/7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	20,0000	175,56	3.511,20
2.19.26	204783	TCPO 12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	16,5000	39,63	653,90
2.19.27	200826	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO...	M	48,4000	38,24	1.850,82
2.19.28	199948	TCPO 13	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	178,2000	26,68	4.754,38
2.19.29	218750	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,0000	49,36	3.405,84

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

19 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.19.30	200825	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	388,3000	22,89	8.888,19
2.19.31	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	1.127,8100	12,00	13.533,72
2.19.32	201742	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	301,4000	14,14	4.261,80
2.19.33	162184		ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	192,0000	1,29	247,68
2.19.34	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	108,08	1.080,80
2.19.35	194711	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,0000	39,00	234,00
2.19.36	194723	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,0000	48,98	195,92
2.19.37	194747	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,0000	65,86	131,72
2.19.38	194704	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	51,0000	32,08	1.636,08
2.19.39	221536	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	81,0000	163,46	13.240,26
2.19.40	221535	97586SINA	LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	25,0000	156,74	3.918,50
2.19.41	182091		LUMINARIA SUPER LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 100 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - FORNECIDO E INSTALADO.	UN	8,0000	395,14	3.161,12
2.19.42	236775	13396/ORS	LUMINARIA LED TIPO IP 200 W; FLUXO LUMINOSO 100 LM/W; 5000K COR DA LUZ 6500K; FP 0,95 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	2.191,11	13.146,66
2.19.43	211496	97589SINA	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 9W - BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	11,0000	40,51	445,61
2.19.44	206152		POSTE DE ACO GALVANIZADO CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 10 M, DIAMETRO INFERIOR = *148* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	6.154,20	18.462,60
2.19.45	149676		POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H= 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000	2.166,93	8.667,72
2.19.46	203534	12808/ORS	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,0000	96,53	1.158,36
2.19.47	210602	12807/ORS	LUMINARIA TIPO REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000	58,28	291,40
2.19.48	178883	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2,0000	645,24	1.290,48
2.19.49	230200	101881SIN	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF.	UN	2,0000	1.041,66	2.083,32
2.19.50	222177	101882/SI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A -	UN	1,0000	1.442,70	1.442,70

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

20 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			FORNECIMENTO E INSTALACAO				
2.19.51	208827		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 13 DISJUNTORES DIN, SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	190,54	190,54
2.19.52	216396		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGMETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	UN	1,0000	159,20	159,20
2.19.53	178105	101632	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	31,0000	45,19	1.400,89
2.19.54	210605	00711/ORS	TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	6,61	6,61
2.19.55	166810		TAMPA EM PVC 4" X 2" , COM PASSA FIO F IO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	141,0000	4,06	572,46
2.19.56	194831	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	108,0000	60,28	6.510,24
2.19.57	194810	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	9,0000	37,74	339,66
2.19.58	225448		TRILHO METALICO DIN 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	1,0000	47,21	47,21
2.20 SUBESTACAO						56.078,80	
2.20.1	218513		CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA (SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	223,93	223,93
2.20.2	184811		ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	48,29	144,87
2.20.3	210367		ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	69,46	208,38
2.20.4	173049		PARA-RAIO TIPO POLIMERICO DE 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	264,01	792,03
2.20.5	154572	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	20,0000	116,15	2.323,00
2.20.6	212881	102105SIN	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS EQUIPAMENTO	UN	1,0000	24.017,50	24.017,50
2.20.7	212882	102105SIN	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS INSTALACAO	UN	1,0000	504,00	504,00
2.20.8	229894		CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	57,54	57,54
2.20.9	205348	ORSE	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 80MM (3"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,0000	152,09	912,54
2.20.10	213406		POSTE EM CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 - FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,0000	2.706,91	2.706,91
2.20.11	160358		FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E APLICACAO	M	12,0000	12,75	153,00
2.20.12	211643		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ, PARA MEDICAO EM ENERGIA (2,20 X 1,00 X 0,30)M, COMPOSTO DE: ESCAVACAO , ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO, CINTA EM CONCRETO ARMADO, CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, SELADOR ACRILICO, PINTURA ACRILICA E LAJE DE PROTECAO EM CONCRETO ARMADO.	UN	1,0000	1.445,26	1.445,26

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

21 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.20.13	202456		CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA TIPO CM-7, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.354,56	1.354,56
2.20.14	236519	10806/ORS	LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	40,48	121,44
2.20.15	160432		CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM 3" - DESONERADO	UN	1,0000	123,44	123,44
2.20.16	213173	09689/ORS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.212,81	1.212,81
2.20.17	194346	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,0000	44,01	132,03
2.20.18	194335	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10,0000	29,05	290,50
2.20.19	212556		HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	108,08	324,24
2.20.20	237328	97881/SIN	CAIXA DE CONCRETO PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO 0,30X0,30X0,36M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	172,54	517,62
2.20.21	210915	102110/SIN	SUPORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	64,91	194,73
2.20.22	199948	TCPO 13	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	6,0000	26,68	160,08
2.20.23	207073	07929/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	15,0000	9,85	147,75
2.20.24	204258	07928/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	5,45	16,35
2.20.25	211952	ORSE/3769	ELO FUSIVEL 10K - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	24,58	24,58
2.20.26	149597		MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG	UN	3,0000	33,15	99,45
2.20.27	220512	04135/ORS	GANCHO SUSPENSAO COM OLHAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	25,81	77,43
2.20.28	210445	ORSE/2885	FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG..	UN	3,0000	62,50	187,50
2.20.29	220518	04000/ORS	FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2", FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	3,03	18,18
2.20.30	185090		PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X 3,6)CM;	UN	1,0000	160,21	160,21
2.20.31	213674	COTACAO	CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO, XLPE, 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,0000	19,19	230,28
2.20.32	199947	TCPO 16	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 85MM (3"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	15,0000	78,26	1.173,90
2.20.33	175774	ORSE/9007	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 35MM, 1KV / 90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	21,0000	56,78	1.192,38
2.20.34	208767	08071/ORS	CABO UNIPOLAR EPR/XLPE 0,6/1KV, 70MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	105,0000	116,84	12.268,20
2.20.35	160315	ORSE/2844	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO QUADRADA, DIAMETRO EXTERNO = 38MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	18,0000	3,01	54,18
2.20.36	213514	ORSE/9824	MASSA 3M PARA CALAFETACAO, FORNECIMENTO	KG	1,0000	40,83	40,83
2.20.37	236520		PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5000KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	323,81	971,43
2.20.38	162303		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA.	UN	2,0000	20,39	40,78

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

22 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.20.39	216982		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	35,48	141,92
2.20.40	217207		PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 700 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PC	4,0000	75,43	301,72
2.20.41	180978	102110	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020	UN	2,0000	262,15	524,30
2.20.42	216993		TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	27,58	82,74
2.20.43	185274		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO*	UN	2,0000	8,21	16,42
2.20.44	216980	09924/ORS	BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	2,49	4,98
2.20.45	204915		BUCHA EM ALUMINIO P/ELETRODUTO 3"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	9,10	18,20
2.20.46	162184		ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	1,29	5,16
2.20.47	216320	07929/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	29,44	117,76
2.20.48	215216	07929/ORS	TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000	25,03	200,24
2.20.49	178706	73767/3	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3,0000	13,84	41,52
2.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO						147.099,97	
2.21.1	209997	08359/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR), INCLUSIVE TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,0000	78,09	10.932,60
2.21.2	205321	ORSE	EMENDA COM TAMPA PERFURADA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	90,0000	9,63	866,70
2.21.3	202774	07881/ORS	SUPORTE VERTICAL 50 X 50 MM PARA FIXACAO DE ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	90,0000	15,20	1.368,00
2.21.4	209065	08686/ORS	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	1,0000	32,83	32,83
2.21.5	161345	TCPO 2000	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	58,3000	22,89	1.334,49
2.21.6	199948	TCPO 13	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	66,8000	26,68	1.782,22
2.21.7	211964	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (2 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,3000	68,98	227,63
2.21.8	161451	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,0600	49,36	200,40
2.21.9	199947	TCPO 16	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 85MM (3"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	60,0000	78,26	4.695,60
2.21.10	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	299,6500	12,00	3.595,80
2.21.11	180979	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO T	UN	1,0000	665,24	665,24
2.21.12	212877		CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS -	UN	1,0000	258,08	258,08

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

23 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			FORNECIMENTO E INSTALACAO.				
2.21.13	221836		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,0000	723,34	2.893,36
2.21.14	218460		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM 0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	6,0000	405,34	2.432,04
2.21.15	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	46,0000	18,08	831,68
2.21.16	172315		ESPELHO COM DUAS TOMADA RJ45, PARA INSTALACAO EM CAIXA 4X4";	UN	30,0000	18,34	550,20
2.21.17	195328	98297	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	M	1.904,0000	12,16	23.152,64
2.21.18	195314	98401	CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	M	30,0000	28,23	846,90
2.21.19	199191	00520/ORS	GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE 1U FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	33,76	708,96
2.21.20	199195	07164/ORS	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,0000	52,65	2.632,50
2.21.21	211057	11242/ORS	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	154,0000	10,30	1.586,20
2.21.22	212556		HASTE COBREDA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	108,08	216,16
2.21.23	203243	11570/ORS	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM, 1kV / 90 C	M	15,0000	15,18	227,70
2.21.24	217890		PABX 4 LINHAS 24 RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	7.417,33	7.417,33
2.21.25	222015		RACK FECHADO 19" 20U X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000	1.620,84	9.725,04
2.21.26	220883	ORSE/1141	BANDEJA PARA RACK 19 POLEGADAS DE 1U, COM VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	1.922,30	34.601,40
2.21.27	178642		REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 10 TOMADAS	UN	1,0000	84,08	84,08
2.21.28	214154	01105/ORS	ICONE DE IDENTIFICACAO VERDE FURUKAWA	UN	60,0000	1,25	75,00
2.21.29	205266	00698/ORS	ANILHAS DE INDENTIFICACAO EM ANEL PARA CABOS (0 A 9) E (A A C). FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	120,0000	1,03	123,60
2.21.30	236782		VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	17,73	35,46
2.21.31	178646		ABRACADEIRAS HELLERMAN T-50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	100,0000	0,23	23,00
2.21.32	205768	91173SINA	FORNECIMENTO E FIXACAO DE ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2" PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS EM PAREDES E TETOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	50,0000	3,80	190,00
2.21.33	173043		ETIQUETA BROTHER BRANCA COM 12MM LARGURA E 08M COMPRIMENTO;;	UN	231,0000	35,35	8.165,85
2.21.34	182530		BLOCO M10 DE ENGATE RAPIDO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES, TIPO BARGOA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000	22,04	88,16

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

24 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.21.35	199207	11420/ORS	BLOCO DE PROTECAO 10 PARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	109,48	109,48
2.21.36	204765	04285/ORS	ANEL GUIA PARA CABO DE TELECOMUNICAO	UN	4,0000	7,33	29,32
2.21.37	162140		CERTIFICACAO DE GARANTIA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,0000	32,53	1.626,50
2.21.38	217896	00725/ORS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	2,0000	12,70	25,40
2.21.39	199168	00723/ORS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"(25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,0000	7,03	281,20
2.21.40	230195	7817ORSE	TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR*	UN	31,0000	92,20	2.858,20
2.21.41	206172	98307/SIN	TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA DE PASSAGEM 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	15,0000	69,30	1.039,50
2.21.42	212256	8362/ORSE	ORGANIZADOR / GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN	6,0000	29,10	174,60
2.21.43	230305		SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	2,0000	4.336,45	8.672,90
2.21.44	202074	07866/ORS	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	341,50	341,50
2.21.45	195334	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,0000	4.687,26	9.374,52
2.22 CLIMATIZACAO						270.952,12	
2.22.1	237329	103244/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 9.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	5,0000	2.385,42	11.927,10
2.22.2	237330	103244/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 9.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALACAO	UN	5,0000	206,09	1.030,45
2.22.3	237332	103247/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 12.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	19,0000	2.670,98	50.748,62
2.22.4	237333	103247/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 12.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALACAO	UN	19,0000	206,09	3.915,71
2.22.5	237334	103250/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 18.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	1,0000	3.965,16	3.965,16
2.22.6	237335	103250/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 18.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALACAO	UN	1,0000	216,19	216,19
2.22.7	237336	103253/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 24.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	3,0000	5.480,23	16.440,69
2.22.8	237337	103253/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 24.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALACAO	UN	3,0000	222,10	666,30
2.22.9	237338	COTACAO	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 30.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	1,0000	6.713,58	6.713,58
2.22.10	237339	103253/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 30.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - INSTALACAO	UN	1,0000	222,10	222,10

Flávia Silva Vieira
Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

25 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
2.22.11	237340	103263/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 48.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO	UN	3,0000	17.901,38	53.704,14
2.22.12	237341	103263/SI	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM SERPENTINA DE COBRE E GAS R410A - 48.000 BTU/H - PADRAO MIDEA, CARRIER OU EQUIVALENTE -	UN	3,0000	707,49	2.122,47
2.22.13	214795	97327SINA	TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	269,5000	44,40	11.965,80
2.22.14	214789	97328SINA	TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 3/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,8000	72,95	3.851,76
2.22.15	215179	97329SINA	TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 1/2" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	207,9000	70,49	14.654,87
2.22.16	215180	97330SINA	TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP. PAREDE 0,79 MM 5/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,8000	77,15	2.376,22
2.22.17	207306		TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO C/ ESPUMA ELASTOMERICA 1", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E	M	25,3000	185,51	4.693,40
2.22.18	216652	ORSE/1339	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 1/4" ESP. DA PAREDE = 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	294,5000	16,45	4.844,53
2.22.19	216651	ORSE/1139	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 3/8" ESP. DA PAREDE = 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,8000	23,68	1.439,74
2.22.20	216645	ORSE/1139	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 1/2" ESP. DA PAREDE = 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	224,2000	24,09	5.400,98
2.22.21	216653	ORSE/1139	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 5/8" ESP. DA PAREDE = 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,8000	22,70	699,16
2.22.22	216655	ORSE/1139	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 7/8" ESP. DA PAREDE = 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,3000	26,04	658,81
2.22.23	223775		CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 0,6/1,0KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	316,8000	16,54	5.239,87
2.22.24	214338		DUTO FLEXIVEL 200MM SEM ISOLAMENTO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,7000	43,28	636,22
2.22.25	214339		DUTO FLEXIVEL 150MM SEM ISOLAMENTO PARA SISTEMA DE EXAUSTAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,4000	66,11	489,21
2.22.26	172466	100862	SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,0000	44,21	132,63
2.22.27	213283		GAS REFRIGERANTE R410 A, FORNECIMENTO E RECARGA	KG	34,0500	62,11	2.114,85
2.22.28	210354		FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, PARA PROTECAO DE TUBULACAO, FORNECIMENTO E	M	110,0000	5,35	588,50
2.22.29	236078	11518/ORS	VENEZIANA EXTERIOR AWK OU EQUIVALENTE TECNICO, 197X197MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	129,90	2.468,10
2.22.30	231650		REGULADOR DE VAZAO , REF.: RVA 200 SICFLUX OU EQUIVALENTE SUPERIOR - FORNECIMENTO E	UN	9,0000	228,44	2.055,96
2.22.31	223771		REGULADOR DE VAZAO RVA 150 - 150MM, FABRICANTE SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0000	196,69	3.540,42
2.22.32	237349	11518/ORS	VENEZIANA DUPLA MOLDURA 297X297MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,0000	323,06	8.722,62
2.22.33	218734		FORNECIMENTO - VENTILADOR (EXAUSTOR) SPLITVENT	UN	10,0000	551,85	5.518,50

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

26 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			COMPLETO COM ACESSORIOS - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
2.22.34	218738		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 150 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,0000	1.012,59	16.201,44
2.22.35	218739		VENTILADOR (EXAUSTOR) MAXX 200 - FAB. SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000	1.389,84	4.169,52
2.22.36	212601		CAIXA DE PASSAGEM 25X25X25 , EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO FUNDO BRITA, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO	UN	15,0000	203,18	3.047,70
2.22.37	207185	89865	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.	M	178,2600	18,49	3.296,03
2.22.38	211846	104316	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	M	30,4400	25,66	781,09
2.22.39	203300	11392/ORS	TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 25MM - 19MM DE ESPESSURA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,7000	54,46	6.028,72
2.22.40	196677	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	40,0000	8,51	340,40
2.22.41	209452	103951	JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	8,0000	16,16	129,28
2.22.42	196675	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	79,0000	7,56	597,24
2.22.43	211859	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	UN	1,0000	10,41	10,41
2.22.44	211864	104324	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022	UN	1,0000	14,76	14,76
2.22.45	195924	89445	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	2,0000	20,31	40,62
2.22.46	210726		CAIXA DE PASSAGEM PARA AR-CONDICIONADO SPLIT REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	29,0000	87,25	2.530,25
2.23 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO						30.427,24	
2.23.1	161345	TCPO 2000	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	67,0000	22,89	1.533,63
2.23.2	201224	TCPO 13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**	M	103,0000	12,00	1.236,00
2.23.3	204783	TCPO 12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/2") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	3,0000	39,63	118,89
2.23.4	200826	TCPO 13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4") INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO...	M	3,0000	38,24	114,72
2.23.5	194456	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	21,0000	18,08	379,68
2.23.6	211057	11242/ORS	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,0000	10,30	432,60
2.23.7	195328	98297	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E	M	536,0000	12,16	6.517,76

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

27 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			INSTALACAO. AF_11/2019				
2.23.8	217212		CAMERA IP SL BULLET FULL HD, LENTE 3.6MM 30M IR SENSOR 1/2.7" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	482,89	10.140,69
2.23.9	161578	S81589	BALUN RECEPTOR PASSIVO DE VIDEO COM 16 CANAIS E FONTE DE ALIMENTACAO COM SAIDA DE 36VCC & 320W DE POTENCIA, COMPLETO, INCLUSIVE CABOS, CONECTORES E ACESSORIOS, NECESSARIOS A INSTALACAO E MONTAGEM	UN	2,0000	2.002,43	4.004,86
2.23.10	162140		CERTIFICACAO DE GARANTIA DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	32,53	683,13
2.23.11	162184		ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	63,0000	1,29	81,27
2.23.12	212256	8362/ORSE	ORGANIZADOR / GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	UN	10,0000	29,10	291,00
2.23.13	195332	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,0000	1.475,93	2.951,86
2.23.14	212644	08439/ORS	RACK DE PAREDE/ SUSPENSO 19" X 9U X 470MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	698,85	1.397,70
2.23.15	217898	COTACAO	REGUA DE TOMADA PARA RACK 19", 12 SAIDAS 20A *	UN	2,0000	151,06	302,12
2.23.16	180753	00725/ORS	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (50 MM)	UN	1,0000	13,19	13,19
2.23.17	205350	00725/ORS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" (40 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	9,31	9,31
2.23.18	199168	00723/ORS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"(25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000	7,03	133,57
2.23.19	166810		TAMPA EM PVC 4" X 2" , COM PASSA FIO F IO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,0000	4,06	85,26
2.24 DIVERSOS						86.901,50	
2.24.1	207513		BANCO EM ALVENARIA COM PLACA DE CONCRETO REVESTIDO EM GRANITO COM DIMENSOES (1,80X0,35)M	UN	4,0000	633,05	2.532,20
2.24.2	204168		BOTA-FORA DE ENTULHO (CARGA MECANICA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM	M3	200,0000	40,53	8.106,00
2.24.3	221687		PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,40)M, IMPRESSO EM ATE 6 CORES, COM 04 FUROS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	1.538,84	1.538,84
2.24.4	163925		PLANTIO DE MINI IXORIA - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	330,0000	18,64	6.151,20
2.24.5	161004	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,0000	362,36	3.623,60
2.24.6	230762	10234/ORS	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, INCLUSIVE ADUBACAO*	M2	685,9000	40,18	27.559,46
2.24.7	205056		CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA UTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA, INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E	UN	1,0000	3.401,63	3.401,63
2.24.8	218589	COTACAO	TOTEM EM ACM 3MM COM LAMINA NAS CORES CINZA,PRETO E VERMELHO COM ACABAMENTO DE ALTO PADRAO DE BORDAS PERFILADAS, INSTALACAO DO ACM NA MODALIDADE BANDEJA COLADA COM DUPLA FACE 1.6 BRANCA E AUXILIO DE PRIME DE 3MM. JUNTA DE DILATACAO COM SILICONE NEUTRO/HIDRIDO PARA ACM. ESTRUTURA EM ALUMINIO REFORCADO COM TUBOS	UN	1,0000	14.456,11	14.456,11

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

28 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
2 CONSTRUCAO						6.995.517,52	
			RETANGULARES 2X1"50X25MM, BASE REFORCADA E CHUMBADA COM CONCRETO.LOGOMARCA,LETREIRO E INFORMACAO EM PVC EXPANDIDO DE 20MM, DIMENSOES TOTAIS 4,60X1,20M*				
2.24.9	161016	98528	REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOROU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	10,0000	309,78	3.097,80
2.24.10	166783	03242/ORS	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CIRCULAR OU DUPLO "T" ATE 15M DE ALTURA - 03242/ORSE	UN	1,0000	742,91	742,91
2.24.11	178737		PLACA DE SINALIZACAO, DIM.: 60 X 80 CM, - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO POSTE PARA FIXACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO*	UN	5,0000	858,94	4.294,70
2.24.12	184013		ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA CORPO TIPO GAIOLA, DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO GAIOLA/EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	M	5,0000	750,35	3.751,75
2.24.13	224401	CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2XM	150,0000	25,61	3.841,50
2.24.14	166378		LIMPEZA FINAL DA OBRA*	M2	910,0000	4,18	3.803,80
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
3.1 TANQUE SEPTICO						39.168,58	
3.1.1	198810	90084	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI	M3	37,3500	10,90	407,12
3.1.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,5000	92,31	969,26
3.1.3	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	13,2000	71,51	943,93
3.1.4	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	5,6200	605,18	3.401,11
3.1.5	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	7,9200	122,61	971,07
3.1.6	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,0000	27,81	305,91
3.1.7	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	0,2000	490,23	98,05
3.1.8	209737		CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPa, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,8000	2.927,39	2.341,91

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

29 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
3.1.9	209868		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,0000	2.746,65	2.746,65
3.1.10	210784		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	1,0400	2.287,61	2.379,11
3.1.11	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	33,6600	104,14	3.505,35
3.1.12	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	67,3200	4,91	330,54
3.1.13	229336		MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS	M2	67,3200	35,53	2.391,88
3.1.14	210121		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	3,9600	1.933,09	7.655,04
3.1.15	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	19,7800	35,09	694,08
3.1.16	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	33,6600	38,58	1.298,60
3.1.17	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	46,0000	28,66	1.318,36
3.1.18	160698	98566	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	33,6600	77,44	2.606,63
3.1.19	220790	91795/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.	M	20,0000	81,51	1.630,20
3.1.20	216160		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 90X90CM, COM 15CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA "L".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	392,78	785,56
3.1.21	220816		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (0,60X0,60X0,600)M, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO EM PISO CIMENTADO. FORNECIMENTO E CONSTRUCAO.	UN	2,0000	711,08	1.422,16
3.1.22	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,4000	690,04	966,06
3.2 FILTRO ANAEROBIO						68.002,10	
3.2.1	198817	90095	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRAHIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT	M3	74,6600	6,44	480,81

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

30 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
3.2.2	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,4200	92,31	1.146,49
3.2.3	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	16,2000	71,51	1.158,46
3.2.4	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	6,7000	605,18	4.054,71
3.2.5	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	9,7200	122,61	1.191,77
3.2.6	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	0,2000	490,23	98,05
3.2.7	209737		CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,9600	2.927,39	2.810,29
3.2.8	209868		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,0000	2.746,65	2.746,65
3.2.9	210784		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	1,3000	2.287,61	2.973,89
3.2.10	214499		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CALHA VERTEDOURA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM E APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	0,2400	1.961,13	470,67
3.2.11	210121		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA LAJE DE PISO COM FCK>=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	2,9700	1.933,09	5.741,28
3.2.12	237381		LAJE PRE-MOLDADA PERFURADA E=10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	14,8400	196,11	2.910,27
3.2.13	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	29,6800	35,09	1.041,47
3.2.14	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	32,4000	104,14	3.374,14
3.2.15	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	64,8000	4,91	318,17
3.2.16	229336		MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS	M2	64,8000	35,53	2.302,34
3.2.17	213155		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES 70X70CM, COM 7CM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,0000	189,93	379,86

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

31 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
3.2.18	220796	91796/SIN	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.	M	50,0000	84,40	4.220,00
3.2.19	225002	02659/ORS	COLCHAO / LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA N.4., INCLUSIVE LANCAMENTO E ESPALHAMENTO**	M3	46,8700	429,18	20.115,67
3.2.20	160688	98555	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018	M2	32,4000	38,58	1.249,99
3.2.21	178069	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	47,8500	28,66	1.371,38
3.2.22	160698	98566	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	47,8500	77,44	3.705,50
3.2.23	193914	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021	M3	6,0000	690,04	4.140,24
3.3 SISTEMA DE DESINFECCAO						306.005,18	
3.3.1	237382	COTACAO	TANQUE DE EQUALIZACAO E ELEVATORIA DE EFLUENTE BRUTO, FABRICADO EM PRFV E REVESTIDO COM RESINA ISOFOTALICA, COM VOLUME UTIL 0,40 M, DIAMETRO 0,80 M E PROFUNDIDADE TOTAL 1,50 M, COM VISITA DE ACESSO NA PARTE SUPERIOR. INCLUSO ESCADA, TUBOS E CONEXOES EM PVC E PRFV PARA INTERLIGACAO, CESTO COM GRADEAMENTO PARA RETENCAO DE SOLIDOS GROSSEIROS E CESTO PARA ACUMULO E REMOCAO DE AREIA, COM ICAMENTO POR CORDAS PARA REALIZACAO DE LIMPEZA E 02 (DUAS) BOMBAS DE RECALQUE DO ESGOTO BRUTO (1 + 1 RESERVA)	UN	1,0000	34.355,50	34.355,50
3.3.2	237384	COTACAO	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO HORIZONTAL, EM MODULO UNICO, PARA TRATAR ATÉ 15,0 M/DIA, COM LARGURA 2,30 M, COMPRIMENTO 4,40 M E ALTURA 2,50 M, PRE-FABRICADA EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO. COMPOSTA POR REATOR ANAEROBIO DE FLUXO ASCENDENTE COMPOSTOPOR 02 (DUAS) CAMARAS, SEGUIDO DE FILTRO BIOLOGICO AERADO E DECANTADOR SECUNDARIO; DIFUSORES DE AR E LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	85.178,58	85.178,58
3.3.3	237385	COTACAO	TANQUE COLETOR DE GAS DN 400MM, INCLUSO TUBOS E CONEXOES PARA INTERLIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	2.360,96	2.360,96
3.3.4	237386	COTACAO	SISTEMA DE RECIRCULACAO E DESCARTE DO LODO, COMPOSTO POR 02 (DUAS) BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOESCORVANTES (SENDO UMA PARA CADA FUNCAO), MOTOR DE 2,0 CV, TRIFASICA 220/380V, CAPACIDADE DE 24,70 M/H CADA E PRESSAO DE 8,0 MCA. INCLUSO BARRILETE DE INTERLIGACAO COMPOSTO POR TUBOS E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	30.415,36	30.415,36
3.3.5	237388	COTACAO	ABRIGO PARA BOMBAS AUTOESCORVANTES DE RECIRCULACAO, DESCARTE DE LODO E RECALQUE DE ESGOTO BRUTO, FABRICADO EM PRFV - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000	791,13	1.582,26
3.3.6	237389	COTACAO	SISTEMA DE GERACAO DE AR DIFUSO, COMPOSTO POR 02 (DOIS) COMPRESSORES DE AR TIPO PISTAO (UM RESERVA), PARA VAZAO DE 7,0 M/H CONTRA PRESSAO DE 2,5 MCA, POTENCIA 1,5 CV, MONOFASICO 220V, 60 HZ. INCLUSO BARRILETE DE INTERLIGACAO COMPOSTO POR	UN	1,0000	11.267,54	11.267,54

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

32 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
			VALVULAS E CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
3.3.7	237390	COTACAO	TANQUE DE CONTATO PARA DESINFEECAO DO EFLUENTE TRATADO, FABRICADO EM PRFV, COM CAPACIDADE UTIL 0,50 M3, MODELO CAIXA DAGUA, DE SUPERIOR 1,11M, DN SUPERIOR 1,05M E ALTURA TOTAL 0,63 M, PARA TRABALHAR ENTERRADO - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	4.812,26	4.812,26
3.3.8	237391	COTACAO	KIT DE PREPARO E DOSAGEM DE HIPOCLORITO DE CALCIO OU SODIO (CLORO), COMPOSTO POR TANQUE COM CAPACIDADE UTIL DE 70 LITROS, MISTURADOR COM EIXO EM ACO INOX E BOMBA DOSADORA DIAFRAGMA, ANALOGICA COM REGULAGEM MANUAL, PARA VAZAO MAXIMA 9,0 L/H CONTRA PRESSAO DE 1,5 BAR, 37W, MONOFASICA 220V, 60HZ, IP-65. INCLUSO CHAVE DE PARTIDA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA E MISTURADOR. O TANQUE E A TAMPA SERAO FABRICADOS EM PLASTICO REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	14.151,78	14.151,78
3.3.9	237392	COTACAO	CENTRO DE COMANDO DE MOTORES, PARA OS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ACIONAMENTO E PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	50.812,18	50.812,18
3.3.10	237393	COTACAO	RESERVATORIO PARA ADENSAMENTO E ACUMULO DO LODO GERADO, FABRICADO EM PRFV, COM VOLUME UTIL DE 1,35 M, 0,80 M, ALTURA UTIL DE 2,70 M E TOTAL DE 3,00 M. POSSUI ENTRADA PARA O LODO ESTABILIZADO E DESCARTE. INCLUSO TUBOS E CONEXOES EM PVC E PRFV PARA INTERLIGACAO - FORNECIMENTO E	UN	1,0000	13.968,64	13.968,64
3.3.11	198825	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,5000	92,31	1.338,50
3.3.12	163030	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	13,1100	71,51	937,50
3.3.13	211832	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME	M3	9,2800	605,18	5.616,07
3.3.14	201276		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	M2	11,6000	122,61	1.422,28
3.3.15	135922	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,5000	27,81	403,25
3.3.16	193830	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2	M3	0,2000	490,23	98,05
3.3.17	220769	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,4000	991,26	5.352,80
3.3.18	154503	96541	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	40,2000	194,34	7.812,47
3.3.19	220762	104918	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	208,2000	17,10	3.560,22
3.3.20	220763	104919	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	342,2000	15,34	5.249,35
3.3.21	220767	104916	ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -	KG	41,1000	19,34	794,87

Flávia Silva Vieira
Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

33 /



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>



SUPPRC202600190V02



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
3 SOLUCAO SANITARIA						413.175,86	
			MONTAGEM. AF_01/2024				
3.3.22	185237	94990SINA	PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO E=8CM C/ JUNTA SECA 4MM, C/ MALHA DE ACO 0,20X0,20 3.4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	13,1100	96,83	1.269,44
3.3.23	206749	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	43,5000	104,14	4.530,09
3.3.24	198084	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	87,0000	4,91	427,17
3.3.25	229336		MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS	M2	87,0000	35,53	3.091,11
3.3.26	183165		REGULARIZACAO PARA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM*	M2	13,1100	35,09	460,03
3.3.27	210784		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO	M3	1,8600	2.287,61	4.254,95
3.3.28	209737		CONCRETO ARMADO PARA PILARES COM FCK >= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 17MM, COM APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,9600	2.927,39	2.810,29
3.3.29	191607	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DEATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO	M2	17,8200	83,49	1.487,79
3.3.30	191676	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,8200	48,15	858,03
3.3.31	173628	95305SINA	TEXTURA (RUSTICA) ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ.	M2	87,0000	15,34	1.334,58
3.3.32	237399	12334/ORS	PORTA ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 25), TIPO VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL, COM UMA (01) FECHADURA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,5000	613,61	1.534,03
3.3.33	236092		JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (LINHA 25), COM 02 FOLHAS, SENDO 01 MOVEL E 01 FIXA COM VIDRO 6MM TRANSPARENTE E ACABAMENTO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	2,0000	1.070,13	2.140,26
3.3.34	203782	94589	CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	6,0000	22,89	137,34
3.3.35	237400	07756/ORS	FECHADURA TIPO TARJETA LIVRE/OCUPADO, REF.032-CR, BOTAO 26,5MM, CROMADA(OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000	179,65	179,65
Total da Obra:						8.076.407,62	



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>

Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

34 /



SUPPRC202600190V02



Governo do Estado da Paraíba
SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do
Planilha Orçamentária



Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14956 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA-PB

Responsável pelo Orçamento: FLAVIA SILVA VIEIRA, Nº CREA: 1620416859, Nº Matricula: 6225713

Responsável pela Digitação: FLAVIA SILVA VIEIRA, Nº CREA: 1620416859, Nº Matricula: 6225713

Responsável pelo Levantamento: NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO, Nº CREA: 1612110827, Nº Matricula: 612.462-3



Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 21/01/2026 - 15:59hs.
Documento Nº: 9970213.83210422-1304 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970213.83210422-1304>

Flávia Silva Vieira
Flávia Silva Vieira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB 162041685-9

35 /



SUPPRC202600190V02



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Processo: **SUP-PRC-2026/00190**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.**

Declaramos que a Reserva Orçamentaria nº 41/2026 e Declaração de Comprometimento Orçamentária Nº 03/2026 no valor somado de R\$ 8.076.407,62 (oito milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos) é suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa no presente exercício financeiro, considerando-se a data prevista para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e respectivo Cronograma físico-financeiro, a seguir relacionado:

Número Medição/Ordem Fornecimento	Data Prevista	Valor R\$
01	JUNHO/2026	490.456,09
02	JULHO/2026	511.897,77
03	AGOSTO/2026	848.382,80
04	SETEMBRO/2026	882.223,83
05	OUTUBRO/2026	887.820,15
06	NOVEMBRO/2026	877.961,98
07	DEZEMBRO/2026	753.118,09
TOTAL 2026		5.251.860,71
08	JANEIRO/2027	762.499,63
09	FEVEREIRO/2027	727.967,77
10	MARÇO/2027	539.499,31
11	ABRIL/2027	432.758,47
12	MAIO/2027	361.821,73
TOTAL 2027		2.824.546,91

Declaramos, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 101/2000, que o valor correspondente ao (s) exercícios financeiros seguintes tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2026.

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente

CREA nº 160.135.074-0

Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB

Tel: (83) 3214-1397

superintendencia@suplan.pb.gov.br

www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 02/02/2026 - 15:01hs.

Documento Nº: 9970795.83321876-4838 - consulta à autenticidade em <https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.83321876-4838>



SUPPRC202600190V02

SIAF 4.0		GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		RO RESERVA ORÇAMENTÁRIA		EXERCÍCIO 2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 41
NOME DO ÓRGÃO SUP DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO						CÓDIGO DA UG 310201	
NOME DO CREDOR						CÓDIGO DO CREDOR 0	
FINALIDADE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLE DO ROCHA PREVISÃO DE O.S. JUNHO							
NÚMERO DA RO ANULADA 41	MOVIMENTO 11	DATA DA ATUALIZAÇÃO 22/01/2026					
VALOR DA RESERVA 5.251.860,71	VALOR ANULADO 0,00	VALOR EMPENHADO 0,00	SALDO RESERVA 5.251.860,71	EMENDA PARLAMENTAR 0 / 0			
DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000						CÓDIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAÇÃO 2633	
31202 - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO D 15 - URBANISMO 451 - INFRA- ESTRUTURA URBANA 5004 - Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica 2301 - Execução de Obras Públicas 44905100 - Obras e Instalações 50000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0 - DOTAÇÃO NORMAL 1 - Recursos do Exercício Corrente 0 - CO Padrao							
RESPONSÁVEL PELO CADASTRO CARLOS HENRIQUE DA SILVA							





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 003/2026

Declaramos para os devidos fins de instrução processual, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos recursos orçamentários no valor R\$ 2.824.546,91 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), com recursos do Tesouro do Estado, para serviço de **CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**, que estão previstos no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2027 na dotação orçamentária, e 31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000.

Esta declaração é parte integrante do processo SUP-PRC-2026/00190.

João Pessoa – PB, 22 de janeiro de 2026

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES

Diretora Superintendente

CREA nº 160.135.074-0

Matrícula: 770.796-7

Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3214-1397
superintendencia@suplan.pb.gov.br
www.paraiba.pb.gov.br



Assinado com senha por [SUP15527] [SENHA] SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 02/02/2026 - 15:01hs.

Documento Nº: 9970795.83321869-4866 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9970795.83321869-4866>



SUPPRC202600190V02