CAIXA

**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 939629/2022 | | | MIDR | PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE | INFRAESTRUTURA RURAL | |

| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ / PB | PIANCÓ / PB | ZONA RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E CANTINHO |

| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | OBJETO DO CTEF | INÍCIO DA OBRA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 22/11/2023 |

Valor Total do Orçamento: R$ 486.982,22

| Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Agrupador de Eventos | Frentes de Obra: 1 PLACA DA OBRA | 2 RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E1 + 10,00 - E9 + 5,00 | 3 RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E9 + 5,00 - E17 | 4 RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO - E17 - E24 + 15,00 | 5 RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO - E0 - E7 | 6 RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO - E7 - E9 + 10,00 e E21 + E25 + 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nível** | **1.** | **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS** | | | | | | | | | | | |
| **Nível** | **1.1.** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.1.1. | PLACA INDICATIVA DE OBRA | M2 | 8,00 | 393,05 | 3.144,40 | 2-Serviços Preliminares | 8,00 | - | - | - | - | - |
| **Nível** | **1.2.** | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.2.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 755,00 | 0,66 | 498,30 | 3-Pavimentação | - | 155,67 | 155,67 | 155,66 | 144,00 | 144,00 |
| Serviço | 1.2.2. | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 3.788,52 | 2,14 | 8.107,43 | 3-Pavimentação | - | 778,33 | 778,33 | 778,34 | 726,76 | 726,76 |
| Serviço | 1.2.3. | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019 | M | 1.478,24 | 62,09 | 91.783,92 | 3-Pavimentação | - | 309,67 | 309,67 | 309,66 | 274,62 | 274,62 |
| Serviço | 1.2.4. | MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO | M | 61,76 | 38,09 | 2.352,44 | 3-Pavimentação | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 23,38 | 23,38 |
| Serviço | 1.2.5. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | M2 | 3.788,52 | 100,24 | 379.761,24 | 3-Pavimentação | - | 778,33 | 778,33 | 778,34 | 726,76 | 726,76 |
| **Nível** | **1.3.** | **SINALIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.3.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" | UN | 2,00 | 303,51 | 607,02 | 4-Sinalização | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| Serviço | 1.3.2. | POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019 | UN | 2,00 | 209,85 | 419,70 | 4-Sinalização | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
| **Nível** | **1.4.** | **DISPOSITIVOS DE DRENAGEM** | | | | | | | | | | | |
| Serviço | 1.4.1. | DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01 | M | 3,00 | 102,59 | 307,77 | 5-Dispositivo de Drenagem | - | - | - | 3,00 | - | - |

PIANCÓ / PB, 25 de julho de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: Henrique Candeia Formiga
CREA / CAU: 161.900.460-7

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2023.08.01 15:47:22 -03'00'