Obra:	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E CANTINHO**	Prop.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**
Local:	**RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO**	CONV.:	**939629/2022 - MIDR**

PB PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO**											
1.2.1.	**LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018**										**467,00**	**M**
	E1 + 10,00 - E24 + 15,00	1	465,00						465,00	465,00		
	Boca de rua	1			2,00				2,00	2,00		
1.2.2.	**REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO**										**2.335,00**	**M2**
	E1 + 10,00 - E24 + 15,00	1	465,00		5,00				2.325,00	2.325,00		
	Boca de rua	1	5,00		2,00				10,00	10,00		
1.2.3.	**MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019**										**929,00**	**M**
	E1 + 10,00 - E24 + 15,00	2	465,00						465,00	930,00		
	Boca de rua	2			2,00				2,00	4,00		
	Descontos											
	Boca de rua	*1*	*5,00*						*(5,00)*	*(5,00)*		
1.2.4.	**MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO**										**15,00**	**M**
	Cinturão de Fechamento	2			5,00				5,00	10,00		
	Cinturão de Fechamento	1	5,00						5,00	5,00		
1.2.5.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020**										**2.335,00**	**M2**
	E1 + 10,00 - E24 + 15,00	1	465,00		5,00				2.325,00	2.325,00		
	Boca de rua	1	5,00		2,00				10,00	10,00		
1.3.	**SINALIZAÇÃO**											
1.3.1.	**PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”**										**1,00**	**UN**
		1	1,00						1,00	1,00		
1.3.2.	**POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019**										**1,00**	**UN**
		1	1,00						1,00	1,00		
1.4.	**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**											
1.4.1.	**DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01**										**3,00**	**M**
		1	3,00						3,00	3,00		

Obra:	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E CANTINHO**	Prop.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**
Local:	**RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO**	CONV.:	**939629/2022 - MIDR**

PB PROJETOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UN.
			X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO**											
1.2.1.	**LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018**										**288,00**	**M**
	E0 - E9 + 10,00	1	190,00						190,00	190,00		
	E21 + E25 + 10,00	1	90,00						90,00	90,00		
	Boca de rua	3			2,00				2,00	6,00		
	Boca de rua	1			2,00				2,00	2,00		
1.2.2.	**REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO**										**1.453,52**	**M2**
	E0 - E9 + 10,00	1	190,00		5,00				950,00	950,00		
	E21 + E25 + 10,00	1	90,00		5,00				450,00	450,00		
	Boca de rua	3	5,00		2,00				10,00	30,00		
	Boca de rua	1	11,76		2,00				23,52	23,52		
1.2.3.	**MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019**										**549,24**	**M**
	E0 - E9 + 10,00	2	190,00						190,00	380,00		
	E21 + E25 + 10,00	2	90,00						90,00	180,00		
	Boca de rua	6			2,00				2,00	12,00		
	Boca de rua	2			2,00				2,00	4,00		
	Descontos											
	Boca de rua	*3*	*5,00*						*(5,00)*	*(15,00)*		
	Boca de rua	*1*	*11,76*						*(11,76)*	*(11,76)*		
1.2.4.	**MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO**										**46,76**	**M**
	Cinturão de Fechamento	4			5,00				5,00	20,00		
	Cinturão de Fechamento	3	5,00						5,00	15,00		
	Cinturão de Fechamento	1	11,76						11,76	11,76		
1.2.5.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020**										**1.453,52**	**M2**
	E0 - E9 + 10,00	1	190,00		5,00				950,00	950,00		
	E21 + E25 + 10,00	1	90,00		5,00				450,00	450,00		
	Boca de rua	3	5,00		2,00				10,00	30,00		
	Boca de rua	1	11,76		2,00				23,52	23,52		
1.3.	**SINALIZAÇÃO**											
1.3.1.	**PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"**										**1,00**	**UN**
		1	1,00						1,00	1,00		
1.3.2.	**POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019**										**1,00**	**UN**
		1	1,00						1,00	1,00		

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2023.08.01 15:48:29 -03'00'