CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
939629/2022	MIDR	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS	INFRAESTRUTURA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E CANTINHO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ / PB	PIANCÓ / PB	ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS COMUNIDADES FERRÃO E

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-23	Não	João Pessoa / PB	1	21,35%				

				Frente de Obra:	PLACA DA OBRA	RUA PROJETADA - SÍTIO FERRÃO	RUA PROJETADA - SÍTIO CANTINHO							
Item	**Descrição**	**Unid.**	**Quantidade**		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	1													
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS**													
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													
1.1.1.	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	8,00		8,00									
1.2.	**PAVIMENTAÇÃO**													
1.2.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	755,00			467,00	288,00							
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	3.788,52			2.335,00	1.453,52							
1.2.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (SINAPI 94273).AF_06/2019	M	1.478,24			929,00	549,24							
1.2.4.	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO	M	61,76			15,00	46,76							
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.788,52			2.335,00	1.453,52							
1.3.	**SINALIZAÇÃO**													
1.3.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2"	UN	2,00			1,00	1,00							
1.3.2.	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019	UN	2,00			1,00	1,00							
1.4.	**DISPOSITIVOS DE DRENAGEM**													
1.4.1.	DESC.D'AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01	M	3,00			3,00	-							

PIANCÓ / PB
Local

25 de julho de 2023
Data

Nome: Henrique Candeia Formiga
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 161.900.460-7
ART/RRT:

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2023.08.01 15:50:28 -03'00'