



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

***CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA
SERRANA - PB***

**CONTRATO 1070029-29/2020
SICONV 899021
MINISTÉRIO DO TURISMO**

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA

Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 500 - Sala 601- Jd Oceania
João Pessoa - PB
CEP: 58037-005
Tel: 83 99924-4447
Eng.Responsável: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior
CPF 068.978.614-05
CREA 160 814 689 - 8

ENCARGOS SOCIAIS			
Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,79	20,46
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,02	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B-4	13º SALARIO	10,79	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,86	10,70
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,69	7,51
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,56	3,53
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,51	0,40
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,13	3,20
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,30
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,91	3,74
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,53	3,44
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,30
	TOTAL GERAL	86,19	48,51

PROGRAMA: A HORA DO TURISMO
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO TURISMO
CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB
CONTRATO: 1070029-29/2020
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB
REF. PREÇOS: SINAPI PB - out/2024

COTAÇÃO DE INSUMOS (MEDIANA)				
ITEM	DESCRIÇÃO/FONTE	TIPO	UND	CUSTO
1	CASQUILHO BRANCO/TIJOLO REVESTIMENTO [MEDIANA]		M2	19
1.1	MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 40.959.462/0001-55)	INSUMO	M2	19
1.2	CASA RÚSTICA (CNPJ 26.581.803/0001-70)	INSUMO	M2	18
1.3	COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - ME (CNPJ: 08.604.076/0001-38)	INSUMO	M2	29
2	REVESTIMENTO EM CHAPA ACM BRILHANTE 122X500 (SUPER POLIESTER, ALUMINIO 0,21)		M2	880
2.1	IMPACTO DIGITAL PATOS TEL (83)98724-1056	INSUMO	M2	871,1111111
2.2	LUMI DIGITAL (83) 99869-2398	INSUMO	M2	880
2.3	STAMPARE TEL (83)8604- 2585	INSUMO	M2	888,8888889

PROGRAMA:	A HORA DO TURISMO
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DO TURISMO
CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB
CONTRATO:	1070029-29/2020
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - out/2024

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI		1 - Edificações			2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana			3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais			6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos		
Item componente do BDI	% Info	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7.85	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	0,30	0,48	0,82
Risco (R)	1,00	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	0,80	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	6,60	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	3,50	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																	

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C)

2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% município Vista Serrana - PB).

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

B.D.I = 21,13%

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
1 - Edificações	20,34	22,12	25,00
2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária	19,60	20,97	24,23
3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

PROGRAMA: **A HORA DO TURISMO**
 CONCEDENTE: **MINISTÉRIO DO TURISMO**
 CONVENIADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB**
 CONTRATO: **1070029-29/2020**
 OBRA: **CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB**
 REF. PREÇOS: **SINAPI PB - out/2024**

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	FONTE	TIPO	CÓD	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001]				M2		519,81	
1.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,68	24,68
1.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,97	39,94
1.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	383,06	3,83
1.4	SINAPI PB	INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,	M	1	6,48	6,48
1.5	SINAPI PB	INSUMO	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	10,66	42,64
1.6	SINAPI PB	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	400,00	400,00
1.7	SINAPI PB	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,34	2,24
2	CORTE E ATERRO COMPENSADO [ADAPTADO DE SINAPI 79473]				M2		8,07	
2.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0304	265,50	8,07
3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94581]				M2		846,71	
3.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,397	25,37	86,18
3.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,699	19,97	33,93
3.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,021	648,31	13,61
3.4	SINAPI PB	INSUMO	3423	JANELA MAXIM-AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU	M2	1,0001	712,92	712,99
4	BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO [ADAPTADO DE SEINFRA C4098]				M2		587,18	
4.1	SINAPI PB	INSUMO	39995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	M3	1,1	431,49	474,64
4.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,37	12,69
4.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	19,97	99,85
5	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 150x50x38 [ADAPTADO DE SINAPI 73970/1]				KG		14,86	
5.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	25,15	3,02
5.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	19,97	2,40
5.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,006	57,76	0,35
5.4	SINAPI PB	INSUMO	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	KG	1,05	8,66	9,09
6	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) [ADAPTADO DE SEDOP 061458]				M2		880,00	
6.1	SINAPI PB	COTAÇÃO	2	REVESTIMENTO EM CHAPA ACM BRILHANTE 122X500 (SUPER POLIESTER, ALUMINIO 0,21)	M2	1	880	880,00

7	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128]					M2	94,45	
7.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	648,31	6,48
7.2	MERCADO	COTAÇÃO	1	CASQUILHO BRANCO/TIJOLO REVESTIMENTO [MEDIANA]	m2	1,05	19	19,95
7.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,37	38,06
7.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,97	29,96
8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. [ADAPTADO DE SINAPI 99837]					M2	526,59	
8.1	SINAPI PB	INSUMO	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,814545455	8,26	6,73
8.2	SINAPI PB	INSUMO	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,059090909	27,30	1,61
8.3	SINAPI PB	INSUMO	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,03	2,45	7,42
8.4	SINAPI PB	INSUMO	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR	M	5,681818182	25,33	143,92
8.5	SINAPI PB	INSUMO	21010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	1,839090909	34,01	62,55
8.6	SINAPI PB	INSUMO	21011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M	M	0,841818182	49,57	41,73
8.7	SINAPI PB	INSUMO	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M	M	0,935454545	54,77	51,23
8.8	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,114545455	20,76	85,42
8.9	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,009090909	25,15	125,98
9	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO DE SINAPI 97601]					UN	42,92	
9.1	SINAPI PB	INSUMO	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	28,57	28,57
9.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	21,20	3,68
9.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	25,62	10,67
10	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) [ADAPTADO DE ORSE 12054]					UN	118,76	
10.1	SINAPI PB	INSUMO	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	1	114,05	114,05
10.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,83	4,71

11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93128]				UN	153,84	
11.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,4	3,07	25,79
11.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,375	12,44	4,67
11.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	15,34	15,34
11.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	2,2	13,79	30,34
11.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2	5,99	11,98
11.6	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,2	8,13	17,89
11.7	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	26,65	26,65
11.8	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	1	4,90	4,90
11.9	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	2,2	7,40	16,28
12	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93141]				UN	189,82	
11.1	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,6	4,52	56,95
11.2	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,375	12,44	4,67
11.3	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	15,34	15,34
11.4	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	2,2	13,79	30,34
11.5	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91843	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2	5,99	11,98
11.6	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,2	8,13	17,89
11.7	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	1	4,90	4,90
11.8	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	2,2	7,40	16,28
11.9	SINAPI PB	COMPOSIÇÃO	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	31,47	31,47

PROGRAMA:	A HORA DO TURISMO
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DO TURISMO
CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB
CONTRATO:	1070029-29/2020
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - out/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
0.0	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB												
1.0	ESTRUTURA METÁLICA												
1.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 150x50x38 [ADAPTADO DE SINAPI 73970/1]	Vide Resumo da estrutura Metálica - Pórtico										1823,34	KG
1.1.1	Estrutura TR-1		1	911,67						911,67	911,67		
1.1.2	Estrutura TR-2		1	911,67						911,67	911,67		
1.2	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) [ADAPTADO DE SEDOP 061458]											112,51	M2
1.2.1	Estrutura TR-1 e TR-2	Faces Frontal	2	15,75		2,65				41,74	83,48		
1.2.2	Estrutura TR-1 e TR-2	Face Lateral	1	0,85		2,65				2,25	2,25		
1.2.3	Estrutura TR-1 e TR-2	Face Superior	2	15,75		0,85				13,39	26,78		
1.3	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) [ADAPTADO DE ORSE 12054]	Vide projeto arquitetônico										75	UN
1.3.1	BEM VINDO A		9							1	9		
1.3.2	VISTA SERRANA		12							1	12		
1.3.3	A TERRA DO REDEIRO		15							1	15		
1.3.4	VOLTE SEMPRE A		12							1	12		
1.3.5	VISTA SERRANA		12							1	12		
1.3.6	A TERRA DO REDEIRO		15							1	15		
2.0	ESQUADRIAS												
2.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019											1	UN
2.1.1	Porta de Entrada	P01 (0,87X2,10)	1							1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
2.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94581]											6,4	M2
2.2.1	Janelas do Portal	J01 (2,00X0,80)	4	2		0,8				1,6	6,4		
2.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS											12,75	M
2.3.1	Escadas		1	12,75						12,75	12,75		
2.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS											12,75	M
2.4.1	Escadas		1	12,75						12,75	12,75		
2.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. [ADAPTADO DE SINAPI 99837]											6,6	M2
2.5.1	Fixado no guarda-corpo de alvenaria		1	22		0,3				6,6	6,6		
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
3.1	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO DE SINAPI 97601]	Vide projeto										4	UN
3.1.1	Refletores		4	1						1	4		
3.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Vide projeto										6	UN
3.2.1	Arandelas		6	1						1	6		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Vide projeto										6	UN
3.3.1	Escadas		6	1						1	6		
3.4	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Vide projeto										6	UN
3.4.1	Escadas		6	1						1	6		
3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93128]	Vide projeto										16	UN
3.5.1	Escadas		6	1						1	6		
3.5.2	Arandelas		6	1						1	6		
3.5.3	Refletores		4	1						1	4		
3.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93141]	Vide projeto										3	UN
3.6.1	Escadas		3							1	3		
3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Vide projeto										1	UN
3.7.1	Escadas		1							1	1		
3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Vide projeto										3	UN
3.8.1	Iluminação		1	1						1	1		
3.8.2	Tomadas		1	1						1	1		
3.8.3	Refletores		1	1						1	1		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Vide projeto										2	UN
3.9.1	Portal		2							1	2		
3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Altura do Poste 9m + Distancia do Poste até entrada de energia 4,33m + altura do quadro 1,5m = 9 + 4,33 + 1,5 = 14,83 m										44,49	M
3.10.1	Fiação do poste de baixa tensão até o Portal	Fase - Neutro - Terra	3	14,83						14,83	44,49		
3.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Altura do Poste 9m + Distancia do Poste até entrada de energia 4,33m + altura do quadro 1,5m = 9 + 4,33 + 1,5 = 14,83 m										14,83	M
3.11.1	Fiação do poste de baixa tensão até o Portal		1	14,83						14,83	14,83		
3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	Vide projeto										1	UN
3.12.1	Entrada		1							1	1		
4.0	PISOS												
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024											15,99	M2
4.1.1	Piso de entrada		1	6,15		2,6				15,99	15,99		
4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020											94,24	M2
4.2.1	Escadas	Perímetro do piso + espelho	1	19,82		1,3				25,77	25,77		
4.2.2	Patamares de Escada		5	1,8		2,6				4,68	23,4		
4.2.3	L1		1	1,85		1,85				3,42	3,42		
4.2.4	L2		1	1,85		2,6				4,81	4,81		
4.2.5	L3		1	1,85		1,85				3,42	3,42		
4.2.6	L4		1	1,65		1,85				3,05	3,05		
4.2.7	L5		1	1,65		2,6				4,29	4,29		
4.2.8	L6		1	1,65		1,85				3,05	3,05		
4.2.9	L7		1	1,9		1,85				3,52	3,52		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
4.2.10	L8		1	1,9		1,85				3,52	3,52		
4.2.11	Piso de entrada		1	6,15		2,6				15,99	15,99		
5.0	REVESTIMENTOS												
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					ALTURA		FACES				567,72	M2
5.1.1	ESTRUTURA 01									1	0		
5.1.2	FACHADA FRONTAL		1	2,9		10,5				30,45	30,45		
5.1.3	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.1.4	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
5.1.5	FACHADA LATERAL DIREITA		1	7,5		10,15				76,13	76,13		
5.1.6	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	6,3		10,15				63,95	63,95		
5.1.7	FACHADA POSTERIOR		1	2,9		10,15				29,44	29,44		
5.1.8	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.1.9	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
5.1.10	ÁREA INTERNA	PERÍMETRO X ALTURA	1	17,2		10,3				177,16	177,16		
5.1.11	(Desconto de Janela)		-4	2		0,8				1,6	-6,4		
5.1.12	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
5.1.13	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
5.1.14	GUARDA-CORPO DE ALVENARIA	FACE INTERNA E EXTERNA	1	23,9		1,1		2		52,58	52,58		
5.1.15	TETO		1	6		2,6				15,6	15,6		
5.1.16	ESCADAS (TETO)		4	6		2,6				15,6	62,4		
5.1.17	ESTRUTURA 02									1	0		
5.1.18	FACE ARQUEADA		1	4,97		7,85				39,01	39,01		
5.1.19	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	4,48		7,85				35,17	35,17		
5.1.20	BANCO		1	9,22		0,7				6,45	6,45		
5.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					ALTURA		FACES				567,72	M2
5.2.1	ESTRUTURA 01									1	0		
5.2.2	FACHADA FRONTAL		1	2,9		10,5				30,45	30,45		
5.2.3	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.2.4	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
5.2.5	FACHADA LATERAL DIREITA		1	7,5		10,15				76,13	76,13		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
5.2.6	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	6,3		10,15				63,95	63,95		
5.2.7	FACHADA POSTERIOR		1	2,9		10,15				29,44	29,44		
5.2.8	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.2.9	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
5.2.10	ÁREA INTERNA	PERÍMETRO X ALTURA	1	17,2		10,3				177,16	177,16		
5.2.11	(Desconto de Janela)		-4	2		0,8				1,6	-6,4		
5.2.12	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
5.2.13	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
5.2.14	GUARDA-CORPO DE ALVENARIA	FACE INTERNA E EXTERNA	1	23,9		1,1		2		52,58	52,58		
5.2.15	TETO		1	6		2,6				15,6	15,6		
5.2.16	ESCADAS (TETO)		4	6		2,6				15,6	62,4		
5.2.17	ESTRUTURA 02									1	0		
5.2.18	FACE ARQUEADA		1	4,97		7,85				39,01	39,01		
5.2.19	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	4,48		7,85				35,17	35,17		
5.2.20	BANCO		1	9,22		0,7				6,45	6,45		
5.3	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128]											270,29	M2
5.3.1	ESTRUTURA 01									1	0		
5.3.2	FACHADA FRONTAL		1	2,9		10,5				30,45	30,45		
5.3.3	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.3.4	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
5.3.5	FACHADA LATERAL DIREITA		1	7,5		10,15				76,13	76,13		
5.3.6	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	6,3		10,15				63,95	63,95		
5.3.7	FACHADA POSTERIOR		1	2,9		10,15				29,44	29,44		
5.3.8	(Desconto de Janela)		-2	2		0,8				1,6	-3,2		
5.3.9	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
5.3.10	ESTRUTURA 02									1	0		
5.3.11	FACE ARQUEADA		1	4,97		7,85				39,01	39,01		
5.3.12	FACHADA LATERAL ESQUERDA		1	4,48		7,85				35,17	35,17		
5.3.13	BANCO		1	9,22		0,7				6,45	6,45		

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	VEZ	DADOS						RESULTADO			UNID
				X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
6.0	PINTURAS INTERNAS												
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024											52,58	M2
6.1.1	GUARDA-CORPO DE ALVENARIA	FACE INTERNA E EXTERNA	1	23,9		1,1		2		52,58	52,58		
6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023											52,58	M2
6.2.1	GUARDA-CORPO DE ALVENARIA	FACE INTERNA E EXTERNA	1	23,9		1,1		2		52,58	52,58		
6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											166,85	M2
6.3.1	ÁREA INTERNA	PERÍMETRO X ALTURA	1	17,2		10,3				177,16	177,16		
6.3.2	(Desconto de Janela)		-4	2		0,8				1,6	-6,4		
6.3.3	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
6.3.4	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PAREDES EXTERNAS										166,85	M2
6.4.1	ÁREA INTERNA	PERÍMETRO X ALTURA	1	17,2		10,3				177,16	177,16		
6.4.2	(Desconto de Janela)		-4	2		0,8				1,6	-6,4		
6.4.3	(Desconto de Porta)		-1	0,86		2,1				1,81	-1,81		
6.4.4	(Desconto de abertura Porta)		-1	1		2,1				2,1	-2,1		
6.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023											78	M2
6.10.6.6	TETO		1	6		2,6				15,6	15,6		
6.10.6.7	ESCADAS (TETO)		4	6		2,6				15,6	62,4		
6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023											78	M2
6.6.1	TETO		1	6		2,6				15,6	15,6		
6.6.2	ESCADAS (TETO)		4	6		2,6				15,6	62,4		
6.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020							nº de faces				3,61	M2
6.7.1	PORTA		1	0,86		2,1		2		3,61	3,61		

PROGRAMA:	A HORA DO TURISMO						
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DO TURISMO						
CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB						
CONTRATO:	1070029-29/2020						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB					Encargos:	86,19%
REF. PREÇOS:	SINAPI PB - out/2024					B.D.I.:	21,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - COM BDI	
						UNIT.	TOTAL
		0.0	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB				267.893,22
		1.0	ESTRUTURA METÁLICA				163.537,78
composição	5	1.1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 150x50x38 [ADAPTADO DE SINAPI 73970/1]	KG	1.823,34	18,00	32.820,12
composição	6	1.2	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) [ADAPTADO DE SEDOP 061458]	M2	112,51	1.065,94	119.928,91
composição	10	1.3	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) [ADAPTADO DE ORSE 12054]	UN	75,00	143,85	10.788,75
		2.0	ESQUADRIAS				22.119,66
SINAPI PB	94807	2.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	743,67	743,67
COMPOSIÇÃO	3	2.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 94581]	M2	6,40	1.025,62	6.563,97
SINAPI PB	99837	2.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	12,75	701,60	8.945,40
SINAPI PB	99855	2.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	12,75	129,94	1.656,74
COMPOSIÇÃO	8	2.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. [ADAPTADO DE SINAPI 99837]	M2	6,60	637,86	4.209,88
		3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.591,43
COMPOSIÇÃO	9	3.1	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO DE SINAPI 97601]	UN	4,00	51,99	207,96
SINAPI PB	97607	3.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	125,49	752,94
SINAPI PB	103782	3.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	32,40	194,40
SINAPI PB	97597	3.4	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	84,04	504,24
composição	11	3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93128]	UN	16,00	186,35	2.981,60
composição	12	3.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 [ADAPTADO DE SINAPI 93141]	UN	3,00	229,93	689,79
SINAPI PB	101876	3.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	123,00	123,00
SINAPI PB	93653	3.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,92	38,76
SINAPI PB	93657	3.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	16,73	33,46
SINAPI PB	91931	3.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,49	13,02	579,26
SINAPI PB	91869	3.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,83	19,94	295,71

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - COM BDI	
						UNIT.	TOTAL
SINAPI PB	97886	3.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	190,31	190,31
		4.0	PISOS				5.682,43
SINAPI PB	95241	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	15,99	41,83	668,86
SINAPI PB	98680	4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	94,24	53,20	5.013,57
		5.0	REVESTIMENTOS				59.173,63
SINAPI PB	87878	5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	567,72	5,55	3.150,85
SINAPI PB	87532	5.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	567,72	44,21	25.098,90
COMPOSIÇÃO	7	5.3	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 [ADAPTADO DE SEINFRA C4128]	M2	270,29	114,41	30.923,88
		6.0	PINTURAS INTERNAS				10.788,29
SINAPI PB	88415	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	52,58	5,38	282,88
SINAPI PB	95305	6.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	52,58	16,10	846,54
SINAPI PB	88497	6.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	166,85	18,25	3.045,01
SINAPI PB	88489	6.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	166,85	15,12	2.522,77
SINAPI PB	88496	6.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	78,00	33,53	2.615,34
SINAPI PB	88488	6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	78,00	17,68	1.379,04
SINAPI PB	100750	6.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,61	26,79	96,71

PROGRAMA:	A HORA DO TURISMO	
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DO TURISMO	
CONVENIADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB	Encargos
CONTRATO:	1070029-29/2020	86,19%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB	B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - out/2024	21,13%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB	267.893,22
1.0	ESTRUTURA METÁLICA	163.537,78
2.0	ESQUADRIAS	22.119,66
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.591,43
4.0	PISOS	5.682,43
5.0	REVESTIMENTOS	59.173,63
6.0	PINTURAS INTERNAS	10.788,29



CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB

Modalidade

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Vista Serrana - PB, 08 de janeiro de 2025

Assinatura do agente executor
Nome Emmanuel da Nóbrega Dias
Cargo Prefeito Constitucional



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB

Programa

A HORA DO TURISMO

Modalidade

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Agente financeiro

MINISTÉRIO DO TURISMO

Nome do empreendimento

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB

Valor de financiamento/repass

R\$267.893,22

Localização

SAÍDA DA CIDADE - RODVIA PB-293

Tipo de obra/serviço

1 - EDIFICAÇÕES

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1.0	ESTRUTURA METÁLICA	61,05	163.537,78	39.058,46	42.710,43	50,00%	39.058,46	42.710,43	50,00%	-	-	
2.0	ESQUADRIAS	8,26	22.119,66	-	-		-	-		-	-	
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,46	6.591,43	787,13	860,73	25,00%	2.361,39	2.582,18	75,00%	-	-	
4.0	PISOS	2,12	5.682,43	-	-		-	-		2.714,32	2.968,11	100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	22,09	59.173,63	-	-		11.306,16	12.363,29	40,00%	14.132,71	15.454,11	50,00%
6.0	PINTURAS INTERNAS	4,03	10.788,29	-	-		-	-		-	-	
Total simples		100,00	267.893,22	39.845,59	43.571,16	31,14%	52.726,01	57.655,90	41,20%	16.847,03	18.422,22	13,17%
Total acumulado							92.571,60	101.227,06	72,34%	109.418,63	119.649,28	85,51%

Vista Serrana - PB, 08/01/2025

Local/Data

Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Proponente



Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB				Programa A HORA DO TURISMO				Modalidade APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
Agente financeiro MINISTÉRIO DO TURISMO				Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB				Valor de financiamento/repasses R\$ 267.893,22				
Localização SAÍDA DA CIDADE - RODVIA PB-293				Tipo de obra/serviço 1 - EDIFICAÇÕES								
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 04			Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
				Concedente R\$	Proponente R\$	%						
0	-		-									
1.0	ESTRUTURA METÁLICA	61,05	163.537,78	-	-		-	-		-	-	
2.0	ESQUADRIAS	8,26	22.119,66	10.565,87	11.553,79	100,00%	-	-		-	-	
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,46	6.591,43	-	-		-	-		-	-	
4.0	PISOS	2,12	5.682,43	-	-		-	-		-	-	
5.0	REVESTIMENTOS	22,09	59.173,63	2.826,54	3.090,82	10,00%	-	-		-	-	
6.0	PINTURAS INTERNAS	4,03	10.788,29	5.153,23	5.635,06	100,00%	-	-		-	-	
Total simples		100,00	267.893,22	18.545,64	20.279,67	14,49%						
Total acumulado				127.964,27	139.928,95	100,00%						
Vista Serrana - PB, 08/01/2025				Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)				Proponente				
Local/Data												