



Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB
CPL
Pres. 68

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA – PROPOSTA

DISPENSA Nº 0038/2023

PROPOSTA

REF.: DISPENSA Nº 0038/2023

OBJETO: Construção de uma nova murada para ampliação do Cemiterio Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no municipio de Brejo dos Santos-Pb.

PROPONENTE: TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA;
CNPJ:37.894.604/0001-39

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemiterio Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no municipio de Brejo dos Santos-Pb.	UND	1	R\$98.481,36	R\$98.481,36

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ R\$98.481,36 (Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Seis centavos).

PRAZO - EDITAL

PAGAMENTO - EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA - EDITAL



BREJO DOS SANTOS/PB –04/DEZEMBRO/ 2023



Documento assinado digitalmente

FLAWBIAMIP ERICKSTARONE COSTA LIMA E SIL

Data: 04/12/2023 12:46:14-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Responsável

CNPJ

CNPJ: 37.894.604/0001-39

TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
TV “C” - CENTRO COMERCIAL AMÉRICO FERREIRA DE SÁ, SN, CENTRO – CEP: 58.880-000
BREJO DOS SANTOS/PB – FONE: (84) 9 9652-5309

 TEMPLATE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-Pb			DATA : 04/12/2023	L.S. Hora: 84,05%
	LOCAL:	Campo santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-Pb			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,32%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB			FONTE	VERSÃO
					ORSE	2023/09
				SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	
						REF.
						11/2023
						11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 2.266,56	2,30%
2	MURADA	R\$ 96.214,80	97,70%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 19.695,60	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 78.785,76	
VALOR TOTAL:		R\$ 98.481,36	

Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Seis centavos

Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB

CPL

Pres. 89

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-PB			DATA : 04/12/2023	L.S. Hora: 84,05%
	LOCAL:	Campo santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-Pb			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,32%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB			FORTE	VERSÃO
					ORSE	2023/09
					SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
						REF. 11/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 2.266,56
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 377,76	R\$ 2.266,56
2	MURADA						R\$ 96.214,80
2.1	S02376	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint, hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes.	ORSE	m2	330,00	R\$ 291,56	R\$ 96.214,80
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 19.695,60
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 78.785,76
VALOR TOTAL:							R\$ 98.481,36
Noventa e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Um reais e Trinta e Seis centavos							

Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB

CPL

Pres. 90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-Pb	DATA : 04/12/2023	L.S. Hora: 84,05%
			BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,32%
	LOCAL:	Campo santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-Pb	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB	ORSE	2023/09
			SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO
				REF.
				11/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 2.266,56	100,00 %			100,00 %
			R\$ 2.266,56			R\$ 2.266,56
2	MURADA	R\$ 96.214,80	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 19.242,96	R\$ 28.864,44	R\$ 48.107,40	R\$ 96.214,80
			R\$ 21.509,52	R\$ 28.864,44	R\$ 48.107,40	
		R\$ 98.481,36	R\$ 21.509,52	R\$ 50.373,96	R\$ 98.481,36	R\$ 98.481,36

Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB

CPL

Pres. 91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-PB	DATA : 04/12/2023 L.S. Hora: 84,05% BDI : 25,00% L.S. Mês: 46,32%
	LOCAL:	Campo Santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-PB	FONTE VERSÃO REF. ORSE 2023/09 11/2023 SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB	

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 242,50	R\$ 242,50
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 37,54	R\$ 0,42
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,12	R\$ 0,26
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 6,96	R\$ 22,32
TOTAL Material:						R\$ 285,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 20,36	R\$ 7,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 16,32	R\$ 18,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 21,75	R\$ 10,87
TOTAL Serviço:						R\$ 10,87

VALOR:	R\$ 302,21
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 75,55
VALOR COM BDI:	R\$ 377,76

2.1. S02376 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidrator sobre alvenaria, c/cintas e pilares aparentes. (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,08808730	R\$ 12,15	R\$ 25,37
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	0,77366312	R\$ 41,28	R\$ 31,94
S00091	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padoilas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,09369623	R\$ 474,22	R\$ 44,43
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,54732623	R\$ 6,02	R\$ 9,31
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,02944739	R\$ 520,83	R\$ 15,34
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,29447385	R\$ 122,76	R\$ 36,15
S02322	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidrator ou similar)	ORSE	m2	1,54732623	R\$ 11,88	R\$ 18,38
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	1,54732623	R\$ 33,82	R\$ 52,33
TOTAL Serviço:						R\$ 233,25

VALOR:	R\$ 233,25
VALOR BDI (25,00%):	R\$ 58,31
VALOR COM BDI:	R\$ 291,56

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-Pb	DATA : 04/12/2023		L.S. Hora: 84,05%
	LOCAL:	Campo santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-Pb	BDI : 25,00%		L.S. Mês: 46,32%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB	FONTE	VERSÃO	REF.
		ORSE	2023/08	11/2023	
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	11/2023	

Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos-PB

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	Pres. <u>93</u>
S + G	Garantia/seguros	0,60%
L	Lucro	6,95%
	TOTAL	7,55%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,80%
	TOTAL	4,39%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	INSS	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Construção de uma nova murada para ampliação do Cemitério Campo Santo Rosilda Diniz, localizado no município de Brejo dos Santos-Pb	DATA : 04/12/2023	L.S. Hora: 84,05%
LOCAL:	Campo santa Rosilda Diniz, Cemitério Público de Brejo dos Santos-Pb	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 46,32%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2023/09
		SINAPI	11/2023

Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos

CPL

94

COD	DESCRIÇÃO	PROVISORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	46,76%	17,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,25%	9,33%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,24%	3,15%

A + B + C + D = 84,05% 46,32%