PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, 40, Centro - CEP 88.470-000 - Rancho Queimado - Santa Catarina
Fone: (48) 3275-3100 - Email: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - Site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ: 82.892.357/0001-96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ACESSIBILIDADE - POSTO DE SAÚDE DE TAQUARAS
DATA BASE SINAPI: ABRIL-2026

		BDI	22,95%						
ITEM	**BANCO**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR**	**VALOR C/ BDI**	**TOTAL**	
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**R$**	**618,06**
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1,00	R$ 502,69	R$ 618,06	R$	618,06
2			**DEMOLIÇÕES**					**R$**	**745,18**
2.1	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	R$ 16,32	R$ 20,07	R$	20,07
2.2	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	1,00	R$ 11,90	R$ 14,63	R$	14,63
2.3	PRÓPRIA	CPU-01	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	30,00	R$ 12,06	R$ 14,83	R$	444,90
2.4	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,89	R$ 8,68	R$ 10,67	R$	265,58
3			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$**	**1.321,56**
3.1	SINAPI	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO	UN	1,00	R$ 813,49	R$ 1.000,19	R$	1.000,19
3.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 51,83	R$ 63,72	R$	63,72
3.3	SINAPI	106779	TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO	UN	1,00	R$ 209,56	R$ 257,65	R$	257,65
4			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$**	**4.771,45**
4.1	PRÓPRIA	CPU-02	REGULARIZAÇÃO DAS INCLINAÇÕES DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE E EXECUÇÃO DAS GUIAS DE BALIZAMENTO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M3	3,07	R$ 955,85	R$ 1.175,22	R$	3.607,93
4.2	PRÓPRIA	CPU-03	REGULARIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO COM CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE	M2	24,00	R$ 39,43	R$ 48,48	R$	1.163,52
5			**REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS**					**R$**	**4.490,81**
5.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADO NA RAMPA DE ACESSO	M2	25,01	R$ 59,59	R$ 73,27	R$	1.832,48
5.2	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA	M	5,10	R$ 5,40	R$ 6,64	R$	33,86
5.3	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS COM TINTA ACRÍLICA	M2	7,56	R$ 58,01	R$ 71,32	R$	539,18
5.4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, NAS LATERAIS DAS RAMPAS	M2	5,61	R$ 14,17	R$ 17,42	R$	97,73
5.5	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS)	M2	34,90	R$ 46,32	R$ 56,95	R$	1.987,56
6			**EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE**					**R$**	**39.855,74**
6.1	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	2,00	R$ 350,35	R$ 430,76	R$	861,52
6.2	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	1,00	R$ 369,73	R$ 454,58	R$	454,58
6.3	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA	UN	1,00	R$ 350,35	R$ 430,76	R$	430,76
6.4	ORSE	11961	ALARME PARA SANITÁRIO PCD, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 543,64	R$ 668,41	R$	668,41
6.5	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NO PASSEIO PÚBLICO	M2	3,00	R$ 152,62	R$ 187,65	R$	562,95
6.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA NA RAMPA DE ACESSO	M	9,45	R$ 188,26	R$ 231,47	R$	2.187,39
6.7	PRÓPRIA	CPU-04	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA SOBRE PISO CERÂMICO EXISTENTE	M	34,35	R$ 96,01	R$ 118,04	R$	4.054,67
6.8	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES ESPAÇADOS 1,20M, COM TRAVESSA SUPERIOR, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOX	M	8,54	R$ 545,77	R$ 671,02	R$	5.730,51
6.9	PRÓPRIA	CPU-05	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES ESPAÇADOS DE 1,20M, COM TRAVESSA SUPERIOR, GRADIL EM TUBOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI	M	23,19	R$ 694,63	R$ 854,05	R$	19.805,42
6.10	PRÓPRIA	CPU-06	CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES ESPAÇADOS DE 1,00M	M	12,43	R$ 333,68	R$ 410,26	R$	5.099,53
7			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**					**R$**	**141,81**
7.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO COM PANO ÚMIDO	M2	25,01	R$ 4,61	R$ 5,67	R$	141,81

REFERENCIAL DE PREÇOS: TABELAS OFICIAIS SINAPI ABRIL/2026 - NÃO DESONERADO

TOTAL	**R$**	**51.944,61**

RANCHO QUEIMADO, 10 DE JULHO DE 2026
Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANNY LOHN
Data: 13/07/2026 08:26:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANNY LOHN
Engenheira Civil
CREA/SC 172516-7