PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Orçamento Estimado
Obra: Reforma e reestruturação da Ubs Branca Flor
Local : R. Jaguarão, 586 - Jardim Branca Flor, Itapecerica da Serra - SP, 06855-620

							BDI	25,00%	
REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	V.UNIT	C.UNIT	V.TOTAL
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**21.271,27**
CDHU 202 - MAI/26	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	Placa de identificação para obra	865,53	1.081,91	6.491,46
CDHU 202 - MAI/26	03.02.040	1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	4,00	Demolição de parede existente em frente aos sanitarios da recepção, do vão para passagem da porta da farmácia, da parede do almoxarifado(cozinha)	89,20	111,50	446,00
SINAPI - JUN/26	104790	1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	31,64	363x0,07 (AREA TERRÉO INTERNO UBS)	132,02	165,03	5.221,55
SINAPI - JUN/26	96527	1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12	Escavação para viga baldrame e sapatas	142,45	178,06	2.136,72
CDHU 202 - MAI/26	05.10.022	1.5	Transporte de solo de 1º e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	15,6	Transporte da escavação da viga baldrame, sapatas	14,57	18,21	284,08
CDHU 202 - MAI/26	04.20.020	1.6	Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	UN	3,00	Remoção de janelas para remanejamento das salas	38,55	48,19	144,57
CDHU 202 - MAI/26	05.07.040	1.7	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	46,33	31,64 + 4 x1,3 empolamento	113,05	141,31	6.546,89
		2	**DRYWALL**						**23.830,61**
CDHU 202 - MAI/26	14.30.410	2.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU	M2	22,00	Execução de parede dupla de drywall para sanitario PCD	245,06	306,33	6.739,26
CDHU 202 - MAI/26	14.30.310	2.2	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	M2	35,00	Execução de parede dupla de drywall para novos consultorios	178,94	223,68	7.828,80
CDHU 202 - MAI/26	22.02.030	2.3	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	55,00	Execução de forro de gesso em banheiro PCD, salas novas de consultorio e sala de reunião	134,73	168,41	9.262,55
		3	**FUNDAÇÃO/ESTRUTURA**						**37.886,77**
CDHU 202 - MAI/26	17.01.040	3.1	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	2	Lastro de concreto para viga baldrame e sapatas	801,02	1.001,28	2.002,56
CDHU 202 - MAI/26	09.02.020	3.2	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	55	Forma de madeira para viga baldrame, sapatas, pilares e vigas para construção de sala de reunioes	191,88	239,85	13.191,75
SINAPI - JUN/26	104110	3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100	Aço para estribos	18,43	23,04	2.304,00
SINAPI - JUN/26	104108	3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	145	Aço para viga baldrame e sapatas	11,96	14,95	2.167,75
SINAPI - JUN/26	104107	3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150	Aço para barra dos pilares	9,95	12,44	1.866,00
CDHU 202 - MAI/26	11.01.130	3.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6	Cocretagem da Vigabaldrame, sapata, pilar e pilares da sala de reunião	522,01	652,51	3.915,06
SINAPI - JUN/26	105029	3.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	9	Verga e contraverga para porta e janela sala de reunião	53,07	66,34	597,06
CDHU 202 - MAI/26	14.10.111	3.8	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C	M2	70	Bloco para vedação de alvenaria da sala de reunião e recepção	100,35	125,44	8.780,80
SINAPI - JUN/26	96527	3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12	Escavação para viga baldrame e sapatas	142,45	178,06	2.136,72
CDHU 202 - MAI/26	05.07.040	3.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	5	Remoção de entulhos relacionadas a toda obra	113,05	141,31	706,55
CDHU 202 - MAI/26	05.10.022	3.11	Transporte de solo de 1º e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	12	Transporte da escavação da viga baldrame, sapatas	14,57	18,21	218,52
		4	**PISO E REVESTIMENTO**						**7.538,57**

SINAPI - JUN/26	87769	4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	4,00	Execução de contrapiso banheiro PCD	147,52	184,40	737,60
SINAPI - JUN/26	90952	4.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	M2	19,00	Execução de contrapiso sala de reunião	113,57	141,96	2.697,24
CDHU 202 - MAI/26	17.40.020	4.3	Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento	M2	2,00	Reparo em piso granilite na cozinha	52,15	65,19	130,38
SINAPI - JUN/26	87263	4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	19,00	Execução de piso porcelanato sala de reunião	117,51	146,89	2.790,91
SINAPI - JUN/26	88650	4.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	29,00	Execução de rodapé sala de reunião e banheiro PCD	12,61	15,76	457,04
SINAPI - JUN/26	87261	4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	4,00	Execuçaõ de piso porcelanato banheiro PCD	145,08	181,35	725,40
		5	**ESQUADRIAS**						**7.422,45**
CDHU 202 - MAI/26	23.09.050	5.1	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	4,00	Porta de madeira 2 sala de espera de 1 sala de reunião e 1 banheiro PCD	680,73	850,91	3.403,64
CDHU 202 - MAI/26	23.13.064	5.2	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	UN	1,00	Porta de madeira de correr sala de triagem	1.057,66	1.322,08	1.322,08
CDHU 202 - MAI/26	43.05.030	5.3	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	2,00	Intalação de exaustor completa e maõ de obra no banheiro PCD e sala de ginecologista	467,78	584,73	1.169,46
SINAPI - JUN/26	94573	5.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,00	Janelas sala de reunião	407,27	509,09	1.527,27
		6	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**						**9.397,88**
CDHU 202 - MAI/26	30.08.040	6.1	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1,00	Lavatorio banheiro PCD	1.856,78	2.320,98	2.320,98
SINAPI - JUN/26	95547	6.2	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	Saboneteira banheiro PCD	74,22	92,78	92,78
SINAPI - JUN/26	95544	6.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	Porta papel toalha banheiro PCD	66,08	82,60	82,60
CDHU 202 - MAI/26	30.08.060	6.4	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1,00	Vaso sanitario baheiro PCD	1.435,06	1.793,83	1.793,83
SINAPI - JUN/26	100849	6.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	Banheiro Pcd	45,91	57,39	57,39
SINAPI - JUN/26	100854	6.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_02/2026	UN	1,00	Torneira banheiro PCD	1.755,26	2.194,08	2.194,08
CDHU 202 - MAI/26	30.01.090	6.7	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi	UN	2,00	Barra de apoio banheiro pcd	356,09	445,11	890,22
CDHU 202 - MAI/26	44.01.110	6.8	Lavatório de louça com coluna	UN	2,00	Lavatorios para sala novas de consutorio	627,15	783,94	1.567,88
CDHU 202 - MAI/26	44.03.645	6.9	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´	UN	2,00	Torneira sala novas de consutorio	159,25	199,06	398,12
		7	**PINTURA**						**55.688,27**
CDHU 202 - MAI/26	33.02.060	7.1	Massa corrida a base de PVA	M2	164,00	massa corrida pardes de gesso das novas salas de consultorio, banheiro pcd e sala de reunião	16,24	20,30	3.329,20
CDHU 202 - MAI/26	33.02.080	7.2	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	32,00	Massa corrida area externa da sala de reunião	19,11	23,89	764,48
CDHU 202 - MAI/26	32.16.010	7.3	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	32,00	Impermeabilização parede sala de reunião	19,72	24,65	788,80
CDHU 202 - MAI/26	33.01.050	7.4	Estucamento e lixamento de concreto	M2	95,00	Lixamento em concreto sala de reunião	43,21	54,01	5.130,95
CDHU 202 - MAI/26	33.10.030	7.5	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	907,80	Pintura paredes internas total, Terreo, piso superior e sala de reunião	37,88	47,35	42.984,33
CDHU 202 - MAI/26	33.06.020	7.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	31,50	Pintura piso area externa em frente a sala de reuniões	28,30	35,38	1.114,47
SINAPI - JUN/26	102193	7.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	20,00	Lixamento para todas portas de madeira	2,51	3,14	62,80

SINAPI - JUN/26	102197	7.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	20,00	Fundo nivelador em todas as portas de madeira	30,81	38,51	770,20
SINAPI - JUN/26	102219	7.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,00	Pintura para todas as portas de madeira	20,45	25,56	511,20
SINAPI - JUN/26	88415	7.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	31,50	Aplicação de fundo selador paredes externa da sala de reunião	5,89	7,36	231,84
		8	**CHAPISCO E REBOCO**						**7.443,80**
CDHU 202 - MAI/26	17.02.030	8.1	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	130,00	Chapisco sala de reunião e balcão da recepção	6,81	8,51	1.106,30
CDHU 202 - MAI/26	17.02.120	8.2	Emboço comum	M2	130,00	Emboço sala de reunião e balcão da recepção	24,59	30,74	3.996,20
CDHU 202 - MAI/26	17.02.220	8.3	Reboco	M2	130,00	Reboco sala de reunião e balcão da recepçaõ	14,41	18,01	2.341,30
		9	**TELHADO**						**12.366,32**
SINAPI - JUN/26	94228	9.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	21,00	Calha para sala de reuião	93,14	116,43	2.445,03
SINAPI - JUN/26	94231	9.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	12,00	Rufo sala de reunião	53,07	66,34	796,08
SINAPI - JUN/26	92580	9.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	26,00	Trama para telhado	51,99	64,99	1.689,74
SINAPI - JUN/26	94216	9.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	27,00	Telha sanduiche	214,28	267,85	7.231,95
CDHU 202 - MAI/26	02.05.060	9.5	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	12,00	Andaime para execução do tehado	13,57	16,96	203,52
		10	**COBERTURA POLICARBONATO**						**20.809,62**
CDHU 202 - MAI/26	16.32.130	10.1	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	46,00	Cobertura em frente a sala de reunião	283,46	354,33	16.299,18
CDHU 202 - MAI/26	15.03.131	10.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	KG	105,00	Pilares 10x3x3,5	30,56	38,20	4.011,00
FDE - JAN/26	16.48.009	10.3	APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE	M2	6,00	0,05x3x4x10	45,53	56,91	341,46
FDE - JAN/26	15.01.004	10.4	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	6,00	0,05x3x4x10	21,06	26,33	157,98
		11	**ELÉTRICA**						**34.387,35**
SINAPI - JUN/26	98297	11.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	800,00		10,56	13,20	10.560,00
SINAPI - JUN/26	98302	11.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00		1.156,12	1.445,15	1.445,15
SINAPI - JUN/26	98305	11.3	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00		2.384,27	2.980,34	2.980,34

SINAPI - JUN/26	91924	11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00		3,86	4,83	483,00
SINAPI - MAR/26	91926	11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	Distribuição Sala de reunião, banheiro PCD, Consutorios, recepção	5,53	6,91	1.036,50
SINAPI - JUN/26	95801	11.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	170,00		54,33	67,91	11.544,70
SINAPI - JUN/26	98307	11.7	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	21,00		70,14	87,68	1.841,28
SINAPI - JUN/26	91998	11.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00		27,37	34,21	342,10
SINAPI - JUN/26	91999	11.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00		29,87	37,34	37,34
SINAPI - JUN/26	91954	11.10	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00		34,38	42,98	85,96
SINAPI - JUN/26	91952	11.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00		25,53	31,91	63,82
SINAPI - MAR/26	92001	11.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	1,00		44,68	55,85	55,85
SINAPI - JUN/26	92000	11.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00		42,18	52,73	369,11
SINAPI - MAR/26	91953	11.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID	3,00	Sala de reunião, banheiro PCD, Consutorios	40,34	50,43	151,29
SINAPI - JUN/26	93669	11.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	Sala de reunião, banheiro PCD, Consutorios	71,85	89,81	269,43
SINAPI - JUN/26	93654	11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00		11,86	14,83	74,15
SINAPI - JUN/26	93655	11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00		13,05	16,31	81,55
SINAPI - JUN/26	91836	11.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00		24,01	30,01	1.500,50
CDHU 202 - MAI/26	41.14.090	11.19	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	8,00	Sala de reunião, banheiro PCD, Consutorios	146,53	183,16	1.465,28
		12	**HIDRAÚLICA**						**3.164,68**
SINAPI - MAR/26	89987	12.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID	2,00	Banheiro PCD e consultorios	94,80	118,50	237,00
SINAPI - MAR/26	86881	12.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UNID	4,00	Banheiro PCD e Pias dos consutorios	198,32	247,90	991,60
SINAPI - JUN/26	89356	12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	Banheiro PCD e Pias dos consutorios	32,58	40,73	1.466,28
SINAPI - MAR/26	89712	12.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	Esgoto banheiro PCD	37,58	46,98	469,80
		13	**GRANILITE**						**87.068,76**
SINAPI - JUN/26	104162	13.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	M2	452,00	AREA TERRÉO INTERNO UBS	116,71	145,89	65.942,28
SINAPI - JUN/26	88478	13.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	M2	452,00	AREA TERRÉO INTERNO UBS	37,39	46,74	21.126,48
								TOTAL	**328.276,35**

VINICIUS KIMURA
Fiscal da Obra

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARLOS VINICIUS PORTO KIMURA
Data: 13/08/2026 15:10:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br