




PREFEITURADO
RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01		
LOCAL	RECIFE/PE		
RESUMO GERAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO (MÊS)	TOTAL DESONERADO
1.0	RUA RIO DAS CONTAS (OBRAS DA ÁREA 187)	4,00	R\$ 1.313.050,43
2.0	RUA BOQUIRA	3,00	R\$ 537.439,42
3.0	RUA CONTINENTAL, Nº 700 - COHAB, RECIFE - PE	4,00	R\$ 1.329.742,26
4.0	RUA PEDERNEIRAS	4,00	R\$ 1.005.925,00
5.0	TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY, SN - JORDÃO	6,00	R\$ 4.616.222,11
6.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA		R\$ 2.068.177,30
		TOTAL	R\$ 10.870.556,52


 AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO 											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FUNTE DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abril/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FUNTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
1.0	RUA RIO DAS CONTAS (OBRAS DA ÁREA 187)									ORÇAMENTO DESONERADO	R\$ 1.313.050,43
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO										R\$ 50.716,29
1.1.1	CANT01	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA RIO DAS CONTAS (OBRAS DA ÁREA 187)) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R\$ 32.854,41	31,25%	R\$ 43.121,41	R\$ 43.121,41	
1.1.2	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FUNTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMEs	8,00	R\$ 800,00	18,67%	R\$ 949,36	R\$ 7.594,88	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 151.323,24
1.2.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 499,92	31,25%	R\$ 656,14	R\$ 4.251,78	
1.2.2	3806428	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3806428	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	828,96	R\$ 42,72	31,25%	R\$ 56,07	R\$ 46.479,78	
1.2.3	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	11,42	R\$ 60,46	31,25%	R\$ 79,35	R\$ 906,17	
1.2.4	1600438	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600438	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	2,72	R\$ 617,53	31,25%	R\$ 810,50	R\$ 2.204,56	
1.2.5	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	8,26	R\$ 424,61	31,25%	R\$ 557,30	R\$ 4.603,29	
1.2.6	COM180	COMPOSIÇÃO	0000000	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE PEDRA (FUNTE ORSE ABRIL/2026 CÔD. 0008)	M3	3,83	R\$ 100,83	31,25%	R\$ 132,33	R\$ 506,82	
1.2.7	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,36	R\$ 3,75	31,25%	R\$ 4,92	R\$ 144,45	
1.2.8	97650	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,36	R\$ 8,12	31,25%	R\$ 10,65	R\$ 312,68	
1.2.9	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4800412	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M²	1.155,63	R\$ 4,56	31,25%	R\$ 5,98	R\$ 6.910,66	
1.2.10	98529	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	5,00	R\$ 77,37	31,25%	R\$ 101,54	R\$ 507,70	
1.2.11	5501701	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	5,00	R\$ 51,12	31,25%	R\$ 67,09	R\$ 335,45	
1.2.12	98531	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	17,00	R\$ 394,27	31,25%	R\$ 517,47	R\$ 8.796,99	
1.2.13	5501702	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5501702	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	17,00	R\$ 127,80	31,25%	R\$ 167,73	R\$ 2.851,41	
1.2.14	100276	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100276	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	3,82	R\$ 37,12	31,25%	R\$ 48,72	R\$ 186,11	
1.2.15	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FUNTE SICOR ABR/2026 CÔD. ED-51134)	M3	348,08	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 20.759,49	
1.2.16	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	336,47	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 3.364,70	
1.2.17	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FUNTE SICRO ABR/2026 CÔD. 5914389)	TKM	7.691,53	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 17.536,68	
1.2.18	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	391,84	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 19.396,08	
1.2.19	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FUNTE ORSE ABR/2026 CÔD. 02461)	UN	9,00	R\$ 57,04	31,25%	R\$ 74,86	R\$ 673,74	
1.2.20	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213840	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M²	20,84	R\$ 46,15	31,25%	R\$ 60,57	R\$ 1.262,27	

											
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTES DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
1.2.21	97062	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	1.062,92	R\$ 6,69	31,25%	R\$ 8,78	R\$ 9.332,43	
1.3	TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO									R\$ 187.020,03	
1.3.1	5502113	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5502113	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	1.135,58	R\$ 9,10	31,25%	R\$ 11,94	R\$ 13.558,82	
1.3.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	579,41	R\$ 18,78	31,25%	R\$ 24,64	R\$ 14.276,66	
1.3.3	4915733	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915733	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	712,94	R\$ 42,83	31,25%	R\$ 56,21	R\$ 40.074,35	
1.3.4	101586	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101586	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	414,12	R\$ 55,72	31,25%	R\$ 73,13	R\$ 30.284,59	
1.3.5	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	15.746,56	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 35.902,15	
1.3.6	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915608	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	347,70	R\$ 2,86	31,25%	R\$ 3,75	R\$ 1.303,87	
1.3.7	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	1.042,82	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 51.619,59	
1.4	DRENAGEM E OAC									R\$ 154.776,82	
1.4.1	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.853,21	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 44.852,46	
1.4.2	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	8,26	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 4.274,05	
1.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3103302	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	298,77	R\$ 83,57	31,25%	R\$ 109,68	R\$ 32.769,09	
1.4.4	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	1,96	R\$ 4.031,24	31,25%	R\$ 5.291,00	R\$ 10.370,36	
1.4.5	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	38,14	R\$ 458,22	31,25%	R\$ 601,41	R\$ 22.937,77	
1.4.6	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	218,02	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 1.264,51	
1.4.7	94273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,07	R\$ 48,71	31,25%	R\$ 63,93	R\$ 132,33	
1.4.8	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	1,00	R\$ 3.601,07	31,25%	R\$ 4.726,40	R\$ 4.726,40	
1.4.9	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	1,00	R\$ 801,74	31,25%	R\$ 1.052,28	R\$ 1.052,28	
1.4.10	101169	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3,87	R\$ 92,10	31,25%	R\$ 120,88	R\$ 467,80	
1.4.11	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,02	R\$ 529,84	31,25%	R\$ 695,41	R\$ 13,90	

											
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
1.4.12	104626	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	1,49	R\$ 822,61	31,25%	R\$ 1.079,67	R\$ 1.608,70	
1.4.13	101852	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	12,78	R\$ 83,43	31,25%	R\$ 109,50	R\$ 1.399,41	
1.4.14	2003103	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003103	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00	R\$ 210,75	31,25%	R\$ 276,61	R\$ 276,61	
1.4.15	105004	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	23,24	R\$ 131,42	31,25%	R\$ 172,48	R\$ 4.008,43	
1.4.16	COM112	COMPOSIÇÃO	0000000	JOELHO 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 89854)	UND	2,00	R\$ 102,46	31,25%	R\$ 134,47	R\$ 268,94	
1.4.17	90698	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	2,41	R\$ 300,29	31,25%	R\$ 394,13	R\$ 949,85	
1.4.18	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	9,87	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 15.761,69	
1.4.19	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	63,50	R\$ 31,89	31,25%	R\$ 41,85	R\$ 2.657,47	
1.4.20	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	606,42	R\$ 6,27	31,25%	R\$ 8,22	R\$ 4.984,77	
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES									R\$ 95.933,38	
1.5.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,77	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 398,42	
1.5.2	2003850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	1,80	R\$ 64,50	31,25%	R\$ 84,65	R\$ 152,37	
1.5.3	COM181	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-196. (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 94992)	M2	35,94	R\$ 82,06	31,25%	R\$ 107,70	R\$ 3.870,73	
1.5.4	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	4,04	R\$ 458,22	31,25%	R\$ 601,41	R\$ 2.429,69	
1.5.5	97114	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	35,31	R\$ 0,40	31,25%	R\$ 0,52	R\$ 18,36	
1.5.6	104658	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,71	R\$ 160,31	31,25%	R\$ 210,40	R\$ 359,78	
1.5.7	105004	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	0,72	R\$ 131,42	31,25%	R\$ 172,48	R\$ 124,18	
1.5.8	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99842)	M	32,02	R\$ 513,77	31,25%	R\$ 674,32	R\$ 21.591,72	
1.5.9	COM048	COMPOSIÇÃO	0000000	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" FIXADO EM GUARDA CORPO, INCLUSIVE FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99858)	M	38,40	R\$ 163,57	31,25%	R\$ 214,68	R\$ 8.243,71	
1.5.10	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	121,05	R\$ 343,71	31,25%	R\$ 451,11	R\$ 54.606,86	
1.5.11	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	3,17	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 15,62	

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO		31,25%		DATA BASE:		abr/26	
								MATERIAL		18,67%					
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
1.5.12	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	0,14	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 223,57					
1.5.13	408067	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	408067	TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	46,59	R\$ 10,28	31,25%	R\$ 13,49	R\$ 628,49					
1.5.14	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	6,65	R\$ 12,97	31,25%	R\$ 17,02	R\$ 113,18					
1.5.15	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	14,81	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 232,81					
1.5.16	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3108005	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	25,85	R\$ 86,18	31,25%	R\$ 113,11	R\$ 2.923,89					
1.6	CONTENÇÃO									R\$ 665.466,71					
1.6.1	COM107	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-92, FIO 4,2MM (FONTE SINAPI ABR/2026 CÔD. 98570)	M2	442,05	R\$ 126,81	31,25%	R\$ 166,43	R\$ 73.570,38					
1.6.2	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	65,42	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 322,52					
1.6.3	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,89	R\$ 430,64	31,25%	R\$ 565,21	R\$ 503,03					
1.6.4	3108005	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3108005	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	5,90	R\$ 86,18	31,25%	R\$ 113,11	R\$ 667,34					
1.6.5	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	13,67	R\$ 12,97	31,25%	R\$ 17,02	R\$ 232,66					
1.6.6	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	93,22	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 1.465,41					
1.6.7	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	35,40	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 205,32					
1.6.8	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,80	R\$ 91,46	31,25%	R\$ 120,04	R\$ 1.416,47					
1.6.9	101840	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101840	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	150,15	R\$ 231,03	31,25%	R\$ 303,22	R\$ 45.528,48					
1.6.10	COM011	COMPOSIÇÃO	0000000	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÔD. 103800)	M3	514,72	R\$ 481,35	31,25%	R\$ 631,77	R\$ 325.184,65					
1.6.11	102718	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	53,07	R\$ 192,08	31,25%	R\$ 252,10	R\$ 13.378,94					
1.6.12	102719	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	52,25	R\$ 155,88	31,25%	R\$ 204,59	R\$ 10.689,82					
1.6.13	98557	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	273,09	R\$ 46,10	31,25%	R\$ 60,50	R\$ 16.521,94					
1.6.14	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003820	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UN	295,00	R\$ 17,09	31,25%	R\$ 22,43	R\$ 6.616,85					
1.6.15	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003934	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	382,03	R\$ 17,62	31,25%	R\$ 23,12	R\$ 8.832,53					
1.6.16	102722	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102722	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	104,84	R\$ 54,76	31,25%	R\$ 71,87	R\$ 7.534,85					
1.6.17	4413200	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413200	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	M²	1.324,85	R\$ 19,22	31,25%	R\$ 25,22	R\$ 33.412,71					
1.6.18	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	14,27	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 7.383,86					


				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01																	
LOCAL		RECIFE/PE																	
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE								
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26								
								MATERIAL	18,67%										
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)									
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON																
1.6.19	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	51,00	R\$ 1,67	31,25%	R\$ 2,19	R\$ 111,69									
1.6.20	98575	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	36,00	R\$ 76,65	31,25%	R\$ 100,60	R\$ 3.621,60									
1.6.21	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	525,15	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 5.251,50									
1.6.22	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	61,18	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 97.700,17									
1.6.23	COM_P_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDREIRA) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	2.160,16	R\$ 1,88	31,25%	R\$ 2,46	R\$ 5.313,99									
1.7	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL									R\$ 7.813,96									
1.7.1	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413946	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	44,00	R\$ 135,31	31,25%	R\$ 177,59	R\$ 7.813,96									
RESUMO											DESONERADO								
ITEM	DESCRIÇÃO									PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)									
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO									#REF!									
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									#REF!									
1.3	TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO									#REF!									
1.4	DRENAGEM E OAC									#REF!									
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES									#REF!									
1.6	CONTENÇÃO									#REF!									
1.7	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL									#REF!									
TOTAL R\$									TOTAL R\$	#REF!									
2.0	RUA BOQUIRA							ORÇAMENTO DESONERADO		R\$ 537.439,42									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 125.111,82									
2.1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 80.550,36									
2.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	R\$ 499,92	31,25%	R\$ 656,14	R\$ 3.280,70									
2.1.1.2	CANT02	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA BOQUIRA)	UN	1,00	R\$ 26.828,51	31,25%	R\$ 35.212,41	R\$ 35.212,41									
2.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213840	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFEÇÃO	M²	328,38	R\$ 46,15	31,25%	R\$ 60,57	R\$ 19.889,97									
2.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR.	UN	137,00	R\$ 57,04	31,25%	R\$ 74,86	R\$ 10.255,82									
2.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNDXMEs	6,00	R\$ 800,00	18,67%	R\$ 949,36	R\$ 5.696,16									
2.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213860	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 515,69	31,25%	R\$ 676,84	R\$ 2.030,52									
2.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213486	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	3,39	R\$ 940,54	31,25%	R\$ 1.234,45	R\$ 4.184,78									
2.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 42.598,76									
2.1.2.1	5502985	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	575,23	R\$ 0,78	31,25%	R\$ 1,02	R\$ 586,73									
2.1.2.2	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	107,86	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 1.405,41									
2.1.2.3	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01	TKM	1.268,43	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 2.892,02									
2.1.2.4	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	120,80	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 7.026,93									

															
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO		31,25%		DATA BASE:		abr/26	
								MATERIAL		18,67%					
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
2.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	636,04	R\$ 6,27	31,25%	R\$ 8,22	R\$ 5.228,24					
2.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.209,42	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 50.452,08					
2.4.6	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	18,81	R\$ 430,64	31,25%	R\$ 565,21	R\$ 10.631,60					
2.4.7	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	4,99	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 7.968,68					
2.4.8	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	151,00	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 875,80					
2.4.9	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,03	R\$ 529,84	31,25%	R\$ 695,41	R\$ 20,86					
2.4.10	2003984	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003984	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,92	R\$ 294,35	31,25%	R\$ 386,33	R\$ 5.377,71					
2.4.11	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO.	UN	3,00	R\$ 3.601,07	31,25%	R\$ 4.726,40	R\$ 14.179,20					
2.4.12	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10x1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO.	UN	1,00	R\$ 4.232,73	31,25%	R\$ 5.555,45	R\$ 5.555,45					
2.4.13	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60x0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3	M	0,87	R\$ 801,74	31,25%	R\$ 1.052,28	R\$ 915,48					
2.4.14	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10x1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3	M	1,43	R\$ 1.448,75	31,25%	R\$ 1.901,48	R\$ 2.719,11					
2.4.15	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	21,72	R\$ 48,54	31,25%	R\$ 63,70	R\$ 1.383,56					
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES										R\$ 115.877,94				
2.5.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	14,92	R\$ 45,61	31,25%	R\$ 59,86	R\$ 893,11					
2.5.2	4805754	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	248,75	R\$ 7,84	31,25%	R\$ 10,29	R\$ 2.559,63					
2.5.3	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4011536	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	248,75	R\$ 2,16	31,25%	R\$ 2,83	R\$ 703,96					
2.5.4	2003850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	12,44	R\$ 64,50	31,25%	R\$ 84,65	R\$ 1.053,04					
2.5.5	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	1,24	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 1.980,19					
2.5.6	COM183	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 06 CM, ARMADO COM TELA Q-92.	M2	248,75	R\$ 68,73	31,25%	R\$ 90,20	R\$ 22.437,25					
2.5.7	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	36,81	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 181,47					


 AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO 											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTES DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
2.5.8	COM047	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CONCRETO DE 20MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXIDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXIDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	124,86	R\$ 513,77	31,25%	R\$ 674,32	R\$ 84.195,59	
2.5.9	4413990	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413990	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M EM COVA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	41,00	R\$ 34,82	31,25%	R\$ 45,70	R\$ 1.873,70	
2.6	SINALIZAÇÃO									R\$ 28.220,52	
2.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	198,00	R\$ 2,06	31,25%	R\$ 2,70	R\$ 534,60	
2.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	198,00	R\$ 4,27	31,25%	R\$ 5,60	R\$ 1.108,80	
2.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	264,00	R\$ 4,03	31,25%	R\$ 5,28	R\$ 1.393,92	
2.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213570	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,50	R\$ 464,34	31,25%	R\$ 609,44	R\$ 914,16	
2.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213386	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFEÇÃO	UN	6,00	R\$ 645,95	31,25%	R\$ 847,80	R\$ 5.086,80	
2.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	1.518,00	R\$ 0,76	31,25%	R\$ 0,99	R\$ 1.502,82	
2.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213848	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	132,00	R\$ 1,08	31,25%	R\$ 1,41	R\$ 186,12	
2.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213850	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	594,00	R\$ 22,44	31,25%	R\$ 29,45	R\$ 17.493,30	
RESUMO										DESONERADO	
DESCRIÇÃO										PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$	125.111,82
OBRAS DE TERRAPLENAGEM										R\$	38.778,13
OBRAS DE CONTENÇÃO										R\$	97.632,62
OBRAS DE DRENAGEM										R\$	131.818,39
OBRAS COMPLEMENTARES										R\$	115.877,94
SINALIZAÇÃO										R\$	28.220,52
TOTAL R\$											R\$ 537.439,42
3.0	RUA CONTINENTAL, Nº 700 - COHAB, RECIFE - PE										R\$ 1.329.742,26
3.1	INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO										R\$ 46.918,85
3.1.1	CANT03	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA CONTINENTAL, Nº 700 - COHAB, RECIFE - PE) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R\$ 32.854,41	31,25%	R\$ 43.121,41	R\$ 43.121,41	
3.1.2	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMÉS	4,00	R\$ 800,00	18,67%	R\$ 949,36	R\$ 3.797,44	
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 91.814,73
3.2.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	5,00	R\$ 499,92	31,25%	R\$ 656,14	R\$ 3.280,70	
3.2.2	3806428	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3806428	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	86,88	R\$ 42,72	31,25%	R\$ 56,07	R\$ 4.871,36	
3.2.3	3806429	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3806429	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	726,78	R\$ 18,33	31,25%	R\$ 24,05	R\$ 17.479,05	


				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01											
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:		abri/26	
								MATERIAL	18,67%				
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)			
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON										
3.2.4	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,51	R\$ 60,46	31,25%	R\$ 79,35	R\$ 516,56			
3.2.5	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,88	R\$ 424,61	31,25%	R\$ 557,30	R\$ 490,42			
3.2.6	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4800412	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M²	1.181,00	R\$ 4,56	31,25%	R\$ 5,98	R\$ 7.062,38			
3.2.7	98529	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	2,00	R\$ 77,37	31,25%	R\$ 101,54	R\$ 203,08			
3.2.8	COM023	COMPOSIÇÃO	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO. (FONTE ORSE ABRIL/2026 CÓD. 05029)	UN	2,00	R\$ 278,25	31,25%	R\$ 365,20	R\$ 730,40			
3.2.9	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	305,53	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 18.221,80			
3.2.10	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	304,39	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 3.966,20			
3.2.11	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	2.352,61	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 5.363,95			
3.2.12	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	11,22	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 555,39			
3.2.13	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	331,47	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 19.281,60			
3.2.14	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GABIOTE PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 02461)	UN	15,00	R\$ 57,04	31,25%	R\$ 74,86	R\$ 1.122,90			
3.2.15	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213840	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M²	36,00	R\$ 46,15	31,25%	R\$ 60,57	R\$ 2.180,52			
3.2.16	97062	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	M2	739,00	R\$ 6,69	31,25%	R\$ 8,78	R\$ 6.488,42			
3.3	TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO									R\$ 112.597,42			
3.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	380,74	R\$ 45,61	31,25%	R\$ 59,86	R\$ 22.791,09			
3.3.2	4915733	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915733	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	70,36	R\$ 42,83	31,25%	R\$ 56,21	R\$ 3.954,93			
3.3.3	4915608	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915608	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	1.005,18	R\$ 2,86	31,25%	R\$ 3,75	R\$ 3.769,42			
3.3.4	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	475,93	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 4.759,30			
3.3.5	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	3.664,62	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 8.355,33			
3.3.6	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	563,88	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 33.629,80			
3.3.7	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	713,89	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 35.337,55			
3.4	DRENAGEM E OAC									R\$ 119.353,69			
3.4.1	DRENAGEM EXISTENTE									R\$ 23.471,38			
3.4.1.1	4915712	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915712	LIMPEZA DE BUEIRO	M³	82,47	R\$ 23,67	31,25%	R\$ 31,06	R\$ 2.561,51			

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01																	
LOCAL		RECIFE/PE																	
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE								
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26								
								MATERIAL	18,67%										
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)									
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON																
3.4.1.2	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M²	6,21	R\$ 424,61	31,25%	R\$ 557,30	R\$ 3.460,83									
3.4.1.3	1107892	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,71	R\$ 405,89	31,25%	R\$ 532,73	R\$ 378,23									
3.4.1.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 Cód. ED-51134)	M3	111,16	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 6.629,58									
3.4.1.5	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	103,09	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 1.343,26									
3.4.1.6	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 Cód. 5914389)	TKM	855,93	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 1.951,52									
3.4.1.7	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	8,69	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 430,15									
3.4.1.8	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	115,46	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 6.716,30									
3.4.2	DRENAGEM A IMPLANTAR									R\$ 95.882,31									
3.4.2.1	2003850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	0,30	R\$ 64,50	31,25%	R\$ 84,65	R\$ 25,39									
3.4.2.2	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,53	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 1.826,56									
3.4.2.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3103302	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	111,54	R\$ 83,57	31,25%	R\$ 109,68	R\$ 12.233,70									
3.4.2.4	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	349,12	R\$ 12,97	31,25%	R\$ 17,02	R\$ 5.942,02									
3.4.2.5	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	120,64	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 699,71									
3.4.2.6	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	14,42	R\$ 430,64	31,25%	R\$ 565,21	R\$ 8.150,32									
3.4.2.7	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	8,00	R\$ 3.601,07	31,25%	R\$ 4.726,40	R\$ 37.811,20									
3.4.2.8	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99254)	M	8,00	R\$ 801,74	31,25%	R\$ 1.052,28	R\$ 8.418,24									
3.4.2.9	COM908	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO (RUA CONTINENTAL) (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	1,00	R\$ 4.415,32	31,25%	R\$ 5.795,10	R\$ 5.795,10									
3.4.2.10	COM909	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00X1,00M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99254)	M	2,00	R\$ 1.319,34	31,25%	R\$ 1.731,63	R\$ 3.463,26									

															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO	31,25%		DATA BASE:		abr/26		
								MATERIAL	18,67%						
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
3.4.2.11	101573	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	32,08	R\$ 27,46	31,25%	R\$ 36,04	R\$ 1.156,16					
3.4.2.12	94990	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	4,98	R\$ 864,77	31,25%	R\$ 1.135,01	R\$ 5.652,34					
3.4.2.13	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	2,37	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 3.784,72					
3.4.2.14	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	11,15	R\$ 31,89	31,25%	R\$ 41,85	R\$ 466,62					
3.4.2.15	100260	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100260	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	34,91	R\$ 9,98	31,25%	R\$ 13,09	R\$ 456,97					
3.5	CONTENÇÃO									R\$ 958.347,21					
3.5.1	2003850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	29,62	R\$ 64,50	31,25%	R\$ 84,65	R\$ 2.507,33					
3.5.2	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	6,32	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 3.270,22					
3.5.3	98557	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	154,70	R\$ 46,10	31,25%	R\$ 60,50	R\$ 9.359,35					
3.5.4	2003866	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	594,05	R\$ 7,91	31,25%	R\$ 10,38	R\$ 6.166,23					
3.5.5	COM221	COMPOSIÇÃO	0000000	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 103800)	M3	262,35	R\$ 566,99	31,25%	R\$ 744,17	R\$ 195.232,99					
3.5.6	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903789	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL	M²	61,88	R\$ 32,58	31,25%	R\$ 42,76	R\$ 2.645,98					
3.5.7	102718	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	15,78	R\$ 192,08	31,25%	R\$ 252,10	R\$ 3.978,13					
3.5.8	102719	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	15,79	R\$ 155,88	31,25%	R\$ 204,59	R\$ 3.230,47					
3.5.9	COM155	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO (GW PLUS OU SIMILAR DIÂMETRO DE 22,0MM) COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93959)	M	21,00	R\$ 295,20	31,25%	R\$ 387,45	R\$ 8.136,45					
3.5.10	COM151	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	1.020,00	R\$ 278,78	31,25%	R\$ 365,89	R\$ 373.207,80					
3.5.11	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	862,26	R\$ 195,45	31,25%	R\$ 256,52	R\$ 221.186,93					
3.5.12	COM053	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6M E MENOR QUE 14M, E TUBO DE PVC 75MM ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO TECIDO, SELO EM ARGILA PARA FECHAMENTO DO FURO (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003614)	M	200,00	R\$ 186,32	31,25%	R\$ 244,54	R\$ 48.908,00					
3.5.13	COM188	COMPOSIÇÃO	0000000	DRENO BARBACÃ, DN 50MM, FIXAÇÃO DA TELA E INSTALAÇÃO, SEM MATERIAL DRENANTE, TUBO DE DRENAGEM E GEOTEXTIL. (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003820)	UN	75,00	R\$ 3,19	31,25%	R\$ 4,18	R\$ 313,50					
3.5.14	2003821	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003821	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UN	169,00	R\$ 14,40	31,25%	R\$ 18,90	R\$ 3.194,10					
3.5.15	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	229,85	R\$ 12,15	31,25%	R\$ 15,94	R\$ 3.663,80					

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO															
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01																	
LOCAL		RECIFE/PE																	
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE								
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26								
								MATERIAL	18,67%										
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)									
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON																
3.5.16	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	58,45	R\$ 1,67	31,25%	R\$ 2,19	R\$ 128,00									
3.5.17	98575	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	19,00	R\$ 76,65	31,25%	R\$ 100,60	R\$ 1.911,40									
3.5.18	3713604	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	96,00	R\$ 343,71	31,25%	R\$ 451,11	R\$ 43.306,56									
3.5.19	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	268,16	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 1.322,02									
3.5.20	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	0,63	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 1.006,06									
3.5.21	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	308,35	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 18.389,99									
3.5.22	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	255,74	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 2.557,40									
3.5.23	COM_P_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDREIRA) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	1.920,53	R\$ 1,88	31,25%	R\$ 2,46	R\$ 4.724,50									
3.6	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL									R\$ 710,36									
3.6.1	4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413946	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	4,00	R\$ 135,31	31,25%	R\$ 177,59	R\$ 710,36									
RESUMO											DESONERADO								
ITEM	DESCRIÇÃO									PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)									
3.1	INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E PONTO DE APOIO									R\$ 46.918,85									
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 91.814,73									
3.3	TERRAPLENAGEM, RETALUDAMENTO E/OU RECONSTITUIÇÃO DE ATERRO									R\$ 112.597,42									
3.4	DRENAGEM E OAC									R\$ 119.353,69									
3.5	CONTENÇÃO									R\$ 958.347,21									
3.6	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL									R\$ 710,36									
									TOTAL R\$	R\$ 1.329.742,26									
4.0	RUA PEDERNEIRAS							ORÇAMENTO DESONERADO			R\$ 1.005.925,00								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 154.910,52									
4.1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 79.943,87									
4.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	10,00	R\$ 499,92	31,25%	R\$ 656,14	R\$ 6.561,40									
4.1.1.2	CANT04	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (RUA PEDERNEIRAS) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R\$ 32.854,41	31,25%	R\$ 43.121,41	R\$ 43.121,41									
4.1.1.3	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213840	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECÇÃO	M²	155,60	R\$ 46,15	31,25%	R\$ 60,57	R\$ 9.424,69									
4.1.1.4	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 02461)	UN	65,00	R\$ 57,04	31,25%	R\$ 74,86	R\$ 4.865,90									
4.1.1.5	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMEs	8,00	R\$ 800,00	18,67%	R\$ 949,36	R\$ 7.594,88									
4.1.1.6	5213860	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213860	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 515,69	31,25%	R\$ 676,84	R\$ 2.030,52									
4.1.1.7	5213486	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213486	PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	5,14	R\$ 940,54	31,25%	R\$ 1.234,45	R\$ 6.345,07									
4.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 66.456,50									
4.1.2.1	4800412	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4800412	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M²	1.386,36	R\$ 4,56	31,25%	R\$ 5,98	R\$ 8.290,43									

											
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTES DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
4.1.2.2	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	259,94	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 3.387,01	
4.1.2.3	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	259,94	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 15.502,82	
4.1.2.4	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	3.420,81	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 7.799,44	
4.1.2.5	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	291,14	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 16.935,61	
4.1.2.6	3806428	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3806428	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	259,34	R\$ 42,72	31,25%	R\$ 56,07	R\$ 14.541,19	
4.1.3	DEMOLIÇÃO									R\$ 8.510,15	
4.1.3.1	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	10,18	R\$ 424,61	31,25%	R\$ 557,30	R\$ 5.673,31	
4.1.3.2	COM027	COMPOSIÇÃO	0000000	REMOÇÃO DE TUBO PEAD COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 1600404)	M	43,07	R\$ 11,45	31,25%	R\$ 15,02	R\$ 646,91	
4.1.3.3	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1,05	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 13,68	
4.1.3.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	14,29	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 852,25	
4.1.3.5	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	188,06	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 428,77	
4.1.3.6	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	15,39	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 895,23	
4.2	OBRAS DE TERRAPLENAGEM									R\$ 37.630,11	
4.2.1	5502113	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5502113	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	386,68	R\$ 9,10	31,25%	R\$ 11,94	R\$ 4.616,95	
4.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	111,64	R\$ 18,78	31,25%	R\$ 24,64	R\$ 2.750,80	
4.2.3	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	4.010,39	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 9.143,68	
4.2.4	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	426,64	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 21.118,68	
4.3	OBRAS DE CONTENÇÃO									R\$ 410.803,07	
4.3.1	SOLUÇÃO EM SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO									R\$ 225.334,33	
4.3.1.1	COM151	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS, CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	324,00	R\$ 278,78	31,25%	R\$ 365,89	R\$ 118.548,36	
4.3.1.2	COM150	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE GRAMPO DE SACRIFÍCIO PARA SOLO GRAMPEADO (GW PLUS OU SIMILAR DIAMETRO DE 22,0MM) COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL, INCLUSIVE PINTURA EPOXÍDICA 02 DEMÃOS CONFORME PROJETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 93957)	M	30,00	R\$ 361,62	31,25%	R\$ 474,62	R\$ 14.238,60	


											
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%		
								MATERIAL	18,67%	DATA BASE:	abr/26
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
4.3.1.3	COT018	COTAÇÃO	0000000	ENSAIO DE ARRANCAMENTO EM GRAMPO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UN	6,00	R\$ 1.609,14	18,67%	R\$ 1.909,56	R\$ 11.457,36	
4.3.1.4	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 Cód. 3103302)	M	22,38	R\$ 1,67	31,25%	R\$ 2,19	R\$ 49,01	
4.3.1.5	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 91074)	M2	281,51	R\$ 195,45	31,25%	R\$ 256,52	R\$ 72.212,94	
4.3.1.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	87,55	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 431,62	
4.3.1.7	2003821	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003821	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UN	241,00	R\$ 14,40	31,25%	R\$ 18,90	R\$ 4.554,90	
4.3.1.8	2003935	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003935	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	241,00	R\$ 12,15	31,25%	R\$ 15,94	R\$ 3.841,54	
4.3.2	SOLUÇÃO EM TELA ARGAMASSADA									R\$ 185.468,74	
4.3.2.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,98	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 1.024,53	
4.3.2.2	103362	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	47,89	R\$ 91,46	31,25%	R\$ 120,04	R\$ 5.748,71	
4.3.2.3	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	118,52	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 687,41	
4.3.2.4	903789	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903789	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL	M²	118,52	R\$ 32,58	31,25%	R\$ 42,76	R\$ 5.067,91	
4.3.2.5	COM110	COMPOSIÇÃO	0000000	TELA ARGAMASSADA NA ESPESSURA DE 6CM, COM TELA AÇO QUADRADA Q-61, FIO 3,4MM (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 98570)	M2	1.104,85	R\$ 118,90	31,25%	R\$ 156,05	R\$ 172.411,84	
4.3.2.6	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	107,17	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 528,34	
4.4	OBRAS DE DRENAGEM									R\$ 261.882,48	
4.4.1	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,91	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 3.058,07	
4.4.2	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	36,71	R\$ 31,89	31,25%	R\$ 41,85	R\$ 1.536,31	
4.4.3	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3103302	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	200,88	R\$ 83,57	31,25%	R\$ 109,68	R\$ 22.032,51	
4.4.4	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	560,12	R\$ 6,27	31,25%	R\$ 8,22	R\$ 4.604,18	
4.4.5	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.064,61	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 48.175,66	
4.4.6	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	17,77	R\$ 430,64	31,25%	R\$ 565,21	R\$ 10.043,78	
4.4.7	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	4,33	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 6.914,70	
4.4.8	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	129,81	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 752,89	
4.4.9	1109669	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,02	R\$ 529,84	31,25%	R\$ 695,41	R\$ 13,90	
4.4.10	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESSURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 Cód. 33.07.09U)	M2	18,98	R\$ 4.031,24	31,25%	R\$ 5.291,00	R\$ 100.423,18	

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL		RECIFE/PE									
								BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE
								SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abr/26
								MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON								
4.4.11	2003984	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003984	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,21	R\$ 294,35	31,25%	R\$ 386,33	R\$ 16.693,31	
4.4.12	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	7,00	R\$ 3.601,07	31,25%	R\$ 4.726,40	R\$ 33.084,80	
4.4.13	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99254)	M	4,92	R\$ 801,74	31,25%	R\$ 1.052,28	R\$ 5.177,21	
4.4.14	101572	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	M2	23,86	R\$ 19,83	31,25%	R\$ 26,02	R\$ 620,83	
4.4.15	COM516	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	1,00	R\$ 4.232,73	31,25%	R\$ 5.555,45	R\$ 5.555,45	
4.4.16	COM496	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,10X1,10M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 Cód. 99254)	M	1,15	R\$ 1.448,75	31,25%	R\$ 1.901,48	R\$ 2.186,70	
4.4.17	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	15,84	R\$ 48,54	31,25%	R\$ 63,70	R\$ 1.009,00	
4.5	OBRAS COMPLEMENTARES									R\$	105.071,78
4.5.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	32,71	R\$ 45,61	31,25%	R\$ 59,86	R\$ 1.958,02	
4.5.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	24,05	R\$ 18,78	31,25%	R\$ 24,64	R\$ 592,59	
4.5.3	4805754	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	261,83	R\$ 7,84	31,25%	R\$ 10,29	R\$ 2.694,23	
4.5.4	2003850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	12,59	R\$ 64,50	31,25%	R\$ 84,65	R\$ 1.065,74	
4.5.5	4011536	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4011536	MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	251,81	R\$ 2,16	31,25%	R\$ 2,83	R\$ 712,62	
4.5.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,32	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 683,02	
4.5.7	1107900	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	7,64	R\$ 458,22	31,25%	R\$ 601,41	R\$ 4.594,77	
4.5.8	101166	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,90	R\$ 622,40	31,25%	R\$ 816,90	R\$ 3.185,91	
4.5.9	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	2,82	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 4.503,34	
4.5.10	407820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	100,86	R\$ 12,97	31,25%	R\$ 17,02	R\$ 1.716,63	
4.5.11	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	193,02	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 3.034,27	

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO		31,25%		DATA BASE:		abr/26	
								MATERIAL		18,67%					
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
4.6.1	5212556	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	264,00	R\$ 2,06	31,25%	R\$ 2,70	R\$ 712,80					
4.6.2	5212560	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	264,00	R\$ 4,27	31,25%	R\$ 5,60	R\$ 1.478,40					
4.6.3	5212557	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	352,00	R\$ 4,03	31,25%	R\$ 5,28	R\$ 1.858,56					
4.6.4	5213570	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213570	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,50	R\$ 464,34	31,25%	R\$ 609,44	R\$ 914,16					
4.6.5	5213386	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213386	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECCÃO	UN	6,00	R\$ 645,95	31,25%	R\$ 847,80	R\$ 5.086,80					
4.6.6	5213835	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	2.024,00	R\$ 0,76	31,25%	R\$ 0,99	R\$ 2.003,76					
4.6.7	5213848	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213848	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	176,00	R\$ 1,08	31,25%	R\$ 1,41	R\$ 248,16					
4.6.8	5213850	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213850	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	792,00	R\$ 22,44	31,25%	R\$ 29,45	R\$ 23.324,40					
RESUMO											DESONERADO				
ITEM		DESCRIÇÃO									PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)				
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 154.910,52				
4.2		OBRAS DE TERRAPLENAGEM									R\$ 37.630,11				
4.3		OBRAS DE CONTENÇÃO									R\$ 410.803,07				
4.4		OBRAS DE DRENAGEM									R\$ 261.882,48				
4.5		OBRAS COMPLEMENTARES									R\$ 105.071,78				
4.6		SINALIZAÇÃO									R\$ 35.627,04				
TOTAL R\$											R\$ 1.005.925,00				
5.0		TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY, SN - JORDÃO									R\$ 4.616.222,11				
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 951.223,13				
5.1.1		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS									R\$ 130.127,76				
5.1.1.1	103689	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	R\$ 499,92	31,25%	R\$ 656,14	R\$ 3.280,70					
5.1.1.2	COT073	COTAÇÃO	0000000	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSIVE 03 LIMPEZAS SEMANAIS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (FONTE COLETA DE PREÇOS)	UNDXMEs	12,00	R\$ 800,00	18,67%	R\$ 949,36	R\$ 11.392,32					
5.1.1.3	98459	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	35,20	R\$ 98,21	31,25%	R\$ 128,90	R\$ 4.537,28					
5.1.1.4	5213840	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5213840	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - CONFECCÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 5213840)	M²	566,47	R\$ 46,15	31,25%	R\$ 60,57	R\$ 34.311,08					
5.1.1.5	COM046	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, INCLUINDO LÂMPADA, E SINALIZADOR. (FONTE ORSE ABR/2026 CÓD. 02461)	UN	236,00	R\$ 57,04	31,25%	R\$ 74,86	R\$ 17.666,96					
5.1.1.6	CANT05	COMPOSIÇÃO	0000000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY, SN - JORDÃO) (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 06 - CANTEIRO DE OBRAS)	UN	1,00	R\$ 44.906,23	31,25%	R\$ 58.939,42	R\$ 58.939,42					
5.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 821.095,37				
5.1.2.1	5502985	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL (FONTE SICRO PE CÓD. 5502985)	M²	8.299,84	R\$ 0,78	31,25%	R\$ 1,02	R\$ 8.465,83					
5.1.2.2	COM023	COMPOSIÇÃO	0000000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO. (FONTE ORSE ABRIL/2026 CÓD. 05029)	UN	35,00	R\$ 278,25	31,25%	R\$ 365,20	R\$ 12.782,00					
5.1.2.3	97647	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	59,99	R\$ 3,75	31,25%	R\$ 4,92	R\$ 295,15					

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO	31,25%		DATA BASE:		abril/26		
								MATERIAL	18,67%						
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
5.1.2.4	97650	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	59,99	R\$ 8,12	31,25%	R\$ 10,65	R\$ 638,89					
5.1.2.5	97622	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	53,17	R\$ 60,46	31,25%	R\$ 79,35	R\$ 4.219,03					
5.1.2.6	1600436	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1600436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (FONTE SICRO PE CÓD. 1600436)	M³	33,67	R\$ 424,61	31,25%	R\$ 557,30	R\$ 18.764,29					
5.1.2.7	COM028	COMPOSIÇÃO	0000000	REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO (FONTE ORSE ABRIL/2026 CÓD. 3242)	UN	1,00	R\$ 2.193,02	31,25%	R\$ 2.878,33	R\$ 2.878,33					
5.1.2.8	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	4.667,08	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 278.344,65					
5.1.2.9	100982	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	4.623,31	R\$ 9,93	31,25%	R\$ 13,03	R\$ 60.241,72					
5.1.2.10	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	58.514,15	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 133.412,26					
5.1.2.11	PM005	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (ENTULHO)	T	5.026,12	R\$ 49,02	18,67%	R\$ 58,17	R\$ 292.369,40					
5.1.2.12	PM006	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (MADEIRA)	T	9,60	R\$ 85,52	18,67%	R\$ 101,48	R\$ 974,20					
5.1.2.13	PM007	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (METRALHA)	T	155,75	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 7.709,62					
5.2	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO									R\$ 2.204.650,71					
5.2.1	5502113	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	5502113	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ (FONTE SICRO PE CÓD. 5502113)	M³	2.886,55	R\$ 9,10	31,25%	R\$ 11,94	R\$ 34.465,40					
5.2.2	4815671	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4815671)	M³	2.886,55	R\$ 18,78	31,25%	R\$ 24,64	R\$ 71.124,59					
5.2.3	4915733	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4915733	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (FONTE SICRO PE CÓD. 4915733)	M³	1.655,74	R\$ 42,83	31,25%	R\$ 56,21	R\$ 93.069,14					
5.2.4	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	1.224,19	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 73.010,69					
5.2.5	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	957,92	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 9.579,20					
5.2.6	COM_P_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (PEDREIRA) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	9.293,05	R\$ 1,88	31,25%	R\$ 2,46	R\$ 22.860,90					
5.2.7	2003868	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003868	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 2003868)	M³	168,51	R\$ 133,46	31,25%	R\$ 175,16	R\$ 29.516,21					
5.2.8	4805754	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO (FONTE SICRO PE CÓD. 4805754)	M³	168,51	R\$ 7,84	31,25%	R\$ 10,29	R\$ 1.733,96					
5.2.9	COM599	COMPOSIÇÃO	0000000	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 26 KN/M (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 2003866)	M2	1.488,28	R\$ 20,74	31,25%	R\$ 27,21	R\$ 40.496,09					
5.2.10	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	18,87	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 9.764,09					
5.2.11	COM011	COMPOSIÇÃO	0000000	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 103800)	M3	1.054,28	R\$ 481,35	31,25%	R\$ 631,77	R\$ 666.062,47					
5.2.12	98557	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	692,20	R\$ 46,10	31,25%	R\$ 60,50	R\$ 41.878,10					

 AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO 										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01									
LOCAL	RECIFE/PE									
							BDI	DESONERADO	FONTE DE REF:	SICRO PE
							SERVIÇO	31,25%	DATA BASE:	abril/26
							MATERIAL	18,67%		
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON							
5.2.13	102718	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	88,87	R\$ 192,08	31,25%	R\$ 252,10	R\$ 22.404,12
5.2.14	2003820	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003820	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM (FONTE SICRO PE CÓD. 2003820)	UN	997,00	R\$ 17,09	31,25%	R\$ 22,43	R\$ 22.362,71
5.2.15	2003934	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003934	TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003934)	M	922,30	R\$ 17,62	31,25%	R\$ 23,12	R\$ 21.323,57
5.2.16	4816119	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4816119	SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) (FONTE SICRO PE CÓD. 4816119)	M²	8,08	R\$ 38,75	31,25%	R\$ 50,85	R\$ 410,86
5.2.17	COM009	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SARRAFO DE MADEIRA - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 3103302)	M	83,90	R\$ 1,67	31,25%	R\$ 2,19	R\$ 183,74
5.2.18	98575	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	83,90	R\$ 76,65	31,25%	R\$ 100,60	R\$ 8.440,34
5.2.19	COM013	COMPOSIÇÃO	0000000	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 91074)	M2	3.083,30	R\$ 195,45	31,25%	R\$ 256,52	R\$ 790.928,11
5.2.20	100273	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100273	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1.135,82	R\$ 3,76	31,25%	R\$ 4,93	R\$ 5.599,59
5.2.21	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	1,89	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 3.018,19
5.2.22	COM081	COMPOSIÇÃO	0000000	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 8 A 10 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO ABR/2026 - CÓD 3806430)	M3	3.589,80	R\$ 8,03	31,25%	R\$ 10,53	R\$ 37.800,59
5.2.23	4413014	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413014	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO (FONTE SICRO PE CÓD. 4413014)	M²	2.484,97	R\$ 16,69	31,25%	R\$ 21,90	R\$ 54.420,84
5.2.24	4413905	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413905	HIDROSSEMEADURA (FONTE SICRO PE CÓD. 4413905)	M²	2.484,97	R\$ 6,29	31,25%	R\$ 8,25	R\$ 20.501,00
5.2.25	COM057	COMPOSIÇÃO	0000000	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA DE 1,10M), DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES ENGASTADOS DE 1" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 1", FIXADO COM CONCRETO DE 30MPA, FUNDO PARA PINTURA EPOXÍDICA (01 DEMÃO) E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BLOCO DE CONCRETO. (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99851)	M	142,80	R\$ 659,98	31,25%	R\$ 866,22	R\$ 123.696,21
5.3	OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL / PROFUNDA									R\$ 1.447.916,97
5.3.1	4805750	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4805750)	M³	331,18	R\$ 45,61	31,25%	R\$ 59,86	R\$ 19.824,43
5.3.2	COM004	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA (FONTE SICOR ABR/2026 CÓD. ED-51134)	M3	413,98	R\$ 45,44	31,25%	R\$ 59,64	R\$ 24.689,76
5.3.3	100978	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	413,98	R\$ 7,62	31,25%	R\$ 10,00	R\$ 4.139,80
5.3.4	COM_D_G1_5914389	COMPOSIÇÃO	0000000	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO LICENCIADO) DNIT GRUPO 01 (FONTE SICRO ABR/2026 CÓD. 5914389)	TKM	5.526,63	R\$ 1,74	31,25%	R\$ 2,28	R\$ 12.600,71
5.3.5	PM008	PESQUISA DE MERCADO	0000000	PAGAMENTO DO DESCARREGO DE MATERIAL CLASSE II-A EM ATERRO LICENCIADO (SOLO)	T	620,97	R\$ 41,72	18,67%	R\$ 49,50	R\$ 30.738,01
5.3.6	1106057	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1106057)	M³	26,96	R\$ 394,24	31,25%	R\$ 517,44	R\$ 13.950,18

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01													
LOCAL		RECIFE/PE						BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
								SERVIÇO		31,25%		DATA BASE:		abr/26	
								MATERIAL		18,67%					
ITEM	FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)					
	CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON												
5.3.7	903788	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL (FONTE SICRO PE CÓD. 903788)	M²	766,13	R\$ 4,42	31,25%	R\$ 5,80	R\$ 4.443,55					
5.3.8	3103302	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	3103302	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (FONTE SICRO PE CÓD. 3103302)	M²	899,27	R\$ 83,57	31,25%	R\$ 109,68	R\$ 98.631,93					
5.3.9	407819	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 407819)	KG	11.097,26	R\$ 11,98	31,25%	R\$ 15,72	R\$ 174.448,92					
5.3.10	1107896	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	1107896	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS (FONTE SICRO PE CÓD. 1107896)	M³	92,66	R\$ 430,64	31,25%	R\$ 565,21	R\$ 52.372,35					
5.3.11	COM511	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPA EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	17,00	R\$ 3.601,07	31,25%	R\$ 4.726,40	R\$ 80.348,80					
5.3.12	COM512	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,60X0,60M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	6,90	R\$ 801,74	31,25%	R\$ 1.052,28	R\$ 7.260,73					
5.3.13	COM910	COMPOSIÇÃO	0000000	CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00 E ALTURA DE 0,50M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3, INCLUINDO SOBRE TAMPAS DE LAJE DE CONCRETO ARMADO E TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO DE 0,80M X 0,80M CONFORME PROJETO (TRAV. PRESIDENTE KENNEDY) (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)	UN	2,00	R\$ 4.225,31	31,25%	R\$ 5.545,71	R\$ 11.091,42					
5.3.14	COM909	COMPOSIÇÃO	0000000	ACRÉSCIMO PARA CAIXA COLETORA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,00X1,00M, COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO NAS FACES INTERNAS E EXTERNAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (FONTE SINAPI ABR/2026 CÓD. 99254)	M	2,60	R\$ 1.319,34	31,25%	R\$ 1.731,63	R\$ 4.502,23					
5.3.15	100206	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	13,50	R\$ 1.216,71	31,25%	R\$ 1.596,93	R\$ 21.558,55					
5.3.16	100274	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100274	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_04/2026	M2XKM	89,93	R\$ 31,89	31,25%	R\$ 41,85	R\$ 3.763,57					
5.3.17	100261	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	100261	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026	KGXKM	1.109,73	R\$ 6,27	31,25%	R\$ 8,22	R\$ 9.121,98					
5.3.18	COM098	COMPOSIÇÃO	0000000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS TIPO GRELHA VAZADA, FABRICADA TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA DE NO MÍNIMO 40MPA E ESPESURA DE 7CM. (FONTE COMPESA 2024.2 CÓD. 33.07.09U)	M2	151,01	R\$ 4.031,24	31,25%	R\$ 5.291,00	R\$ 798.993,91					
5.3.19	2003986	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	2003986	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SICRO PE CÓD. 2003986)	M	74,43	R\$ 590,64	31,25%	R\$ 775,21	R\$ 57.698,88					
5.3.20	101579	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026	M2	262,10	R\$ 48,54	31,25%	R\$ 63,70	R\$ 16.695,77					
5.3.21	101817	SINAPI SERVIÇOS ABRIL 2026	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	13,76	R\$ 57,67	31,25%	R\$ 75,69	R\$ 1.041,49					

				AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01											
LOCAL		RECIFE/PE				BDI		DESONERADO		FONTE DE REF:		SICRO PE	
						SERVIÇO		31,25%		DATA BASE:		abril/26	
						MATERIAL		18,67%					
ITEM		FONTE DE PESQUISA			DESCRIÇÃO		UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
		CÓDIGO	BASE DE DADOS	CÓD LINCON									
5.4		COMPENSAÇÃO AMBIENTAL										R\$	12.431,30
5.4.1		4413946	SICRO PE SERVIÇOS ABR/2026	4413946	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (FONTE SICRO PE CÓD. 4413946)		UN	70,00	R\$ 135,31	31,25%	R\$ 177,59	R\$	12.431,30
RESUMO												DESONERADO	
ITEM		DESCRIÇÃO										PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 951.223,13	
5.2		OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE EM SOLO										R\$ 2.204.650,71	
5.3		OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL / PROFUNDA										R\$ 1.447.916,97	
5.4		COMPENSAÇÃO AMBIENTAL										R\$ 12.431,30	
TOTAL R\$												R\$ 4.616.222,11	
6.0		PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA						ORÇAMENTO DESONERADO				R\$ 2.068.177,30	
6.1		ADM-G01	COMPOSIÇÃO	0000000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS (MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 07 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL)		UN	1,00	R\$ 1.575.754,14	31,25%	R\$ 2.068.177,30	R\$	2.068.177,30

		AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA GERAL DE ORÇAMENTO E LICITAÇÃO											
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NAS MARGENS DA BR-101, TERRITÓRIO DA CIDADE DO RECIFE/PE - DNIT - GRUPO 01												
LOCAL	RECIFE/PE												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE INTERVENÇÕES PONTUAIS CONTÍNUAS													
ADM-G01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS			UN	QUANTIDADE DO ORÇAMENTO	DESONERADO							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE (UN/MÊS)	UTILIZAÇÃO (H/MÊS)		TOTAL	R\$ 134.045,30 R\$ 1.575.754,14						
1.0		PARCELA FIXA				Custo unitário (R\$)	R\$ 25.631,40 R\$ 338.737,19						
1.1		Gerência técnica (*)					R\$ 21.549,40 R\$ 273.425,19						
1.1.1		Geral											
1.1.1.1		Mão de obra											
P9819	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENGENHEIRO SUPERVISOR - MENSALISTA	0,25		9,00	R\$ 26.951,21	R\$ 6.737,80 R\$ 60.640,20						
P9840	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA	1,00		16,00	R\$ 11.354,38	R\$ 11.354,37 R\$ 181.669,92						
P9848	SICRO PE MO ABRIL/2026	DESENHISTA - MENSALISTA	0,25		9,00	R\$ 8.557,00	R\$ 2.139,25 R\$ 19.253,25						
1.1.2		Veículos											
E9093-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,50	44,00	9,00	R\$ 38,76	R\$ 852,75 R\$ 7.674,75						
E9093-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	0,50	138,49	9,00	R\$ 6,72	R\$ 465,23 R\$ 4.187,07						
(*) O quantitativo de Desenhista nesta parcela da Administração Local está sendo contemplado para a elaboração do "As Built". O encarregado geral e do faxineiro, estão sendo considerados um profissional full time para cada rua, com uma redução de um mês para a instalação e desinstalação do canteiro para cada rua. O veículo leve fica disponível para o uso do engenheiro supervisor e o desenhista, para deslocamento entre os locais das obras. O motorista de ônibus e o miniónibus, não estão sendo contabilizados pois os locais das obras ficam todos localizados em Recife - PE.													
1.2		Gerência administrativa				R\$ 4.082,00	R\$ 65.312,00						
1.2.1		Auxiliar											
1.2.1.1		Mão de obra											
P9842	SICRO PE MO ABRIL/2026	FAXINEIRO - MENSALISTA	1,00		16,00	R\$ 4.082,01	R\$ 4.082,00 R\$ 65.312,00						
2.0		PARCELA VINCULADA				R\$ 38.274,76	R\$ 382.747,60						
2.1		Equipe de topografia				R\$ 31.013,48	R\$ 310.134,80						
2.1.1		Mão de obra											
P9949	SICRO PE MO ABRIL/2026	TOPOGRAFO - MENSALISTA	1,00		10,00	R\$ 8.332,29	R\$ 8.332,28 R\$ 83.322,80						
P9950	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - MENSALISTA	2,00		10,00	R\$ 5.647,42	R\$ 11.294,83 R\$ 112.948,30						
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00		10,00	R\$ 5.603,03	R\$ 5.603,03 R\$ 56.030,30						
2.2.1		Veículos											
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00	10,00	R\$ 67,05	R\$ 2.950,01 R\$ 29.500,10						
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49	10,00	R\$ 20,46	R\$ 2.833,33 R\$ 28.333,30						
2.2		Equipe de Medicina e segurança do trabalho				R\$ 7.261,28	R\$ 72.612,80						
2.2.1		Mão de obra											
P9876	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - MENSALISTA	1,00		10,00	R\$ 7.261,28	R\$ 7.261,28 R\$ 72.612,80						
3.0		PARCELA VARIÁVEL				R\$ 59.669,25	R\$ 749.570,44						
3.1		Acompanhamento das frentes de serviço				R\$ 58.107,41	R\$ 581.074,10						
3.1.1		Terraplenagem				R\$ 40.123,81	R\$ 401.238,10						
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	4,73		10,00	R\$ 5.933,43	R\$ 28.065,12 R\$ 280.651,20						
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	2,37		10,00	R\$ 5.098,81	R\$ 12.058,69 R\$ 120.586,90						
3.1.2		Sinalização				R\$ 17.559,46	R\$ 175.594,60						
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	2,07		10,00	R\$ 5.933,43	R\$ 12.282,19 R\$ 122.821,90						
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	1,04		10,00	R\$ 5.098,81	R\$ 5.277,27 R\$ 52.772,70						
3.1.3		Proteção ambiental				R\$ 424,14	R\$ 4.241,40						
P9875	SICRO PE MO ABRIL/2026	ENCARREGADO DE TURMA - MENSALISTA	0,05		10,00	R\$ 5.933,43	R\$ 296,67 R\$ 2.966,70						
P9804	SICRO PE MO ABRIL/2026	APONTADOR - MENSALISTA	0,03		10,00	R\$ 5.098,81	R\$ 127,47 R\$ 1.274,70						
3.2		Equipe de controle tecnológico (**)				R\$ 30.879,96	R\$ 168.496,34						
3.2.1		Laboratório de solos para terraplenagem					R\$ 30.879,96						
3.2.1.1		Mão de obra											
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	0,70		R\$ 7.398,39	R\$ 5.178,87 R\$ 5.178,87						
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	1,42		R\$ 5.632,26	R\$ 15.995,63 R\$ 15.995,63						
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	0,70		R\$ 5.603,03	R\$ 3.922,12 R\$ 3.922,12						
3.2.1.2		Veículos											
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R\$ 67,05	R\$ 2.950,01 R\$ 2.950,01						
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R\$ 20,46	R\$ 2.833,33 R\$ 2.833,33						
3.2.2		Laboratório de concreto para demais serviços				R\$ 132.930,86	R\$ 132.930,86						
3.2.2.1		Mão de obra											
P9858	SICRO PE MO ABRIL/2026	LABORATORISTA - MENSALISTA	1,00	3,68		R\$ 7.398,39	R\$ 27.226,08 R\$ 27.226,08						
P9833	SICRO PE MO ABRIL/2026	AUXILIAR DE LABORATÓRIO - MENSALISTA	2,00	7,04		R\$ 5.632,26	R\$ 79.302,28 R\$ 79.302,28						
P9948	SICRO PE MO ABRIL/2026	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA	1,00	3,68		R\$ 5.603,03	R\$ 20.619,16 R\$ 20.619,16						
3.2.2.2		Veículos											
E9131-CHP	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	44,00		R\$ 67,05	R\$ 2.950,01 R\$ 2.950,01						
E9131-CHI	SICRO PE EQUIP ABRIL/2026	VEÍCULO TIPO VAN FURGÃO COM CAPACIDADE DE 1,38 T - 100 KW (SEM MOTORISTA)	1,00	138,49		R\$ 20,46	R\$ 2.833,33 R\$ 2.833,33						
(**) Os quantitativos mínimos e tipos de ensaios previstos em projeto, estão nesta parcela da Administração Local, está contemplada na aba MEMORIA_ENSAIOS_G01.													
3.2.3		EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL				R\$ 1.561,84	R\$ 4.685,52						
3.2.3.1		Mão de obra											
P9947	SICRO PE MO ABRIL/2026	TÉCNICO FLORESTAL - MENSALISTA	0,21		3,00	R\$ 7.437,37	R\$ 1.561,84 R\$ 4.685,52						
4.0		MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE OBRAS E ACAMPAMENTOS				R\$ 2.966,30	R\$ 29.663,00						
4.1		Mão de obra											
P9953	SICRO PE MO ABRIL/2026	ELETRICISTA - MENSALISTA	0,19		10,00	R\$ 5.985,50	R\$ 1.165,83 R\$ 11.658,30						
P9952	SICRO PE MO ABRIL/2026	PEDREIRO - MENSALISTA	0,19		10,00	R\$ 5.104,02	R\$ 994,14 R\$ 9.941,40						
P9954	SICRO PE MO ABRIL/2026	SERVENTE - MENSALISTA	0,19		10,00	R\$ 4.139,81	R\$ 806,33 R\$ 8.063,30						
5.0		CUSTOS DIVERSOS				R\$ 7.503,59	R\$ 75.035,91						
5.1		Custos diversos	5,00%		10,00	R\$ 7.503,59	R\$ 75.035,91						
						ADM. TOTAL DESONERADO	R\$ 134.045,30 R\$ 1.575.754,14						
						Custo Total (R\$/Mês)	Custo Total do Orçamento (R\$)						