

Quadro de Composições



Dados do Tomador			
Proponente:	Prefeitura Municipal de Bezerros-PE	Endereço:	Praça Duque de Caxias, 88 - Centro - CEP: 55660-000 - Bezerros/PE
Contato:	secinfraestrutura.bezerros@gmail.com	CNPJ:	10.091.510/0001-75
Dados Gerais			
Data-base:	set/23	Localização:	Distrito do Sítio dos Remédios
Bancos Públicos:	SINAPI (SETEMBRO/2023)	BDI (%):	21,15%
Regime de Execução e Contribuição:	Empreitada por preço Unitário. Não-desonerado.	Secretaria de Infraestrutura	
Objeto:	Reforma da UBS Sítio dos Remédios, no município de Bezerros		

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	1	Administração Local	MÊS		R\$ 1.979,85	R\$ 2.286,45
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	98,13	113,54
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15	33,86	38,89

*Ref: SEINFRA C2222

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	2	Revestimento/Letreiro metálico, tipo "Reynobond/ACM" duas chapas, incluindo fornecimento e instalação	M2		R\$ 3.634,23	R\$ 3.655,68
SINAPI-I	378	ARMADOR (HORISTA)	H	3,5	R\$ 17,27	R\$ 20,03
SINAPI-I	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	H	3,5	R\$ 21,08	R\$ 24,45
COTAÇÃO	001	LETREIRO 3D, EM ALTO RELEVO (5CM), EM ACM/REYNOBOND, MEDINDO 7,00Mx45CM, INSCRIÇÃO "UBS SÍTIO DOS REMÉDIOS", NA COR VERDE PETRÓLEO, FORNECIMENTO	UNIDADE	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	3	Remoção de pintura (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²		R\$ 7,66	R\$ 8,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	R\$ 19,15	R\$ 21,28

*Ref: ORSE 0005

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA	UN		R\$ 782,02	R\$ 785,06
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, "40" CM X "60" CM	UN	1	R\$ 753,75	R\$ 753,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,004	R\$ 641,28	R\$ 659,53

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²		R\$ 15,85	R\$ 17,00
SINAPI-I	43776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,213	R\$ 26,43	R\$ 26,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344	R\$ 24,92	R\$ 27,73

*Ref: ORSE 03240

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	6	DEMOLIÇÃO DE PISO COM MARTELETE	M²		R\$ 23,56	R\$ 26,21
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0699	R\$ 29,27	R\$ 32,67

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	7	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, COM REAPROVEITAMENTO	UN		R\$ 116,96	R\$ 130,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 23,97	R\$ 26,84

*Ref: SINAPI 87273

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	Custo Unit DESONERADO	Custo Unit NÃO DESONER.
Composição	8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2		R\$ 93,57	R\$ 96,20
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$ 23,57	R\$ 26,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 19,15	R\$ 21,28

SINAPI-I	10515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	1,08	R\$ 55,85	R\$ 55,85
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	6,14	R\$ 1,76	R\$ 1,76

*Ref: SINAPI 100619					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	9	INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINARIA	UN		R\$ 293,06	R\$ 305,08
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,058	R\$ 18,79	R\$ 20,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,437	R\$ 23,97	R\$ 26,84
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2	R\$ 33,72	R\$ 33,72
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE AÇO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	4	R\$ 30,84	R\$ 30,84

*Ref: SINAPI 102182					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	10	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 150X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN		R\$ 1.163,96	R\$ 1.172,03
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	R\$ 171,25	R\$ 171,25
SINAPI-I	10506	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,15	R\$ 291,99	R\$ 291,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,867	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,92	R\$ 19,37	R\$ 21,50

*Ref: SINAPI 102182					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	11	Recuperação de janelas de ferro tipo basculante	UN		R\$ 127,01	R\$ 130,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	R\$ 93,74	R\$ 93,74

*Ref: ORSE 12085					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	12	Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - inclusive vidro	M2		R\$ 665,17	R\$ 707,38
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	1,5	R\$ 9,92	R\$ 9,92
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	R\$ 24,35	R\$ 27,15
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,75	R\$ 25,95	R\$ 25,95
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	R\$ 23,51	R\$ 26,31
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	16,66	R\$ 10,29	R\$ 10,29
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	R\$ 93,74	R\$ 93,74
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0024	R\$ 641,28	R\$ 659,53

					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2		R\$ 122,34	R\$ 131,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,22	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,023	R\$ 641,28	R\$ 659,53
SINAPI-I	34586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	UN	24,63	R\$ 1,37	R\$ 1,37

*Ref:01860/ORSE					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	14	Remoção e reassentamento de gradil	M2		R\$ 58,37	R\$ 64,73
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,009	R\$ 130,00	R\$ 130,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	R\$ 23,69	R\$ 26,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,8	R\$ 0,70	R\$ 0,70

*Ref:101964/ORSE					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.

Composição	15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2		R\$ 145,14	R\$ 147,73
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,501	R\$ 23,33	R\$ 26,13
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	R\$ 21,90	R\$ 21,90
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF. 09/2020	M	0,97	R\$ 17,86	R\$ 18,31
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	R\$ 22,60	R\$ 22,60
SINAPI-I	3741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	R\$ 67,49	R\$ 67,49

*Ref: 94342/SINAPI					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NAO DESONER.
Composição	16	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E APOLOAMENTO COM SOQUETE	M3		R\$ 139,80	R\$ 146,32
SINAPI-I	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,25	R\$ 65,00	R\$ 65,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0576	R\$ 19,15	R\$ 21,28

*Ref: SINAPI 92539					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NAO DESONER.
Composição	17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2		R\$ 80,79	R\$ 82,67
SINAPI-I	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,292	R\$ 2,95	R\$ 2,95
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,658	R\$ 32,78	R\$ 32,78
SINAPI-I	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,956	R\$ 15,50	R\$ 15,50
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,07	R\$ 20,27	R\$ 20,27
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	R\$ 18,29	R\$ 18,29
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	R\$ 18,45	R\$ 18,45
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	R\$ 19,02	R\$ 21,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,367	R\$ 23,33	R\$ 26,13

*Ref: SINAPI 94201					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NAO DESONER.
Composição	18	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2		R\$ 47,98	R\$ 49,19
SINAPI-I	7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,399	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	R\$ 23,11	R\$ 25,87

					Custo Unit	Custo Unit
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NAO DESONER.
Composição	19	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA, IMPERMEABILIZAÇÃO E CONCRETAGEM DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		R\$ 260,19	R\$ 266,14
SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3	R\$ 58,99	R\$ 58,99
SINAPI-I	7313	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	L	0,1112	R\$ 22,09	R\$ 22,09
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	M3	0,08	R\$ 481,34	R\$ 494,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 19,15	R\$ 21,28
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 23,11	R\$ 25,87