

Memorando 3- 20.358/2026

De: Cleidson M. - SIURB - COO

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/04/2026 às 10:28:33

Setores envolvidos:

SIURB, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SIURB - SEI, SIURB - COO

PROJETO BÁSICO - EXECUÇÃO DA REFORMA DA USF GONÇALVES FERREIRA, CARUARU-PE

Anexo C – Planilha orçamentária

—

Cleidson Cavalcanti Cafe de Moura

Gerente 1

Anexos:

ANEXO_C_PLANILHA_ORCAMENTARIA.pdf



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA				-		562.872,68
1.1.			ADM LOCAL				-		46.925,00
1.1.0.1.	Composição	001	ADM. LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	9.578,88	BDI 1	11.731,25	46.925,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		7.555,08
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	468,17	BDI 1	573,37	2.580,17
1.2.0.2.	ORSE	4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m	MÊS	4,00	916,67	BDI 2	1.056,74	4.226,96
1.2.0.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	119,10	5,13	BDI 1	6,28	747,95
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				-		440,28
1.3.0.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	80,00	2,87	BDI 1	3,51	280,80
1.3.0.2.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	1,00	130,22	BDI 1	159,48	159,48
1.4.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				-		26.284,34
1.4.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	25,88	63,43	BDI 1	77,68	2.010,36
1.4.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,94	10,64	BDI 1	13,03	377,09
1.4.0.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,80	27,47	BDI 1	33,64	195,11
1.4.0.4.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	8,69	104,60	BDI 1	128,10	1.113,19
1.4.0.5.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	516,36	7,01	BDI 1	8,59	4.435,53
1.4.0.6.	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	180,26	3,28	BDI 1	4,02	724,65
1.4.0.7.	Composição	002	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	743,14	9,63	BDI 1	11,79	8.761,62
1.4.0.8.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	129,59	3,95	BDI 1	4,84	627,22





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.4.0.9.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	129,59	8,54	BDI 1	10,46	1.355,51
1.4.0.10.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	5,00	14,07	BDI 1	17,23	86,15
1.4.0.11.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40,00	2,00	BDI 1	2,45	98,00
1.4.0.12.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	10,26	BDI 1	12,57	87,99
1.4.0.13.	SINAPI	100202	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	469,32	1,04	BDI 1	1,27	596,04
1.4.0.14.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	61,03	9,07	BDI 1	11,11	678,04
1.4.0.15.	SINAPI	100962	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.447,28	2,90	BDI 1	3,55	5.137,84
1.5.			ESTRUTURA DE CONCRETO DE EMBASAMENTO NOVO					-	43.171,31
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,48	95,25	BDI 1	116,65	2.155,69
1.5.0.2.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	M3	1,10	767,85	BDI 1	940,39	1.034,43
1.5.0.3.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	7,13	512,38	BDI 1	627,51	4.474,15
1.5.0.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,13	325,63	BDI 1	398,80	2.843,44
1.5.0.5.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	190,17	140,25	BDI 1	171,76	32.663,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.6.			PISOS					-	62.470,62
1.6.0.1.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	183,73	37,12	BDI 1	45,46	8.352,37
1.6.0.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	115,86	81,97	BDI 1	100,39	11.631,19
1.6.0.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	68,90	75,97	BDI 1	93,04	6.410,46
1.6.0.4.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,90	66,82	BDI 1	81,83	646,46
1.6.0.5.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	175,94	68,04	BDI 1	83,33	14.661,08
1.6.0.6.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	145,17	12,56	BDI 1	15,38	2.232,71
1.6.0.7.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	25,68	151,38	BDI 1	185,40	4.761,07
1.6.0.8.	Composição	003	RAMPA ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO	UND	1,00	495,50	BDI 1	606,84	606,84
1.6.0.9.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	24,00	48,06	BDI 1	58,86	1.412,64
1.6.0.10.	Composição	004	RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 01	UND	1,00	2.271,93	BDI 1	2.782,43	2.782,43
1.6.0.11.	Composição	005	RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 02	UND	1,00	3.954,59	BDI 1	4.843,19	4.843,19
1.6.0.12.	Composição	006	RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 03	UND	1,00	3.372,40	BDI 1	4.130,18	4.130,18
1.7.			REVESTIMENTOS PAREDES					-	96.131,16
1.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	380,34	4,64	BDI 1	5,68	2.160,33



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.7.0.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	380,34	45,20	BDI 1	55,36	21.055,62
1.7.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	777,39	4,78	BDI 1	5,85	4.547,73
1.7.0.4.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	898,67	10,61	BDI 1	12,99	11.673,72
1.7.0.5.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	380,34	17,81	BDI 1	21,81	8.295,22
1.7.0.6.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	216,60	99,81	BDI 1	122,24	26.477,18
1.7.0.7.	Composição	007	REVESTIMENTO EM TEXTURA CRISTAL DE PEDRAS NATURAUS TOM ARABESCO [REF.: SBC 120706]	M2	121,28	147,59	BDI 1	180,75	21.921,36
1.8.			INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO EM FORRO					-	22.459,33
1.8.0.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	131,18	53,77	BDI 1	65,85	8.638,20
1.8.0.2.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	64,09	69,98	BDI 1	85,70	5.492,51
1.8.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	131,18	32,88	BDI 1	40,27	5.282,62
1.8.0.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	131,18	5,82	BDI 1	7,13	935,31
1.8.0.5.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	131,18	13,14	BDI 1	16,09	2.110,69
1.9.			COBERTURAS E CALHAS					-	42.297,26
1.9.0.1.	SINAPI	100381	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,13	61,28	BDI 1	75,05	15.019,76
1.9.0.2.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	200,13	56,53	BDI 1	69,23	13.855,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.9.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,20	149,18	BDI 1	182,70	11.729,34
1.9.0.4.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,80	29,66	BDI 1	36,32	755,46
1.9.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,24	47,15	BDI 1	57,74	937,70
1.10.			IMPERMEABILIZAÇÕES					-	11.527,33
1.10.0.1.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	53,96	33,96	BDI 1	41,59	2.244,20
1.10.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	147,86	46,89	BDI 1	57,43	8.491,60
1.10.0.3.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	5,19	124,53	BDI 1	152,51	791,53
1.11.			ESQUADRIAS GERAIS					-	48.887,42
1.11.1.			PORTAS DE MADEIRA, AÇO E GRADIS					-	34.032,28
1.11.1.1.	Composição	008	PF1 - CONJUNTO PORTA DE VIDRO DE GIRO E PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO - CONFORME PROJETO	UND	1,00	2.846,50	BDI 1	3.486,11	3.486,11
1.11.1.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	1.062,50	BDI 1	1.301,24	5.204,96
1.11.1.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	1.113,09	BDI 1	1.363,20	6.816,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.11.1.4.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.195,41	BDI 1	1.464,02	4.392,06
1.11.1.5.	Composição	009	P4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (COM BARRA DE FERRO PRA ASSESSIBILIDADE), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE FERRO PARA ACESSIBILIDADE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	1.585,14	BDI 1	1.941,32	3.882,64
1.11.1.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	610,04	BDI 1	747,12	4.482,72
1.11.1.7.	Composição	010	PORTA DE GRADIL DE FERRO VAZADO DE ABRIR COM BARRA CHATA INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS [REF.: ORSE 12104]	M2	2,31	920,58	BDI 1	1.127,43	2.604,36
1.11.1.8.	Composição	011	P10 - PORTA DE AÇO DE ABRIR INCLUSO GUARNIÇÃO, 83X110CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA [REF.: SINAPI 106146]	UND	2,00	705,76	BDI 1	864,34	1.728,68
1.11.1.9.	Composição	012	P11 - PORTA DE AÇO VEDADA 70X220CM [REF.: SINAPI 94807]	UND	1,00	1.171,51	BDI 1	1.434,75	1.434,75
1.11.2.			JANELAS E COBOGÓS					-	14.855,14
1.11.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,70	389,03	BDI 1	476,45	1.762,87
1.11.2.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,74	735,10	BDI 1	900,28	1.566,49
1.11.2.3.	Composição	013	REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE JANELAS TIPO BASCULANTE [REF.: SIURB PRÓPRIA 001]	M2	9,99	66,94	BDI 1	81,98	818,98



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.11.2.4.	Composição	014	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, TIPO GUILHOTINA [REF.: ORSE 11944]	M2	0,72	524,26	BDI 1	642,06	462,28
1.11.2.5.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	2,73	147,01	BDI 1	180,04	491,51
1.11.2.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	54,86	145,16	BDI 1	177,78	9.753,01
1.12.			RESERVATÓRIO ENTERRADO					-	28.101,06
1.12.0.1.	SINAPI	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	27,54	16,14	BDI 1	19,77	544,47
1.12.0.2.	SINAPI	102325	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	12,11	14,61	BDI 1	17,89	216,65
1.12.0.3.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	18,36	3,43	BDI 1	4,20	77,11
1.12.0.4.	SINAPI	101571	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	26,40	35,00	BDI 1	42,86	1.131,50
1.12.0.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16,85	27,43	BDI 1	33,59	565,99
1.12.0.6.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	50,86	195,86	BDI 1	239,87	12.199,79
1.12.0.7.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	288,78	15,01	BDI 1	18,38	5.307,78
1.12.0.8.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,73	11,61	BDI 1	14,22	24,60



Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.12.0.9.	ORSE	7393	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	M2	10,56	161,26	BDI 1	197,50	2.085,60
1.12.0.10.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,49	611,42	BDI 1	748,81	5.608,59
1.12.0.11.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	14,40	19,22	BDI 1	23,54	338,98
1.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	67.392,95
1.13.1.			ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA					-	4.958,19
1.13.1.1.	SINAPI	94483	CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUÇÃO 32 MM (1 1/4") E DN RECALQUE 25 MM (1"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	1.361,59	BDI 1	1.667,54	1.667,54
1.13.1.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	106,22	BDI 1	130,09	130,09
1.13.1.3.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	34,71	BDI 1	42,51	42,51
1.13.1.4.	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	141,91	BDI 1	173,80	173,80
1.13.1.5.	SINAPI	89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,73	BDI 1	29,06	29,06
1.13.1.6.	SINAPI	89427	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,62	BDI 1	14,23	28,46
1.13.1.7.	SINAPI-I	10234	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1,00	93,99	BDI 1	115,11	115,11
1.13.1.8.	SINAPI	93078	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00	33,55	BDI 1	41,09	123,27



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.1.9.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	19,24	BDI 1	23,56	70,68
1.13.1.10.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	25,48	BDI 1	31,21	31,21
1.13.1.11.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	11,18	BDI 1	13,69	177,97
1.13.1.12.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,23	BDI 1	19,88	19,88
1.13.1.13.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,50	BDI 1	9,19	9,19
1.13.1.14.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,79	BDI 1	11,99	59,95
1.13.1.15.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	14,91	BDI 1	18,26	36,52
1.13.1.16.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOÍIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	582,97	BDI 1	713,96	1.427,92
1.13.1.17.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,80	12,66	BDI 1	15,50	694,40
1.13.1.18.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,60	19,04	BDI 1	23,32	83,95
1.13.1.19.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	6,81	BDI 1	8,34	8,34
1.13.1.20.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	23,14	BDI 1	28,34	28,34





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.2.			LOUÇAS, METAIS E CONEÇÕES DE ÁGUA FRIA					-	15.330,40
1.13.2.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	132,66	BDI 1	162,47	162,47
1.13.2.2.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	64,01	BDI 1	78,39	627,12
1.13.2.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	151,94	BDI 1	186,08	1.860,80
1.13.2.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	167,58	BDI 1	205,24	2.462,88
1.13.2.5.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	577,02	BDI 1	706,68	2.826,72
1.13.2.6.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	111,90	BDI 1	137,04	2.192,64
1.13.2.7.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	10,19	BDI 1	12,48	149,76
1.13.2.8.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	33,85	BDI 1	41,46	41,46
1.13.2.9.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,00	6,28	BDI 1	7,69	246,08
1.13.2.10.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	33,85	BDI 1	41,46	82,92
1.13.2.11.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	11,12	BDI 1	13,62	204,30
1.13.2.12.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,24	BDI 1	22,34	44,68





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.2.13.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	11,18	BDI 1	13,69	684,50
1.13.2.14.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	22,47	BDI 1	27,52	82,56
1.13.2.15.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	9,06	BDI 1	11,10	133,20
1.13.2.16.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	14,91	BDI 1	18,26	54,78
1.13.2.17.	SINAPI	103996	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	37,80	BDI 1	46,29	786,93
1.13.2.18.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	106,22	BDI 1	130,09	130,09
1.13.2.19.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,80	12,66	BDI 1	15,50	1.097,40
1.13.2.20.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,90	29,60	BDI 1	36,25	576,38
1.13.2.21.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	23,14	BDI 1	28,34	141,70
1.13.2.22.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	12,49	BDI 1	15,30	153,00
1.13.2.23.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	13,01	BDI 1	15,93	430,11
1.13.2.24.	SINAPI	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	18,42	BDI 1	22,56	157,92





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB
CARUARU**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.3.			CAIXAS, DRENOS E ACESSÓRIOS					-	25.996,92
1.13.3.1.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	3,00	547,04	BDI 1	669,96	2.009,88
1.13.3.2.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	566,04	BDI 1	693,23	6.932,30
1.13.3.3.	Composição	015	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM COM GRELHA. AF_12/2020	UND	1,00	634,72	BDI 1	777,34	777,34
1.13.3.4.	Composição	016	CANAleta COM GRELHA METÁLICA, CONFORME PROJETO [REF.: SIURB PRÓPRIA 002]	UND	1,00	823,96	BDI 1	1.009,10	1.009,10
1.13.3.5.	SINAPI	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	500,39	BDI 1	612,83	2.451,32
1.13.3.6.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	77,58	BDI 1	95,01	1.900,20
1.13.3.7.	Composição	017	INSTALAÇÃO DE RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 100MM [REF.: ORSE 4283]	UND	11,00	69,50	BDI 1	85,12	936,32
1.13.3.8.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	257,64	BDI 1	315,53	3.155,30
1.13.3.9.	Composição	018	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86881]	UND	2,00	325,00	BDI 1	398,03	796,06
1.13.3.10.	Composição	019	SIFÃO DUPLO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86881]	UND	5,00	29,05	BDI 1	35,58	177,90
1.13.3.11.	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	98,81	BDI 1	121,01	2.420,20
1.13.3.12.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,04	BDI 1	11,07	11,07
1.13.3.13.	SINAPI	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	636,78	BDI 1	779,86	779,86



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.3.14.	SINAPI	102684	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	13,40	160,87	BDI 1	197,02	2.640,07
1.13.4.			TUBOS E CONECÇÕES DE ESGOTO					-	21.107,44
1.13.4.1.	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,12	BDI 1	13,62	13,62
1.13.4.2.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	40,97	BDI 1	50,18	200,72
1.13.4.3.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	12,77	BDI 1	15,64	406,64
1.13.4.4.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	29,09	BDI 1	35,63	498,82
1.13.4.5.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	10,52	BDI 1	12,88	257,60
1.13.4.6.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21,00	16,41	BDI 1	20,10	422,10
1.13.4.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	28,39	BDI 1	34,77	1.043,10
1.13.4.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	10,33	BDI 1	12,65	253,00
1.13.4.9.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	49,00	10,25	BDI 1	12,55	614,95



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.4.10.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	42,48	BDI 1	52,03	104,06
1.13.4.11.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	52,30	BDI 1	64,05	320,25
1.13.4.12.	Composição	020	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO [REF.: SINAPI 89834]	UND	10,00	48,37	BDI 1	59,24	592,40
1.13.4.13.	SINAPI	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	172,54	BDI 1	211,31	211,31
1.13.4.14.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,88	BDI 1	18,22	36,44
1.13.4.15.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	26,91	BDI 1	32,96	230,72
1.13.4.16.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,94	BDI 1	20,75	20,75
1.13.4.17.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,04	BDI 1	11,07	22,14
1.13.4.18.	SINAPI	104356	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	26,82	BDI 1	32,85	459,90
1.13.4.19.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	122,70	27,30	BDI 1	33,43	4.101,86
1.13.4.20.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,50	51,17	BDI 1	62,67	1.159,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.13.4.21.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	74,00	21,48	BDI 1	26,31	1.946,94
1.13.4.22.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	104,40	26,58	BDI 1	32,55	3.398,22
1.13.4.23.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,79	BDI 1	18,11	36,22
1.13.4.24.	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	39,44	BDI 1	48,30	48,30
1.13.4.25.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	24,94	BDI 1	30,54	1.007,82
1.13.4.26.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	122,40	8,44	BDI 1	10,34	1.265,62
1.13.4.27.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	122,40	16,24	BDI 1	19,89	2.434,54
1.14.			BANCADAS E PIAS DIVERSAS					-	11.874,52
1.14.0.1.	Composição	021	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (SALA DE ESTERELIZAÇÃO), DE 2,00 X 0,50 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86889 ADAPTADO]	UND	2,00	1.416,57	BDI 1	1.734,87	3.469,74
1.14.0.2.	Composição	022	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (SALA DE ESTERELIZAÇÃO), DE 2,52 X 0,50 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86889 ADAPTADO]	UND	2,00	1.670,69	BDI 1	2.046,09	4.092,18
1.14.0.3.	SINAPI	86933	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	469,83	BDI 1	575,40	1.150,80



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.14.0.4.	SINAPI	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	375,11	BDI 1	459,40	918,80
1.14.0.5.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	366,29	BDI 1	448,60	2.243,00
1.15.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	46.651,07
1.15.1.			ENTRADA DE ENERGIA					-	2.743,49
1.15.1.1.	SINAPI	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.240,13	BDI 1	2.743,49	2.743,49
1.15.2.			QUADROS E DISJUNTORES					-	3.642,16
1.15.2.1.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	883,35	BDI 1	1.081,84	1.081,84
1.15.2.2.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	303,89	BDI 1	372,17	372,17
1.15.2.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	27,00	14,17	BDI 1	17,35	468,45
1.15.2.4.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,13	BDI 1	101,81	101,81
1.15.2.5.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	107,21	BDI 1	131,30	131,30
1.15.2.6.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	213,16	BDI 1	261,06	1.044,24
1.15.2.7.	Composição	023	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: SINAPI 97711]	UND	1,00	221,08	BDI 1	270,76	270,76
1.15.2.8.	Composição	024	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 106027]	UND	1,00	140,11	BDI 1	171,59	171,59
1.15.3.			ELETRODUTOS E CAIXAS					-	13.858,12
1.15.3.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,00	34,58	BDI 1	42,35	3.557,40
1.15.3.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	20,12	BDI 1	24,64	49,28



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.15.3.3.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45,00	20,84	BDI 1	25,52	1.148,40
1.15.3.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	50,95	BDI 1	62,40	124,80
1.15.3.5.	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	60,65	BDI 1	74,28	148,56
1.15.3.6.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	2,00	7,39	BDI 1	9,05	18,10
1.15.3.7.	SINAPI-I	792	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4"	UN	5,00	3,19	BDI 1	3,91	19,55
1.15.3.8.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,79	19,58	BDI 1	23,98	498,54
1.15.3.9.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	529,24	11,83	BDI 1	14,49	7.668,69
1.15.3.10.	SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	36,71	13,90	BDI 1	17,02	624,80
1.15.4.			CABO FLEXÍVEL					-	7.034,54
1.15.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	715,10	4,60	BDI 1	5,63	4.026,01
1.15.4.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,00	9,90	BDI 1	12,12	1.163,52
1.15.4.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	208,60	3,18	BDI 1	3,89	811,45
1.15.4.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,50	17,05	BDI 1	20,88	1.033,56
1.15.5.			INTERRUPTORES E TOMADAS					-	8.030,61
1.15.5.1.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	36,36	BDI 1	44,53	89,06
1.15.5.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	22,00	29,82	BDI 1	36,52	803,44



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | SIURB
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22,47%	BDI 2 15,28%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68
1.15.5.3.	SINAPI	97596	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	68,36	BDI 1	83,72	502,32
1.15.5.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	45,24	BDI 1	55,41	55,41
1.15.5.5.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	35,38	BDI 1	43,33	216,65
1.15.5.6.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	56,36	BDI 1	69,02	1.380,40
1.15.5.7.	SINAPI	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	77,28	BDI 1	94,64	378,56
1.15.5.8.	SINAPI	92019	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	86,68	BDI 1	106,16	212,32
1.15.5.9.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	52,23	BDI 1	63,97	63,97
1.15.5.10.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	138,60	8,78	BDI 1	10,75	1.489,95
1.15.5.11.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	138,60	16,72	BDI 1	20,48	2.838,53
1.15.6.			ILUMINAÇÃO					-	11.342,15
1.15.6.1.	Composição	025	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: SINAPI 103787]	UND	30,00	34,13	BDI 1	41,80	1.254,00
1.15.6.2.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	9,00	609,27	BDI 1	746,17	6.715,53
1.15.6.3.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	9,00	249,31	BDI 1	305,33	2.747,97
1.15.6.4.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	102,01	BDI 1	124,93	624,65
1.16.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	703,95
1.16.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	247,00	2,33	BDI 1	2,85	703,95

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMv3.07

18 / 19



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS | **SIURB**
CARUARU

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS GONÇALVES FERREIRA			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	MUNICÍPIO / UF CARUARU-PE	BDI 1 22.47%	BDI 2 15.28%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS GONÇALVES FERREIRA, LOCALIZADO NA RUA SÃO									562.872,68

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CARUARU-PE
Local

quinta-feira, 9 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CLEIDSON CAVALCANTI CAFÉ DE MOURA
CREA/CAU: CREA-PE nº 181226017-2
ART/RRT: 0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45BC-7D39-1D62-F3E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLEIDSON CAVALCANTI CAFE DE MOURA (CPF 058.XXX.XXX-27) em 09/04/2026 10:33:06

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/45BC-7D39-1D62-F3E2>