

## Memorando 4- 20.358/2026

---

**De:** Cleidson M. - SIURB - COO

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/04/2026 às 10:30:10

**Setores envolvidos:**

SIURB, SIURB - SEP, SIURB - LAP, SIURB - SEI, SIURB - COO

### PROJETO BÁSICO - EXECUÇÃO DA REFORMA DA USF GONÇALVES FERREIRA, CARUARU-PE

Anexo D – Composição de preços unitários

—

**Cleidson Cavalcanti Cafe de Moura**

*Gerente 1*

**Anexos:**

ANEXO\_D\_COMPOSICAO\_DE\_PRECOS.pdf

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ADM. LOCAL DA OBRA</b>	<b>MES</b>		<b>8.685,35</b>	<b>9.578,88</b>
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	20.276,71	22.627,68
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	7.073,68	7.847,41
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,6	4.022,48	4.346,14
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)</b>	<b>M2</b>		<b>8,90</b>	<b>9,63</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,26	24,08
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>RAMPA ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO</b>	<b>UND</b>		<b>483,62</b>	<b>495,50</b>
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	1,61	147,51	151,38
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,53	74,37	75,97
SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,2	80,41	81,97
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1,53	23,44	24,31
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 01</b>	<b>UND</b>		<b>2.187,02</b>	<b>2.271,93</b>
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,9384	133,36	141,26
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,5215	74,37	75,97
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAUS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	3,9384	7,96	8,52
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	3,984	47,33	49,65
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,92	99,40	103,16
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	1,98774	122,77	124,65
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 02</b>	<b>UND</b>		<b>3.822,20</b>	<b>3.954,59</b>
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,01	133,36	141,26
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	15,8	74,37	75,97
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAUS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,01	7,96	8,52
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	5,01	47,33	49,65
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	12,08	99,40	103,16
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	4,0832	122,77	124,65
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>RAMPA DE ACESSO DE PEDRESTRE 03</b>	<b>UND</b>		<b>3.260,94</b>	<b>3.372,40</b>
SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,34	133,36	141,26
SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,32	74,37	75,97
SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAUS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1,8	7,96	8,52
SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	1,8	47,33	49,65
SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	17,4	99,40	103,16
SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,264	122,77	124,65
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>REVESTIMENTO EM TEXTURA CRISTAL DE PEDRAS NATURAUS TOM ARABESCO [REF.: SBC 120706]</b>	<b>M2</b>		<b>144,70</b>	<b>147,59</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68	29,10	31,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68	22,26	24,08
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	4	13,01	13,01
COTAÇÃO	001	TEXTURA ACRILICA EFEITO PEDRAS NATURAIS	KG	3,5	16,50	16,50
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>PF1 - CONJUNTO PORTA DE VIDRO DE GIRO E PORTA DE CORRER EM ALUMINIO - CONFORME PROJETO</b>	<b>UND</b>		<b>2.833,00</b>	<b>2.846,50</b>
SINAPI	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	2.072,19	2.083,91
SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	1,89	402,55	403,49
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>P4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (COM BARRA DE FERRO PRA ASSESSIBILIDADE), SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE FERRO PARA ACESSIBILIDADE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</b>	<b>UND</b>		<b>1.556,08</b>	<b>1.585,14</b>
SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.169,18	1.195,41
SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	386,90	389,73
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>PORTA DE GRADIL DE FERRO VAZADO DE ABRIR COM BARRA CHATA INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS [REF.: ORSE 12104]</b>	<b>M2</b>		<b>911,45</b>	<b>920,58</b>
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,006	730,23	746,21

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO,	UN	0,6	194,89	198,09
SINAPI	88315	INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	H	1,6	27,23	29,63
SINAPI	88316	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	22,26	24,08
SINAPI-AS	4930	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1	706,52	706,52
		PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E			0,00	0,00
		GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>P10 - PORTA DE AÇO DE ABRIR INCLUSO GUARNIÇÃO, 83X110CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA [REF.: SINAPI 106146]</b>	<b>UND</b>		<b>699,64</b>	<b>705,76</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,32	22,26	24,08
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	27,42	29,85
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,018	688,29	703,89
SINAPI-AS	4948	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	0,913	676,38	676,38

<b>Composição</b>	<b>012</b>	<b>P11 - PORTA DE AÇO VEDADA 70X220CM [REF.: SINAPI 94807]</b>	<b>UND</b>		<b>1.168,91</b>	<b>1.171,51</b>
SINAPI	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,8045977	779,92	783,15
SINAPI-AS	39022	ORTA DE ABRIR EM AÇO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	0,8045977	672,88	672,88
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE JANELAS TIPO BASCULANTE [REF.: SIURB PRÓPRIA 001]</b>	<b>M2</b>		<b>66,77</b>	<b>66,94</b>
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,25	12,30	12,82
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE GONZO DE EMBUTIR, EM LATÃO / ZAMAC, *20 X 48" MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS	M2	0,25	13,81	13,97
SINAPI-I	5092	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	PAR	0,25	20,09	20,09
SINAPI-I	34377		UN	0,25	220,93	220,93

<b>Composição</b>	<b>014</b>	<b>JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, TIPO GUILHOTINA [REF.: ORSE 11944]</b>	<b>M2</b>		<b>519,96</b>	<b>524,26</b>
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,003	688,29	703,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,26	24,08
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	218,22	218,22
ORSE	12793	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	M2	1	250,00	250,00

<b>Composição</b>	<b>015</b>	<b>CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM COM GRELHA. AF_12/2020</b>	<b>UND</b>		<b>607,01</b>	<b>634,72</b>
SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	519,80	547,04
SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	0,42666667	204,40	205,52
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>016</b>	<b>CANAleta COM GRELHA METÁLICA, CONFORME PROJETO [REF.: SIURB PRÓPRIA 002]</b>	<b>UND</b>		<b>811,23</b>	<b>823,96</b>
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	62,8	0,43	0,43
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,04396	735,57	742,25
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0628	492,06	500,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,198	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,57	22,26	24,08
SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,070875	177,78	182,77
SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	UN	3	204,40	205,52

<b>Composição</b>	<b>017</b>	<b>INSTALAÇÃO DE RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI 100MM [REF.: ORSE 4283]</b>	<b>UND</b>		<b>67,38</b>	<b>69,50</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,26	24,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,71	29,13
COTAÇÃO	002	Ralo Abacaxi Hemisférico 100MM	UND	1	42,90	42,90
					0,00	0,00
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>018</b>	<b>SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86881]</b>	<b>UND</b>		<b>324,18</b>	<b>325,00</b>
SINAPI-I	6150	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2"	UN	1	314,85	314,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	22,26	24,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	26,71	29,13
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	3,75	3,75
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>019</b>	<b>SIFÃO DUPLO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86881]</b>	<b>UND</b>		<b>28,23</b>	<b>29,05</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0862	22,26	24,08
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	26,71	29,13
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0332	3,75	3,75
COTAÇÃO	003	SIFÃO DUPLO	UND	1	18,90	18,90
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>020</b>	<b>JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO [REF.: SINAPI 89834]</b>	<b>UND</b>		<b>47,11</b>	<b>48,37</b>
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	26,71	29,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2896	22,58	24,51
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	15,68	15,68



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	4,00	4,00
SINAPI-I	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2	2,26	2,26
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,1725	26,99	26,99

<b>Composição</b>	<b>021</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (SALA DE ESTERELIZAÇÃO), DE 2,00 X 0,50 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86889 ADAPTADO]</b>	<b>UND</b>		<b>1.409,36</b>	<b>1.416,57</b>
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,29	29,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	22,26	24,08
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	UN	8	0,98	0,98
SINAPI-I	11795	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	M2	1,005	845,28	845,28
SINAPI-I	4823	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	KG	0,69704924	38,18	38,18
SINAPI-I	37329	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	KG	0,02813263	136,04	136,04
SINAPI-I	1743	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	2	219,04	219,04
SINAPI-I	1743	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	UN	2	219,04	219,04
SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	2	219,04	219,04
					0,00	0,00

<b>Composição</b>	<b>022</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO (SALA DE ESTERELIZAÇÃO), DE 2,52 X 0,50 M, PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 86889 ADAPTADO]</b>	<b>UND</b>		<b>1.661,60</b>	<b>1.670,69</b>
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	27,29	29,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,666625	22,26	24,08
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	UN	10	0,98	0,98
SINAPI-I	11795	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	M2	1,2663	845,28	845,28
SINAPI-I	4823	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	KG	0,87131155	38,18	38,18
SINAPI-I	37329	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	KG	0,03516579	136,04	136,04
SINAPI-I	1743	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	2	219,04	219,04
SINAPI-I	1743	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	UN	2	219,04	219,04
SINAPI-I	1743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	UN	2	219,04	219,04

<b>Composição</b>	<b>023</b>	<b>DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: SINAPI 97711]</b>	<b>UND</b>		<b>218,43</b>	<b>221,08</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,77	30,24
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,	UN	4	1,91	1,91
COTAÇÃO	004	PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UND	1	179,99	179,99

<b>Composição</b>	<b>024</b>	<b>DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [REF.: SINAPI 106027]</b>	<b>UND</b>		<b>139,48</b>	<b>140,11</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	27,77	30,24
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,	UN	1	1,91	1,91
SINAPI-I	39473	PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	130,40	130,40

<b>Composição</b>	<b>025</b>	<b>LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [REF.: SINAPI 103787]</b>	<b>UND</b>		<b>33,25</b>	<b>34,13</b>
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,77	30,24
COTAÇÃO	005	PAINEL PLAFON DE SOBREPOR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W,	UND	1	22,99	22,99

					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico: Cleidson Cavalcanti Café de Moura  
CREA/CAU: CREA PE 181226017-2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8246-414E-6B4B-0062

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLEIDSON CAVALCANTI CAFE DE MOURA (CPF 058.XXX.XXX-27) em 09/04/2026 10:31:07

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/8246-414E-6B4B-0062>