TABELA DE TUBOS DA REDE DE DRENAGEM									
TUBO	MONTANTE	JUSANTE	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)	COTA MONTANTE (m)	COTA JUSANTE (m)	RECOBRIMENTO MONTANTE	RECOBRIMENTO JUSANTE
TUBO PEAD DN 300 mm- 1	BLS - 2	PV - 1	0.30	4.542	3.71%	431.528	431.360	0.818	0.818
TUBO PEAD DN 300 mm- 2	BLS - 1	PV - 1	0.30	5.015	1.83%	431.425	431.333	0.844	0.844
TUBO PEAD DN 400 mm- 3	PV - 1	PV - 2	0.40	35.023	0.50%	431.000	430.825	1.075	1.281
TUBO PEAD DN 300 mm- 4	BLS - 4	PV - 2	0.30	5.218	2.30%	431.473	431.353	0.854	0.854
TUBO PEAD DN 300 mm- 5	BLS - 3		0.30	5.217	1.28%	431.521	431.454	0.800	0.800
TUBO PEAD DN 400 mm- 6	PV - 2	PV - 3	0.40	27.610	0.50%	430.830	430.692	1.276	1.512
TUBO PEAD DN 600 mm- 11	PV - 8	PV - 9	0.60	33.057	0.50%	431.097	430.932	1.557	1.754
TUBO PEAD DN 600 mm- 20	PV - 18		0.60	5.901	2.91%	432.539	432.367	0.759	1.287
TUBO PEAD DN 600 mm- 22	PV - 19	PV - 20	0.60	25.089	0.74%	432.149	431.964	0.800	1.383
TUBO PEAD DN 600 mm- 23	PV - 20	PV - 21	0.60	20.816	0.50%	431.964	431.859	1.383	1.677
TUBO PEAD DN 400 mm- 30	PV - 24	PV - 23	0.40	27.153	0.80%	433.351	433.133	0.819	0.819
TUBO PEAD DN 400 mm- 31	PV - 23	PV - 22	0.40	26.622	0.32%	433.152	433.067	0.800	0.796
TUBO PEAD DN 400 mm- 32	PV - 22	PV - 21	0.40	31.903	0.46%	433.084	432.937	0.778	0.808
TUBO PEAD DN 300 mm- 33	BLS - 32	PV - 23	0.30	5.077	1.04%	433.232	433.179	0.875	0.875
TUBO PEAD DN 300 mm- 34	BLS - 31	PV - 23	0.30	5.569	1.18%	433.267	433.202	0.852	0.852
TUBO PEAD DN 300 mm- 35	BLS - 29	PV - 22	0.30	5.084	0.50%	433.122	433.096	0.800	0.868
TUBO PEAD DN 300 mm- 36	BLS - 30	PV - 22	0.30	5.273	1.04%	433.196	433.141	0.824	0.823
TUBO PEAD DN 300 mm- 37	BLS - 26	PV - 20	0.30	5.257	1.71%	432.947	432.857	0.800	0.800
TUBO PEAD DN 300 mm- 38	BLS - 25		0.30	5.739	0.50%	432.843	432.815	0.804	0.838
TUBO PEAD DN 300 mm- 39	BLS - 28	PV - 21	0.30	5.166	0.48%	433.020	432.995	0.798	0.851

TABELA DE TUBOS DA REDE DE DRENAGEM									
TUBO	MONTANTE	JUSANTE	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)	COTA MONTANTE (m)	COTA JUSANTE (m)	RECOBRIMENTO MONTANTE	RECOBRIMENTO JUSANTE
TUBO PEAD DN 300 mm- 60	BLS - 22	PV - 15	0.30	4.793	0.60%	433.801	433.772	0.800	0.754
TUBO PEAD DN 300 mm- 61	BLS - 23	PV - 16	0.30	5.303	5.73%	434.121	433.817	0.800	0.800
TUBO PEAD DN 300 mm- 62	BLS - 24	PV - 16	0.30	5.371	1.96%	433.880	433.774	0.843	0.843
TUBO PEAD DN 600 mm- 63	PV - 3	PV - 4	0.60	42.743	0.50%	430.669	430.455	1.327	1.585
TUBO PEAD DN 600 mm- 64	PV - 4	PV - 5	0.60	41.911	0.50%	430.438	430.228	1.602	1.519
TUBO PEAD DN 600 mm- 65	PV - 5		0.60	6.493	1.60%	430.228	430.124	1.519	0.999
TUBO PEAD DN 400 mm- 66	PV - 6	PV - 7	0.40	34.773	0.50%	431.466	431.292	0.878	1.462
TUBO PEAD DN 400 mm- 67	PV - 7	PV - 8	0.40	35.342	0.50%	431.283	431.106	1.471	1.756
TUBO PEAD DN 300 mm- 68	BLS - 16	PV - 12	0.30	6.361	0.37%	432.565	432.542	0.839	1.053
TUBO PEAD DN 300 mm- 69	BLS - 15	PV - 12	0.30	6.584	0.44%	432.821	432.792	0.911	0.802
TUBO PEAD DN 400 mm- 74	PV - 25	PV - 14	0.40	29.752	-1.45%	432.791	433.223	0.833	0.790
TUBO PEAD DN 400 mm- 75	PV - 14	PV - 15	0.40	33.035	-1.86%	433.201	433.816	0.812	0.608
TUBO PEAD DN 400 mm- 76	PV - 16	PV - 17	0.40	32.117	2.83%	433.533	432.626	0.982	1.059
TUBO PEAD DN 400 mm- 77	PV - 17	PV - 18	0.40	7.442	1.03%	432.626	432.549	1.059	0.957
TUBO PEAD DN 600 mm- 78	PV - 9	PV - 10	0.60	54.095	0.50%	430.932	430.661	1.754	2.042
TUBO PEAD DN 600 mm- 79	PV - 10		0.60	11.503	1.06%	430.661	430.540	2.042	1.316
TUBO PEAD DN 400 mm- 80	PV - 11	PV - 12	0.40	31.774	0.50%	432.293	432.134	0.806	1.359
TUBO PEAD DN 400 mm- 81	PV - 25	PV - 12	0.40	8.586	1.52%	432.773	432.642	0.850	0.850
TUBO PEAD DN 600 mm- 82	PV - 12	PV - 13	0.60	58.802	0.50%	432.134	431.840	1.151	1.097
TUBO PEAD DN 600 mm- 83	PV - 13		0.60	11.060	3.11%	431.840	431.496	1.097	0.800

TABELA DE TUBOS DA REDE DE DRENAGEM									
TUBO	MONTANTE	JUSANTE	DN (m)	COMPRIMENTO (m)	DECLIVIDADE (%)	COTA MONTANTE (m)	COTA JUSANTE (m)	RECOBRIMENTO MONTANTE	RECOBRIMENTO JUSANTE
TUBO PEAD DN 300 mm- 40	BLS - 27	PV - 21	0.30	5.319	0.52%	433.048	433.020	0.788	0.826
TUBO PEAD DN 300 mm- 41	BLS - 33	PV - 24	0.30	4.578	1.93%	433.500	433.411	0.886	0.861
TUBO PEAD DN 300 mm- 42	BLS - 34	PV - 24	0.30	3.833	0.40%	433.509	433.494	0.800	0.778
TUBO PEAD DN 400 mm- 43	PV - 24	PV - 23	0.40	27.153	0.80%	433.351	433.133	0.819	0.819
TUBO PEAD DN 600 mm- 44	PV - 19	BOCA TIPO A2 DN 0,60 m - 70	0.60	17.531	2.95%	431.641	431.124	1.308	1.069
TUBO PEAD DN 300 mm- 45	BLS - 5	PV - 3	0.30	5.782	3.15%	431.621	431.440	0.866	0.866
TUBO PEAD DN 300 mm- 46	BLS - 6	PV - 3	0.30	5.571	5.37%	431.756	431.456	0.850	0.850
TUBO PEAD DN 300 mm- 47	BLS - 7	PV - 6	0.30	6.185	0.50%	431.711	431.680	0.800	0.766
TUBO PEAD DN 300 mm- 48	BLS - 8	PV - 6	0.30	5.831	0.50%	431.601	431.572	0.831	0.874
TUBO PEAD DN 300 mm- 49	BLS - 10	PV - 7	0.30	6.819	0.50%	431.878	431.844	0.800	1.012
TUBO PEAD DN 300 mm- 50	BLS - 9	PV - 7	0.30	7.268	3.58%	432.315	432.056	0.800	0.800
TUBO PEAD DN 300 mm- 51	BLS - 12	PV - 8	0.30	5.918	0.57%	432.133	432.099	0.800	0.865
TUBO PEAD DN 300 mm- 52	BLS - 11	PV - 8	0.30	5.754	0.57%	432.078	432.045	0.800	0.919
TUBO PEAD DN 300 mm- 53	BLS - 13	PV - 11	0.30	6.621	2.59%	432.540	432.369	0.832	0.832
TUBO PEAD DN 300 mm- 54	BLS - 14	PV - 11	0.30	7.123	0.50%	432.329	432.293	0.907	0.908
TUBO PEAD DN 300 mm- 55	BLS - 17	PV - 25	0.30	3.885	0.80%	433.019	432.988	0.800	0.738
TUBO PEAD DN 300 mm- 56	BLS - 18	PV - 25	0.30	4.206	0.79%	432.975	432.942	0.800	0.784
TUBO PEAD DN 300 mm- 57	BLS - 19	PV - 14	0.30	4.133	0.75%	433.231	433.201	0.887	0.914
TUBO PEAD DN 300 mm- 58	BLS - 20	PV - 14	0.30	4.414	0.68%	433.366	433.336	0.800	0.778
TUBO PEAD DN 300 mm- 59	BLS - 21	PV - 15	0.30	3.675	0.64%	433.817	433.793	0.800	0.733

TABELA DE CAIXAS DA REDE DE DRENAGEM			
NOME	Y	X	Cota de Topo (m)
BLS - 1	9120286.300	808920.413	432.576
BLS - 2	9120286.246	808913.627	432.653
BLS - 3	9120320.642	808918.955	432.628
BLS - 4	9120320.490	808912.147	432.635
BLS - 5	9120347.781	808917.852	432.795
BLS - 6	9120347.681	808910.888	432.912
BLS - 7	9120410.336	808914.941	432.818
BLS - 8	9120410.053	808908.270	432.740
BLS - 9	9120443.379	808913.178	433.422
BLS - 10	9120443.833	808906.942	432.985
BLS - 11	9120480.331	808911.424	433.185
BLS - 12	9120480.293	808905.130	433.240
BLS - 13	9120541.647	808908.961	433.680
BLS - 14	9120541.362	808902.555	433.543
BLS - 15	9120574.004	808907.980	434.039

TABELA DE CAIXAS DA REDE DE DRENAGEM			
NOME	Y	X	Cota de Topo (m)
BLS - 16	9120573.715	808901.008	433.711
BLS - 17	9120590.564	808906.607	434.126
BLS - 18	9120590.502	808900.516	434.082
BLS - 19	9120620.493	808905.691	434.426
BLS - 20	9120620.511	808899.402	434.473
BLS - 21	9120653.394	808904.554	434.924
BLS - 22	9120653.200	808898.069	434.908
BLS - 23	9120712.440	808902.497	435.228
BLS - 24	9120712.271	808896.093	435.030
BLS - 25	9120819.692	808899.499	433.954
BLS - 26	9120819.393	808894.045	434.054
BLS - 27	9120840.046	808899.331	434.143
BLS - 28	9120839.772	808893.014	434.125
BLS - 29	9120871.546	808892.277	434.229
BLS - 30	9120871.956	808898.511	434.327


TABELA DE CAIXAS DA REDE DE DRENAGEM			
NOME	Y	X	Cota de Topo (m)
BLS - 31	9120898.612	808898.178	434.426
BLS - 32	9120898.497	808891.984	434.413
BLS - 33	9120924.374	808897.531	434.693
BLS - 34	9120924.039	808891.311	434.616
BOCA TIPO A2 DN 0,60 m - 70	9120777.342	808909.590	432.191
PV - 1	9120289.627	808916.661	432.484
PV - 2	9120324.625	808915.329	432.515
PV - 3	9120352.209	808914.134	432.613
PV - 4	9120394.903	808912.106	432.657
PV - 5	9120393.236	808870.228	432.364
PV - 6	9120415.165	808911.076	432.753
PV - 7	9120449.921	808910.013	433.163
PV - 8	9120485.227	808908.400	433.271
PV - 9	9120518.236	808906.627	433.303
PV - 10	9120515.996	808852.579	433.321

TABELA DE CAIXAS DA REDE DE DRENAGEM			
NOME	Y	X	Cota de Topo (m)
PV - 11	9120547.582	808906.026	433.508
PV - 12	9120579.295	808904.061	433.902
PV - 13	9120577.169	808845.298	433.554
PV - 14	9120617.610	808902.729	434.422
PV - 15	9120650.639	808902.121	434.833
PV - 16	9120716.624	808899.240	434.924
PV - 17	9120748.714	808897.911	434.093
PV - 18	9120756.154	808897.750	433.915
PV - 19	9120789.834	808897.289	433.566
PV - 20	9120814.919	808896.805	433.964
PV - 21	9120835.726	808896.227	434.154
PV - 22	9120867.621	808895.508	434.272
PV - 23	9120894.232	808894.738	434.361
PV - 24	9120921.377	808894.069	434.579
PV - 25	9120587.877	808903.802	434.032

TABELA RESUMO	
NOME	QNTD
PVI 01	14 und
PVI 02	11 und
BOCAS DE LOBO	34 und
PEAD DN 300	183 m
PEAD DN 400	389 m
PEAD DN 600	329 m
BSTC DN 600	1 und
BTCC	1 und
BSCC	14 und

LEGENDA

- Eixo do projeto
- Pista Projetada
- Pista Capeamento
- Separador em Concreto Armado
- Passeio em Concreto Simples
- Bueiro Existente a ser Substituido
- Canteiro Existente a Demolir
- Curvas de nível
- Bordos do projeto
- Rede Elétrica - Existente
- Impacto do Aterro
- Contorno Casas - Topografia
- Casas a serem Demolidas



Elementos verticais

R00	EMISSÃO ORIGINAL	04/10/2025
REV	DESCRIÇÃO	DATA

2S ENGENHARIA

Rua Visconde de Inhaúma, Nº 1124 - Mauricio de Nassau - Caruaru - PE
Contatos: 9 9906-9374 / (87) 9 9913-6941
E- Mail: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ: 31.988.427/0001-73

@2S.ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E CAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO

TÍTULO: DRENAGEM | ESCALA 1/750 | FOLHA: 28