QUANTITATIVO RESUMIDO: SINALIZAÇÃO-R00


Placas			Faixas			Legendas		
Placa	Código	Qtd (un)	Faixa	Tipo	Qtd (m)	Legenda	Tipo	Qtd (un)
PARE	R-1	36		LFO-2	3520,9		PEM(sfvd)	1
	A-9	1		LMS-2	2114,45		PEM(sfve)	1
30 km/h	R-19.3	23		LBO	11870,45		PEM(ve)	1
40 km/h	R-19.4	20					PEM(vd)	1
	R-3	2						
RUA SEM SAIDA	A-45	4						
	R-4b	1						
	R-4a	1						

Forma	Código	Cor		Medidas (m)	
	A-9 e A-45	Fundo	Amarelo	Lado	0,60
		Orla	Amarela	Tarja	0,010
		Tarja	Preta	Orla	0,020
		Letra/Simbolo	Preta		

Forma	Código	Cor		Medidas (m)	
30 km/h	R-19(40,30), R3 R-4a, R4-b	Fundo	Branco	Ø Diametro	0,60
		Orla	Vermelha	Tarja	0,050
		Tarja	Vermelha	Orla	0,050
		Letra/Simbolo	Preta		
PARE	R-1	Fundo	Vermelho		
		Orla Interna	Branca	Orla	0,028
		Orla Externa	Vermelha	Orla	0,014
		Letra/Simbolo		Lado	0,350

LEGENDA

- Eixo do projeto
- Pista Projetada
- Pista Capeamento
- Separador em Concreto Armado
- Passeio em Concreto Simples
- Bueiro Existente a ser Substituido
- Canteiro Existente a Demolir
- Curvas de nível
- Bordos do projeto
- Rede Elétrica - Existente
- Impacto do Aterro
- Contorno Casas - Topografia
- Casas a serem Demolidas



Elementos verticais

REV	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO ORIGINAL	19/10/2025

2S ENGENHARIA

Rua Visconde de Inhaúma, Nº 1124 - Mauricio de Nassau - Caruaru - PE
Contatos: 9 9906-9374 / (87) 9 9913-6941
E- Mail: engenharias2s@hotmail.com
CNPJ: 31.988.427/0001-73
@2S.ENGENHARIA

PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E CAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PERNAMBUCO

TÍTULO: SINALIZAÇÃO	ESCALA 1/750	FOLHA: 16