



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA
LOCAL : CACHOEIRINHA- PERNAMBUCO
CONVÊNIO: 908391 - Contrato: 1074145-28 - Proposta: 27548/2020

PLANILHA DE DO SALDO A LICITAR - CONVÊNIO 908391 - CONTRATO 1.074.145-28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	QUNIDADE	VALOR UNITÁRIO S/BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1			RUA ANA LOPES GAMA						34.398,70
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						30.144,80
1.1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 129,55	21,35%	R\$ 157,21	12.576,80
1.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	R\$ 36,19	21,35%	R\$ 43,92	17.568,00
1.6			SINALIZAÇÃO						4.253,90
1.6.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
1.6.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	11,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	1.561,01
1.6.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	7,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	1.058,89
1.6.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	1.313,64
2			RUA ALEXANDRE PORTOCIA						196.660,59
2.1			TERRAPLENAGEM						2.503,80
2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.070,00	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	2.503,80
2.2			PAVIMENTAÇÃO						152.340,47
2.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	941,60	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	101.636,30
2.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	435,40	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	28.636,26
2.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	423,00	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	22.067,91
2.3			CALÇADA						38.796,24
2.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	90,52	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	13.191,48
2.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	26,69	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	22.292,82
2.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	18,72	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	3.311,94
2.4			SINALIZAÇÃO						3.020,08
2.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
2.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	8,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	1.135,28
2.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	907,62
2.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	656,82
3			RUA JOSÉ ALVES DA SILVA						48.603,68
3.1			TERRAPLENAGEM						600,21
3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	256,50	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	600,21
3.2			PAVIMENTAÇÃO						36.951,56

3.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	225,72	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	24.364,22
3.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	110,00	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	7.234,70
3.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	102,60	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	5.352,64
3.3			CALÇADA						9.674,87
3.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	21,96	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	3.200,23
3.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,43	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	5.370,66
3.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,24	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	1.103,98
3.4			SINALIZAÇÃO						1.377,04
3.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
3.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	3,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	425,73
3.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	302,54
3.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41
4			RUA PAULO FERNANDO JACINTO						156.048,82
4.1			TERRAPLENAGEM						1.989,00
4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	850,00	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	1.989,00
4.2			PAVIMENTAÇÃO						121.325,42
4.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	748,00	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	80.739,12
4.2.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	347,40	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	22.848,50
4.2.4	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	340,00	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	17.737,80
4.3			CALÇADA						30.300,68
4.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	72,76	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	10.603,31
4.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	21,60	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	18.041,40
4.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,36	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	1.655,97
4.4			SINALIZAÇÃO						2.433,72
4.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
4.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	6,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	851,46
4.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	605,08
4.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	656,82
5			RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)						158.076,34
5.1			TERRAPLENAGEM						2.217,62
5.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	947,70	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	2.217,62
5.2			PAVIMENTAÇÃO						128.676,32

5.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	853,14	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	92.087,93
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	320,27	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	21.064,16
5.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	297,57	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	15.524,23
5.3			CALÇADA						27.182,40
5.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	63,68	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	9.280,09
5.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,79	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	15.694,35
5.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	12,48	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	2.207,96
6			RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)						161.220,81
6.1			TERRAPLENAGEM						2.217,62
6.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	947,70	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	2.217,62
6.2			PAVIMENTAÇÃO						128.676,32
6.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	853,14	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	92.087,93
6.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	320,27	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	21.064,16
6.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	297,57	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	15.524,23
6.3			CALÇADA						27.190,75
6.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	63,68	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	9.280,09
6.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	18,80	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	15.702,70
6.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	12,48	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	2.207,96
6.4			SINALIZAÇÃO						3.136,12
6.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
6.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	9,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	1.277,19
6.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	8,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	1.210,16
6.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41
7			TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS						43.629,13
7.1			TERRAPLENAGEM						535,28
7.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	228,75	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	535,28
7.2			PAVIMENTAÇÃO						32.519,84
7.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	201,30	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	21.728,32
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	91,50	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	6.017,96
7.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	91,50	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	4.773,56
7.3			CALÇADA						8.726,65
7.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	19,58	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	2.853,39

7.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,71	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	4.769,28
7.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,24	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	1.103,98
7.4			SINALIZAÇÃO						1.847,36
7.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
7.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	4,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	567,64
7.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	302,54
7.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	656,82
8			RUA PROJETADA 1						82.416,84
8.1			TERRAPLENAGEM						1.069,01
8.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	456,84	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	1.069,01
8.2			PAVIMENTAÇÃO						63.593,09
8.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	406,08	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	43.832,28
8.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	171,00	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	11.246,67
8.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	163,20	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	8.514,14
8.3			CALÇADA						15.791,34
8.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	34,92	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	5.088,89
8.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,17	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	8.494,49
8.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	12,48	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	2.207,96
8.4			SINALIZAÇÃO						1.963,40
8.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
8.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	5,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	709,55
8.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	605,08
8.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41
12			RUA JOSE PEDRO DA SILVA (TRECHO 2)						2.549,76
12.4			SINALIZAÇÃO						2.549,76
12.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
12.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	7,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	993,37
12.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	907,62
12.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41
13			RUA PROJETADA 5						3.490,40
13.4			SINALIZAÇÃO						3.490,40

13.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
13.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	9,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	1.277,19
13.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	6,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	907,62
13.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	985,23
14			TRAVESSA PROJETADA 1						1.377,04
14.4			SINALIZAÇÃO						1.377,04
14.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
14.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	3,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	425,73
14.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	2,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	302,54
14.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41
15			RUA PROJETADA 03						178.957,25
15.1			TERRAPLENAGEM						2.281,50
15.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	975,00	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	2.281,50
15.2			PAVIMENTAÇÃO						137.621,57
15.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	858,00	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	92.612,52
15.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	384,90	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	25.314,87
15.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	377,50	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	19.694,18
15.3			CALÇADA						35.918,06
15.3.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	80,79	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	11.773,53
15.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	23,62	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 835,25	19.728,61
15.3.3	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	24,96	R\$ 145,79	21,35%	R\$ 176,92	4.415,92
15.4			SINALIZAÇÃO						3.136,12
15.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
15.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	9,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	1.277,19
15.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	8,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	1.210,16
15.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	328,41

16			RUA PROJETADA 04						2.433,72
16.4			SINALIZAÇÃO						2.433,72
16.4.1	SINAPI OUTROS	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	R\$ 132,00	21,35%	R\$ 160,18	320,36
16.4.2	Outros	SICRO-5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	6,00	R\$ 116,94	21,35%	R\$ 141,91	851,46
16.4.3	COMPOSIÇÃO 2	5213440 - MOD	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	4,00	R\$ 124,66	21,35%	R\$ 151,27	605,08
16.4.4	Outros	SICRO-5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 6 SINALIZAÇÃO PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 270,63	21,35%	R\$ 328,41	656,82
TOTAL GERAL									1.069.863,08
ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.069.863,08 (HUM MILHÃO, SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)									
PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI ADOTADA A PLANILHA DA SINAPI - DATA BASE 04/2025 E SICRO 3 - DATA BASE 01/2025 - NÃO DESONERADAS E ACRESCIDAS DE BDI DE 21,35%									

TOTAL DO EMPREENDIMENTO			
VALOR DE INVESTIMENTO	1.464.632,59	100,00%	
REPASSE	1.441.714,00	98,44%	
CONTRAPARTIDA	22.918,59	1,56%	

VALORES MEDIDOS			
VALOR MEDIDO	-		
VALOR PAGO	481.214,94		
VALOR GLOSADO	- 481.214,94	(FOI GLOSADO O SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO GERAL)	

VALORES DESBLOQUEADOS			
VALOR PAGO	481.214,94	MEDIÇÃO ACUMULADA 03	
REPASSE	473.684,88	98,44%	
CONTRAPARTIDA	7.530,06	1,56%	

CONTROLE DE VIGÊNCIA			
CONTRATAÇÃO	31/12/2020		
PUBLICAÇÃO CEF - DOU	12/01/2021		
APROVAÇÃO SPA	28/10/2021		
VIGÊNCIA	30/09/2025		

CRÉDITOS DOS CONVÊNIOS			
CRÉDITO TOTAL	1.441.714,00	03/10/2023	
TOTAL	1.441.714,00		

PAGO A EMPRESA	
VALOR TOTAL DO CONTRATO	1.464.632,59
VALOR PAGO ACUMULADO	481.214,94
VALOR SALDO CONTRATO	983.417,65
VALOR CONVÊNIO	
VALOR CONVENIO	1.464.632,59
VALOR REPASSE	1.441.714,00
VALOR CONTRAPARTDA	22.918,59

VALOR PAGO ACUMULADO	
VALOR CONVENIO	481.214,94
VALOR REPASSE	473.684,88
VALOR CONTRAPARTDA	7.530,06

VALOR REPROGRAMADO SALDO REMANESCENTE	
VALOR CONVENIO	1.069.863,08
VALOR REPASSE	968.029,12
VALOR CONTRAPARTDA	101.833,96

(1441714-473684,88)