



SINAPI 04/2025 NÃO DESONERADA E SICRO 3 01/2025

PO - PLE - CONVÊNIO 908391 - CONTRATO 1.074.145-28

Nível	Nº Macroserviço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macroserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
Macroserviço	1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 30.144,80							
Serviço	1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	R\$ 129,55	R\$ 129,55	21,35%	R\$ 157,21	R\$ 12.576,80		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	16,00	R\$ 2.515,36
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	16,00	R\$ 2.515,36
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	16,00	R\$ 2.515,36
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	16,00	R\$ 2.515,36
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	16,00	R\$ 2.515,36
Serviço	1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	400,00	H	R\$ 36,19	R\$ 36,19	21,35%	R\$ 43,92	R\$ 17.568,00		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	80,00	R\$ 3.513,60
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	80,00	R\$ 3.513,60
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	80,00	R\$ 3.513,60
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	80,00	R\$ 3.513,60
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	80,00	R\$ 3.513,60
Macroserviço	3			TERRAPLENAGEM							R\$ 13.414,04							
Serviço	3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	5.732,49	M2	R\$ 1,93	R\$ 1,93	21,35%	R\$ 2,34	R\$ 13.414,04		3	TERRAPLENAGEM				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	1.070,00	R\$ 2.503,80
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	256,50	R\$ 600,21
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	850,00	R\$ 1.989,00
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	947,70	R\$ 2.217,62
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	947,70	R\$ 2.217,62
															7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	228,75	R\$ 535,28
															8	RUA PROJETADA 01	456,84	R\$ 1.069,01
															15	RUA PROJETADA 03	975,00	R\$ 2.281,50
Macroserviço	4			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 801.704,69							
Serviço	4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	5.086,98	M2	R\$ 88,95	R\$ 88,95	21,35%	R\$ 107,94	R\$ 549.088,62		4	PAVIMENTAÇÃO				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	941,60	R\$ 101.636,30
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	225,72	R\$ 24.364,22
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	748,00	R\$ 80.739,12
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	853,14	R\$ 92.087,93
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	853,14	R\$ 92.087,93
															7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	201,30	R\$ 21.728,32
															8	RUA PROJETADA 01	406,08	R\$ 43.832,28
															15	RUA PROJETADA 03	858,00	R\$ 92.612,52
Serviço	4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	2.180,74	M	R\$ 54,20	R\$ 54,20	21,35%	R\$ 65,77	R\$ 143.427,28		4	PAVIMENTAÇÃO				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	435,40	R\$ 28.636,26
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	110,00	R\$ 7.234,70
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	347,40	R\$ 22.346,50
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	320,27	R\$ 21.064,16
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	320,27	R\$ 21.064,16
															7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	91,50	R\$ 6.017,96
															8	RUA PROJETADA 01	171,00	R\$ 11.246,67
															15	RUA PROJETADA 03	384,90	R\$ 25.314,87
Serviço	4.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	2.092,94	M	R\$ 42,99	R\$ 42,99	21,35%	R\$ 52,17	R\$ 109.188,69		4	PAVIMENTAÇÃO				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	423,00	R\$ 22.067,91
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	102,60	R\$ 5.352,64
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	340,00	R\$ 17.737,80
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	297,57	R\$ 15.524,23
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	297,57	R\$ 15.524,23
															7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	91,50	R\$ 4.773,56
															8	RUA PROJETADA 01	163,20	R\$ 8.514,14
															15	RUA PROJETADA 03	377,50	R\$ 19.694,18
Macroserviço	5			CALÇADA							R\$ 193.580,99							
Serviço	5.1	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	447,89	M3	R\$ 120,09	R\$ 120,09	21,35%	R\$ 145,73	R\$ 65.271,01		5	CALÇADA				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	90,52	R\$ 13.191,48
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	21,96	R\$ 3.200,23
															4	RUA PAULO FERNANDO JACINTO	72,76	R\$ 10.603,31
															5	RUA NEUZA MANO (TRECHO 1)	63,68	R\$ 9.280,09
															6	RUA NEUZA MANO (TRECHO 2)	63,68	R\$ 9.280,09
															7	TRAVESSA GREGÓRIO DE BARROS	19,58	R\$ 2.853,38
															8	RUA PROJETADA 01	34,92	R\$ 5.088,89
															15	RUA PROJETADA 03	80,79	R\$ 11.773,53
Serviço	5.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	131,81	M3	R\$ 688,30	R\$ 688,30	21,35%	R\$ 838,25	R\$ 110.094,31		5	CALÇADA				
															2	RUA ALEXANDRE PORTOCIA	26,69	R\$ 22.292,82
															3	RUA JOSE ALVES DA SILVA	6,43	R\$ 5.370,66

ESTA OBRA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.069.863,08 (HUM MILHÃO, SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS)
PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI ADOTADA A PLANILHA DA SINAPI - DATA BASE 04/2025 E SICRO 3 - DATA BASE 01/2025 - NÃO DESONERADAS E ACRESCIDAS DE BDI DE 21,35%

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 29.759 D/PR
ART N. PE 20251339520