

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Data prevista para conclusão do processo

23 de agosto de 2024

1.2- Descrição sucinta do objeto

Contratação de serviços de engenharia para realização da reforma do Primeiro trecho da Praça Barbosa Lima, localizada no Município de Arcoverde - PE

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade da realização de reforma e revitalização da praça, para promoção de bem estar aos usuários com a instalação de novos bancos em madeira e uma nova área verde com diversidade de arbustos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Sebastião de Souza Ferraz, 62 – Sucupira. Arcoverde/PE | CEP 56.509-100

Fone: (87) 3822.6646 | email: convenios.pma2016@gmail.com

obras@arcoverde.pe.gov.br | CNPJ: 19.470.663/0001-06

3- MATERIAIS/SERVIÇOS

- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, COM FIXAÇÃO EM VIGA DE MADEIRA *6X12* CM
- ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023
- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
- ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO DO POSTE EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9M, RESISTÊNCIA 150DAN, TIPO D).
- ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023



- ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO RR 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
- CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
- LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
- CINTA DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 19MM
- FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
- DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
- DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
- HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
- CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
- RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
- CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
- CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
- FITA SUBTERRÂNEA IDENTIFICADORA DE REDE ELÉTRICA-FORNECIMENTO
- CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO COM LENTE E SUPORTE PARA DISJUNTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- TERMINAL DE PRESSÃO - FORNECIMENTO
- CABO/CORDOALHA DE COBRE NÚ 7 FIOS-FORNECIMENTO
- CAIXA MULTIPLA 4 X 2 TIPO X 1 POLEGADA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- TAMPA CEGA EXTERNA DE ALUMÍNIO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- QUADRO DE COMANDO 40X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- CONTATOR TRIPOLAR TIPO AC-5A - FORNECIMENTO
- LUVA GALVANIZADA A FOGO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- CURVA GALVANIZADA À FOGO RR 90 X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- POSTE BALIZADOR LUMINÁRIA - SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- LÂMPADA LED MINI BULBO BOLINHA -E27 - 2700K 3W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- BALIZADOR DE PAREDE EXTERNA EMBUTIR - 2W BRANCO QUENTE 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- BALIZADOR DE PISO EXTERNO - 1W INOX 3000K - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- PERFIL LED MINI M1010 DE EMBUTIR OU SOBREPOR 9,6W/M 12V 1 METRO 2700K PRATA - BRILIA
- REFLETOR EXTERNO 30W, 2700K BRANCO QUENTE
- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
- ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
- APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
- PINTURA COM TINTA TEXTURA ACRÍLICA LISA BRANCA 25KG -FUTURA, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO.
- CERA ESPECIAL PARA TEXTURAS - PAREDE EM CIMENTO QUEIMADO - CERA INCOLOR BELLINZONI
- PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018
- APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
- PLANTIO DE MUDA HELICÔNIA PAPAGAIO - LARANJA COM VERMELHO
- PLANTIO MUDA DE VINCA - SORTIDAS - VARIADO ENTRE AMARELO, ROSA, VERMELHO E LARANJA
- PLANTIO MUDA DE VINCA - COR BRANCO
- PLANTIO MUDA ESPADA DE SÃO JORGE
- BANCO - B1
- BANCO - B2
- CONJUNTO COM 10 RIPAS, LARG X ALT X ESP: 7CM X 80CM X 2,5 CM (CADA RIPA), ESPAÇAMENTO DE 3CM ENTRE RIPAS
- CONJUNTO COLETA SELETIVA COM 05 LIXEIRAS EM MADEIRAS PLÁSTICA 67 LITROS CADA - FORNECIMENTO
- LIXEIRA EM MADEIRA PARA COLETA SELETIVA 67 LITROS - FORNECIMENTO
- SUPORTE FIXO PRETO PARA LIXEIRA DE 67 LITROS - FORNECIMENTO
- SUPORTE FIXO PRETO PARA 2 LIXEIRAS DE 67 LITROS - FORNECIMENTO
- LIXEIRA COM TAMPA DE MADEIRA UTILIZANDO SARRAFO *2,5X5*CM COM UMA BASE QUADRAGUNLAR DE SARRAFO APOIADA EM OUTRA BASE DE AÇO, E COM LATERAIS DE BARRA CHATA 3/8 POR 1/8 E AÇO METALOM QUADRANGULAR 20X20 MM . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4 - CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Será solicitado do setor responsável.

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: Aildo Biserra da silva

Matrícula: Portaria nº 10/2022

Cargo/Função: Secretário Municipal de
Desenvolvimento Urbano

Arcoverde/PE, 10 de julho de 2024

AILDO BISERRA DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua Sebastião de Souza Ferraz, 62 – Sucupira. Arcoverde/PE | CEP 56.509-100
Fone: (87) 3822.6646 | email: convenios.pma2016@gmail.com
obras@arcoverde.pe.gov.br | CNPJ: 19.470.663/0001-06