

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA, COM FIXAÇÃO EM VIGA DE MADEIRA *6X12* CM	M2		0,00	276,48
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	250,00
SINAPI-I	4425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,8	0,00	29,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	25,46
COMPOSIÇÃO	012	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND		0,00	387,64
SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2,94	0,00	65,38
SINAPI-I	38135	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,7625	0,00	96,27
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,436002	0,00	25,46
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,722946	0,00	20,28
COMPOSIÇÃO	013	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	8,75
SINAPI-I	40402	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 40 MM	M	1,1	0,00	3,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	014	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		0,00	7,91
SINAPI-I	40401	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	M	1,1	0,00	2,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	015	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO RR 1 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		51,48	56,46
COTAÇÃO	016	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO À FOGO RR 1 1/4"	M	1	51,48	51,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	019	CINTA DE FIXAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL 19MM	UND		0,00	88,28
SINAPI-I	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	0,00	78,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16666667	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	020	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND		0,00	126,58
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	0,00	124,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	021	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UND		0,00	168,43
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	0,00	165,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	022	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UND		0,00	70,08
SINAPI-I	2510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1	0,00	37,04
SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	1	0,00	21,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	25,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	0,00	21,63
COMPOSIÇÃO	023	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UND		0,00	149,53
SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,0000000	0,00	143,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259000	0,00	25,46
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0204000	0,00	20,28
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0180000	0,00	259,99
COMPOSIÇÃO	024	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UND		0,00	270,01
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1,0000000	0,00	264,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0259000	0,00	25,46
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0204000	0,00	20,28
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0180000	0,00	259,99
COMPOSIÇÃO	025	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2		0,00	75,09
SINAPI-I	3673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,62211424	0,00	2,09
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0240000	0,00	16,14

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816000	0,00	26,14
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0739000	0,00	460,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0976000	0,00	25,10
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0727000	0,00	25,46
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1704000	0,00	20,28
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1	0,00	1,32

COMPOSIÇÃO	026	BANCO - B1	UND		0,00	2.528,64
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	36,8	0,00	7,70
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,96	0,00	21,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,32	0,00	25,10
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	6,99	0,00	1,76
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,99	0,00	29,69
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	84	0,00	1,05
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	84	0,00	0,31
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,41325	0,00	892,29
SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,88	0,00	14,80
SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,93	0,00	19,03
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	6,72	0,00	69,35
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,09	0,00	80,22

COMPOSIÇÃO	027	BANCO - B2	UND		0,00	1.232,27
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	23,52	0,00	7,70
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	0,00	21,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	0,00	25,10
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	4,47	0,00	1,76
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,47	0,00	29,69
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	42	0,00	1,05
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	42	0,00	0,31
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,184	0,00	892,29
SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,0575	0,00	14,80
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,2205	0,00	69,35
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,057	0,00	80,22

COMPOSIÇÃO	028	CONJUNTO COM 10 RIPAS, LARG X ALT X ESP: 7CM X 80CM X 2,5 CM (CADA RIPA), ESPAÇAMENTO DE 3CM ENTRE RIPAS	UND		0,00	170,70
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8	0,00	7,70
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	0,00	21,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	0,00	25,10
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1,52	0,00	1,76
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,52	0,00	29,69
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	30	0,00	1,05
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	30	0,00	0,31

COMPOSIÇÃO	029	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2		0,00	124,28
SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017	0,00	7,50
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,37	0,00	10,57
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,44	0,00	3,69
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,095	0,00	16,14
SINAPI-I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,38	0,00	19,99
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44	0,00	21,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,357	0,00	25,10

COMPOSIÇÃO	030	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO DO POSTE EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9M, RESISTÊNCIA 150DAN, TIPO D).	UND		0,00	1.080,20
SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	0,00	610,65
SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	0,00	469,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	031	CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO COM LENTE E SUPORTE PARA DISJUNTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		328,78	376,23
COTAÇÃO	017	CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO COM LENTE E SUPORTE PARA DISJUNTOR	UN	1	328,78	328,78
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	032	FITA SUBTERRÂNEA IDENTIFICADORA DE REDE ELÉTRICA-FORNECIMENTO	M		1,13	1,13
COTAÇÃO	015	FITA SUBTERRÂNEA IDENTIFICADORA DE REDE ELÉTRICA	M	1	1,13	1,13
COMPOSIÇÃO	033	TERMINAL DE PRESSÃO - FORNECIMENTO	UND		7,85	7,85
COTAÇÃO	018	TERMINAL DE PRESSÃO	UND	1	7,85	7,85
COMPOSIÇÃO	034	CABO/CORDOALHA DE COBRE NÚ 7 FIOS-FORNECIMENTO	M		427,29	427,29
COTAÇÃO	019	CABO/CORDOALHA DE COBRE NÚ 7 FIOS	M	1	427,29	427,29
COMPOSIÇÃO	035	CAIXA MULTIPLA 4 X 2 TIPO X 1 POLEGADA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		15,89	24,24
COTAÇÃO	020	CAIXA MULTIPLA 4 X 2 TIPO X 1 POLEGADA DE ALUMÍNIO	UND	1	15,89	15,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	0,00	25,82
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	0,00	649,89
COMPOSIÇÃO	036	TAMPA CEGA EXTERNA DE ALUMÍNIO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		11,46	13,73
COTAÇÃO	021	TAMPA CEGA EXTERNA DE ALUMÍNIO 4X2	UND	1	11,46	11,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
COMPOSIÇÃO	037	QUADRO DE COMANDO 40X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		213,90	261,35
COTAÇÃO	022	QUADRO DE COMANDO 40X40X20	UND	1	213,90	213,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	038	CONTATOR TRIPOLAR TIPO AC-5A - FORNECIMENTO	UND		66,87	66,87
COTAÇÃO	023	CONTATOR TRIPOLAR TIPO AC-5A	UND	1	66,87	66,87
COMPOSIÇÃO	039	LUVA GALVANIZADA A FOGO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		5,40	7,67
COTAÇÃO	032	Luva Galvanizada A Fogo 1.1/4"	UND	1	5,40	5,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
COMPOSIÇÃO	040	CURVA GALVANIZADA À FOGO RR 90 X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		15,09	17,36
COTAÇÃO	033	Curva Galvanizado à Fogo RR 90 X 1,1/4"	UND	1	15,09	15,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
COMPOSIÇÃO	041	POSTE BALIZADOR LUMINÁRIA - SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		142,25	175,46
COTAÇÃO	025	POSTE BALIZADOR LUMINÁRIA - SOQUETE E27	UND	1	142,25	142,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	042	LÂMPADA LED MINI BULBO BOLINHA -E27 - 2700K 3W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		26,67	28,94
COTAÇÃO	028	LÂMPADA LED MINI BULBO BOLINHA -E27 - 2700K 3W	UND	1	26,67	26,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,105	0,00	21,63
COMPOSIÇÃO	043	BALIZADOR DE PAREDE EXTERNA EMBUTIR - 2W BRANCO QUENTE 2700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		62,77	95,98
COTAÇÃO	029	BALIZADOR DE PAREDE EXTERNA EMBUTIR - 2W BRANCO QUENTE 2700K	UND	1	62,77	62,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	044	BALIZADOR DE PISO EXTERNO - 1W INOX 3000K - PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		32,92	66,13
COTAÇÃO	030	BALIZADOR DE PISO EXTERNO - 1W INOX 3000K - PRETO	UND	1	32,92	32,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	045	CONJUNTO COLETA SELETIVA COM 05 LIXEIRAS EM MADEIRAS PLÁSTICA 67 LITROS CADA - FORNECIMENTO	UND		2.932,82	2.932,82
COTAÇÃO	034	CONJUNTO COLETA SELETIVA COM 05 LIXEIRAS EM MADEIRAS PLÁSTICA 67 LITROS CADA	UND	1	2.932,82	2.932,82
COMPOSIÇÃO	046	LIXEIRA EM MADEIRA PARA COLETA SELETIVA 67 LITROS - FORNECIMENTO	UND		586,56	586,56
COTAÇÃO	035	LIXEIRA EM MADEIRA PARA COLETA SELETIVA 67 LITROS	UND	1	586,56	586,56
COMPOSIÇÃO	047	SUPORTE FIXO PRETO PARA LIXEIRA DE 67 LITROS - FORNECIMENTO	UND		287,75	287,75
COTAÇÃO	036	SUPORTE FIXO PRETO PARA 1 LIXEIRA DE 67 LITROS	UND	1	287,75	287,75
COMPOSIÇÃO	048	SUPORTE FIXO PRETO PARA 2 LIXEIRAS DE 67 LITROS - FORNECIMENTO	UND		476,16	476,16
COTAÇÃO	037	SUPORTE FIXO PRETO PARA 2 LIXEIRAS DE 67 LITROS	UND	1	476,16	476,16
COMPOSIÇÃO	049	LIXEIRA COM TAMPA DE MADEIRA UTILIZANDO SARRAFO *2,5X5*CM COM UMA BASE QUADRAGUNLAR DE SARRAFO APOIADA EM OUTRA BASE DE AÇO, E COM LATERAIS DE BARRA CHATA 3/8 POR 1/8 E AÇO METALOM QUADRANGULAR 20X20 MM . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		57,01	253,66
SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,42	0,00	5,35
COTAÇÃO	039	Barra Chata Laminada ASTM A36 - esp. 3,00mm - 9,50mm (3/8") x 3,00mm (1/8")	M	10,25	4,09	4,09
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,4	0,00	25,05
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88055	0,00	21,17
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,28933	0,00	25,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,27	0,00	23,73
COTAÇÃO	040	Perfil Tubo De Aço Metalon QUADRADO 20X20MM	M	2,62	5,76	5,76
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43553571	0,00	21,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19357143	0,00	25,10
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	0,207	0,00	1,76
SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,207	0,00	29,69
SINAPI-I	4382	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM	UN	16	0,00	1,76
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	16	0,00	0,31
COMPOSIÇÃO	050	PINTURA COM TINTA TEXTURA ACRÍLICA LISA BRANCA 25KG -FUTURA, APLICAÇÃO MANUAL, UMA DEMÃO.	M2		8,04	13,53
COTAÇÃO	031	Tinta Textura Acrílica Lisa 25kg - Futura	UND	0,04762	168,98	168,98
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	0,00	26,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	0,00	20,28
COMPOSIÇÃO	051	PERFIL LED MINI M1010 DE EMBUTIR OU SOBREPOR 9,6W/M 12V 1 METRO 2700K PRATA - BRILIA	M		168,89	202,10
COTAÇÃO	027	PERFIL LED MINI M1010 DE EMBUTIR OU SOBREPOR 9,6W/M 12V 1 METRO 2700K PRATA - BRILIA	M	1	168,89	168,89
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	052	CERA ESPECIAL PARA TEXTURAS - PAREDE EM CIMENTO QUEIMADO - CERA INCOLOR BELLINZONI	M2		3,87	9,36
COTAÇÃO	038	CERA PARA TEXTURA - 1kg -BELLINZONI	UND	0,04	96,76	96,76
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	0,00	26,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	0,00	20,28
COMPOSIÇÃO	053	REFLETOR EXTERNO 30W, 2700K BRANCO QUENTE	UND		35,87	69,08
COTAÇÃO	026	REFLETOR EXTERNO 30W, 2700K BRANCO QUENTE	UND	1	35,87	35,87
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	21,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	25,82
COMPOSIÇÃO	054	PLANTIO DE MUDA HELICÔNIA PAPAGAIO - LARANJA COM VERMELHO	UND		21,00	23,60
COTAÇÃO	041	MUDA HELICÔNIA PAPAGAIO - LARANJA COM VERMELHO	UND	1	21,00	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	0,00	20,28
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	0,00	21,20
COMPOSIÇÃO	055	PLANTIO MUDA DE VINCA - SORTIDAS - VARIADO ENTRE AMARELO, ROSA, VERMELHO E LARANJA	UND		5,40	8,00
COTAÇÃO	042	MUDA DE VINCA - SORTIDAS - VARIADO ENTRE AMARELO, ROSA, VERMELHO E LARANJA	UND	1	5,40	5,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	0,00	20,28
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	0,00	21,20
COMPOSIÇÃO	056	PLANTIO MUDA DE VINCA - COR BRANCO	UND		5,40	8,00
COTAÇÃO	042	MUDA DE VINCA - SORTIDAS - VARIADO ENTRE AMARELO, ROSA, VERMELHO E LARANJA	UND	1	5,40	5,40
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	0,00	20,28
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	0,00	21,20
COMPOSIÇÃO	057	PLANTIO MUDA ESPADA DE SÃO JORGE	UND		25,06	27,66
COTAÇÃO	043	MUDA ESPADA DE SÃO JORGE	UND	1	25,06	25,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	0,00	20,28
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	0,00	21,20

29/07/2024

Data

Responsável Técnico: Eng° Stewart Carlos Almeida Santos
CREA/CAU: 1818758490-PE