



ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
PEDRA - PE**

ÍNDICE

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	2
2. MEMÓRIA DE CÁLCULO	3
3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	4

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA								
ORÇAMENTO BASE POR TIPOLOGIA								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA - PE								BDI
LOCAL: PEDRA - PE								20,97%
META: RUA PARA ESTRADA DO SÍTIO DO CAMPO LIMPO								
BASE DE PREÇO: SINAPI NOVEMBRO DE 2024 (NÃO DESONERADA), SICRO/DNIT 10/2024, ORSE/SE - NOVEMBRO 2024								
ITEM	REFERENCIA		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL COM BDI
	DATA BASE	CODIGO				SEM BDI	COM BDI	
1.0			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS					92.552,40
1.1	ORSE 11/2024	02496	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS	M ²	770,94	0,92	1,11	855,74
1.2	SINAPI 11/2024	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	234,22	50,18	60,70	14.217,15
1.3	SINAPI 11/2024	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	234,22	31,60	38,23	8.954,23
1.4	SINAPI 11/2024	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M ²	662,40	85,52	103,45	68.525,28
2.0			ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					4.231,51
2.1	SINAPI 11/2024	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M ³	17,57	78,18	94,57	1.661,59
2.2	ORSE 11/2024	12789	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO	M	2,00	1.062,21	1.284,96	2.569,92
3.0			SINALIZAÇÃO					1.241,62
3.1	SINAPI I 11/2024	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	2,00	132,00	159,68	319,36
3.2	SICRO/DNIT 10/2024	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	267,78	323,93	647,86
3.4	SICRO/DNIT 10/2024	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UNID	2,00	113,42	137,20	274,40
TOTAL GERAL R\$								98.025,53

2. MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA - PE						
LOCAL: PEDRA - PE						
META: RUA PARA ESTRADA DO SÍTIO DO CAMPO LIMPO						
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS					
1.1	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS					
	Local do Serviço	Área m²	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	E0 - E6 + 0,60		120,60	6,30		759,78
	Acesso 01	11,16				11,16
						Total 770,94 M ²
1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	E0 - E6 + 0,60	2,00	120,60			241,20
	Acesso 01		3,58			3,58
	desconto do acesso 01		10,56			(10,56)
						-
						Total 234,22 M
1.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	Mesmo comprimento do meio fio		234,22			234,22
						-
						Total 234,22 M
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020					
	Local do Serviço	Área	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	E0 - E6 + 0,60		120,60	5,40		651,24
	Acesso 01	11,16				11,16
						-
						Total 662,40 M ²
2.0	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE					
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	E0 - E6 + 0,60	2,00	120,60	0,50	0,15	18,09
	Acesso 01		3,58	0,50	0,15	0,27
	desconto do acesso 01		10,56	0,50	0,15	(0,79)
						-
						Total 17,57 M ³
2.2	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
	Rampas de acessibilidade	2,00				2,00
						-
						Total 2,00 UD
3.0	SINALIZAÇÃO					
3.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
		2,00				2,00
						-
						Total 2,00 UD
3.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
		2,00				2,00
						-
						Total 2,00 UD
3.4	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					
	Local do Serviço	Quant.	Comp.	Larg.	altura / *	Total
		2,00				2,00
						-
						Total 2,00 UD

3. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA - PE		
LOCAL:		PEDRA - PE		
ITEM	SERVIÇOS		30 DIAS	TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	R\$	92.552,40	92.552,40
		%	100,00%	100,00%
2.0	ESCORAMENTO DE MEIO FIO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$	4.231,51	4.231,51
		%	100,00%	100,00%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$	1.241,62	1.241,62
		%	100,00%	100,00%
	TOTAL	R\$	98.025,53	98.025,53
		%	100,00	100,00