



Prefeitura Municipal de
PETROLÂNDIA - PE

CURVA ABC DE SERVIÇOS



PROJETO:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE.		BDI:	SERVIÇOS:	22,12%
LOCALIDADE:	PETROLÂNDIA-PE, CEP 56.460-000			MATERIAIS:	13,84%
REFERÊNCIA:	SINAPI E COMPOSIÇÕES		LS:	HORA:	
DATA BASE:	SINAPI - 04/2025 - PERNAMBUCO E COMPOSIÇÕES			MÊS:	

ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	P. UNIT. (R\$)	BDI (%)	TOTAL	%	% ACUM.
4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	325,00	R\$ 785,32	R\$ 959,03	22,12%	R\$ 311.684,75	60,64%	60,64%
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	650,00	R\$ 90,78	R\$ 110,86	22,12%	R\$ 72.059,00	14,02%	74,65%
3.3	001	COMPOSIÇÃO	Regularização manual e compactação com placa vibratória. (Ref. ORSE 11472 - 08/2023)	m²	6.500,00	R\$ 8,80	R\$ 10,74	22,12%	R\$ 69.810,00	13,58%	88,23%
3.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	9.750,00	R\$ 1,85	R\$ 2,10	13,84%	R\$ 20.475,00	3,98%	92,22%
4.2	2	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020. (REF. 101094 SINAPI)	M	225,00	R\$ 52,69	R\$ 64,34	22,12%	R\$ 14.476,50	2,82%	95,03%
1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	66,00	R\$ 105,74	R\$ 129,12	22,12%	R\$ 8.521,92	1,66%	99,07%
4.4	004	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA . (SEINFRA 028 - CEARÁ C2928)	M	255,00	R\$ 23,91	R\$ 29,19	22,12%	R\$ 7.443,45	1,45%	96,48%
4.3	003	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (SEINFRA 028 - CEARÁ C3378)	M	255,00	R\$ 15,31	R\$ 18,69	22,12%	R\$ 4.765,95	0,93%	97,41%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	R\$ 465,96	R\$ 569,03	22,12%	R\$ 3.414,18	0,66%	99,73%
3.5	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/KM	1.625,00	R\$ 0,75	R\$ 0,85	13,84%	R\$ 1.381,25	0,27%	100,00%
							TOTAL		R\$ 514.032,00	100,00%	