



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE TACARATU/PE

OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA EDMIR FERRAZ GOMINHO NO MUNICÍPIO DE TACARAT-PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	QUAN. (UND)	TOTAL
1.	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES						
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR						
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	2,00			3,00
1.2.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		QUAN. ESTIMADA		50,00	50,00
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3		QUAN. ESTIMADA		1,60	1,60
1.2.3.	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		QUAN. ESTIMADA		30,00	30,00
1.2.4.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		QUAN. ESTIMADA		80,00	80,00
1.2.5.	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		QUAN. ESTIMADA		4,00	4,00
1.2.6.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		QUAN. ESTIMADA		60,00	60,00
1.2.7.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		QUAN. ESTIMADA		30,00	30,00
1.3.	COBERTURA						
1.3.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		QUAN. ESTIMADA		30,00	30,00
1.3.2.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		QUAN. ESTIMADA		30,00	30,00
1.3.3.	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2		ÁREA LEVANTANDA POR PROJETO DE COBERTURA		166,52	166,52
1.3.4.	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	M2		ÁREA LEVANTANDA POR PROJETO DE COBERTURA		900,05	900,05
1.4.	PINTURA						
1.4.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Portas		2,10	1,44	1,00	2,00	6,05
			2,10	0,80	13,00	2,00	43,68
			2,10	0,70	12,00	2,00	35,28
			2,10	0,60	4,00	2,00	10,08
			2,10	1,14	2,00	2,00	9,58
			2,10	1,35	2,00	2,00	11,34
			2,10	0,90	45,00	2,00	170,10
			2,10	2,20	1,00	2,00	9,24
						TOTAL	295,34
1.4.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	PINTURA EXTERNA/MURO			48,52	1,50	2,00	145,56
				41,71	1,50	2,00	125,13
				4,91	1,50	2,00	14,73
				10,70	1,50	2,00	32,10
				28,50	2,00	1,00	57,00
				1,41	2,00	1,00	2,82
				20,99	2,00	1,00	41,98
				17,11	2,00	2,00	68,44
				10,48	1,00	2,00	20,96
				7,77	1,00	2,00	15,54
				14,99	1,00	2,00	29,98
				3,53	2,00	2,00	14,12
				1,00	3,30	8,00	26,40
				3,47	0,50	4,00	6,94
				1,06	0,50	4,00	2,12
	PINTURA EXTERNA			248,25	3,45		856,46
				10,10	3,00		30,30
				43,76	5,60		245,06
				13,80	7,40		102,12
				46,75	1,65		77,14
				1,60	8,15		13,04
				1,70	5,70	4,00	38,76
				2,15	5,70		12,26
				1,80	5,70		10,26

	PINTURA INTERNA					
	MÉDICO	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86
	MÉDICO	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86
	MÉDICO	3,40	3,00	2,70	2,00	34,56
	DML	1,20	1,85	2,70	2,00	16,47
	WC	1,85	1,00	2,70	2,00	15,39
	COPA	3,25	1,85	2,70	2,00	27,54
	FISIOTERAPIA	3,50	5,00	2,70	2,00	45,90
		2,65	1,10	2,70	2,00	20,25
	ATENDIMENTO	2,50	2,25	2,70	2,00	25,65
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	20,14
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	20,14
	CIRCULAÇÃO/RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA	31,86	2,70			86,02
	DENTISTA	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86
	DENTISTA	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86
	NUTRIÇÃO	3,40	3,00	2,70	2,00	34,56
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	11,07
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	11,07
	WC	1,00	1,85	2,70	2,00	15,39
	SALA DE TERAPIA EM GRUPO	3,50	5,00	2,70	2,00	45,90
	PISCOLOGIA	2,50	3,50	2,70	2,00	32,40
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	18,79
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	18,79
	COMPRESSOR	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	CIRCULAÇÃO/RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA		33,45	2,70		90,32
	ESPERA	3,89	5,11	2,70	2,00	48,60
	RECEPÇÃO	2,33	1,95	2,70	2,00	23,11
	LAVABO	1,97	1,41	2,70	2,00	18,25
	ATENDIMENTO MÉDICO	3,89	5,24	2,70	2,00	49,30
	LAVABO	1,39	1,80	2,70	2,00	17,23
	WC	2,00	1,80	2,70	2,00	20,52
	ENFERMARIA INFANTIL	2,10	3,60	2,70	2,00	30,78
	POSTO DE ENFERMAGEM	2,57	3,89	2,70	2,00	34,88
	WC	2,00	1,92	2,70	2,00	21,17
	ENFERMARIA FEMININA	4,95	4,97	2,70	2,00	53,57
	WC	1,93	2,00	2,70	2,00	21,22
	ENFERMARIA MASCULINA	5,29	3,00	2,70	2,00	44,77
	MÉDICO	3,18	3,00	2,70	2,00	33,37
	MÉDICO	2,47	3,00	2,70	2,00	29,54
	MÉDICO	2,96	3,00	2,70	2,00	32,18
	ESTOQUE DE VACINA	2,98	4,62	2,70	2,00	41,04
	PÓS-PARTO	3,64	5,80	2,70	2,00	50,98
	WC	1,50	3,60	2,70	2,00	27,54
	MATERIAL LIMPO	2,45	1,64	2,70	2,00	22,09
	MATERIAL USADO	2,45	1,80	2,70	2,00	22,95
	CIRCULAÇÃO		39,60	2,70		106,92
	CIRCULAÇÃO		32,74	2,70		88,40
	CIRCULAÇÃO		15,80	2,70		42,66
	SALA DE PARTO	3,64	3,80	2,70	2,00	40,18
	BERÇARIO	2,57	1,32	2,70	2,00	21,01
	PRÉ-PARTO	2,75	2,63	2,70	2,00	29,05
	WC	2,51	1,83	2,70	2,00	23,44
	COZINHA	3,65	4,32	2,70	2,00	43,04
	DML	1,50	2,00	2,70	2,00	18,90
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	DORMITORIO	2,38	3,70	2,70	2,00	32,83
	WC	1,47	1,50	2,70	2,00	16,04
	DORMITORIO	2,38	2,00	2,70	2,00	23,65
	WC	1,41	3,70	2,70	2,00	27,59
	REPOUSO MÉDICO	2,28	3,70	2,70	2,00	32,29
	ISOLAMENTO	3,70	2,82	2,70	2,00	35,21
	WC	1,70	2,00	2,70	2,00	19,98
	DORMITORIO	2,00	2,57	2,70	2,00	24,68
	DORMITORIO	2,00	2,57	2,70	2,00	24,68
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	DIRETORIA	3,74	2,68	2,70	2,00	34,67
	ADMINISTRAÇÃO	3,74	4,60	2,70	2,00	45,04
	ATENDIMENTO MÉDICO	3,74	4,00	2,70	2,00	41,80
	CIRCULAÇÃO		40,40	2,70		109,08
	ENFERMARIA	5,52	4,15	2,70	2,00	52,22
	WC	1,30	2,50	2,70	2,00	20,52
	WC	1,37	2,50	2,70	2,00	20,90
	CIRCULAÇÃO		16,60	2,70		44,82
	FARMÁCIA		27,40	2,70		73,98
	LAVABO	2,00	1,33	2,70	2,00	17,98
	SALA ESCURA	2,00	2,62	2,70	2,00	24,95

		ESTOQUE		3,00	4,20	2,70	2,00	38,88
		DISTRIBUIÇÃO		3,00	2,50	2,70	2,00	29,70
		SALA DE RAIO X		5,00	3,95	2,70	2,00	48,33
		SALA VERELHA		5,10	4,00	2,70	2,00	49,14
		POSTO DE ENFERMAGEM		5,10	4,00	2,70	2,00	49,14
		ESPERA		3,15	3,90	2,70	2,00	38,07
		DEPOSITO		1,88	1,25	2,70	2,00	16,90
		LAVABO		1,52	1,25	2,70	2,00	14,96
		SALA DE COLETA		3,55	2,50	2,70	2,00	32,67
		LABORATÓRIO		4,45	6,68	2,70	2,00	60,10
		RECEPÇÃO/CICULAÇÃO			21,12	2,70		57,02
		DESCONTOS CERÂMICAS						
		DML		1,20	1,85	2,70	2,00	- 16,47
		WC		1,85	1,00	2,70	2,00	- 15,39
		COPA		3,25	1,85	2,70	2,00	- 27,54
		WC		1,68	2,05	2,70	2,00	- 20,14
		WC		1,68	2,05	2,70	2,00	- 20,14
		WC		0,85	1,20	2,70	2,00	- 11,07
		WC		0,85	1,20	2,70	2,00	- 11,07
		WC		1,00	1,85	2,70	2,00	- 15,39
		WC		1,68	1,80	2,70	2,00	- 18,79
		WC		1,68	1,80	2,70	2,00	- 18,79
		LAVABO		1,97	1,41	2,70	2,00	- 18,25
		LAVABO		1,97	1,41	2,70	2,00	- 18,25
		LAVABO		1,39	1,80	2,70	2,00	- 17,23
		WC		2,00	1,80	2,70	2,00	- 20,52
		WC		2,00	1,92	2,70	2,00	- 21,17
		WC		1,93	2,00	2,70	2,00	- 21,22
		WC		1,50	3,60	2,70	2,00	- 27,54
		WC		2,51	1,83	2,70	2,00	- 23,44
		COZINHA		3,65	4,32	2,70	2,00	- 43,04
		DML		1,50	2,00	2,70	2,00	- 18,90
		WC		1,50	1,50	2,70	2,00	- 16,20
		WC		1,47	1,50	2,70	2,00	- 16,04
		WC		1,41	3,70	2,70	2,00	- 27,59
		WC		1,70	2,00	2,70	2,00	- 19,98
		WC		1,50	1,50	2,70	2,00	- 16,20
		WC		1,50	1,50	2,70	2,00	- 16,20
		WC		1,30	2,50	2,70	2,00	- 20,52
		WC		1,37	2,50	2,70	2,00	- 20,90
		LAVABO		2,00	1,33	2,70	2,00	- 17,98
		LAVABO		1,52	1,25	2,70	2,00	- 14,96
		DESCONTOS PORTAS						
				2,10	1,44	1,00	2,00	- 6,05
				2,10	0,80	13,00	2,00	- 43,68
				2,10	0,70	12,00	2,00	- 35,28
				2,10	0,60	4,00	2,00	- 10,08
				2,10	1,14	2,00	2,00	- 9,58
				2,10	1,35	2,00	2,00	- 11,34
				2,10	0,90	45,00	2,00	- 170,10
				2,10	2,20	1,00	2,00	- 9,24
				2,10	2,52	1,00	2,00	- 10,58
				2,10	1,50	1,00	2,00	- 6,30
				1,50	3,40	2,00	2,00	- 20,40
		DESCONTOS JANELAS		0,80	0,35	27,00	2,00	- 15,12
				0,40	0,40	15,00	2,00	- 4,80
				1,00	1,10	23,00	2,00	- 50,60
				1,30	1,10	3,00	2,00	- 8,58
TOTAL								3.983,64
1.4.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						
	RODAPE		0,30	100,00				30,00
1.4.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						
	ESCADA						26,24	26,24
	RECEPÇÃO						10,26	10,26
	CIRCULAÇÃO						20,24	20,24
TOTAL								56,74
1.4.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						
	ESPERA						18,01	18,01
	WC						1,38	1,38
	RECEPÇÃO						3,61	3,61
	MÉDICO						20,37	20,37
	WC						3,39	3,39

	LAVABO				2,50	2,50
	ENFERMARIA INFANTIL				7,43	7,43
	POSTO ENFERMAGEM				10,00	10,00
	WC				3,90	3,90
	ENFERMARIA FEMININA				24,60	24,60
	WC				4,03	4,03
	ENFERMARIA MASCULINA				15,87	15,87
	MÉDICO				9,54	9,54
	MÉDICO				7,41	7,41
	VACINA				8,88	8,88
	ESTOQUE DE VACINA				13,77	13,77
	CIRCULAÇÃO				26,94	26,94
	CIRCULAÇÃO				14,81	14,81
	CIRCULAÇÃO				20,97	20,97
	MATERIAL LIMPO				4,03	4,03
	MATERIAL USADO				4,41	4,41
	WC				5,39	5,39
	SALA DE PARTO				16,48	16,48
	PÓS PARTO				21,11	21,11
	CIRCULAÇÃO				13,49	13,49
	BERÇÁRIO				3,39	3,39
	PRÉ-PARTO				9,50	9,50
	WC				4,59	4,59
	COZINHA				15,77	15,77
	WC				2,25	2,25
	WC				3,07	3,07
	DORMITÓRIO				8,81	8,81
	DORMITÓRIO				6,13	6,13
	WC				2,20	2,20
	WC				5,22	5,22
	REPOUSO DO MÉDICO				8,44	8,44
	ISOLAMENTO				10,43	10,43
	WC				2,56	2,56
	DORMITÓRIO				6,89	6,89
	WC				2,25	2,25
	DORMITÓRIO				6,89	6,89
	WC				2,25	2,25
	DIRETORIA				10,02	10,02
	ADMINISTRAÇÃO				17,20	17,20
	CIRCULAÇÃO				35,66	35,66
	ENFERMARIA				22,91	22,91
	WC				3,26	3,26
	WC				3,26	3,26
	CIRCULAÇÃO				18,43	18,43
	ATENDIMENTO MEDICO				15,11	15,11
	RECEPÇÃO				10,25	10,25
	CIRCULAÇÃO				6,46	6,46
	ESPERA				14,32	14,32
	LABORATÓRIO				20,28	20,28
	SALA DE COLETA				8,87	8,87
	DEPOSITO				2,34	2,34
	LAVABO				1,90	1,90
	POSTO ENFERMAGEM				20,40	20,40
	SALA VERMELHA				20,40	20,40
	SALA DE RAO X				20,40	20,40
	WC				2,66	2,66
	SALA ESCURA				5,24	5,24
	FARMACIA				37,79	37,79
	ESTOQUE				12,60	12,60
	DISTRIBUIÇÃO				7,50	7,50
	NUTRIÇÃO/AVALIAÇÃO				11,70	11,70
	DENTISTA				8,50	8,50
	DENTISTA				8,50	8,50
	ESCADA				26,24	26,24
	FISIOTERAPIA				20,41	20,41
	ATENDIMENTO				5,62	5,62
	COPA				6,01	6,01
	DML				1,85	1,85
	WC				2,22	2,22
	MÉDICO				11,70	11,70
	MÉDICO				8,50	8,50
	MÉDICO				8,50	8,50
	CIRCULAÇÃO				12,76	12,76
	RECEPÇÃO				13,27	13,27
	WC				3,43	3,43
	WC				3,43	3,43
	SALA DE ESPERA				26,55	26,55

	CIRCULAÇÃO					51,16	51,16
	WC					1,02	1,02
	WC					1,02	1,02
	DML					1,85	1,85
	CIRCULAÇÃO					19,10	19,10
	RECEPÇÃO					9,75	9,75
	SALA DE TERAPIA EM GRUPO					17,50	17,50
	PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGO					8,75	8,75
	WC					3,01	3,01
	WC					3,01	3,01
	SALA DE ESPERA					21,03	21,03
						TOTAL	1.016,61
1.4.6.	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	M2					
	PINTURA EXTERNA/MURO			48,52	1,50	2,00	145,56
				41,71	1,50	2,00	125,13
				4,91	1,50	2,00	14,73
				10,70	1,50	2,00	32,10
				28,50	2,00	1,00	57,00
				1,41	2,00	1,00	2,82
				20,99	2,00	1,00	41,98
				17,11	2,00	2,00	68,44
				10,48	1,00	2,00	20,96
				7,77	1,00	2,00	15,54
				14,99	1,00	2,00	29,98
				3,53	2,00	2,00	14,12
				1,00	3,30	8,00	26,40
				3,47	0,50	4,00	6,94
				1,06	0,50	4,00	2,12
	PINTURA EXTERNA			248,25	3,45		856,46
				10,10	3,00		30,30
				43,76	5,60		245,06
				13,80	7,40		102,12
				46,75	1,65		77,14
				1,60	8,15		13,04
				1,70	5,70	4,00	38,76
				2,15	5,70		12,26
				1,80	5,70		10,26
	PINTURA INTERNA						
	MÉDICO	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86	
	MÉDICO	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86	
	MÉDICO	3,40	3,00	2,70	2,00	34,56	
	DML	1,20	1,85	2,70	2,00	16,47	
	WC	1,85	1,00	2,70	2,00	15,39	
	COPA	3,25	1,85	2,70	2,00	27,54	
	FISIOTERAPIA	3,50	5,00	2,70	2,00	45,90	
		2,65	1,10	2,70	2,00	20,25	
	ATENDIMENTO	2,50	2,25	2,70	2,00	25,65	
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	20,14	
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	20,14	
	CIRCULAÇÃO/RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA	31,86	2,70			86,02	
	DENTISTA	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86	
	DENTISTA	3,40	2,50	2,70	2,00	31,86	
	NUTRIÇÃO	3,40	3,00	2,70	2,00	34,56	
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	11,07	
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	11,07	
	WC	1,00	1,85	2,70	2,00	15,39	
	SALA DE TERAPIA EM GRUPO	3,50	5,00	2,70	2,00	45,90	
	PSICOLOGIA	2,50	3,50	2,70	2,00	32,40	
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	18,79	
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	18,79	
	COMPRESSOR	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20	
	CIRCULAÇÃO/RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA		33,45	2,70		90,32	
	ESPERA	3,89	5,11	2,70	2,00	48,60	
	RECEPÇÃO	2,33	1,95	2,70	2,00	23,11	
	LAVABO	1,97	1,41	2,70	2,00	18,25	
	ATENDIMENTO MÉDICO	3,89	5,24	2,70	2,00	49,30	
	LAVABO	1,39	1,80	2,70	2,00	17,23	
	WC	2,00	1,80	2,70	2,00	20,52	
	ENFERMARIA INFANTIL	2,10	3,60	2,70	2,00	30,78	
	POSTO DE ENFERMAGEM	2,57	3,89	2,70	2,00	34,88	
	WC	2,00	1,92	2,70	2,00	21,17	
	ENFERMARIA FEMININA	4,95	4,97	2,70	2,00	53,57	
	WC	1,93	2,00	2,70	2,00	21,22	
	ENFERMARIA MASCULINA	5,29	3,00	2,70	2,00	44,77	
	MÉDICO	3,18	3,00	2,70	2,00	33,37	

	MÉDICO	2,47	3,00	2,70	2,00	29,54
	MÉDICO	2,96	3,00	2,70	2,00	32,18
	ESTOQUE DE VACINA	2,98	4,62	2,70	2,00	41,04
	PÓS-PARTO	3,64	5,80	2,70	2,00	50,98
	WC	1,50	3,60	2,70	2,00	27,54
	MATERIAL LIMPO	2,45	1,64	2,70	2,00	22,09
	MATERIAL USADO	2,45	1,80	2,70	2,00	22,95
	CIRCULAÇÃO		39,60	2,70		106,92
	CIRCULAÇÃO		32,74	2,70		88,40
	CIRCULAÇÃO		15,80	2,70		42,66
	SALA DE PARTO	3,64	3,80	2,70	2,00	40,18
	BERÇÁRIO	2,57	1,32	2,70	2,00	21,01
	PRÉ-PARTO	2,75	2,63	2,70	2,00	29,05
	WC	2,51	1,83	2,70	2,00	23,44
	COZINHA	3,65	4,32	2,70	2,00	43,04
	DML	1,50	2,00	2,70	2,00	18,90
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	DORMITÓRIO	2,38	3,70	2,70	2,00	32,83
	WC	1,47	1,50	2,70	2,00	16,04
	DORMITÓRIO	2,38	2,00	2,70	2,00	23,65
	WC	1,41	3,70	2,70	2,00	27,59
	REPOUSO MÉDICO	2,28	3,70	2,70	2,00	32,29
	ISOLAMENTO	3,70	2,82	2,70	2,00	35,21
	WC	1,70	2,00	2,70	2,00	19,98
	DORMITÓRIO	2,00	2,57	2,70	2,00	24,68
	DORMITÓRIO	2,00	2,57	2,70	2,00	24,68
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	16,20
	DIRETORIA	3,74	2,68	2,70	2,00	34,67
	ADMINISTRAÇÃO	3,74	4,60	2,70	2,00	45,04
	ATENDIMENTO MÉDICO	3,74	4,00	2,70	2,00	41,80
	CIRCULAÇÃO		40,40	2,70		109,08
	ENFERMARIA	5,52	4,15	2,70	2,00	52,22
	WC	1,30	2,50	2,70	2,00	20,52
	WC	1,37	2,50	2,70	2,00	20,90
	CIRCULAÇÃO		16,60	2,70		44,82
	FARMÁCIA		27,40	2,70		73,98
	LAVABO	2,00	1,33	2,70	2,00	17,98
	SALA ESCURA	2,00	2,62	2,70	2,00	24,95
	ESTOQUE	3,00	4,20	2,70	2,00	38,88
	DISTRIBUIÇÃO	3,00	2,50	2,70	2,00	29,70
	SALA DE RAO X	5,00	3,95	2,70	2,00	48,33
	SALA VERELHA	5,10	4,00	2,70	2,00	49,14
	POSTO DE ENFERMAGEM	5,10	4,00	2,70	2,00	49,14
	ESPERA	3,15	3,90	2,70	2,00	38,07
	DEPOSITO	1,88	1,25	2,70	2,00	16,90
	LAVABO	1,52	1,25	2,70	2,00	14,96
	SALA DE COLETA	3,55	2,50	2,70	2,00	32,67
	LABORATÓRIO	4,45	6,68	2,70	2,00	60,10
	RECEPÇÃO/CICULAÇÃO		21,12	2,70		57,02
	DESCONTOS CERÂMICAS					
	DML	1,20	1,85	2,70	2,00	- 16,47
	WC	1,85	1,00	2,70	2,00	- 15,39
	COPA	3,25	1,85	2,70	2,00	- 27,54
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	- 20,14
	WC	1,68	2,05	2,70	2,00	- 20,14
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	- 11,07
	WC	0,85	1,20	2,70	2,00	- 11,07
	WC	1,00	1,85	2,70	2,00	- 15,39
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	- 18,79
	WC	1,68	1,80	2,70	2,00	- 18,79
	LAVABO	1,97	1,41	2,70	2,00	- 18,25
	LAVABO	1,97	1,41	2,70	2,00	- 18,25
	LAVABO	1,39	1,80	2,70	2,00	- 17,23
	WC	2,00	1,80	2,70	2,00	- 20,52
	WC	2,00	1,92	2,70	2,00	- 21,17
	WC	1,93	2,00	2,70	2,00	- 21,22
	WC	1,50	3,60	2,70	2,00	- 27,54
	WC	2,51	1,83	2,70	2,00	- 23,44
	COZINHA	3,65	4,32	2,70	2,00	- 43,04
	DML	1,50	2,00	2,70	2,00	- 18,90
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	- 16,20
	WC	1,47	1,50	2,70	2,00	- 16,04
	WC	1,41	3,70	2,70	2,00	- 27,59
	WC	1,70	2,00	2,70	2,00	- 19,98
	WC	1,50	1,50	2,70	2,00	- 16,20

	WC		1,50	1,50	2,70	2,00	-	16,20
	WC		1,30	2,50	2,70	2,00	-	20,52
	WC		1,37	2,50	2,70	2,00	-	20,90
	LAVABO		2,00	1,33	2,70	2,00	-	17,98
	LAVABO		1,52	1,25	2,70	2,00	-	14,96
	DESCONTOS PORTAS							
			2,10	1,44	1,00	2,00	-	6,05
			2,10	0,80	13,00	2,00	-	43,68
			2,10	0,70	12,00	2,00	-	35,28
			2,10	0,60	4,00	2,00	-	10,08
			2,10	1,14	2,00	2,00	-	9,58
			2,10	1,35	2,00	2,00	-	11,34
			2,10	0,90	45,00	2,00	-	170,10
			2,10	2,20	1,00	2,00	-	9,24
			2,10	2,52	1,00	2,00	-	10,58
			2,10	1,50	1,00	2,00	-	6,30
			1,50	3,40	2,00	2,00	-	20,40
	DESCONTOS JANELAS		0,80	0,35	27,00	2,00	-	15,12
			0,40	0,40	15,00	2,00	-	4,80
			1,00	1,10	23,00	2,00	-	50,60
			1,30	1,10	3,00	2,00	-	8,58
TOTAL								3.983,64
1.4.7.	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2						
	PORTAS		2,10	1,44	1,00	2,00		6,05
			2,10	1,74	1,00	2,00		7,31
			2,10	1,41	1,00	2,00		5,92
			2,10	1,88	1,00	2,00		7,90
			2,10	1,29	1,00	2,00		5,42
			2,10	1,50	2,00	2,00		12,60
	GRADES			10,48	1,00			10,48
				7,77	1,00			7,77
				14,99	1,00			14,99
				2,00	1,50	2,00		6,00
TOTAL								84,43
1.4.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2						
	PORTAS		2,10	1,44	1,00	2,00		6,05
			2,10	1,74	1,00	2,00		7,31
			2,10	1,41	1,00	2,00		5,92
			2,10	1,88	1,00	2,00		7,90
			2,10	1,29	1,00	2,00		5,42
			2,10	1,50	2,00	2,00		12,60
TOTAL								45,19
1.4.9.	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	M2						
	GRADES			10,48	1,00			10,48
				7,77	1,00			7,77
				14,99	1,00			14,99
				2,00	1,50	2,00		6,00
TOTAL								39,24
1.5.	ELÉTRICA							
1.5.6.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.5.7.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.5.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.5.9.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	QUAN. ESTIMADA			10,00		10,00
1.5.10.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	QUAN. ESTIMADA			10,00		10,00
1.5.11.	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletrônico e lampadas. Rev 03_06/2024	UN	QUAN. ESTIMADA			60,00		60,00
1.5.12.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.5.13.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.5.14.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00
1.6.	ESQUADRIAS							
1.6.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	QUAN. ESTIMADA			5,00		5,00

1.6.2.	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUAN. ESTIMADA	5,00	5,00
1.6.3.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUAN. ESTIMADA	20,00	20,00
1.6.4.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	QUAN. ESTIMADA	10,00	10,00
1.6.5.	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUAN. ESTIMADA	5,00	5,00
1.6.6.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	QUAN. ESTIMADA	5,00	5,00
1.7.	REVESTIMENTO				
1.7.1.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	QUAN. ESTIMADA	50,00	50,00
1.7.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	QUAN. ESTIMADA	1,60	1,60
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1.8.1.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	QUAN. ESTIMADA	3,00	3,00
1.8.2.	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	QUAN. ESTIMADA	3,00	3,00
1.8.7.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	QUAN. ESTIMADA	4,00	4,00
1.9.	ADM LOCAL				
1.9.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		8,00	12,00
1.9.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		8,00	3,00
					24,00

Tacaratu/PE, 8 de janeiro de 2025

Responsável Técnico

Nome: Vagner Augusto da Silva Nunes

CREA: 1820699609PE