

|                             |                             |                                                                                |                               |                 |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>RECIFE | DATA BASE<br>12-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NAS LOCALIDADES: TIRIRICA, | MUNICÍPIO / UF<br>Tacaratu/PE | BDI 1<br>22,82% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

| Item                                                                                                     | Fonte   | Código | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS, NAS LOCALIDADES: TIRIRICA, LAGOA DO RIACHO E OLHO D'ÁGUA DO BRUNO,</b> |         |        |                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            |                                   | <b>159.808,22</b>    |
| <b>1.</b>                                                                                                |         |        | <b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | <b>159.808,22</b>    |
| <b>1.1.</b>                                                                                              |         |        | <b>ADM LOCAL</b>                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | <b>5.691,60</b>      |
| 1.1.0.1.                                                                                                 | SINAPI  | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                         | H       | 48,00      | 36,14                             | BDI 1      | 44,39                             | 2.130,72             |
| 1.1.0.2.                                                                                                 | SINAPI  | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H       | 24,00      | 120,80                            | BDI 1      | 148,37                            | 3.560,88             |
| <b>1.2.</b>                                                                                              |         |        | <b>TAPUME</b>                                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | <b>11.498,40</b>     |
| 1.2.0.1.                                                                                                 | SINAPI  | 98459  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                 | M2      | 80,00      | 92,26                             | BDI 1      | 113,31                            | 9.064,80             |
| 1.2.0.2.                                                                                                 | ORSE    | 11358  | Remoção de tapume                                                                                                                                                                     | M2      | 160,00     | 12,38                             | BDI 1      | 15,21                             | 2.433,60             |
| <b>1.3.</b>                                                                                              |         |        | <b>SÍTIO LAGOA DO RIACHO</b>                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | <b>62.253,86</b>     |
| <b>1.3.1.</b>                                                                                            |         |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINAR</b>                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | <b>5.643,43</b>      |
| 1.3.1.1.                                                                                                 | SINAPI  | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                | M2      | 3,00       | 462,33                            | BDI 1      | 567,83                            | 1.703,49             |
| 1.3.1.2.                                                                                                 | SINAPI  | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024                                                                                                                                      | UN      | 4,00       | 35,63                             | BDI 1      | 43,76                             | 175,04               |
| 1.3.1.3.                                                                                                 | ORSE    | 11703  | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado                                             | M2      | 6,00       | 199,80                            | BDI 1      | 245,39                            | 1.472,34             |
| 1.3.1.4.                                                                                                 | SINAPI  | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                              | M3      | 9,54       | 195,66                            | BDI 1      | 240,31                            | 2.292,56             |
| <b>1.3.2.</b>                                                                                            |         |        | <b>INFRA E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                  |         |            |                                   |            | -                                 | <b>31.742,60</b>     |
| 1.3.2.1.                                                                                                 | SINAPI  | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                  | M2      | 255,84     | 74,07                             | BDI 1      | 90,97                             | 23.273,76            |
| 1.3.2.2.                                                                                                 | SINAPI  | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 78,00      | 50,37                             | BDI 1      | 61,86                             | 4.825,08             |
| 1.3.2.3.                                                                                                 | SINAPI  | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                              | M       | 78,00      | 1,62                              | BDI 1      | 1,99                              | 155,22               |
| 1.3.2.4.                                                                                                 | SINAPI  | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                            | M2      | 19,20      | 136,31                            | BDI 1      | 167,42                            | 3.214,46             |
| 1.3.2.5.                                                                                                 | SINAPI  | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                            | M2      | 1,92       | 116,23                            | BDI 1      | 142,75                            | 274,08               |
| <b>1.3.3.</b>                                                                                            |         |        | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | <b>14.052,59</b>     |
| 1.3.3.1.                                                                                                 | SINAPI  | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                  | UN      | 5,00       | 885,59                            | BDI 1      | 1.087,68                          | 5.438,40             |
| 1.3.3.2.                                                                                                 | SEINFRA | C3626  | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS                                                                                              | UN      | 3,00       | 1.369,34                          | BDI 1      | 1.681,82                          | 5.045,46             |
| 1.3.3.3.                                                                                                 | SINAPI  | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                       | M       | 75,00      | 4,39                              | BDI 1      | 5,39                              | 404,25               |

| Item          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.3.3.4.      | SINAPI     | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                      | UN      | 1,00       | 70,95                          | BDI 1   | 87,14                          | 87,14             |
| 1.3.3.5.      | ORSE       | 11122  | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01                                                                                                              | UN      | 1,00       | 1.672,68                       | BDI 1   | 2.054,39                       | 2.054,39          |
| 1.3.3.6.      | Composição | 02     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL ENTERRADO, CLASSE B, DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .                                                                                         | M       | 25,00      | 9,33                           | BDI 1   | 11,46                          | 286,50            |
| 1.3.3.7.      | ORSE       | 04429  | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                 | UN      | 3,00       | 159,05                         | BDI 1   | 195,35                         | 586,05            |
| 1.3.3.8.      | SINAPI     | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                         | UN      | 1,00       | 15,12                          | BDI 1   | 18,57                          | 18,57             |
| 1.3.3.9.      | SINAPI     | 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                             | UN      | 1,00       | 107,34                         | BDI 1   | 131,83                         | 131,83            |
| <b>1.3.4.</b> |            |        | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | <b>10.815,24</b>  |
| 1.3.4.1.      | ORSE       | 10536  | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                             | UN      | 3,00       | 333,25                         | BDI 1   | 409,30                         | 1.227,90          |
| 1.3.4.2.      | ORSE       | 02411  | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                       | UN      | 6,00       | 1.100,00                       | BDI 1   | 1.351,02                       | 8.106,12          |
| 1.3.4.3.      | SINAPI-I   | 10848  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                      | UN      | 1,00       | 1.206,01                       | BDI 1   | 1.481,22                       | 1.481,22          |
| <b>1.4.</b>   |            |        | <b>SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO BRUNO</b>                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | <b>37.532,20</b>  |
| <b>1.4.1.</b> |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINAR</b>                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | <b>3.350,87</b>   |
| 1.4.1.1.      | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                | M2      | 3,00       | 462,33                         | BDI 1   | 567,83                         | 1.703,49          |
| 1.4.1.2.      | SINAPI     | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024                                                                                                                                      | UN      | 4,00       | 35,63                          | BDI 1   | 43,76                          | 175,04            |
| 1.4.1.3.      | ORSE       | 11703  | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmolado                                             | M2      | 6,00       | 199,80                         | BDI 1   | 245,39                         | 1.472,34          |
| <b>1.4.2.</b> |            |        | <b>INFRA E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | <b>15.760,55</b>  |
| 1.4.2.1.      | SINAPI     | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                  | M2      | 91,31      | 74,07                          | BDI 1   | 90,97                          | 8.306,47          |
| 1.4.2.2.      | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 68,40      | 50,37                          | BDI 1   | 61,86                          | 4.231,22          |
| 1.4.2.3.      | SINAPI     | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                            | M2      | 16,80      | 136,31                         | BDI 1   | 167,42                         | 2.812,66          |
| 1.4.2.4.      | SINAPI     | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                            | M2      | 1,92       | 116,23                         | BDI 1   | 142,75                         | 274,08            |
| 1.4.2.5.      | SINAPI     | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                              | M       | 68,40      | 1,62                           | BDI 1   | 1,99                           | 136,12            |
| <b>1.4.3.</b> |            |        | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | <b>10.716,88</b>  |
| 1.4.3.1.      | SINAPI     | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                  | UN      | 4,00       | 885,59                         | BDI 1   | 1.087,68                       | 4.350,72          |
| 1.4.3.2.      | SINAPI     | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                       | M       | 36,60      | 4,39                           | BDI 1   | 5,39                           | 197,27            |
| 1.4.3.3.      | SEINFRA    | C3626  | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS                                                                                              | UN      | 2,00       | 1.369,34                       | BDI 1   | 1.681,82                       | 3.363,64          |

| Item          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.4.3.4.      | ORSE       | 11122  | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01                                                                                                              | UN      | 1,00       | 1.672,68                       | BDI 1   | 2.054,39                       | 2.054,39          |
| 1.4.3.5.      | SINAPI     | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                      | UN      | 1,00       | 70,95                          | BDI 1   | 87,14                          | 87,14             |
| 1.4.3.6.      | Composição | 02     | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL ENTERRADO, CLASSE B, DE 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .                                                                                         | M       | 10,70      | 9,33                           | BDI 1   | 11,46                          | 122,62            |
| 1.4.3.7.      | SINAPI     | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                         | UN      | 1,00       | 15,12                          | BDI 1   | 18,57                          | 18,57             |
| 1.4.3.8.      | ORSE       | 04429  | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                                                                 | UN      | 2,00       | 159,05                         | BDI 1   | 195,35                         | 390,70            |
| 1.4.3.9.      | SINAPI     | 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                             | UN      | 1,00       | 107,34                         | BDI 1   | 131,83                         | 131,83            |
| <b>1.4.4.</b> |            |        | <b>PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | <b>7.703,90</b>   |
| 1.4.4.1.      | ORSE       | 10536  | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                                                                             | UN      | 2,00       | 333,25                         | BDI 1   | 409,30                         | 818,60            |
| 1.4.4.2.      | ORSE       | 02411  | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                       | UN      | 4,00       | 1.100,00                       | BDI 1   | 1.351,02                       | 5.404,08          |
| 1.4.4.3.      | SINAPI-I   | 10848  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                                      | UN      | 1,00       | 1.206,01                       | BDI 1   | 1.481,22                       | 1.481,22          |
| <b>1.5.</b>   |            |        | <b>SÍTIO TIRIRICA</b>                                                                                                                                                                 |         |            |                                |         | -                              | <b>42.832,16</b>  |
| <b>1.5.1.</b> |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINAR</b>                                                                                                                                                            |         |            |                                |         | -                              | <b>3.525,91</b>   |
| 1.5.1.1.      | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                | M2      | 3,00       | 462,33                         | BDI 1   | 567,83                         | 1.703,49          |
| 1.5.1.2.      | SINAPI     | 105007 | LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024                                                                                                                                      | UN      | 8,00       | 35,63                          | BDI 1   | 43,76                          | 350,08            |
| 1.5.1.3.      | ORSE       | 11703  | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado                                             | M2      | 6,00       | 199,80                         | BDI 1   | 245,39                         | 1.472,34          |
| <b>1.5.2.</b> |            |        | <b>INFRA E PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA</b>                                                                                                                                                  |         |            |                                |         | -                              | <b>16.117,97</b>  |
| 1.5.2.1.      | SINAPI     | 92396  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                  | M2      | 122,30     | 74,07                          | BDI 1   | 90,97                          | 11.125,63         |
| 1.5.2.2.      | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M       | 54,65      | 50,37                          | BDI 1   | 61,86                          | 3.380,65          |
| 1.5.2.3.      | SINAPI     | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                            | M2      | 7,34       | 136,31                         | BDI 1   | 167,42                         | 1.228,86          |
| 1.5.2.4.      | SINAPI     | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                            | M2      | 1,92       | 116,23                         | BDI 1   | 142,75                         | 274,08            |

| Item          | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1.5.2.5.      | SINAPI     | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).<br>AF_05/2021                                                            | M       | 54,65      | 1,62                              | BDI 1      | 1,99                              | 108,75               |
| <b>1.5.3.</b> |            |        | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | <b>15.000,68</b>     |
| 1.5.3.1.      | SINAPI     | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                | UN      | 4,00       | 885,59                            | BDI 1      | 1.087,68                          | 4.350,72             |
| 1.5.3.2.      | SEINFRA    | C3626  | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01<br>OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS                                            | UN      | 4,00       | 1.369,34                          | BDI 1      | 1.681,82                          | 6.727,28             |
| 1.5.3.3.      | SINAPI     | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,<br>PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023     | M       | 92,22      | 4,39                              | BDI 1      | 5,39                              | 497,07               |
| 1.5.3.4.      | SINAPI     | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM<br>BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2020 | UN      | 1,00       | 70,95                             | BDI 1      | 87,14                             | 87,14                |
| 1.5.3.5.      | Composição | 02     | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ENTERRADO, CLASSE B, DE 25<br>MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .                                       | M       | 30,74      | 9,33                              | BDI 1      | 11,46                             | 352,28               |
| 1.5.3.6.      | ORSE       | 11122  | Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01                                                               | UN      | 1,00       | 1.672,68                          | BDI 1      | 2.054,39                          | 2.054,39             |
| 1.5.3.7.      | ORSE       | 04429  | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m                                                                                                  | UN      | 4,00       | 159,05                            | BDI 1      | 195,35                            | 781,40               |
| 1.5.3.8.      | SINAPI     | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                       | UN      | 1,00       | 15,12                             | BDI 1      | 18,57                             | 18,57                |
| 1.5.3.9.      | SINAPI     | 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                           | UN      | 1,00       | 107,34                            | BDI 1      | 131,83                            | 131,83               |
| <b>1.5.4.</b> |            |        | <b>PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | <b>8.187,60</b>      |
| 1.5.4.1.      | ORSE       | 10536  | Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste),<br>FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar                           | UN      | 2,00       | 333,25                            | BDI 1      | 409,30                            | 818,60               |
| 1.5.4.2.      | ORSE       | 02411  | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10<br>réguas de madeira, inclusive pintura                     | UN      | 4,00       | 1.100,00                          | BDI 1      | 1.351,02                          | 5.404,08             |
| 1.5.4.3.      | SINAPI-I   | 10848  | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM                                                                                       | UN      | 1,00       | 1.206,01                          | BDI 1      | 1.481,22                          | 1.481,22             |
| 1.5.4.4.      | SINAPI     | 98505  | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024                                                                                                        | M2      | 3,70       | 106,44                            | BDI 1      | 130,73                            | 483,70               |

Encargos sociais:

Observações:

Para esse orçamento foram utilizadas as tabelas a seguir: Tabela de preços do SINAPI/PE - DEZEMBRO /2024, não desonerado; Orse - JANEIRO 2025, SEINFRA,TABELA 28

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tacaratu/PE

Local

segunda-feira, 17 de março de 2025

Responsável Técnico

Nome: Vagner Augusto da Silva Nunes

CREA/CAU: PE1820699609