FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**001**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**		**14.867,55**	**15.885,90**
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	137,97	148,51
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	135	40,95	43,70
SINAPI	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	135	23,19	24,47
Composição	**002**	**JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89724.**	**UND**		**13,27**	**13,65**
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099	67,32	67,32
SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	4,93	4,93
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	76,27	76,27
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0071	2,20	2,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	27,77	29,46
Composição	**003**	**REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89778.**	**UND**		**19,09**	**19,48**
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245	67,32	67,32
SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	7,80	7,80
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	76,27	76,27
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054	2,20	2,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284	27,77	29,46
Composição	**004**	**REDUÇÃO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA VENTILAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89778.**	**UND**		**18,06**	**18,45**
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0245	67,32	67,32
SINAPI-I	20042	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	6,77	6,77
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,04	76,27	76,27
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0054	2,20	2,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1284	27,77	29,46
Composição	**005**	**JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89404.**	**UND**		**8,84**	**9,20**
SINAPI-I	3521	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	2,00	2,00
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0047	67,32	67,32
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,006	76,27	76,27
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,026	2,20	2,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1172	27,77	29,46
Composição	**006**	**TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89401.**	**M**		**15,51**	**15,92**
SINAPI-I	9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	1,0493	8,03	8,03
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,0319	2,20	2,20
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1367	27,77	29,46
Composição	**007**	**DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 93673.**	**UND**		**121,10**	**122,86**
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3	2,27	2,27
SINAPI-I	34714	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	1	84,19	84,19
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5677	28,69	30,42
Composição	**008**	**DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 93653.**	**UND**		**204,91**	**205,01**
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	2,27	2,27
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	200,77	200,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0352	28,69	30,42
Composição	**009**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 101876.**	**UND**		**220,03**	**221,10**
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	198,96	198,96
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044	860,44	874,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	28,69	30,42
Composição	**010**	**CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 91920.**	**UND**		**31,41**	**32,54**
SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	12,06	12,06
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	28,69	30,42
Composição	**011**	**DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 86911.**	**UND**		**155,74**	**155,99**
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	5,26	5,26
SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	UN	1	151,56	151,56
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164	27,77	29,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367	22,98	24,25
Composição	**012**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89987.**	**UND**		**37,56**	**38,24**
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	20,66	20,66
SINAPI-I	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	26,01	26,01
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	27,77	29,46
Composição	**013**	**REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 89987.**	**UND**		**52,84**	**53,52**
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	20,66	20,66
SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1	41,29	41,29
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	27,77	29,46
Composição	**014**	**RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. CONFORME SINAPI 06/2023 88650.**	**M**		**19,04**	**19,23**

SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	0,1875	69,90	69,90
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,6392	3,38	3,38
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,089	6,45	6,45
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0871	28,15	29,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0326	22,98	24,25

Composição	**015**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 33X60CM. CONFORME SINAPI 06/2023 104611.**	**M2**		**181,23**	**182,89**
SINAPI-I	45191	PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	M2	1,0864	118,58	118,58
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	6,85	3,38	3,38
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	6,45	6,45
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7407	28,15	29,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,98	24,25

Composição	**016**	**FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 96114.**	**M2**		**143,96**	**143,96**
SINAPI-I	39512	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	1,0966	89,72	89,72
SINAPI-I	39515	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	1,0966	41,56	41,56

Composição	**017**	**REVESTIMENTO METÁLICO E ALUMÍNIO COMPOSTO, E=3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM.**	**M2**		**505,25**	**505,25**
COTAÇÃO	05057	REVESTIMENTO METÁLICO E ALUMÍNIO COMPOSTO, E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	1	505,25	505,25

Composição	**018**	**COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUVISE INSTALAÇÃO.**	**M2**		**320,14**	**320,14**
COTAÇÃO	09497	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUVISE INSTALAÇÃO. ORSE 06/2023	M2	1	320,14	320,14

Composição	**019**	**LUMINÁRIA SPOT COM DUAS LÂMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 97594.**	**UND**		**119,00**	**120,34**
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2	6,90	6,90
COTAÇÃO	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	82,53	82,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2433	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5838	28,69	30,42

Composição	**020**	**LUMINÁRIA PENDENTE, COM LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 06/2023 09627**	**UND**		**1.725,89**	**1.728,99**
SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	5,99	5,99
COTAÇÃO	09949	LUMINÁRIA PENDENTE, LINHA ALKES, REF. 20847, DA STILO CLEAN OU SIMILAR	UND	1	1.666,88	1.666,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,69	30,42

Composição	**021**	**LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 97593.**	**UND**		**106,85**	**107,88**
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	6,90	6,90
COTAÇÃO	12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	82,53	82,53
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	28,69	30,42

Composição	**022**	**TRILHO ELETRIFICADO DE 3M COM 4 SPOTS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 06/2023 12090.**	**UND**		**606,06**	**610,70**
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4	6,90	6,90
COTAÇÃO	12922	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHOS	UND	4	84,98	84,98
COTAÇÃO	02275	TRILHO ELETRIFICADO DE 1M	UND	3	53,00	53,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	28,69	30,42

Composição	**023**	**LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 97587.**	**UND**		**307,75**	**308,56**
COTAÇÃO	6886	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. TBS020D216RL, DA ´HILIPS, INCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UND	1	275,52	275,52
SINAPI-I	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2	9,22	9,22
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3551	28,69	30,42

Composição	**024**	**REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 06/2023 13148.**	**UND**		**72,81**	**74,08**
COTAÇÃO	13791	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	1	50,00	50,00
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2	0,58	0,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	28,69	30,42

Composição	**025**	**LUMINÁRIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL, EM ALUMÍNIO INJETADO, COM LÂMPADA, INTERLIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 06/2023 08319.**	**UND**		**491,44**	**494,54**
COTAÇÃO	08870	LUMINÁRIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL, EM ALUMÍNIO INJETADO, INTERLIGHT OU SIMILAR.	UND	1	432,43	432,43
SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	5,99	5,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,69	30,42

Composição	**026**	**LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 06/2023 09629.**	**UND**		**247,40**	**249,57**
COTAÇÃO	09951	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO FOSCO	UND	1	203,39	203,39
SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	6,90	6,90
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	24,33	25,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	28,69	30,42

Composição	**027**	**PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 0,60 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. CONFORME ORSE 06/2023 3624.**	**UND**		**1.188,02**	**1.210,58**
SINAPI-I	5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	206,76	206,76

SINAPI-I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1	158,21	158,21
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	34,49	34,49
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	18	0,05	0,05
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02	16,78	16,78
Cotação	00622	COLA FORMICOLA PARA LAMINADOS OU SIMILAR	KG	0,5	38,81	38,81
Cotação	01013	FÓRMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR	M2	2,6	43,10	43,10
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	422,23	434,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	26,77	28,37

Composição	**028**	**PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 0,90 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. CONFORME ORSE 06/2023 9982.**	**UND**		**1.328,69**	**1.351,25**
SINAPI-I	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	286,87	286,87
SINAPI-I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1	158,21	158,21
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	34,49	34,49
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	18	0,05	0,05
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02	16,78	16,78
Cotação	00622	COLA FORMICOLA PARA LAMINADOS OU SIMILAR	KG	0,75	38,81	38,81
Cotação	01013	FÓRMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR	M2	3,78	43,10	43,10
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	422,23	434,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	26,77	28,37

Composição	**029**	**PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 1,00 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. CONFORME ORSE 06/2023 9983.**	**UND**		**1.361,10**	**1.383,66**
SINAPI-I	4982	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	297,69	297,69
SINAPI-I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1	158,21	158,21
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	34,49	34,49
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	18	0,05	0,05
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,02	16,78	16,78
Cotação	00622	COLA FORMICOLA PARA LAMINADOS OU SIMILAR	KG	0,84	38,81	38,81
Cotação	01013	FÓRMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR	M2	4,2	43,10	43,10
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	422,23	434,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	26,77	28,37

Composição	**030**	**PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 1,20 X 2,10M, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. CONFORME ORSE 06/2023 4723.**	**UND**		**1.515,79**	**1.538,35**
SINAPI-I	5020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	2	206,76	206,76
SINAPI-I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1	158,21	158,21
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3	34,49	34,49
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	18	0,05	0,05
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,04	16,78	16,78
Cotação	00622	COLA FORMICOLA PARA LAMINADOS OU SIMILAR	KG	0,9	38,81	38,81
Cotação	01013	FÓRMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR	M2	5,04	43,10	43,10
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	422,23	434,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,15	26,77	28,37

Composição	**031**	**PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 06/2023 100701.**	**UND**		**654,01**	**655,20**
SINAPI-I	4943	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2	1	626,28	626,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,457	28,29	29,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229	22,98	24,25
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,012	794,66	805,81

Composição	**032**	**BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO, HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**450,00**	**450,00**
COTAÇÃO	12424	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO, BRANCO NIEVE 7000, HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR.	M2	1	450,00	450,00

Composição	**033**	**FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M2**		**1.749,08**	**1.749,08**
COTAÇÃO	12207	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	M2	1	1.749,08	1.749,08

Composição	**035**	**COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUVISE INSTALAÇÃO.**	**M2**		**320,14**	**320,14**
COTAÇÃO	09497	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUVISE INSTALAÇÃO. ORSE 06/2023	M2	1	320,14	320,14

Composição	**036**	**PAINEL ARTÍSITCO EM LONA IMPRESSA FIXADA EM MOLDURA METÁLICA. CONFORME SEINFRA 03/2021 C4541.**	**M2**		**404,50**	**417,10**
Cotação	03473	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	0,17	42,29	42,29
Cotação	03593	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	UN	0,17	94,75	94,75
SINAPI-I	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,5	42,76	42,76
COTAÇÃO	I8395	LONA COM APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA COM LOGOMARCAS	M2	1	99,23	99,23
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,34	22,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	28,29	29,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,98	24,25

Composição	**037**	**TENDA CONFECCIONADA EM LODA TD-1000 ANTI-CHAMA TIPO PIRÂMIDE COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO GALVANIZADO 1 1/4", 1 1/5 E PÉS COM 2". CONFORME ORSE 06/2023 13021.**	**UN**		**540.000,00**	**540.000,00**
COTAÇÃO	001	TENDA CONFECCIONADA EM LONA TD-1000 ANTI-CHAMA TIPO PIRÂMIDE COM ESTRUTURA	M2	1	540.000,00	540.000,00

Composição	**038**	**DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 06/2023 00021.**	**M**		**12,90**	**13,63**

SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	28,29	29,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,98	24,25

Composição	**034**	**GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. CONFORME ORSE 06/2023 99841.**	**M**		**1.101,85**	**1.111,11**
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	1,4	8,49	8,49
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,003	26,41	26,41
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	3,73	3,73
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	5	0,70	0,70
Cotação	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	3,149	13,90	13,90
Cotação	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	3,409	46,43	46,43
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	0,998	689,40	689,40
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,855	28,14	28,14
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,754	23,83	25,16
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,353	28,09	29,76

17/11/2026

Data

Responsável Técnico: João Inocêncio Guido Filho

CREA/CAU: 60.497 D/PE

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO: 08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO: 08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU = Certificado Digital PF A1, Videoconferencia, 37644555000186, AC SyngularID Multipla
Data: 2026.11.17 20:09:16 -03'00'