




<div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div> <div></div>				<div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO</div> <div>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANITICO NAS AGROVILAS</div>								
MUNICÍPIO:		OROCÓ		LOCAL:		DIVERSAS AGROVILAS						
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SICRO 10/2025 - SINAPI 12/2025- PERNAMBUCO						
DATA DE ELABORAÇÃO:		05/01/2026		MODALIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEM DESONERAÇÃO		BDI(S) ADOTADO(S):		BDI - ITENS GERAIS: 21,14% (SEM DESONERAÇÃO); EQUIPAMENTOS: 13,56 % (SEM DESONERAÇÃO)				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UD	QTDE	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI	PESO	PESO ACUM.	CL
	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	21.200,76	91,28	21,14%	110,58	2.344.380,04	59,38%	59,38%	A
	96397	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	3.180,11	248,27	21,14%	300,75	956.418,08	24,22%	83,61%	B
	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6.473,6	52,62	21,14%	63,74	412.627,26	10,45%	94,06%	B
1.1	021	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,0	101.871,70	21,14%	123.407,38	123.407,38	3,13%	97,18%	C
	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	21.200,76	2,77	21,14%	3,36	71.234,55	1,80%	98,99%	C
	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	6.473,6	1,84	21,14%	2,23	14.436,13	0,37%	99,35%	C
	COMP-50850566-ST	Próprio	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	5,0	850,32	21,14%	1.030,08	5.150,40	0,13%	99,48%	C
3.1	00010777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	962,26	13,56%	1.092,74	4.370,96	0,11%	99,59%	C
4.1	022	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAÚTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	4,0	892,12	21,14%	1.080,71	4.322,84	0,11%	99,70%	C
3.2	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	847,50	13,56%	962,42	3.849,68	0,10%	99,80%	C
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_ PS	m²	5,63	468,43	21,14%	567,46	3.194,80	0,08%	99,88%	C
	COMP-5213855-ST	Próprio	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5	433,58	21,14%	525,24	2.626,20	0,07%	99,95%	C
	COMP-07230393-ST	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	5	287,28	21,14%	348,01	1.740,05	0,04%	99,99%	C
3.3	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,0	130,59	21,14%	158,20	316,40	0,01%	100,00%	C
VALOR TOTAL:									R\$ 3.948.074,78			



RITA DE CÁSSIA LIMA E SILVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/Nº 1818946351
RESPONSÁVEL TÉCNICO