



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					BDI:		24,67%		
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.608,76	0,11%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 465,02	24,67%	R\$ 579,73	R\$ 2.608,76	0,11%
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 30.984,61	1,27%
2.1	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.865,91	R\$ 8,39	24,67%	R\$ 10,46	R\$ 19.516,59	0,80%
2.2	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.865,91	R\$ 4,93	24,67%	R\$ 6,15	R\$ 11.468,03	0,47%
3			RUA 01						R\$ 348.280,15	14,31%
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.603,30	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 8.665,35	0,36%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	743,80	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 46.678,82	1,92%
3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.603,30	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 291.051,80	11,96%
3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	743,80	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.594,91	0,07%
3.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%
4			RUA 02						R\$ 177.980,77	7,31%
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.329,30	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 4.424,71	0,18%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					BDI:		24,67%		
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	379,80	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 23.835,19	0,98%
4.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.329,30	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 148.617,20	6,11%
4.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	379,80	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 814,39	0,03%
4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

5			RUA 03						R\$ 187.244,31	7,69%
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.398,60	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 4.655,38	0,19%
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	399,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 25.077,78	1,03%
5.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.398,60	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 156.365,02	6,42%
5.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	399,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 856,85	0,04%
5.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

6			RUA 04						R\$ 237.651,06	9,76%
6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.775,69	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 5.910,56	0,24%
6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	507,34	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 31.839,25	1,31%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCO					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCO-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					BDI:		24,67%		
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
6.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.775,69	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 198.524,10	8,16%
6.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	507,34	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.087,87	0,04%
6.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

7			RUA 05						R\$ 37.371,50	1,54%
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	277,41	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 923,39	0,04%
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	79,26	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 4.974,14	0,20%
7.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	277,41	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 31.014,74	1,27%
7.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	79,26	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 169,95	0,01%
7.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

8			RUA 06						R\$ 40.359,08	1,66%
8.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	296,60	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 987,25	0,04%
8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	91,26	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 5.727,22	0,24%
8.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	296,60	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 33.159,65	1,36%
8.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	91,26	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 195,69	0,01%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					BDI:		24,67%		
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
8.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%
9			RUA 07						R\$ 242.245,84	9,95%
9.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.769,16	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 5.888,83	0,24%
9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	589,72	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 37.009,19	1,52%
9.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.769,16	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 197.794,03	8,13%
9.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	589,72	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.264,52	0,05%
9.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%
10			RUA 08						R\$ 223.634,11	9,19%
10.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.670,83	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 5.561,53	0,23%
10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	477,38	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 29.959,04	1,23%
10.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.670,83	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 186.800,63	7,67%
10.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	477,38	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.023,63	0,04%
10.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%
11			RUA 09						R\$ 191.174,30	7,85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ			EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS		
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE			UF: PERNAMBUCO		
ENDEREÇO: ÁREA URBANA					
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE			BDI:		24,67%
DATA DE PREÇO: OUT/2025					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
11.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.428,00	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 4.753,24	0,20%
11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	408,00	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 25.604,95	1,05%
11.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.428,00	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 159.651,97	6,56%
11.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	408,00	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 874,86	0,04%
11.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

12			RUA 10						R\$ 333.683,06	13,71%
12.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.494,10	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 8.301,86	0,34%
12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	712,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 44.720,79	1,84%
12.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.494,10	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 278.843,12	11,45%
12.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	712,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 1.528,00	0,06%
12.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

13			RUA 11						R\$ 160.466,72	6,59%
13.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.171,20	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 3.898,46	0,16%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE					BDI:		24,67%		
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	390,40	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 24.500,42	1,01%
13.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.171,20	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 130.941,45	5,38%
13.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	390,40	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 837,12	0,03%
13.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

19			RUA 17						R\$ 55.161,08	2,27%
19.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	399,04	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.328,24	0,05%
19.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	137,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 8.635,39	0,35%
19.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	399,04	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 44.613,11	1,83%
19.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	137,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 295,05	0,01%
19.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

20			RUA 18						R\$ 58.796,71	2,42%
20.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	427,80	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.423,98	0,06%
20.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	142,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 8.949,18	0,37%



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ					EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS URBANAS				
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE					UF: PERNAMBUCO				
ENDEREÇO: ÁREA URBANA									
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE								BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: OUT/2025									

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
20.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	427,80	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 47.828,51	1,96%
20.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	142,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 305,77	0,01%
20.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,01%

26			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 106.609,89	4,38%
26.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 20.803,57	24,67%	R\$ 25.935,13	R\$ 77.805,38	3,20%
26.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00	R\$ 7.701,74	24,67%	R\$ 9.601,51	R\$ 28.804,52	1,18%

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)									R\$ 2.434.251,96	100,00%
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------

Observações:

OROCÓ-PE
Local

25 DE OUTUBRO DE 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOABE CÉSAR COSTA CAVALCANTE
CREA: 182143367-0
ART: PE20261501921