



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ

CNPJ: 11.166.049/0001-35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ				EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO			
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE				UF: PERNAMBUCO			
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ AGRA NETO, RUA VEREADOR RAILDO MENDES, RUA JOSÉ PEDRO E PRÓXIMIDADES AO MATADOURO							
FONTE DE PREÇO: SINAPI/PE						BDI:	24,67%
DATA DE PREÇO: OUT/2025							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	PERC (%)
						PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.608,76	0,74%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 465,02	24,67%	R\$ 579,73	R\$ 2.608,76	0,74%
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 4.887,05	1,39%
2.1	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	294,30	R\$ 8,39	24,67%	R\$ 10,46	R\$ 3.078,25	0,87%
2.2	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	294,30	R\$ 4,93	24,67%	R\$ 6,15	R\$ 1.808,79	0,51%
3			TRAVESSA 01 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES						R\$ 44.403,76	12,59%
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	331,10	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.102,10	0,31%
3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	94,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 5.936,83	1,68%
3.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	331,10	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 37.017,34	10,49%
3.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	94,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 202,85	0,06%
3.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 144,64	0,04%
4			TRAVESSA 02 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES						R\$ 41.549,84	11,78%
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	309,75	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.031,03	0,29%
4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,50	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 5.554,01	1,57%
4.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	309,75	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 34.630,39	9,82%

4.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	88,50	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 189,77	0,05%
4.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 144,64	0,04%
5			TRAVESSA 03 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES						R\$ 38.649,14	10,96%
5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	288,05	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 958,80	0,27%
5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	82,30	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 5.164,92	1,46%
5.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	288,05	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 32.204,31	9,13%
5.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	82,30	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 176,47	0,05%
5.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 144,64	0,04%
6			TRAVESSA 04 - RUA RAILDO MENDES						R\$ 53.620,52	15,20%
6.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	400,05	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.331,61	0,38%
6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	114,30	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 7.173,15	2,03%
6.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	400,05	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 44.726,03	12,68%
6.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	114,30	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 245,09	0,07%
6.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 144,64	0,04%
7			RETORNOS - AVENIDA JOSÉ AGRA NETO						R\$ 21.713,22	6,15%
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	166,58	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 554,47	0,16%
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	39,06	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 2.451,30	0,69%
7.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	166,58	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 18.623,69	5,28%
7.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	39,06	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 83,76	0,02%
8			RUA 19 - TRAVESSA PRESIDENTE VARGAS						R\$ 47.316,39	13,41%
8.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	353,58	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 1.176,93	0,33%

8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	99,60	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 6.250,62	1,77%
8.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	353,58	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 39.530,63	11,20%
8.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	99,60	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 213,57	0,06%
8.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	1,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 144,64	0,04%
9			RUA 20 - RUA PROJETADA (AO LADO DO MATADOURO MUNICIPAL)						R\$ 80.947,55	22,94%
9.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	603,40	R\$ 2,67	24,67%	R\$ 3,33	R\$ 2.008,48	0,57%
9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	172,40	R\$ 50,34	24,67%	R\$ 62,76	R\$ 10.819,34	3,07%
9.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	603,40	R\$ 89,68	24,67%	R\$ 111,80	R\$ 67.460,78	19,12%
9.4	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	172,40	R\$ 1,72	24,67%	R\$ 2,14	R\$ 369,67	0,10%
9.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 116,02	24,67%	R\$ 144,64	R\$ 289,28	0,08%
10			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 17.100,78	4,85%
10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 132,34	24,67%	R\$ 164,98	R\$ 9.899,03	2,81%
10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 48,14	24,67%	R\$ 60,01	R\$ 7.201,75	2,04%
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)									R\$ 352.797,02	100,00%

Observações:

Orocó-PE

Local

13 DE MARÇO DE 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JÚLIO CÉSAR ALVES BARROS

CREA: 181963652-6

ART: PE20261502134