











1- COLOCAR CERÂMICA ACETINADA NO PISO E PAREDE
ÁREA TOTAL: 76,02m²
2- COLOCAR UMA NOVA PORTA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 0,70X2,10m
3- COLOCAR UMA NOVA PORTA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 0,90mX2,10m

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 0,80mX2,10m
2- TROCAR JANELA E COLOCAR UMA NOVA DE
MADEIRA
DIMENSÃO: 1,00mX1,00m

1- REMOVER PISO DE CIMENTO
QUEIMADO E COLOCAR INTERTRAVADO
ÁREA: 48,91m²

1- TRATAMENTO DO PISO PARA
COLOCAR INTERTRAVADO
ÁREA: 22,94m²

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA NOVA DE MADEIRA
COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 0,80mX2,10m
2- COLOCAR CERÂMICA NAS PAREDES
ÁREA: 29,48m²

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 0,80X2,10m
2- NOVA INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO COM UMA CUBA
DE APOIO ESCULPIDA, DIMENSÃO DA BANCADA: 1,00mX0,40m,
DIMENSÃO DA CUBA: 0,30mX0,40m
3- ADICIONAR 01 TORNEIRA DE INOX
4- REMOVER CHUVEIRO E VASO SANITÁRIO
5- ADICIONAR UM NOVO VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
6- DEMOLIR TODA CERÂMICA E COLOCAR NOVA ACETINADA,
PISO E PAREDE, ÁREA TOTAL: 22,12m²

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA NOVA DE MADEIRA COM
MAÇANETA
DIMENSÃO: 60X210mm
2- REMOVER VASO SANITÁRIO E ADICIONAR UM NOVO COM CAIXA
ACOPLADA
3- DEMOLIR TODA CERÂMICA E COLOCAR NOVA ACETINADA, PISO
E PAREDE, ÁREA TOTAL: 18,40m²

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA NOVA DE MADEIRA
COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 60X210mm
2- REMOVER VASO SANITÁRIO E ADICIONAR UM NOVO COM
CAIXA ACOPLADA
3- DEMOLIR TODA CERÂMICA E COLOCAR NOVA
ACETINADA, PISO E PAREDE, ÁREA TOTAL: 18,40m²

1- TRATAMENTO DO PISO PARA
COLOCAR INTERTRAVADO
ÁREA: 37,65m²

1- COLOCAR GRAMA
ÁREA: 3,07m²

1- COLOCAR CERCA DE MADEIRA COM PINTURA COLORIDA
ALTURA: 1,20m²
ÁREA: 34,80m lineares

1- TRATAMENTO DO PISO PARA COLOCAR EMBORRACHADO ÁREA: 66,06m²
2- COLOCAR UM PLAYGROUND COM ESCORREGADOR INFANTIL COM AS SEGUINTES
MEDIDAS MEDIDAS: C - 3,70M; L - 4,19m; A - 2,30m
3- COLOCAR UM BALANÇO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: C - 1,30m; L - 2,00m; A - 2,00m
4- COLOCAR UMA GANGORRA COM AS SEGUINTES MEDIDAS: L - 1,20m; A - 0,50m

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 80X210mm
2- REMOVER PISO DE CIMENTO QUEIMADO E
COLOCAR CERÂMICA
ACETINADA NA COR BRANCA
ÁREA: 47,26m²
3- INSTALAR 2 VENTILADORES DE PAREDE E
TODA FIAÇÃO

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 80X210mm
2- REMOVER PISO DE CIMENTO QUEIMADO E
COLOCAR CERÂMICA
ACETINADA NA COR BRANCA
ÁREA: 14,96m²
3- INSTALAR 1 VENTILADOR DE PAREDE E TODA
FIAÇÃO

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 80X210mm
2- REMOVER PISO DE CIMENTO QUEIMADO
E COLOCAR CERÂMICA
ACETINADA NA COR BRANCA
ÁREA: 47,61m²
3- INSTALAR 2 VENTILADORES DE PAREDE
E TODA FIAÇÃO

1- TROCAR PORTA E COLOCAR UMA
NOVA DE MADEIRA COM MAÇANETA
DIMENSÃO: 80X210mm
2- REMOVER PISO DE CIMENTO QUEIMADO
E COLOCAR CERÂMICA
ACETINADA NA COR BRANCA
ÁREA: 36,57m²
3- INSTALAR 2 VENTILADORES DE PAREDE E
TODA FIAÇÃO

1- COLOCAR PISO INTERTRAVADO
ÁREA: 26,14m²

1- TRATAMENTO DO PISO PARA
COLOCAR INTERTRAVADO
ÁREA: 23,39m²

1- COLOCAR GRAMA
ÁREA: 3,07m²

1- TROCAR DUAS PIAS EXISTENTES E ADICIONAR UMA BANCADA
DE GRANITO COM DUAS CUBAS DE APOIO ESCULPIDAS
2- ADICIONAR 02 TORNEIRAS DE INOX
3- DIMENSÕES DA BANCADA: 2,00mX0,50m
4- DIMENSÕES DA CUBA: 0,45mX0,40m

LEGENDA	
	Piso intertravado Área total: 159,44m² (+10%)
	Piso emborrachado Área total: 66,06m² (+10%)
	Grama Área total: 6,14m² (+10%)
	CERÂMICA ACETINADA NA COR BRANCA Área total: 319,80m² (+10%)

DESPENSA
23,78m²
P.D 2,50m

PÁTIO
22,94m²
P.D 2,50m

SALA DE AULA
47,26m²
P.D 2,50m

DESPENSA
5,54m²
P.D 2,50m

COZINHA
14,74m²
P.D 2,50m

PÁTIO
45,32m²
P.D 2,50m

BWC
3,18m²
P.D 2,50m

DIRETORIA
14,98m²
P.D 2,50m

CX
2,40m²
P.D 2,50m

VC
2,40m²
P.D 2,50m

CORREDOR
26,14m²
P.D 2,50m

SALA DE AULA 2
47,61m²
P.D 2,50m

SALA DE AULA 1
36,57m²
P.D 2,50m

TORRE DA CAIXA DE AGUA

ENTRADA

2,00m

1,30m

2,00m

9 DETALHAMENTO
Escala 1/200

PREFEITURA MUNICIPAL DO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO : REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DR. ANTÔNIO PORTELA JÚNIOR
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO CARRILHO, ZONA RURAL, BONITO - PE

Conteúdo | DETALHAMENTO

Data: Abril/2026

ESCALA: No desenho

RONI ROBERTO DA SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 182312856-4

MARIA VANESSA DE MELO BEZERRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº: A161360-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA