



1 PAGINAÇÃO DAS TELHAS
1 : 75




2 {3D}

TABELA DE TELHAS						
QTD	Família e tipo	Tipo	Espessura	Comprimento do Painel (mm)	Largura do Painel (mm)	Comentários
3663						
2	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	3663	50	T1
6	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	3663	1000	T2
3663: 8						
3993						
2	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	3993	825	T3
26	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	3993	1000	T4
3993: 28						
5964						
1	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	5964	238	T5
7	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	5964	1000	T6
5964: 8						
6725						
2	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	6725	435	T7
62	KSI-1000-Isotelha-R19-GM-Roof-3TP-NS: Standard Panel_NS	Standard Panel_NS	50 mm	6725	1000	T8
6725: 64						
Total geral: 108						



4 BASE DA COBERTURA - Chamada de detalhe 3
1 : 37



SEÇÃO (SOLAPA) DE TELHA TP40 PIR 30mm

MONTAGEM DE ISOTELHA TP40 PIR 30mm



PERSPECTIVA



SEÇÃO CALHA



Pingadeira a ESQUERDA

O LADO DA PINGADEIRA NA TELHA ESTÁ DEFINIDO COM POSICIONAMENTO DE VISUALIZAÇÃO NA CALHA




DETALHE TELHAS

DETALHE TELHAS
1 : 15



SENTIDO DE MONTAGEM



SEÇÃO RUFO RF-14

KLEMMER ENGENHARIA

- Rua Eugênio Tavares de Miranda N° 491 Centro Canhotinho - PE.
- (87) 9. 9918-9633
- @klemmer.engenharia
- klemmer.engenharia@gmail.com

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMÍLIA CADETE DE SIQUEIRA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAETÉS
CNPJ: 30.951.904/0001-63
MUNICÍPIO: CAETÉS - PE

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Projetista

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DETALHES E PAGINAÇÃO DAS TELHAS

POVOADO ATOLEIROS

ÁREAS DO PROJETO: 552 m²

PRANCHA: 03/04

DESENHO:	DATA:	ESCALA:
A0	24/07/2026	Como indicada