PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO/PE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2026
LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE
PLANILHA DE DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	**ARQUIBANCADA 14M** - locação de material, equipamento, e espaço em geral - tipo arquibancada, em estrutura metálica tubular, 7 (sete) degraus de assentos com manutenção, montagem, e desmontagem.	UNIDADE	4	R$ 12.816,08	R$ 51.264,32
2.	**BACKDROP Q15 -** estrutura metálica BOXTRUSS 8mx3m. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem.	UNIDADE	12	R$ 2.027,32	R$ 24.327,84
3.	**BARRICADA DE ALUMÍNIO -** pra frente do palco - dimensões: 1,00 x 1,25 x 1,20 (largura x comprimento x altura). incluindo mão de obra de montagem, desmontagem. transporte, hospedagem e alimentação.	METRO	40	R$ 153,30	R$ 6.132,00
4.	**BOX TRUSS -** tipo p30 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem.	METRO	40	R$ 178,80	R$ 7.152,00
5.	**CAMARIM 3X3 -** camarim medindo no mínimo 3x3m, em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, com portas e fechaduras funcionando, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, climatizado, com piso em madeira forrado com carpete e coberto de tenda em lona antichama. Com conjunto de mesa e cadeira plastica, espelho e um sofá de 3 lugares em cada camarim.com iluminação led. Incluindo mão de obra de montagem e desmontagem. Transporte, alimentação e hospedagem.	UNIDADE	12	R$ 2.398,79	R$ 28.785,48
6.	**CAMARIM 4X3 -** camarim medindo no mínimo 4x3m, em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, com portas e fechaduras funcionando, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, climatizado, com piso em madeira forrado com carpete e coberto de tenda em lona antichama. com conjunto de mesa e cadeira plastica, espelho e um sofá de 3 lugares em cada camarim. com iluminação led. Incluindo mão de obra de montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem.	UNIDADE	20	R$ 3.288,84	R$ 65.776,80
7.	**CAMARIM 6X3 -** camarim medindo no mínimo 6x3m, em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, com portas e fechaduras funcionando, montagem básica, com calha de luz e um ponto de energia, climatizado, com piso em madeira forrado com carpete e coberto de tenda em lona antichama. com conjunto de mesa e cadeira plastica, espelho e um sofá de 3 lugares em cada camarim.com iluminação led. incluindo mão de obra de montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem.	UNIDADE	16	R$ 3.700,00	R$ 59.200,00
8.	**DISCIPLINADORES DE FLUXO** - tipo de grades em ferro galvanizado para isolamento dos espaços a serem utilizados no evento nas medidas de 2,00x 1,20 metros, incluindo mão de obra com montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem.	METRO	700	R$ 35,10	R$ 24.570,00
9.	**FECHAMENTO -** locação com mão de obra de montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem de fechamento com, no mínimo, 2,20m x 2,30m, tipo de tapume em chapa de aço galvanizada, modular relativo as divisórias internas do espaço de eventos em material estruturado e por travas de seguranças.	METRO	500	R$ 90,17	R$ 45.085,00
10.	**GRUPO GERADOR -** grupo gerador silenciado, partida manual ou automatica, que forneça potência superior de 180,00 kva, tensão de 380/220,00 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos eletricos e ac com chave de ligação/reversão compativeis, horímetros, aterramento de acordo com as normas tecnicas, incluindo transporte, mão de obra de montagem e desmontagem, abastecimento de combustível, instalações necessárias, operadores necessários, com hospedagem e alimentação.	UNIDADE	16	R$ 3.913,75	R$ 62.620,00
11.	**GRUPO GERADOR -** silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 260,00 kva, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, abastecimento de combustível, operadores necessários e desmontagem.	UNIDADE	16	R$ 4.781,84	R$ 76.509,44
12.	**HOUSE MIX -** estrutura em alumínio de primeiro andar, coberta com lona anti- chama e anti-mofo, com um piso e guarda corpo, com tamanho conforme solicitação do contratante. Aterrado conforme exigências do corpo de bombeiros, com extintores e a sinalização exigida na legislação. Incluindo transporte, alimentação, montagem e desmontagem.	UNIDADE	12	R$ 3.536,67	R$ 42.440,04
13.	**ILUMINAÇÃO MÉDIA -** contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 1 (uma) mesa de luz compatível, 1 (um) canhão seguidor, 8 movie head e 1 (uma) máquina de fumaça com dissipador, com a quantidade de grid necessária para a montagem da iluminação. Incluindo transporte, montagem, alimentação, hospedagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 13.681,83	R$ 82.090,98
14.	**ILUMINAÇÃO MÉDIA -** contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 1 (uma) mesa de luz compatível, 1 (um) canhão seguidor, 8 movie head e 1 (uma) máquina de fumaça com dissipador, com a quantidade de grid necessária para a montagem da iluminação. Incluindo transporte, montagem, alimentação, hospedagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 13.681,83	R$ 27.363,66
15.	**ILUMINAÇÃO PEQUENA -** contendo, pelo menos, 12 (doze) refletores de 1.000,00 watts cada, 1 (uma) mesa de luz compatível, 4 movie head e 1 (uma) máquina de fumaça com dissipador, contendo toda estrutura de grid necessária para a iluminação. Incluindo pessoal para transporte, montagem, alimentação, instalações e desmontagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 10.107,62	R$ 60.645,72
16.	**ILUMINAÇÃO PEQUENA -** contendo, pelo menos, 12 (doze) refletores de 1.000,00 watts cada, 1 (uma) mesa de luz compatível, 4 movie head e 1 (uma) máquina de fumaça com dissipador, contendo toda estrutura de grid necessária para a iluminação. Incluindo pessoal para transporte, montagem, alimentação, instalações e desmontagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 10.107,62	R$ 20.215,24
17.	**PAINEL DE LED -** de definição de 20 milimetros por polegada de área, com AC em 220volts, para imagens em alta definição. Incluindo, alimentação, hospedagem, montagem e desmontagem, como também transporte.	METRO QUADRADO	40	R$ 410,00	R$ 16.400,00
18.	**PALCO 12X8m -** Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente x 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso e com fechamento em seu entorno. Incluindo alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 11.770,00	R$ 70.620,00
19.	**PALCO 12X8m -** Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente x 08 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso e com fechamento em seu entorno. Incluindo alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 11.770,00	R$ 23.540,00

20.	**PALCO 16X12M -** com montagem e desmontagem de palco medindo 16 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno. Incluindo alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 14.592,44	R$ 87.554,64
21.	**PALCO 16X12M -** com montagem e desmontagem de palco medindo 16 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno. Incluindo alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 14.592,44	R$ 29.184,88
22.	**PALCO 9X9m -** Locação com montagem e desmontagem de palco medindo 9 metros de frente x 9 metros de profundidade, estrutura para P.A. Fly com cobertura em Box truss de duro alumínio forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso e com fechamento em seu entorno. Incluindo alimentação, hospedagem e transporte.	UNIDADE	8	R$ 6.000,00	R$ 48.000,00
23.	**PASSA CABO -** para isolamento dos fios dos equipamentos de som e iluminação distribuídos no local do evento. incluindo transporte, montagem, instalações necessárias,e desmontagem.	METRO	60	R$ 173,15	R$ 10.389,00
24.	**PÓRTICO GRANDE -** pórtico em estrutura metálica de box truss de alumínio medindo 10,00m de largura por 5,00 de altura com 1,50m de testeira e laterais estrutura metálica de box truss de alumínio p30, incluindo mão de obra de montagem e desmontagem. Transporte, alimentação e hospedagem.	UNIDADE	8	R$ 3.401,05	R$ 27.208,40
25.	**PRATICÁVEIS -** plataforma em alumínio medindo mínimo de 2,00 x 1,00 com capacidade de carga 750 kg/m2, pés telescópio, podendo ser ajustados na altura 0,60 a 1,00 metro, piso em compensado naval de 25 mm revestido com carpete na cor preta. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, hospedagem e transporte.	UNIDADE	40	R$ 504,45	R$ 20.178,00
26.	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM** - SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS (POR BANDA NACIONAL, REGIONAL E LOCAL). CARDÁPIO: BEBIDAS: não alcóolicas (suco de fruta, refrigerante); água (com e sem gás); isotônicos de sabores variados; energéticos; água de coco natural; achocolatado líquido em caixinha. ALIMENTAÇÃO: COFFEE BREAK: biscoitos variados; barras de cereais; frutas diversas; salgados diversos: fritos, de forno, e tipo folhados (queijo e frango); pizzas; sanduíches e hambúrgueres. REFEIÇÃO: dois tipos de massa (molho branco e/ou vermelho); arroz; dois tipos de carnes (grelhada e/ou cozida); farofa de cuscuz (contendo calabresa, charque e bacon) conforme solicitado pelos artistas. MATERIAIS: pratos de vidro; copos de vidro; talheres em inox; recahud e demais utensílios que contemplam os serviços de alimentação; toalhas de mesa; capa para cadeiras. O material de louças e utensílios deve atender o número de pessoas indicado neste documento. DECORAÇÃO: sofá 3 lugares; sofá 2 lugares; poltrona; tapete; espelho. ESTA CONTRATAÇÃO DESTINA-SE A PROMOVER O ATENDIMENTO DOS ARTISTAS E BANDAS E CADA SERVIÇO DEVERÁ ATENDER ATÉ 50 PESSOAS. VALOR POR DIÁRIA. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	DIÁRIA	9	R$ 10.237,58	R$ 92.138,22
27.	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM** - SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO NOS CAMARINS PARA ATENDER AS ATRAÇÕES MUSICAIS (POR BANDA NACIONAL, REGIONAL E LOCAL). CARDÁPIO: BEBIDAS: não alcóolicas (suco de fruta, refrigerante); água (com e sem gás); isotônicos de sabores variados; energéticos; água de coco natural; achocolatado líquido em caixinha. ALIMENTAÇÃO: COFFEE BREAK: biscoitos variados; barras de cereais; frutas diversas; salgados diversos: fritos, de forno, e tipo folhados (queijo e frango); pizzas; sanduíches e hambúrgueres. REFEIÇÃO: dois tipos de massa (molho branco e/ou vermelho); arroz; dois tipos de carnes (grelhada e/ou cozida); farofa de cuscuz (contendo calabresa, charque e bacon) conforme solicitado pelos artistas. MATERIAIS: pratos de vidro; copos de vidro; talheres em inox; recahud e demais utensílios que contemplam os serviços de alimentação; toalhas de mesa; capa para cadeiras. O material de louças e utensílios deve atender o número de pessoas indicado neste documento. DECORAÇÃO: sofá 3 lugares; sofá 2 lugares; poltrona; tapete; espelho. ESTA CONTRATAÇÃO DESTINA-SE A PROMOVER O ATENDIMENTO DOS ARTISTAS E BANDAS E CADA SERVIÇO DEVERÁ ATENDER ATÉ 50 PESSOAS. VALOR POR DIÁRIA. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	DIÁRIA	3	R$ 10.237,58	R$ 30.712,74
28.	**SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) -** em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 1,16 m x 1,22 m x 2,10 m, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechado com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, limpeza e desmontagem, que atendam as normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	225	R$ 401,30	R$ 90.292,50
29.	**SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) -** em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 1,16 m x 1,22 m x 2,10 m, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechado com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, limpeza e desmontagem, que atendam as normas técnicas aprovadas pelos Órgãos oficiais competentes. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	75	R$ 401,30	R$ 30.097,50
30.	**SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL DE EMERGÊNCIA -** credenciado no corpo de bombeiros, com certificado de aptidão técnica para combate a incêndio, salvamento e resgate em mata, salvamento aquático, primeiros socorros e RCP reanimação cárdico pulmonar, uniformizado, portando rádio comunicador para atuar em eventos. TIPO: BOMBEIRO CIVIL. Incluindo transporte, alimentação e hospedagem.	UNIDADE	40	R$ 385,80	R$ 15.432,00
31.	**SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA -** para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizado e identificado e portador da CVN (Carteira Nacional de Vigilantes), credenciado na Polícia Federal, uniformizado, portando rádio comunicador, para atuar em eventos. Incluindo transporte, alimentação e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	375	R$ 346,26	R$ 129.847,50
32.	**SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA -** para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizado e identificado e portador da CVN (Carteira Nacional de Vigilantes), credenciado na Polícia Federal, uniformizado, portando rádio comunicador, para atuar em eventos. Incluindo transporte, alimentação e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	125	R$ 346,26	R$ 43.282,50
33.	**SISTEMA COMPLETO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA** - para televisores, projetores ou painéis de LED e transmissão ao vivo para web, projeção em telão, sonorização, operador de audiovisual e de som, locação mesa de som, microfones sem fios e/ou com pedestal. Equipamentos para transmissão de eventos ao vivo via TV- internet. Câmeras, tripés, microfones, encorder, notebook, conexão de internet, servidor de streaming, hospedagem de transmissão ao vivo e todos os equipamentos necessários para o mesmo, inclusive dois projetores e telões a serem instalados no local do evento. Plataforma de transmissão similar ao Facebook e Youtube ou superior. Com no mínimo 6 horas de transmissão por dia.	DIÁRIA	12	R$ 5.444,17	R$ 65.330,04

34.	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE COM OPERADOR -** 1 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 3 amplificadores de sinal dmx de 8 vias; 48 refletores par 64 com filtros fosco cores diversas; 24 bim 200, 12 refletores elipsoidais; 8 refletores minibrutts com 6 lâmpadas dwe 650 watts; 36 refletores par led rgbw; 40 metros de q 30 em alumínio especial; 24 box truss; 6 corner box truss; 12 corner 4 faces q 30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 2 máquinas de fumaça dmx; 02 hazers; sistema de intercon com 6 pontos contendo todo grid necessário para toda iluminação no interior do palco, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do municipio, incluindo mão de obra com montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 17.885,38	R$ 107.312,28
35.	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PORTE GRANDE COM OPERADOR -** 1 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 3 amplificadores de sinal dmx de 8 vias; 48 refletores par 64 com filtros fosco cores diversas; 24 bim 200, 12 refletores elipsoidais; 8 refletores minibrutts com 6 lâmpadas dwe 650 watts; 36 refletores par led rgbw; 40 metros de q 30 em alumínio especial; 24 box truss; 6 corner box truss; 12 corner 4 faces q 30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 2 máquinas de fumaça dmx; 02 hazers; sistema de intercon com 6 pontos contendo todo grid necessário para toda iluminação no interior do palco, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do municipio, incluindo mão de obra com montagem e desmontagem. transporte, alimentação e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 17.885,38	R$ 35.770,76
36.	**SONORIZAÇÃO TIPO 1 (PEQUENO PORTE) -** configuração mínima de 1 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 4 auxiliares, 4 bandas de equalização paramétricas, 4 caixas de frequências altas e 4 caixas de graves, com 1 cubo de baixo, 1 cubo de guitarra, 4 retornos, 4 microfones com fio, 1 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem.	UNIDADE	4	R$ 8.496,90	R$ 33.987,60
37.	**SONORIZAÇÃO TIPO 2 (MÉDIO PORTE) -** configuração mínima de 1 mesa com 24 canais contendo o mínimo de 8 subgrupos, 8 vias auxiliares, 4 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 4 vias de monitor; 4 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 4 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema; 1 equalizador estéreo com 32 bandas e filtors de 12 db por oitava; 1 processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 4 canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 1 microfone sem fio para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação uhf; 4 microfones para uso diversos com pedestais; 4 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 1 aparelho de cd player; 2 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos econexões para ligar todo o sistema. Incluindo transporte, montagem e desmontagem, alimentação e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 11.491,62	R$ 68.949,72
38.	**SONORIZAÇÃO TIPO 2 (MÉDIO PORTE) -** configuração mínima de 1 mesa com 24 canais contendo o mínimo de 8 subgrupos, 8 vias auxiliares, 4 bandas de equalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves, todas as saídas deverão ser balanceadas.com no mínimo 4 vias de monitor; 4 caixas para subgraves (8 falantes, 18 polegadas com 800w rms cada); 4 caixas vias médio grave e médio agudo (1.000w rms cada); amplificadores compatível com o sistema; 1 equalizador estéreo com 32 bandas e filtors de 12 db por oitava; 1 processador de efeitos com reverb e delay com entradas e saídas balanceadas e conversores ad/da de no mínimo 20 bits; 4 canais compressores/limitadores com entradas e saídas balanceadas; 1 microfone sem fio para voz, com freqüência de trabalho selecionável e faixa de operação uhf; 4 microfones para uso diversos com pedestais; 4 canais de gates com entradas e saídas balanceadas; 1 aparelho de cd player; 2 monitores tipo spot passivo/ativo com 300w rms cada, cabos econexões para ligar todo o sistema. Incluindo transporte, montagem e desmontagem, alimentação e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 11.491,62	R$ 22.983,24
39.	**SONORIZAÇÃO TIPO 3 (GRANDE PORTE) -** com configuração mínima de 2 (dois) consoles digitais de 48 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 8 matrix, 8 dcas, 4 bandas de equalização paramétricas, 4 processadores de efeitos, 2 processadores dinâmicos por canal, 6 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 1 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter de no mínimo 60 metros; 1 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas com multicabo exclusivo, 2 (dois) aparelhos de compact disc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 1 (um) kit de microfones para bateria, 2 (um) microfone sem fio padrão uhf, com pedestal, 1 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 1 caixa de falante de 15", 2 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 1 (um) sistema de retorno para teclados, 1 (uma) bateria acústica de 4 tons, 8 (oito) monitores de retorno de palco, 1 (um) monitor de retorno para bateria com 2 falantes, p.a. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 2 (dois) autofalantes de 18'' (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de freqüências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 8 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 16.822,10	R$ 100.932,60
40.	**SONORIZAÇÃO TIPO 3 (GRANDE PORTE) -** com configuração mínima de 2 (dois) consoles digitais de 48 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 8 matrix, 8 dcas, 4 bandas de equalização paramétricas, 4 processadores de efeitos, 2 processadores dinâmicos por canal, 6 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 1 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com spliter de no mínimo 60 metros; 1 processador de sistema digital, estéreo, com 2 entradas e 8 saídas com multicabo exclusivo, 2 (dois) aparelhos de compact disc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 1 (um) kit de microfones para bateria, 2 (um) microfone sem fio padrão uhf, com pedestal, 1 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 1 caixa de falante de 15", 2 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 1 (um) sistema de retorno para teclados, 1 (uma) bateria acústica de 4 tons, 8 (oito) monitores de retorno de palco, 1 (um) monitor de retorno para bateria com 2 falantes, p.a. (padrão line array) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 2 (dois) autofalantes de 18'' (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de freqüências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 8 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo line array, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 16.822,10	R$ 33.644,20
41.	**STAND 3X3 -** Locação de material, equipamento e espaço em geral do tipo stand medindo 3x3mt, em painéis TS, cor branca, climatizado com montagem, desmontagem, transporte, mão de obra, alimentação e hospedagens do pessoal.	UNIDADE	8	R$ 2.050,00	R$ 16.400,00
42.	**TELÃO DE LED 4X3m –** para transmissão na área interna do evento. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	9	R$ 6.837,02	R$ 61.533,18
43.	**TELÃO DE LED 4X3m –** para transmissão na área interna do evento. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, hospedagem e transporte. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	3	R$ 6.837,02	R$ 20.511,06
44.	**TENDA TIPO GALPÃO -** montagem e desmontagem de tenda galpão medindo 10 metros de largura e 25 metros de comprimento, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 6 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em ferro trilaçado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extinguível. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	6	R$ 12.598,38	R$ 75.590,28

45.	**TENDA TIPO GALPÃO -** montagem e desmontagem de tenda galpão medindo 10 metros de largura e 25 metros de comprimento, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 6 metros, pés laterais medindo 3,50 metros de altura, estrutura em ferro trilaçado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extinguível. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	2	R$ 12.598,38	R$ 25.196,76
46.	**TESTEIRA DE LED -** de alta definição, com mínimo de 6 mm por polegada de área, com alta resolução e definição, com dimensões 1 m de altura e 14 m em largura, com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, alimentação, hospedagem, interligada com a house mix para divulgação de ações do município.	UNIDADE	8	R$ 7.061,05	R$ 56.488,40
47.	**TOLDOS CHAPEU DE BRUXA -** medindo 5mx5m, altura de 2,0 em estrutura de ferro galvanizado e cobertura em lona na cor branca, com calhas para proteção de respingos de chuvas, incluindo mão de obra, montagem, desmontagem. transporte, hospedagem e alimentação. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	150	R$ 417,05	R$ 62.557,50
48.	**TOLDOS CHAPEU DE BRUXA -** medindo 5mx5m, altura de 2,0 em estrutura de ferro galvanizado e cobertura em lona na cor branca, com calhas para proteção de respingos de chuvas, incluindo mão de obra, montagem, desmontagem. transporte, hospedagem e alimentação. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	50	R$ 417,05	R$ 20.852,50
49.	**TORRES DE DELAY -** montadas em estruturas metálicas de box truss q30, de 05 a 06 mts de altura por 01 a 03 mts de largura, em forma de trave de gol, com sistema de sonorização com 02 caixas de frequência altas e 02 de frequência baixas, com recursos técnicos para receber sinal de áudio e cabeamento de até 100 metros de distância do palco. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	9	R$ 9.599,35	R$ 86.394,15
50.	**TORRES DE DELAY -** montadas em estruturas metálicas de box truss q30, de 05 a 06 mts de altura por 01 a 03 mts de largura, em forma de trave de gol, com sistema de sonorização com 02 caixas de frequência altas e 02 de frequência baixas, com recursos técnicos para receber sinal de áudio e cabeamento de até 100 metros de distância do palco. Incluindo montagem e desmontagem, alimentação, transporte e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	3	R$ 9.599,35	R$ 28.798,05
51.	**TRIO ELÉTRICO (GRANDE PORTE) -** Carreta reboque - Trio Elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares, potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guetes, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive e 2 polegadas, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de cd, (1) tubo guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio, (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA , comunicação: (2) rádios Motorola SP ou similiar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 PR led 64, (4) refletores SET LIHT, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV. Incluindo mão de obra de instalação, combustível (carreta e geradores), alimentação e hospedagem. **(COTA PRINCIPAL DE 75% COM AMPLA CONCORRÊNCIA)**	UNIDADE	3	R$ 26.653,89	R$ 79.961,67
52.	**TRIO ELÉTRICO (GRANDE PORTE) -** Carreta reboque - Trio Elétrico recreativo com mínimo de 18,0 metros de comprimento por 2,60m de largura mínima, com técnico de som e auxiliares, potência de 160.000 wats, com mesa de som de 48 canais, (2) processadores de sistema digital com (2) entradas e (8) compressores, (6) equalizadores, (31) bandas estéreo, (8) guetes, (112) alto falantes sub grave 15 ou 18 polegadas, (112) alto falantes médio grave de 10 ou 12 polegadas, (48) drive e 2 polegadas, (14) amplificadores médio grave, (6) amplificadores médio alta, (6) caixas de retorno com 1 alto falante de 15 polegadas, (1) aparelho de cd, (1) tubo guitarra tipo combo, (1) tubo de baixo tipo combo, (1) via para teclado, (50) cabos de microfones de voz, (2) microfones sem fio, (1) kit bateria, (1) bateria, (1) gerador de 180 KVA , comunicação: (2) rádios Motorola SP ou similiar; sistema de iluminação, (8) movingheads 575 PR led 64, (4) refletores SET LIHT, camarim com sanitário, frigobar, ar condicionado e TV. Incluindo mão de obra de instalação, combustível (carreta e geradores), alimentação e hospedagem. **(COTA RESERVADA DE 25% COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/MEI)**	UNIDADE	1	R$ 26.653,89	R$ 26.653,89
				VALOR TOTAL	**R$ 2.478.904,28**
				DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	

ANÁLISE CRÍTICA DA CESTA DE PREÇOS REALIZADA POR:

_____

AIRON SALES PIMENTEL
Equipe de Planejamento
084.061.784-42