PREFEITURA DE PALMEIRINA
Fé, trabalho e crescimento

Obra	Bancos	Encargos Sociais
Execução de Obra de Reforma da Prefeitura de Palmeirina-PE	SINAPI - 07/2026 - Pernambuco SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco	Não Desonerado: Horista: 114,63% Mensalista: 70,67%

Orçamento Sintético

Valor Final do Orçamento 431.701,12

BDI 22,47 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**22.648,32**	**22.648,32**	**5,25 %**
1.1	PALM-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4	4.623,24	5.662,08	22.648,32	5,25 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**10.147,74**	**10.147,74**	**2,35 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	504,22	617,51	4.940,08	1,14 %
2.2	PALM- 03	Próprio	PROJETO EXECUTIVO ELETRICO	UND	1	4.252,20	5.207,66	5.207,66	1,21 %
3			**RETELHAMENTO**		**1**		**100.664,73**	**100.664,73**	**23,32 %**
3.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	381,33	4,10	5,02	1.914,27	0,44 %
3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	381,33	8,85	10,83	4.129,80	0,96 %
3.3	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	381,33	61,22	74,97	28.588,31	6,62 %
3.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	381,33	31,13	38,12	14.536,29	3,37 %
3.5	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	12	1.114,55	1.364,98	16.379,76	3,79 %
3.6	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	93,85	87,31	106,92	10.034,44	2,32 %
3.7	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,84	152,99	187,36	7.464,42	1,73 %
3.8	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	381,33	37,73	46,20	17.617,44	4,08 %

4			**FORRO**		**1**		**27.619,72**	**27.619,72**	**6,40 %**
4.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	381,33	3,40	4,16	1.586,33	0,37 %
4.2	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	381,33	55,75	68,27	26.033,39	6,03 %
5			**PISO**		**1**		**95.790,88**	**95.790,88**	**22,19 %**
5.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	337,39	7,28	8,91	3.006,14	0,70 %
5.2	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	337,35	98,18	120,24	40.562,96	9,40 %
5.3	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	337,35	126,40	154,80	52.221,78	12,10 %
6			**FACHADA**		**1**		**14.177,05**	**14.177,05**	**3,28 %**
6.1	104588	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	m²	46,56	248,63	304,49	14.177,05	3,28 %
7			**PINTURA**		**1**		**87.397,93**	**87.397,93**	**20,25 %**
7.1			**PREFEITURA**		**1**		**87.397,93**	**87.397,93**	**20,25 %**
7.1.1			**INTERNA**		**1**		**49.351,95**	**49.351,95**	**11,43 %**
7.1.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	918,86	4,96	6,07	5.577,48	1,29 %
7.1.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	918,86	17,98	22,02	20.233,29	4,69 %
7.1.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	918,86	14,13	17,30	15.896,27	3,68 %
7.1.1.4	PALM-02	Próprio	RASPAGEM DE PINTURA EM PAREDE (PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE)	m²	918,86	6,80	8,32	7.644,91	1,77 %
7.1.2			**EXTERNA**		**1**		**20.321,78**	**20.321,78**	**4,71 %**
7.1.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	343,68	4,96	6,07	2.086,13	0,48 %
7.1.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	343,68	14,13	17,30	5.945,66	1,38 %
7.1.2.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	343,68	29,20	35,76	12.289,99	2,85 %
7.1.3			**PINTURA DO FORRO**		**1**		**17.724,20**	**17.724,20**	**4,11 %**
7.1.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	381,33	6,02	7,37	2.810,40	0,65 %
7.1.3.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	381,33	14,33	17,54	6.688,52	1,55 %

7.1.3.3	104645	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	381,33	17,62	21,57	8.225,28	1,91 %
8			**PORTAS**		**1**		**25.161,69**	**25.161,69**	**5,83 %**
8.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21	242,54	297,03	6.237,63	1,44 %
8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,72	19,83	24,28	163,16	0,04 %
8.3	91335	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	10	1.531,88	1.876,09	18.760,90	4,35 %
9			**ELÉTRICA**		**1**		**41.686,58**	**41.686,58**	**9,66 %**
9.1			**CABOS**		**1**		**14.013,00**	**14.013,00**	**3,25 %**
9.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	8,41	10,29	3.087,00	0,72 %
9.1.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	5,40	6,61	5.949,00	1,38 %
9.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	4,52	5,53	4.977,00	1,15 %
9.2			**TOMADAS**		**1**		**1.970,10**	**1.970,10**	**0,46 %**
9.2.1	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33	48,75	59,70	1.970,10	0,46 %
9.3			**INTERRUPTORES**		**1**		**1.307,80**	**1.307,80**	**0,30 %**
9.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	30,38	37,20	744,00	0,17 %
9.3.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	46,04	56,38	563,80	0,13 %
9.4			**LUMINÁRIAS**		**1**		**17.853,35**	**17.853,35**	**4,14 %**
9.4.1	SJ- 49	Próprio	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - ESPELHO 02/2026 - 105542	UN	95	153,45	187,93	17.853,35	4,14 %
9.5			**DIJUNTORES E QUADROS**		**1**		**6.542,33**	**6.542,33**	**1,52 %**
9.5.1	106023	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	1.152,84	1.411,88	1.411,88	0,33 %

9.5.2	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	191,52	234,55	234,55	0,05 %
9.5.3	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24	82,18	100,64	2.415,36	0,56 %
9.5.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	14,03	17,18	17,18	0,00 %
9.5.5	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	24	83,81	102,64	2.463,36	0,57 %
10			**LOUÇA E METAIS**		**1**		**6.406,48**	**6.406,48**	**1,48 %**
10.1	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	528,36	647,08	2.588,32	0,60 %
10.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	193,81	237,35	949,40	0,22 %
10.3	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	223,80	274,08	1.096,32	0,25 %
10.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	165,41	202,57	810,28	0,19 %
10.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	37,45	45,86	183,44	0,04 %
10.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	12,25	15,00	60,00	0,01 %
10.7	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	12,91	15,81	63,24	0,01 %
10.8	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	25,72	31,49	125,96	0,03 %
10.9	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	50,04	61,28	245,12	0,06 %
10.10	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	58,06	71,10	284,40	0,07 %

Total Geral **431.701,12**

KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416

Assinado de forma digital por KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL:08768708416

Kaio César Santana do Amaral
Eng. Civil
CREA: 181943610-1