Obra
Construção do Anexo na Escola M. Monsenhor Júlio de Siqueira, Palmeirina-PE.Não Desonerado - completo

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2025 - Pernambuco
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,47%

2S Engenharia

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 0,00%
Mensalista: 0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**20.792,46**	**20.792,46**	**4,26 %**
1.1	ESC-01	Próprio	ADM DE OBRA	MES	6	2.829,60	3.465,41	20.792,46	4,26 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**7.649,14**	**7.649,14**	**1,57 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	504,12	617,39	3.704,34	0,76 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			placa de 2,00 m x 3,00 m	6				**6,0000000**	
2.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	400	0,56	0,68	272,00	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Limpeza e regularização de terreno 10 x 40	400				**400,0000000**	
2.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	400	5,32	6,51	2.604,00	0,53 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Limpeza e regularização de terreno 10 x 40	10*40				**400,0000000**	
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	80	10,91	13,36	1.068,80	0,22 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Limpeza e regularização de terreno 10 x 40 x 0,20m de material de remoção/descarte	10*40*0,2				**80,0000000**	
3			**SAPATA**		**1**		**24.793,82**	**24.793,82**	**5,07 %**
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	11,52	107,97	132,23	1.523,28	0,31 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Vol. Sapata x Qtd Sapata	18*(0,8*0,8*0,6)				**6,9120000**	

			Vol. Sapata x Qtd Sapata	12*(0,8*0,8*0,6)				**4,6080000**	
3.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	28,8	150,26	184,02	5.299,77	1,08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
SAPATA			Área da Sapata x Qtd de Sapata / 4 usos	(0,6*0,8*4*18)/2				**17,2800000**	
			Área da Sapata x Qtd de Sapata / 4 usos	(0,6*0,8*4*12)/2				**11,5200000**	
3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	99	20,77	25,43	2.517,57	0,52 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
SAPATA			Qtd de Ferro x Sapata	3,3*18				**59,4000000**	
			Qtd de Ferro x Sapata	3,3*12				**39,6000000**	
3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	150	16,26	19,91	2.986,50	0,61 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
SAPATA			Qtd de ferro x Sapata	90				**90,0000000**	
			Qtd de ferro x Sapata	60				**60,0000000**	
3.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,52	47,52	58,19	670,34	0,14 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
SAPATA			Volume da Sapata x Qtd de Sapatas	18*0,384				**6,9120000**	
			Volume da Sapata x Qtd de Sapatas	12*0,384				**4,6080000**	
3.6	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,52	836,12	1.023,99	11.796,36	2,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
SAPATA			Área da Sapata x Quantidade de Sapatas	18*0,384				**6,9120000**	
			Área da Sapata x Quantidade de Sapatas	12*0,384				**4,6080000**	
4			**VIGA BALDRAME**		**1**		**23.814,66**	**23.814,66**	**4,87 %**
4.1	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	20,823	162,85	199,44	4.152,93	0,85 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
VIGA BALDRAME			Extensão das Vigas x altura					**13,7730000**	
			Extensão das Vigas x altura					**7,0500000**	
4.2	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	342,60776	12,65	15,49	5.306,99	1,09 %

Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
VIGA BALDRAME			Comprimento x barras x peso/metro	(4*91,82)*0,617					**226,6117600**	
			Comprimento x barras x peso/metro	(4*47)*0,617					**115,9960000**	
4.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,4938	791,03	968,77	12.103,61	2,48 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
VIGA BALDRAME			Extensão das Vigas x Volume	0,3*0,3*91,82					**8,2638000**	
			Extensão das Vigas x Volume	0,3*0,3*47					**4,2300000**	
4.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	106,8914	17,20	21,06	2.251,13	0,46 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
VIGA BALDRAME			Comprimento/ estribos x peso/metro	(91,82/0,2)*0,154					**70,7014000**	
			Comprimento/ estribos x peso/metro	(47/0,2)*0,154					**36,1900000**	
5			**LAJES**		**1**		**157.477,98**	**157.477,98**	**32,23 %**	
5.1	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	225	20,01	24,50	5.512,50	1,13 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			ESCORAMENTO ENTRE 1,80M E 2,50M - 90 UNIDADES DE ESCORAS COM 2,5M DE COMPRIMENTO						**225,0000000**	
5.2	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	333	82,75	101,34	33.746,22	6,91 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			LAJE PRIMEIRA ETAPA	9*23					**207,0000000**	
			LAJE SEGUNDA ETAPA	9*14					**126,0000000**	
5.3	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	26,64	1.403,13	1.718,41	45.778,44	9,37 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			LAJE PRIMEIRA ETAPA	9*23*,08					**16,5600000**	
			LAJE SEGUNDA ETAPA	9*14*,08					**10,0800000**	
5.4	101959	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	333	177,63	217,54	72.440,82	14,83 %	

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			LAJE PRIMEIRA ETAPA	9*23				**207,0000000**	
			LAJE SEGUNDA ETAPA	9*14				**126,0000000**	
6			**PISO E CONTRAPISO**		**1**		**44.019,27**	**44.019,27**	**9,01 %**
6.1	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	333	50,52	61,87	20.602,71	4,22 %
6.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	333	57,42	70,32	23.416,56	4,79 %
7			**PILARES**		**1**		**17.026,66**	**17.026,66**	**3,48 %**
7.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	9,234	175,44	214,86	1.984,01	0,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PILARES			altura total x pilarex x área de madeira	5,70*18*0,09				**9,2340000**	
7.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,002	14,26	17,46	1.379,37	0,28 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PILARES			Comprimento/ estribos x peso/metro	((18*5,70)/0,2)*0,154				**79,0020000**	
7.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	8,2683	1.054,42	1.291,34	10.677,18	2,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PILARES			Volume concretado dos pilares	0,09*91,87				**8,2683000**	
7.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	226,73516	10,76	13,17	2.986,10	0,61 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PILARES			Altura x barras x peso/m	4*91,87*0,617				**226,7351600**	
8			**ALVENARIA**		**1**		**26.615,69**	**26.615,69**	**5,45 %**
8.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	407,03	53,40	65,39	26.615,69	5,45 %
9			**TELHADO NOVO-ANEXO**		**1**		**28.866,70**	**28.866,70**	**5,91 %**

9.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	198,93	31,06	38,03	7.565,30	1,55 %
9.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	198,93	59,05	72,31	14.384,62	2,94 %
9.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	41,53	48,34	59,20	2.458,57	0,50 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
TELHADO			ÁREA DOS RUFOS	9,09+9,09+23,35				**41,5300000**	
9.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	23,35	155,90	190,93	4.458,21	0,91 %
10			**FORRO**		**1**		**16.708,12**	**16.708,12**	**3,42 %**
10.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	198,93	49,75	60,92	12.118,81	2,48 %
10.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	198,93	5,93	7,26	1.444,23	0,30 %
10.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	198,93	12,91	15,81	3.145,08	0,64 %
11			**PINTURA**		**1**		**79.920,28**	**79.920,28**	**16,36 %**
11.1			**PINTURA INTERNA**		**1**		**37.585,11**	**37.585,11**	**7,69 %**
11.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	407,03	5,10	6,24	2.539,86	0,52 %
11.1.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	407,03	33,13	40,57	16.513,20	3,38 %
11.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	407,03	4,87	5,96	2.425,89	0,50 %
11.1.4	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	407,03	18,19	22,27	9.064,55	1,86 %
11.1.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	407,03	14,13	17,30	7.041,61	1,44 %
11.2			**PINTURA EXTERNA**		**1**		**42.335,17**	**42.335,17**	**8,66 %**
11.2.1	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	407,03	5,80	7,10	2.889,91	0,59 %

11.2.2	13026	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	407,03	35,39	43,34	17.640,68	3,61 %
11.2.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	407,03	29,62	36,27	14.762,97	3,02 %
11.2.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	407,03	14,13	17,30	7.041,61	1,44 %
12			**PORTAS**		**1**		**5.030,03**	**5.030,03**	**1,03 %**
12.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6	425,36	520,93	3.125,58	0,64 %
12.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6	242,54	297,03	1.782,18	0,36 %
12.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,04	19,81	24,26	122,27	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
PORTÕES			ÁREA DE PINTURA DAS PORTAS	0,8*2,1*3				**5,0400000**	
13			**JANELAS**		**1**		**11.436,19**	**11.436,19**	**2,34 %**
13.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	25,6256	364,40	446,28	11.436,19	2,34 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
JANELAS			ÁREA DAS JANELAS	16*1,54*1,04				**25,6256000**	
14			**ELÉTRICA**		**1**		**24.475,96**	**24.475,96**	**5,01 %**
14.1			**GERAL**		**1**		**2.292,00**	**2.292,00**	**0,47 %**
14.1.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	562,75	689,19	689,19	0,14 %
14.1.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	73,93	90,54	90,54	0,02 %
14.1.3	106030	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	170,13	208,35	208,35	0,04 %
14.1.4	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12	70,43	86,25	1.035,00	0,21 %
14.1.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	11,86	14,52	87,12	0,02 %

14.1.6	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	74,23	90,90	181,80	0,04 %
14.2			**CABOS E ELETRODUTOS**		**1**		**19.094,00**	**19.094,00**	**3,91 %**
14.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	3,75	4,59	2.754,00	0,56 %
14.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	5,48	6,71	6.039,00	1,24 %
14.2.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	20,71	25,36	2.536,00	0,52 %
14.2.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250	19,98	24,46	6.115,00	1,25 %
14.2.5	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	26,95	33,00	1.650,00	0,34 %
14.3			**TOMADAS E INTERRUPTORES**		**1**		**946,31**	**946,31**	**0,19 %**
14.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	31,62	38,72	38,72	0,01 %
14.3.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	48,04	58,83	176,49	0,04 %
14.3.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	59,70	73,11	731,10	0,15 %
14.4			**PONTOS DE LUZ**		**1**		**2.143,65**	**2.143,65**	**0,44 %**
14.4.1	ARC - 004	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Copia da SINAPI (103783)	UN	31	56,47	69,15	2.143,65	0,44 %

Total sem BDI	**399.016,63**
Total do BDI	**89.610,33**
Total Geral	**488.626,96**

Kaio César Santana do Amaral
Eng. Civil
CREA: 181943610-1