ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PRAÇA DO CACAU
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO CACAU EM TRAIRÃO - PA
LOCAL:	Tv. Julio Werner, esquina com Rua Nicias Ribeiro, SN, Bairro do Cacau CEP: 68198-000 - Trairão - PA
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - CNPJ: 10.221.760/0001-82

DATA : 09/10/2026 **BDI :** 23,55%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/08	111,51%	69,72%
SEDOP	2026/10 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU-003	Playground Modular de Grande Porte, Estrutura em madeira plástica, torres com cobertura, escadas, escorregador reto e acessórios em polietileno rotomoldado, passarela elevada e guarda-corpo e polietileno, incluso transporte e montagem.	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R$ 33.636,49	R$ 33.636,49	11,64	11,64	A
98657	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO	SINAPI	Serviço	M	16,00	R$ 1.035,52	R$ 16.568,32	5,73	17,37	A
S09301	Totem de sinalização c/estrutura metálica, preenchimento em EP'S e revestida com fibras e pintura eletrostática, h. total = 3,00m, conforme modelo detalhado no projeto arquitetônico	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 16.450,35	R$ 16.450,35	5,69	23,06	A
CPU - 001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (ENGENHEIRO E ENCARREGADOS)	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 4.023,89	R$ 16.095,56	5,57	28,63	A
051172	Concreto armado fck=25 MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	SEDOP	Serviço	m³	3,41	R$ 4.323,29	R$ 14.742,42	5,10	33,73	A
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	497,74	R$ 28,40	R$ 14.135,82	4,89	38,62	A
103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	SINAPI	Serviço	M2	92,97	R$ 147,21	R$ 13.686,11	4,74	43,36	A
071497	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	SEDOP	Serviço	m²	58,14	R$ 232,89	R$ 13.540,22	4,68	48,04	A
110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	Serviço	m²	185,93	R$ 67,12	R$ 12.479,62	4,32	52,36	B
S09868	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	ORSE	Serviço	un	329,00	R$ 34,37	R$ 11.307,73	3,91	56,27	B
260278	Colchão de areia e=20 cm	SEDOP	Serviço	m²	162,15	R$ 62,74	R$ 10.173,29	3,52	59,79	B
CPU - 002	Cerca com ripa de madeira de lei aparelhada para playground, h = 0,70m, incluindo lixamento e pintura esmalte	PRÓPRIA	Serviço	M	37,85	R$ 250,24	R$ 9.471,58	3,28	63,07	B
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	6,84	R$ 1.232,29	R$ 8.428,86	2,92	65,99	B
S02375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	ORSE	Serviço	m2	16,22	R$ 458,38	R$ 7.434,92	2,57	68,56	B
98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R$ 444,35	R$ 6.665,25	2,31	70,86	B
040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP	Serviço	m³	1,56	R$ 4.089,62	R$ 6.379,81	2,21	73,07	B
010005	Barracão de madeira/Almoxarifado	SEDOP	Serviço	m²	8,00	R$ 758,75	R$ 6.070,00	2,10	75,17	B
040283	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	SEDOP	Serviço	m³	1,35	R$ 4.358,34	R$ 5.883,76	2,04	77,21	B

103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA SIMPLES, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 836,98	R$ 5.858,86	2,03	79,24	B
S09160	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 4.872,43	R$ 4.872,43	1,69	80,92	C
103197	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 4.719,40	R$ 4.719,40	1,63	82,55	C
170081	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	SEDOP	Serviço	pt	10,00	R$ 442,89	R$ 4.428,90	1,53	84,09	C
96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	152,49	R$ 25,40	R$ 3.873,25	1,34	85,43	C
92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	58,14	R$ 65,07	R$ 3.783,17	1,31	86,74	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	152,49	R$ 19,09	R$ 2.911,03	1,01	87,74	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, - SETE COPAS	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R$ 121,28	R$ 2.910,72	1,01	88,75	C
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	35,10	R$ 79,13	R$ 2.777,46	0,96	89,71	C
011170	Licenças e taxas da obra	SEDOP	Serviço	cj	1,00	R$ 2.646,24	R$ 2.646,24	0,92	90,63	C
180349	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	SEDOP	Serviço	un	1,00	R$ 2.523,29	R$ 2.523,29	0,87	91,50	C
090641	Porta em madeira lambrizada	SEDOP	Serviço	m²	3,57	R$ 678,33	R$ 2.421,64	0,84	92,34	C
180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	SEDOP	Serviço	pt	3,00	R$ 711,45	R$ 2.134,35	0,74	93,08	C
180350	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	Serviço	un	1,00	R$ 2.057,75	R$ 2.057,75	0,71	93,79	C
190303	Bacia sifonada - PCD	SEDOP	Serviço	un	1,00	R$ 1.994,71	R$ 1.994,71	0,69	94,48	C
110644	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	SEDOP	Serviço	m²	21,28	R$ 87,37	R$ 1.859,23	0,64	95,12	C
93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.839,33	R$ 1.839,33	0,64	95,76	C
110653	Granito e=2cm	SEDOP	Serviço	m²	1,80	R$ 1.010,08	R$ 1.818,14	0,63	96,39	C
180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	SEDOP	Serviço	pt	3,00	R$ 561,60	R$ 1.684,80	0,58	96,97	C
96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	17,45	R$ 84,21	R$ 1.469,46	0,51	97,48	C
091512	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	SEDOP	Serviço	m²	1,04	R$ 1.008,85	R$ 1.049,20	0,36	97,84	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 503,52	R$ 1.007,04	0,35	98,19	C
011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	Serviço	m²	3,75	R$ 265,55	R$ 995,81	0,34	98,53	C
090070	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	SEDOP	Serviço	m²	2,00	R$ 403,34	R$ 806,68	0,28	98,81	C
030010	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	SEDOP	Serviço	m³	4,44	R$ 137,29	R$ 609,57	0,21	99,02	C

98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 554,13	R$ 554,13	0,19	99,22	C
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 495,15	R$ 495,15	0,17	99,39	C
I14479	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	Material	un	6,00	R$ 74,50	R$ 447,00	0,15	99,54	C
102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 409,05	R$ 409,05	0,14	99,68	C
010009	Locação da obra a trena	SEDOP	Serviço	m²	27,70	R$ 9,77	R$ 270,63	0,09	99,78	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 215,24	R$ 215,24	0,07	99,85	C
170886	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento)	SEDOP	Serviço	un	1,00	R$ 181,89	R$ 181,89	0,06	99,91	C
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 132,98	R$ 132,98	0,05	99,96	C
190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	SEDOP	Serviço	un	1,00	R$ 115,58	R$ 115,58	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00% R$ 289.024,22

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento: R$ 289.024,22

HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246

Assinado de forma digital por HUANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA: 00401999246

Huanderson Teixeira de Sousa
Eng. Civil - CREA: 092215192-0
Visto: 970611PA